ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

CALL No. 913.43/Zuz.

D.G.A. 79

N F. 14 State of a second







Fundberichte aus Schwaben

Herausgegeben vom Württembergischen Geschichts- und Altertumsverein Mit Unterstützung der Staatlichen Ämter für Deukmalpflege in Stuttgart und Tübingen

Neue Folge 14

56205



Mit 59 Abhildungen im Vext und mit 2 Beilagen, 66 Tafeln und einem Übersichtsplan als Beilage

913.43 Zus Harting Zurn

STUTTGART 1957

E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Nägete u. Obermilter)

Schriftleitung: Konservator Dr. HARTWIG ZURN Stautliches Amt für Denkmalpflege, Stuttgart, Alten Schloß

Alle Rochte, auch das der Oberschung, vorbehalten
Jegliche Vervielfältigung einschließlich photomechanischer Wiedergabe
aus mit ausdrücklicher Genehmigung durch den Verlag
Printed in Germany

Am No 56205

Mai Va 913 43



Teser Goessler

1872 - 1956



Inhaltsverzeichnis

	Settle
orwork	- 5
nfsätze	
Hans Freising: Neue Altsteinzeitfunde aus Nordwürttemberg und ihr erdgeschichtliches Alter. Mit 10 Textabbildungen	4
Hans-Jürgen Hundt: Keramik aus dem Ende der frühen Bronzezeit von Heubach (Kr. Schwäbisch Gmünd) und Ehrenstein (Kr. Ulm). Mit 5 Text- abbildungen und Tafel 12 und 13	. 27
Wolfgang Kimmig und Siegwalt Schiek: Ein neuer Grahfund des Urnenfelderkultur von Gammertingen (Kr. Sigmaringen). Mit 5 Textabbil- dungen und Tafel 17—19	. 50
Wolfgang Dehn: Die Heuneburg beim Talhof unweit Riedlingen (Kr. Saul- gau). Periode IV nach den Ergebnissen der Grabungen 1950 bis 1955. Mi 5 Abbildungen im Text und auf 2 Beilagen, Tafei 45—49 und einem Über-	
sichtspian als Beilage	
Rolf Nierhaus: Eine spätlatenezeitliche Riemenzunge von Grabenstetter (Kr. Reutlingen). Mit 2 Textabbildungen	a market
Hans Klumbach: Bruchstücke eines römischen Heimes von Faurndat (Kr. Göppingen). Mit 1 Textabbildung und Tafel 51—53	0.000
Joschim Werner: Bronzener Gürielbesatz des späten 7. Jahrhundert	. 112
Helmut Arntz und Hans Jänichen: Neue Rupeninschriften au Württemberg. Mit 2 Textabbildungen und Tafel 64 und 65	. 117
Cleinere Beiträge	
Paul Groschopf: Das Alter des Steinzeitdorfes Ehrenstein (Kr. Ulm) nac	
Hartwig Zürn: Ein jungsteinzeitlicher Grabhügel bei Unterjettinge	. 133
Walter Grube: Ein vorgeschichtlicher Fund beim Asperg im Jahre 1980	138
Siegwalt Schiek: Fürstengrabhügel 4 bei der Heuneburg auf Markun Hundersingen (Kr. Saulgau). Vorbericht. Mit 1 Textabbildung und Tatel 24.	A 139
Gerhard Wein: Das alamannische Gräberfeld in Weingarten (Kr. Raveni	. 142
Hartwig Zürn : Eine frühmittelalterliche Siedlung bei Geislingen an de	. 14!
Erich Schmidt; Untersuchungen und Funde in der Aureliuskirche i Hirsau (Kr. Calw). Mit I Textabbildung und Tafel 66	III
Tätigkelisberichte	

Inhaltsverzeichnis

Fundachau	And at	-	L.	e la						,		L								ı										100	151
Altsteinze																															158
Mittelstei																															200
Jungstein																															155
Bronzezei	t							ă		2		2		-	4	-	4	7	1	×.	1	7	- 1	+	-10	1	-	-		41	165
Urnanfelo	lervett										ă					-		ı	11		å		4	-		A.		0.11	-		177
Hallstatiz																															179
Laténezei	t .			11				î					4	-		-	-						8	93	38	Ť		7 1			183
Printigeha	Zall									7	=	*			4	.5.	4	8	9			90	*	d'	-	Ė	-				191
Römische	mah del	era de é			Fall		9		4	-	9		•				1	1	/8	40	4	n	-	×	×	s				-	195
Alamann																															207
Mittelalte																															231
Funde un																															222
Funde antike	er Mün	xen	in	WE	irt	ten	ub	er		UE	14	И	lal	tei	u Z	oll	les	n.	V	ot	1 3	EH	百在	be	ith	D	in.	1			225
Verzeichnis	ler Mit	arbi	elte	e s	239	F	in	đb	iez	lei	hi																				235
																															-
Besprechung																															238
Register zur	Fundk	arte			,	4	9				1	1					7						4								246
Fundortverz																															940

5

Vorwort

Der vorliegende Band 14 der Fundberichte aus Schwaben, Neue Folge, ist Professor Dr. Peter Goeßler, gestorben am 12. März 1956 in Tübingen, gewidmet. Dieses Heft sei zugleich ein bescheidener Dank der württembergischen Bodendenkmalpflege an ihn, dem sie ihr Bestehen verdankt.

Der Band ist eine Gemeinschaftsarbeit, und die Schriftleitung ist den Bearbeitern der verschiedenen Beiträge für ihre selbstlose Mithilfe zu besonderem Dank verpflichtet. Die Fundschau unterrichtet über Neufunde seit dem Herbst 1954 bis zu Beginn des Jahres 1956. Sie wurde für den Denkmalpflegebereich Südwürttemberg von S. Schiek, für den Denkmalpflegebereich Nordwürttemberg von H. Zürn zusammengestellt, aber nicht getrennt aufgeführt. Das Münzverzeichnis wurde von Dr. Elisabeth Nau, Staatliches Münzkabinett Stuttgart, Altes Schloß, bearbeitet, die auch die laufenden Münzbestimmungen durchführt.* Ein Verzeichnis des neuen württembergischen archäologischen Schrifttums wird dem Band 15 der Fundberichte aus Schwaben beigefügt werden. Die Mehrzahl der Tafelabbildungen wurde von Präparator B. Urbon (Württembergisches Landesmuseum) gefertigt. Tafel 7 bis 9 zeichnete cand. geol. Klaus Bleich, Donzdorf, die Sigillaten der Tafeln 28 und 30 H. Mehlo, Baltmannsweiler. Die Zeichenvorlagen zu den Gefäßen auf Tafel 29 und 30 stammen ebenfalls von H. Mehlo. Die zu den Beiträgen gehörenden Zeichnungen, Pläne und Photoaufnahmen wurden zumeist von den Bearbeitern gellefert. Weitere Zeichnungen und Pläne stammen von S. Schiek und H. Zürn. Die Photoaufnahmen zu Tafel 65 werden Herrn Göckeler von der Landeskriminalhauptstelle Nordwürttemberg verdankt. Weitere Aufnahmen stellten die Staatlichen Amter für Denkmalpflege in Stuttgart und Tübingen zur Verfügung. Für die Überlassung von Druckstöcken (Tafel 41, 1 und 2; Tafel 45, 1; Tafel 48, 1 und 2) wird der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Institutes in Frankfurt am Main gedankt.

An der Lesung der Korrekturen beteiligten sich Dr. S. Junghans, Dr. R.

Roeren und Dr. M. Schröder.

Der Band wurde wie bisher mit den Mitteln der Staatlichen Ämter für Denkmalpflege in Stuttgart und Tübingen gedruckt. Es wäre aber nicht möglich gewesen, ihn in dem vorliegenden Umfange herauszugeben ohne die großzügigen Beiträge der Kreise, Städte und Heimatvereine, denen wir dafür besonderen Dank schulden. Druckkostenzuschüsse haben gegeben aus Nordwürttemberg die Kreise Aalen, Backnang, Crailsheim, Göppingen, Heilbronn, Künzelsau, Leonberg, Ludwigsburg, Mergentheim, Nürtingen, Öhringen, Schwäbisch Hall, Ulm, Vaihingen, Waiblingen und die Städte Aalen, Eßlingen, Fellbach, Geislingen an der Steige, Heilbronn, Bad Mergentheim, Mühlacker, Murrhardt, Neckarsulm, Öhringen, Sindelfingen, Stuttgart, Ulm, Waiblingen, Weil der Stadt und Bad Wimpfen. Aus Siidwürttemberg und Hobenzollern sind Beiträge eingegangen aus den Kreisen Balingen,

^{*} Siene die Kritik am Münzkatalog der Fundberichte aus Schwaben, NF 13, 1955, 82 ft., in Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte, Jahrgang 7, 1956, 15.

6 Verwort

Calw, Freudenstadt, Hechingen, Ravensburg, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und von den Städten Rottenburg, Rottweil und Urach. Einen Zuschuß hat ferner bewilligt der Landeskommunalverband für Hohenzollern in Sigmaringen. Weitere Beiträge haben gegeben der Heimatgeschichtsverein für Schönbuch und Gäu, Böblingen, und der Geschichts- und Altertumsverein Göppingen. Besonderer Dank sei auch Herrn Dr. Hanns Volth, Heidenheim, für die Unterstützung des Bandes gesagt wie auch der Papierfabrik Scheufelen, Oberlenningen, die für den Druck der Schrift einen wesentlichen Preisnachlaß auf das Papier gewährte.

Nicht zuletzt sei gedankt den zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitern beider Denkmalpflegebereiche, von deren stiller und seibstloser Arbeit im Dienste der Heimatforschung die umfangreiche Fundchronik Zeugnis ablegt.

Herbst 1956

Hartwig Zürn

Aufsätze

Neue Altsteinzeitfunde aus Nordwürttemberg und ihr erdgeschichtliches Alter

Von Hans Freising, Eßlingen am Neckar Mit 10 Abbüldungen im Text

			In	h	alt										Sette
7	Vorletzte Kaltzeit de	e E	Esz	eiti	lter	8	i		Si	100	0	ē	4		7—14 7—13
123	Diseleingen	-		Gr 15	10 1 100	- 10	1	8 3			R	700	-	-	14
	TELL South more more		-		4 4	pp. 1	100	2001.1	de for	100		100	-	-	1.0
11.	v state Waltrait des E	inz	citi	alte	TS .	63		200					183	-	14-24
47.5	Ded Connergie.		- A	m 4	1 38	10	100			-	-	-	-		Table Section
	Kleinheppach	. 4	1 :	à r	w 1	10	B	3.0		13	101	100	-	-	
	are decommon stock		-	A . 1	100	W 10	7	20.0	2 5	W.	- 4	-78	-	-	reference and an
TII	Zusammenfassung					-	4		a 1	. =	12	×	P	3	24-25

I. Vorletzte Kaltzeit des Eiszeitalters

Bockingen (Stkr. Heilbronn) (Topographische Karte 1:25 000, Blatt 6821 Heilbronn, Rechtswert = 35, 13 020, Hochwert = 54, 44 030)

Im Regierungsbezirk Nordwürttemberg bildet der Löß in der Heilbronner Mulde auf weite Strecken eine geschlossene Decke und erreicht erhebliche Mächtigkeiten. Zu den eindrucksvollsten Aufschlüssen gehört zweifellos die große, am Westrand von Böckingen gelegene Grube der Ziegelwerke Heilbronn-Böckingen AG. Dank der Zuvorkommenheit der Betriebsleitung (Direktor Hans Hiller) konnte ich die hier angeschnittenen Lösse, Fließerden und Bodenbildungen seit dem Jahre 1949 laufend beobachten und untersuchen. Es ergaben sich nicht nur viele wertvolle Hinweise auf die Entstehungsart der einzelnen Schichten, sondern es gelang
auch eine Lößgliederung aufzustellen (Freising 1951), die sich bisher im
Raume zwischen Rhein und March als brauchbar erwiesen hat.

Dem Aufschluß von Böckingen kommt eine erhöhte Bedeutung zu, weil in letzter Zeit unzweifelhafte Spuren der Eiszeitjäger zum Vorschein kamen, in letzter Zeit unzweifelhafte Spuren der Eiszeitjäger zum Vorschein kamen. Bevor ich auf diese Fundstücke zu sprechen komme, soll der Aufbau dieser mächtig entwickelten eiszeitlichen Ablagerungen und die Altersstellung der einzelnen Schichtglieder erläutert werden.

In einer Erstreckung von rund 150 m schreitet heute der Abbau an der Westseite der Grube vor. Die Abbauwand, die eine Höhe bis zu 15,5 m erreicht, wird von zwei mächtigen braunen Lehmbändern durchzogen, eines an der Sohle der Grube, das andere etwa in halber Höhe. Sie unterteilen den Löß in drei Stockwerke. Diese drei altersverschiedenen Lösse bezeichnen wir nach J. Bayer von unten nach oben mit Löß I, Löß II und Löß III.

Alle Bezeichnungen, die auf den Ausdrücken "Alterer" und "jüngerer" Löß fußen, verwirren und müssen als verfehlt abgelehnt werden.




Abb. 1

Böckingen (Stkr. Heilbronn), Lehmgrube der Ziegelwerke Heilbronn-Böckingen AG. Schichtfolge am westlichen Ende der Südwand, aufgenommen am 23. Juli 1953. Im südlichen Teil der Westwand (vgl. Abb. I) taucht der unverwitterte Löß I (Schicht 19) gerade noch mit seinem obersten Teil über der Abbausohle auf. Durch eine Aufgrabung und Handbohrung wurde seine Mächtigkeit mit 2,05 m ermittelt. Er zeigt ein außerordentlich frisches Aussehen, ist hellgelb und kalkig. Nach unten geht er in einen braunroten Lehm (Schicht 20 und 21) über, der in seiner unteren Lage vereinzelte Flußgerölle und Sand eingeknetet enthält. Diese Fließerde sitzt — was im nördlichen Teil des Abbaufeldes ersichtlich ist — auf alten Flußkiesen des Neckars ("Frankenbacher Sande") auf.

Jeder Löß muß mit seiner liegenden Fließerde zu einem einheitlichen Schichtstoß zusammengefaßt werden, der nur einer einzigen Kaltzelt zuzuordnen ist. Daher entsprechen der Löß lund seine Fließerde (Schichten 21 bis 193) der vor-

vorletzten (= drittletzten) Kaltzeit des Eiszeitalters.

Der Löß I trägt eine mächtige rötlichbraune Verwitterungsrinde (Schicht 18). Sie liegt im südlichen Teil der Westwand etwas über der Abbausohle und senkt sich im nördlichen Teil unter die Abbausohle. Dieses Lehmband ist der Rest einer mächtigen Bodenbildung, die in die vorletzte Warmzeit gestellt werden muß. Sie wird nach der Stadt Krems an der Donau als "Kremser Boden bild ung" bezeichnet. Von dieser Bodenbildung tehlen der gesamte humose Oberboden sowie der obere Teil des Unterbodens. Sie sind durch das Bodenfließen am Beginn der vorletzten Kaltzeit abgetragen worden.

Die Ablagerungen der vorletzten Kaltzeit umfassen die Schichten (17) bis (11). Auf dem erhaltengebliebenen Rest der Kremser Bodenbildung liegt ein Lößlehm von körnigem Gefüge (Schicht 17). Er enthält vereinzelt kleinere Steinchen. Diese Schicht ist aus dem Unterboden der Kremser Bodenbildung entstanden und floß aus einer höheren Geländelage auf. Nach oben geht diese Fließerde allmählich in einen Löß mit beigemengtem humosem Oberboden (Schicht 16) über. Auch der reine Löß II weist in seinem oberen Teil einen schwach rötlichen Farbton auf, der vermutlich auf

eingearbeiteten Lößlehm (17!) zurückzuführen sein dürfte.

In der Mitte der Westwand wurden im Löß II drei Bänder mit hellgrauen bleichen Flecken und ockergelben Verfärbungen festgestellt. Auch
in anderen Aufschlüssen kehren im entwickelten Löß II diese drei Bänder
wieder. Sie wurden als Naßboden II a. Naßboden II b und Naßboden II c
bezeichnet und als Einbruch eines kühlen, feuchten Klimas gedeutet (Freising 1951, S. 57). In der vorliegenden Schichtfolge ist der Naßboden II c
(Schicht 12) recht deutlich, der Naßboden II a (Schicht 14) hingegen nur
schwach ausgeprägt. Der Naßboden II b konnte an diesem Punkt nicht gefaßt werden, offensichtlich dürfte er durch das Bodenfließen, das während
der ganzen Lößanlieferung anhielt, verwischt worden sein.

In Schicht (10) sehen wir den Rest des Unterbodens einer mächtigen warmzeitlichen Bodenbildung auf dem Löß II, die Göttweiger Boden-

bildung.

^{*} Zu dem ursprünglich abgelagerten Löß gehört seibstverständlich auch jener Tell, der durch die Bodenhildung der folgenden Warmzeit verändert wurde, im vortlegenden Falle die Schicht (18). Um die Erläuterungen nicht in die Breite zu ziehen, werden diese Schichtteile im folgenden nicht weiter betrachtet.

³ Im Höhlweg unmittelbar westlich Furth (Stkr. Krems an der Donau), unweit Stift Göttweig, im namengebenden Aufschluß also, steht eigentlich nur die letztkaltzeitliche Fließerde un ("Göttweiger Verlehmungszone" J. Bayers), im wesentlichen aus dem Unterboden der Göttweiger Bodanölldung bervorgegangen.

Ihr gesamter humoser Oberboden und ein Teil des Unterbodens sind gleichfalls durch das letztkaltzeitliche Bodenfließen abgetragen worden.

Auf dem noch erhaltenen Unterboden liegen die letztkaltzeitlichen Fließerden (Schicht 9 und 8). Sie rühren von dem Unterboden (Schicht 9) und von dem humosen Oberboden (Schicht 8) der Göttweiger Bodenbildung einer höheren Geländelage her. Im verflossenen dunkelgrauen humosen Oberboden fanden sich ganz vereinzelt waagrechte, papierdünne, mehlige Schluffschmitzen von weißlichgelber Farbe, die Abspülvorgänge durch Niederschlagswasser andeuten. Die aus der Göttweiger Bodenbildung hervorgegangene Fließerde geht allmählich in das helle Gelb des Lösses III (Schicht 7 bis 3) über.

Auch den Löß III durchzieht ein sehr deutlich in Erscheinung tretendes Band von hell- bis grünlichgrauen bleichen Flecken oder Streifen mit ockergelben Verfärbungen, der Naßboden III (Schicht 4 und 5). Er unterteilt den Löß III in den Löß IIIa (Schicht 7 bis 6) und in den Löß IIIb (Schicht 3). Das auffallende Schichtigwerden des Lösses III a gegen den Naßboden III hin ist recht kennzeichnend und steht in ursächlichem Zusammenhang mit der Entstehung des Naßbodens (Freising 1952, S. 69).

Die Bodenbildung auf dem Löß III (Schicht 1 und 2) verdankt ihre Ent-

stehung dem mit der Nacheiszeit einsetzenden humiden Klima.

Im Löß von Böckingen wurde nachstehende Gliederung erkannt (Spalte I der Tabelle). Aus ihr läßt sich der in Spalte 2 dargestellte Klimaablauf folgern.

	Spatte 1	Spatte 2							
Gegenv	värtige Bodenbildung	Erdgeschichtliche Gegenwart							
Löß III und File	Löß III b Naßboden III Löß III a	Letzte Kaltzeit							
Göttweig	er Bodenbildung	Letzte Warmzeit							
Los II	Löß Hd Naßboden He Löß He Naßboden Hb Löß Hb Naßboden Ha Löß Ha	Vorletzie Kaltzeit							
Kremser	Bodenbildung	Vorletzte Warmzeii							
LAGI und Flief	Berde	Vorvorletzte (# driftletzte) Kaltzeit							
	1	1							

Am 8. Juli 1949 fand ich bei Aufnahme der Schichtfolge am westlichen Ende der Südwand im körnigen Lößlehm (Schicht 17), 0,22 m über seiner unteren Grenzfläche, ein eingeknetetes Holzkohlenstückchen. Herr Professor Dr. A. Fletz (Ispringen), der in liebenswürdiger Weise das Holzkohlenstückehen untersuchte, konnte nur feststellen, daß es sich um ein "nicht näher bestimmbares Laubholz" handelt (briefliche Mitteilung 2. Januar 1950). Über diesen bedeutsamen Fund schrieb ich (1949, S. 16): "Da in diesem Horizont mit menschlichen Spuren gerechnet werden muß, bedarf dieser Aufschluß ständig einer Überwachung. Wahrscheinlich hat es sich um eine durch das Bodenfließen zerstörte Feuerstelle des Eiszeitjägers genandelt."

Kaum 4 Jahre später wurden am 18. Februar 1953 tatsächlich Brandreste, diesmal in Schicht 10, angefahren, worüber O. Paret (1955) und W. Mattes (1953) berichteten. In der Schichtfolge (Abb. 1) ist diese Stelle mit einem seitlich gestellten B bezeichnet. Ursprünglich lag zweifellos eine Brandplatte im obersten Löß II, die durch das Bodenfließen auseinandergezerrt wurde, wobei Bodenverwürgungen möglicherweise einzelne Brocken noch verstellt haben. Diese Fundschicht geriet während der letzten Warmzeit in den Bereich des in die Tiefe wachsenden Unterbodens der Göttweiger Bodenbildung. Aus diesem Grunde konnten sich keine tierischen Überreste erhalten.

Die nächsten Funde stellte wiederum Schicht (17). Die Lage der Fundschicht deutet in der Schichtfolge (Abb. 1) der seitlich angebrachte Buchstabe H an. Am 18. August 1953 meldete die Betriebsleitung der Ziegelwerke das Auftreten einer Lage von vereinzelten Holzkohlenstückchen knapp über der Abbausohle, die Rektor W. Mattes noch am gleichen Tage untersuchte. Außer einem unbearbeiteten Jurahornstein von 2,4 cm Länge enthielt sie keine weiteren Einschlüsse (Paret 1955, S. 8).

Seit diesem Zeitpunkt werden beim weiteren Abbau des Ziegelrobstoffes immer wieder der artige Holzkohlene inlagerungen in Schicht 17 angeschnitten. Neben der Holzkohle kamen auch einzelne, offenbar hierhergebrachte Gerölle von Buntsandstein und eine größere Zahl von Jurahornsteinen zum Vorschein, unter denen aber nur wenige Stücke bearbeitet sind. Um die Bergung dieser Funde hat sich Grubenmeister Wilhelm Butz große Verdienste erworben.

Von den vorliegenden Fundstücken verdienen zwei näher beschrieben zu werden.

Abb. 2. Dürftig zugerichteter Doppelschaber, hergestellt aus einem gut kantengerundeten Frostscherben (Weißjurahornstein). Die unbearbeiteten Flächen sind glatt, matiglänzend und von gelblicher Farbe. Diese geht auf der Vorderseite gegen die Spitze in ein Lederbraun über, das auch und der Rückseite vorherrscht. Die bearbeiteten, sich rauh anfühlenden Flächen erscheinen schmutzigweiß bis gelblich, Auf der Vorderseite erhielt die linke Kante durch drei nebeneinander gesetzte kräftige Absplisse ihre Zuschärfung. Die rechte Seitenkante der Vorderseite ist jedoch beidseitig bearbeitet. Die in der Draufsicht zickzackförmige Schneide wurde durch grobe, mehr flächig verlaufende Absplisse erzeugt.


L(änge) 6,35; B(reite) 5,5; D(trke) 1,56 cm; G(ewicht) 47,3 g. Geologisch-paläontologische Abtellung des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart, Inv.-Nr. 19316 a.

Abb. 3. Spitzschaber mit gerader Arbeitskante, gesrbeitet aus einem plattigen, gut kantengerundeten Frostscherben (Weißjurnhornstein). Glatte, mattgilingende Obergut kantengerundeten Frostscherben (Weißjurnhornstein). Glatte, mattgilingende Obergut kantengerundeten Frostscherben (Biche von schmutzigweißer bis gelblicher Farbe. In der Draufsicht verläuft die Schneide in einem feinen Zickzack.

L 4,54; B 2,98; D 1,16 cm; G 15,12 g. Geologisch-palsiontologische Abteilung des

Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart, Inv.-Nr. 19317 a.

Das erdgeschichtliche Alter der beschriebenen Funde wird durch ihre Lage im Schichtverband eindeutig festgelegt. Die Holzkohlenstückehen und die beiden abgebildeten Steingeräte müssen einem sehr frühen; die Brandreste hingegen einem späten Abschnitt der vorletzten Kaltzeit zugeordnet werden.




Böckingen (Stkr. Hellbronn),

Abb. 2. Doppelschaber (a Vorderseite, b Rückseite, c Querschnitt). M. 1:1.

Abb. 3. Spitzschaber mit gerader Arbeitzkante (a Vorderseite, b Rückseite, c Querschnitt): M. 1:1.

Zeichnung: Gerhard Luiz, Smitgart.

Die Rohstücke zu den Steingeräten sind — wie erwähnt — ein durch den Frost scherbig verwitterter und später durch Wasser verfrachteter Weißjurahornstein. Die Eiszeitjäger sammelten diese Rohstücke offensichtlich in den Schottern des Neckars auf. Auf dem Lagerplatz wurden sie weiter zugerichtet. Obwohl nur eine recht bescheidene Zahl von Geräten vorliegt, genügt sie, um über die Bearbeitungsart und über die Formgebung wenigstens dürftige Aussagen zu machen. Der Steinschläger hieb flache Absplisse meist auf beiden Seiten einer Kante des Rohstückes (seiten an zwei Kanten) ab, um eine scharfe Schneide zu erzeugen. Diese Bearbeitungsart finden wir auch bei den mittelaltsteinzeitlichen Geräten von Klein-



Kleinheppsch (Lkr. Waiblingen)

Abb. 4 und 5. Schaber mit gerader Arbeitskante (a Vorderseite, b Rückseite, c Querzehnitt), M. 1:1.

heppsch (Freising 1954), nur liegen hier etwas entwickeltere Formen vor. Es ist gewiß auffallend, daß auch die Kleinheppscher Jäger ihren Rohstoff aus Schotterfeldern bezogen.

Kleinheppach (Lkr. Waiblingen) (Topographische Karte 1:25000, Blatt 7122 Winnenden)

Zu den bereits veröffentlichten Steingeräten aus Kleinheppach (Freising 1954), die der mittleren Altsteinzeit (vorletzte Kaltzeit des Elszeitalters) angehören, gesellen sich zwei weitere Stücke. Herr Eugen Reinhard (Kleinheppach) hat sie wieder freundlicherweise zur Verfügung gestellt, so daß sie hier bekannt gemacht werden können.

Abb. 4 Sich ableit mit gerader Arbeitskante, hergestellt aus einem plattigen, gut kantengerundeten, scherbigen Weißjurahornstein von schmutziggelber Farbe. Oberfläche glatt, sich iedoch etwas rauh anfühlend. Vom Rohstlick wurde vor dem Zurichten seitlich ein Teil abgeschlagen (vgl. Abb. 4b, rechte Seite). Die Arbeitskante zeigt auf der Vorder- und Rückseite kräftige flache Absplisse, die gegeneinander versetzt sind, so daß die Schneide in der Draufsicht zickzackförmig verläuft. Die Spitze ist nur auf der Vorderseite flach abgespant. Der übrige Teil des Gerätes blieb unbearbeitet. L 8,0; B 5,2; D 1,55 cm; G 59,9 g.

Aufgelesen von Eugen Reinhard am 6. Juni 1954 auf einem Acker im Gewann Unteres Waldstück (Scheitelfläche des Belzberges). Sig. Reinhard 3900.

Abb. 5. Kleinerer Sich ableir mit gerader Arbeitskante, zugerichtet aus einem plattigen, kantengerundeten, scherbigen, gelbbraunen Hornstein. Lackartig glänzende Oberfläche von lederbrauner Farbe. Durch flache kleinere Absplisse auf der Vorderund Rückseite wurde eine scharfe Arbeitskante erzeugt. Nur auf der Vorderseite ist die Spitze mit flachen Abspanungen versehen. Die unbearbeiteten Teile des Gerätes zeigen wie beim vorhin beschriebenen Stück die ursprüngliche Geröllrinde. L. 6,3; B 5,1; D 1,6 cm; G 44,1 g.

Wie Herr Eugen Reinhard freundlichst mitteilte, wurde das vorliegende Gerät am 21. Dezember 1954 von Fritz Liebhard (Kleinheppach) in der Baugrube für das neue Schulgebäude in der Endersbacher Straße 1,80 m tief im Lehm einzeln aufgefunden. Sig. Reinhard 3921.

II. Letzte Kaltzeit des Eiszeitalters

Bad Cannstatt (Stkr. Stuttgart) (Topographische Kurte 1 : 25000, Blatt 7221 Stuttgart-Südost)

Der Fund in der Nähe der Uffkirche (1700)

Schon am Ende des 17. und am Anfang des 18. Jahrhunderts liegen berelts gedruckte Abhandlungen (aufgezählt von [E. Fraas) 1895, S. 92; Bräuhäuser 1909, S. 2) vor, die sich in einfältiger Art mit den zufällig im Löß von Bad Cannstatt zum Vorschein gekommenen Überresten eiszeitlicher Säugetiere befassen. Die Lundesherren der damaligen Zeit hatten es vor allem auf die Mammutstoßzähne abgesehen, die zwar als solche nicht erkannt wurden, für ihre "Raritätenkabinette" aber sehr begehrte Schaustücke waren. So wurde 1700 auf Geheiß des württembergischen Herzogs Eberhard Ludwig auf einem Acker bei der Uffkirche nach "Hörner und Beinen" gegraben. Die Ausbeute - darunter über 60 Bruchstücke von Mammutstoßzähnen - wanderte nach Stuttgart in die Fürstliche Kunstkammer (Beytrag ... 1753, S. 10-11; Sattler 1784, S. 98-101; M[emminger]r 1812, S. 914; Memminger 1812, S. 17-18; 1817. S. 323-325; [C. Chr. F.] Jäger 1818, S. 128-132; 1821, S. 187-190; [Memminger 1821, S. 170-171; Memminger 1832, S. 46; O. Frans 1861; 1865, S. 3; 1885, S. 1-2; [E. Fraas] 1895, S. 104; E. Fraas 1895, S. 31: Lampert 1896, S. 371; E. Fraas 1903, S. 77; 1910, S. 28; Goeßler 1920. S. 9: Berckhemer 1926, S. 55; Paret 1930, S. 3; Wagner 1931; Huttenlocher und Pflzenmayer [1936], S. 20; Paret 1949, S. 12). Von dieser Grabung liegen heute in der Geologisch-paläontologischen Abteilung des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart Reste folgender Tiere: Mammut, Wollnashorn, Wildpferd, Ren, Riesenhirsch, Wolf, Höhlenhyäne, Löwe und Murmeltier (Berckhemer 1950, S. 69). Bei diesem auftallend gehäuften Vorkommen tierischer Reste taucht die berechtigte Vermutung auf, ob es sich hier nicht um Mahlzeitreste der Eiszeitjäger gehandelt hat. Wagner (1931) erwähnt, daß F. Berckhemer Bearbeitungsspuren an Mammutknochen feststellte (Berckhemer 1950, S. 69).

Der Mammitstoßzahnhaufen vom Seelberg (1816)

Bei dem berühmt gewordenen Fund aus der ehemaligen Lehmgrube am Südhang des Seelberges müssen aber alle Zweifel schwinden. Im Herbst 1816 ließ der württembergische König Friedrich I. ein Haufwerk von 12 Mammutstoßzähnen als Ganzes bergen und in seinem Naturalienkabinett aufstellen (Memminger 1817, S. 327—328, 329—336; 1832, S. 47; G. F. Jäger 1839, S. 125—126, Taf. 13; O. Fraas 1865, S. 3—4; 1883, S. 5; 1885, S. 3, 4; E. Fraas 1895, S. 31—32; Lampert 1896, S. 373—374; E. Fraas 1910, S. 28—29; Schliz 1912, S. 232; Berckhemer 1926, S. 55; Schwenkel 1930, S. 297; Peters 1931, S. 29; Paret 1932, S. 1; Rick 1933, S. 28—29). Die Geologisch-paläontologische Abteilung des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart verwahrt von dieser Ortlichkeit Überreste nachstehender Säugetiere: Mammut, Wollnashorn, Wildpierd, Ren, Riesenhirsch, Höhlenbär und Höhlenhyäne (Berckhemer 1950, S. 69).

Schon Memminger (1816, S. 1127) beobachtete, "daß sich in einiger Entfernung um die Zahnlage her ein obgleich dünnes, doch ganz deutliches Kohlenlager hinzog". Er hält diese Reste für verkohlte Knochen ([Memminger] 1818, S. 93-94). Bei der Sichtung der Seelberg-Funde vom Jahre 1816 entdeckte Berckhemer (Kranz, Berckhemer und Wagele 1931, S. 110, 112, 113) kohlig gebrannte Knochenstückchen und ein Gelenkstück vom Wildpferd, das zusammen mit einem schwärzlichgrauen Muschelkalkhornsteinspan noch im Lehm steckte. König Friedrich I. (Memminger 1818, S. 91), C. Ch. F. Jäger (1818, S. 135-136; 1821, S. 193-194), O. Fraas (1887, S. 15), Schliz (1909, S. 34), Wagner (1931), Rick (1935, S. 1-2, 56), Huttenlocher und Pfizenmayer (1936; S. 20), Andree (1939, S. 450), Paret (1949, S. 12, Tal. 2/2) und Berckhemer (L. 1931; 1950, S. 69, 70) sehen in dieser Stoßzahnhäufung ein Werk des Menschen, während C.F. Kielmeyer ([Memminger] 1818, S. 92), G.F. Jäger (1839, S. 125, 126), J.D.G. Memminger (1816, S. 1123; 1818, S. 92, Taf. III) und zuletzt noch Goeßler (1920, S. 10, Abb. S. 11) an Zusammenschwemmungen dachten: E. Fraas (1895, S. 104) läßt diese Frage offen, später jedoch (1903, S. 77) erscheint es ihm wahrscheinlich, dass hier ein vom Menschen zusammengetragenes Elfenbeinmagazin vorliegt". Riek weist aber mit Recht darauf hin, daß es in den spätaltsteinzeitlichen Haltplätzen Gegenstücke zu diesem Stoßzahnhaufen gibt. Aber

Dieser kostbare Fund wurde bei einem Luftangriff auf die Innenstadt von Stuttgart vom 12 auf den 13. September 1944 vernichtet.

Er hielt "die Möglichkeit eines frühern Zusammentragens der schon ein Mal von Menschen aufgefundenen Zähne" für wahrscheinlich, ellerdings sollten es die Römer (1) gewesen sein.

schon allein die Brandspuren und der Hornsteinspan genügen für den Nachweis, daß der Eiszeitjäger auf dem weite Sicht gewährenden Seelberg sein Lagerfeuer unterhalten hat.

Nach dem Untersuchungsbefund der vorliegenden Mammutbackenzähne ist Berckhemer (Kranz, Berckhemer und Wägele 1931, S. 108, 117) geneigt, den Stoßzahnhaufen "in die letzte oder Würmeiszeit" zu stellen. Auch Goeßler (1931, S. 380) pflichtet dieser Ansicht bei. Die von Memminger (1812, S. 20—21) beschriebenen Deckschichten lässen sich nur einem kaltzeitlichen Schichtstoß, und zwar dem letzten, zuordnen "Der Boden, in welchem dieses alles gefunden wurde, ist ein röthlicher Leimenboden", schreibt Memminger (1816, S. 1119) wörtlich. Es handelt sich aber um keine "Verlehmungszone", wie Kranz (Kranz, Berckhemer, Wägele 1931, S. 98) meint, sondern um die letztkaltzeitliche Fließerde, die aus dem Unterboden der Göttweiger Bodenbildung hervorgegangen ist und in der die Überbleibsel des Lagerplatzes eingebettet wurden.

Die Seelbergfunde gehören dem frühen Abschnitt der letzten Kaltzeit des Eiszeitalters (= Würm Penck) an.

3. Die Funde von der Winterhalde (1859-1861)

In diesem Zusammenhang muß auch der Funde von der Winterhalde, rund 1 km ostwarts vom Seelberg, gedacht werden. Als 1859-1861 beim Bau der Remstalbahn der Hang tief eingeschnitten wurde, fanden sich im Lößlehm und in den Gipskeuperfließerden "Wagenladungen von Knochen und Zahnresten" (O. Fraas 1885, S. 2-4; [E. Fraas] 1895, S. 104). Nachgrabungen, die O. Fraas während des Winters 1860 auf 1861 anstellte, erbrachten weitere Funde (O. Fraas 1887, S. 14). Berckhemer (1950. S. 59) macht folgende Tiere namhaft: Mammut, Wollnashorn, Wisent, Wildpferd, Edelhirsch, Riesenhirsch und Höhlenbär (Belege in der Geologisch-paläontologischen Abteilung des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart). Die mit den tierischen Überresten vergesellschaftete "Brandkohle" und die "Feuersteinlamellen" (O. Fraas 1887, S. 14) fanden ın Fachkreisen leider nicht die gebührende Beachtung (Koken 1912, S. 182; GoeBier 1920, S. 10), E. Fraas (E. 1912; E. Fraas 1913, S. LXIII) deutete diese sonderbaren Knochenanhäufungen in der Art, "daß hier eine mächtige Herde dieser diluvialen Dickhäuter durch Bergsturz [!] oder eine Mure [I] zu Grunde ging". Bedauerlicherweise liegen über den Schichtaufbau keinerlei Berichte vor, so daß über das erdgeschichtliche Alter der Funde nichts Bestimmtes ausgesagt werden kann. Wenn es sich tatsächlich um "Feuersteinlamellen", also um ausgesprochen klingenförmige Späne, gehandelt hat, dann müßte der gesamte Schichtstoß in die letzte Kaltzeit gestellt werden.

4. Funde aus der Lehmgrube der Ziegelwerke Höfer und Cie.

Lagen die drei genannten Örtlichkeiten rechts des Neckars, so werden auch von seinem gegenüberliegenden Ufer Funde gemeldet. Aus dem Löß und Lehm der Ziegelwerke Höfer & Cie. erwähnt F. Berckhemer (1950, S. 68—69) neben Resten vom Mammut, Wollnashorn, Wildipferd, Wisent, Edelhirsch, Riesenhirsch, Ren, Höhlenbär und Höhlenhyäne auch "Feuersteinwerkzeuge" des "Moustier-Urmenschen". Letztere, 1908 von E. Fraas

aufgesammelt, ilegen heute in der Sammlung der Geologisch-paläentologischen Abteilung des Staatlichen Museums für Naturkunde in Stuttgart (Dietrich 1909, S. 137: "formlose Silexsplitter"; Rick 1933, Sp. 28). Auf beiliegendem handschriftlichem Zettel von W. O. Dietrich wird als nähere Fundortsangabe "Sole des oberen Löß (6 m tief)" vermerkt. Es handelt sich um folgende 3 Stücke:

l. Ein kleiner flacher Abschlag eines Flußgerölles aus grünlichschwarzem Muschelkalkhornstein. Die Vorderseite zeigt die Geröllrinde, die glatte Rückseite einen stark ausgeprägten Schlagbuckel. L 2,6; B 3,2; D 0,5 cm; G 3,52 c. Inv.-Nr. 19 312 a.

2. Ein in der Längsrichtung entzweigeschlagenes Flußgerölle aus grünfichgrauem Muschelkalkhornstein. An einem Ende etliche kleinere Abspanungen. L 5,2; B 3,3;

D 3,0 cm; G 49,87 g. Inv.-Nr. 19 313 a.


3. Ein dreieckiges, nicht weiter bearbeitetes Abfallstück. Als Robstück diente ein plattiges Flußgeröll aus dimitelolivgrünem Radiolarit mit gelblicher Rinde. Auf der Vorder- und Rückseite Abschlagflächen (Peters 1931, S. 25, 26, 36, Taf. 24/9 a und b [irrig: "Münster", "schwarzer Muschelkalkhornstein", "Handspitas"]; Wagner 1931) L 4.6; B 5.25; D 1.35 cm; G 33.98 g. Inv.-Nr. 19 314 a.

Nach der äußerst dürftigen Beschreibung von W. Dietrich (1909, S. 136-137) läßt sich leider kein klares Bild über den Aufbau der 1908 angeschnittenen Schichten gewinnen. Stand der Abbau des Ziegelrohstoffes noch im Bereich des Sauerwasserkalkes (was sehr wahrscheinlich war), dann haben die Deckschichten sich nur aus zwei kaltzeitlichen Schlichtstößen (Löß III mit liegender Fließerde und Löß II mit liegender Fließerde) zusammengesetzt. Wenn E. Fraas als Fundschicht die unterste Lage des "oberen Lösses" bezeichnet, so wird es sich wohl nur um den Löß III oder um seine liegende Fließerde gehandelt haben, zumal W. Dietrich die Gesamtmächtigkeit der Deckschichten mit 10 m angibt. Es geht daher nicht an, diese drei Abschläge einfach in das "Altpaläolithikum" zu stellen, wie es E. Peters (1931, S. 25) tut, oder das eine der drei Fundstücke als "Handspitze der Breitklingenkultur II" (Riek 1935, S. 7, Taf. 2/11) anzusprechen oder in ihnen "Feuersteinwerkzeuge" des "Moustier-Urmenschen" (Berckhemer 1950, S. 69) sehen zu wollen. Nach der Bearbeitungsart können sie auch ohne Bedenken dem späten Aurignac zugewiesen werden, ein Altersansatz, der auf Grund der Überlegungen über die erdgeschichtliche Stellung der Funde viel währscheinlicher erscheint.

5. Neue Funde im Steinbruch A. Lauster und Co.

In den folgenden Zeilen wird nun von einem weiteren, neuen Fundpunkt (Rechtswert = 35, 16 220, Hochwert = 54, 08 760) berichtet. Auf dem zum Natursteinwerk A. Lauster und Co. gehörigen Grundstück 1018 bargen am 19. September 1953 Teilnehmer der Nachmittagsexkursion der 5. Hauptversammlung der Deutschen Quartärvereinigung aus der Lößwand des um das Haus Neckartalstraße 211 unberührt gebliebenen Geländeteiles einen Backenzahn eines Mammuts. Er liegt unter der Inv.-Nr. 19 308 in der Sammlung der Geologisch-paläontologischen Abteilung des Staatlichen Museums für Naturkunde in Stuttgart. Hauptkonservator Dr. K. D. Adam (Stuttgart) teilte mir freundlicherweise das Ergebnis seiner Untersuchung mit, wofür bestens gedankt sel. Es handelt sich um den zweiten oberen rechten Backenzahn eines frühzeitig verendeten, etwa 20jährigen Tieres.

Bei der Aufnahme der Schichtfolge an dieser Stelle (18. Oktober 1953) entnahm ich der Wand ein im Löß steckendes Steingerät. Es lag 0,75 m über und 1,80 m östlich des Mammutbackenzahnes.



Das erwähnte Steingerät ist ein gut gearbeiteter Klingenkratzer (Abb. 7). hergestellt aus einem kräftigen Abschlag von dreiseitigem Querschnitt. Milchweifle, liefreichende Patina. Die Rückselte des Stückes besitzt eine glatte, etwas eingewölbte Fläche. Der Schlagbuckel mit der Schlagnarbe fehlt; er befand sich wohl auf dem unteren Ende, das alt abgebrochen ist. Die Vorderseite zeigt auf der Fiäche links des Grates noch die gelbliche Rinde des Weißjura-Hornsteinknollen mit 4 geringfügig erhaltenen Rippen einer Muschel- oder Armfüßerschale. Das obere Ende ist durch steile, feine Absplisse halbrund zugerichtet; dieselben steilen Absplisse finden sich auch auf dem rechten fland des Gerütes. L.3,7; B.2,5; D 0,88 cm, G 7,3 g. Geologisch-palisontologische Abtellung des Sinaillichen Museums für Naturkunde Stuttgart, Inv.-Nr. 19315 a.



Abb. T. Bad Cannstail (Stkr. Stuttgart). Klingenkralzer (a Vorderseite, b Querschnitt). M. 1:1. Zeichmung! Gerhard Lutz, Stuttgart.

Derartige Kratzerformen treten häufig im späten Aurignac auf. Da der Mammutbackenzahn und das Steingerät einem geschlossenen Schichtstoß entnommen wurden, kann das erdgeschichtliche Alter eindeutig festgelegt werden. Die Fundlage ist in der Schichtfolge (Abb. 6) durch die

seitlich gestellten Buchstaben M und G bezeichnet.

Die einzelnen an der Wand beobachteten Schichtglieder sind aus Abb. 6 zu entnehmen. Über dem Sauerwasserkalk (Schicht 13 und 14) liegen Ablagerungen zweier Kaltzeiten. Der Sauerwasserkalk selbst gehört der vorletzten Warmzeit an; er ist mit der Kremser Bodenbildung gleichaltrig. Die Ablagerungen der vorletzten Kaltzeit umfassen die Schichten (12) bis (7). Sie setzen mit einer Fließerdelage (11 und 12) ein, die im wesentlichen vom Unterboden der Kremser Bodenbildung gestellt wird und aus einer höheren Geländelage außerhalb des Sauerwasserkalklagers stammt. Zuunterst (12) enthält sie eingeknetete Brocken von Sauerwasserkalk und geht nach oben allmählich in den Löß II (10 bis 7) über. Die leicht rötliche Farbe des Lösses (Schicht 10) rührt von fremder Beimengung (Schicht 111) her. Erst die Schichtglieder (9) bis (7) nehmen die gelbe Farbe des Lösses an. Da das Bodenfließen am Beginn der letzten Kaltzeit nicht nur die gesamte Götiweiger Bodenbildung (letzte Warmzeit), sondern auch beträchtliche Telle des Lösses II entfernt hat, erscheint hier nur noch sein Naßboden II a. Auf den stark abgetragenen vorletztkaltzeitlichen Ablagerungen sitzen also unmittelbar die letztkaltzeitlichen (Schichtglieder 6 bis 3) auf. Sie beginnen wieder mit einer Fließerdelage, hervorgegangen aus dem Unterboden der letztwarmzeitlichen Göttweiger Bodenbildung. Recht kennzeichnend sind die eingekneteten Flußgerölle. Der Übergang von Schicht (6) zum dunkelgelben Löß III a (5) enthielt den Mammutbackenzahn; das Steingerät lag bereits im Löß IIIa. Es ist aber ohne weiteres denkbar, daß beide Fundstücke gleichaltrig, aber durch das Bodenfließen auseinandergezerrt und in verschiedenen Tiefen eingebettet worden sind. Derartige Erscheinungen konnte ich sehr schön im Frühsommer 1954 im Stiftswald bei Lobenfeld (Ldkr. Heidelberg) beobachten, wo im Lößlehm eine ziegelrot gebrannte Platte mit Holzkohlenstückehen angeschnitten wurde. Sie war durch das eiszeitliche Bodenfließen in einzelne Brocken zerstückelt und verstellt worden, so daß Gleichaltriges mit beträchtlicher Streuung sowohl in senkrechter (bis 2 m) als auch in waagrechter Richtung (beobachtbar 46 m) zur Einbettung gelangte".

Der Löß III a trägt den gut ausgeprägten Naßboden III (Schicht 4), der vom Löß III b (Schicht 3) überlagert wird. Die mit der Nacheiszeit ein-

setzende Bodenbildung umfaßt die Schichtglieder (1) und (2):

Die beiden Fundstücke gehören demnach ebenfalls dem frühen Abschnitt der letzten Kaltzeit an.

Kleinheppach (Ldkr. Waiblingen) (Topographische Karte 1:25 000, Blatt 7122 Winnenden)

Am Fuße des Kleinheppacher Kopfes werden bei den verschiedenen Erdarbeiten immer wieder Knochen und Zähne eiszeitlicher Tiere zutage gefördert. Dank der Achtsamkeit des Heimatforschers Eugen Reinhard und seines Sohnes Lothar (Kleinheppach) sind in den letzten Jahrzehnten alle diese Reste sichergestellt worden.

Als in den Jahren 1928 bis 1929 der Keller für das Haus 83 (R = 35, 27 680, H = 54, 10 440) gebaut wurde, bargen Eugen und Lothar Reinhard aus

den Keuperfließerden in rund 2 m Tiefe nachstehende Tierreste:

Nashorn (Tichorhinus antiquitatis): 1 Schienbein, Gelenkenden fehlen (Geologisch-paläontologische Abteilung des Staatlichen Museums für Naturkunde in Stuttgart, Inv.-Nr. 19 311 a). 1 Oberarmknochen, Gelenkenden fehlen (Sig. Reinhard, Kleinheppach).

Wildpferd (kleinere jungeiszeitliche Rasse): 1 Oberkieferbackenzahn.


 Unterkieferbackenzahn. 1 Mittelhandknochen, unteres Ende (alles Sig. Reinhard, Kleinheppach).

An beiden Nashernknochen stellte Hauptkonservator Dr. K. D. Adam (Stuttgart) "alte — wohl diluviale — Bearbeitungsspuren" fest (schriftlicher Bericht vom 17. August 1951).

Unweit von diesem Punkt kamen beim Erdaushub des rund 1,50 m tiefen Zuganges für das künftige Haus Ernst Lempp weitere Funde zum Vorschein. An der östlichen Wand wurde im Löß — knapp über der Sohle der Ausschachtung — eine 5 bis 8 cm starke Lage angeschnitten, die reichlich feinen Schiefertonsplitt enthielt. Aus dieser wurde eine Geweihstange (Bruchstück) vom Ren und in 0,9 m Entfernung ein Oberarmknochen des Nashorns mit Holzkohlenstückchen entnommen. Aus dem Baugrund des Hauses Lempp selbst stammt ein Backenzahnbruchstück eines Wildpferdes. Die tierischen Reste lagen Herrn Hauptkonservator Dr. K. D. Adam zur Bestimmung vor. Für die Freundlichkeit, sein Untersuchungsergebnis verwerten zu dürfen, sei bestens gedankt.

Daß alle genannten Fundstücke aus dem letztkaltzeitlichen Löß stammen, dürfte kaum bezweifelt werden. Die eingeschaltete Lage von Schieferton-

^{*} Herr Professor Dr. Alois Fletz (Ispringen) machte mich in Hebenswürdigster Weise auf diesen Fundpunkt aufmerksam. Bei der Untersuchung und Aufnahme unterstützte mich Herr Oberlandforstmeister Dr. Erich Brücknes (Neckargemünd) in selbstleser Weise, wofür ich herziichen Dank ausspreche.



Kleinheppsch (Lkr. Walblingen).

Abb. 8. Mittelstichel (a Vorderseite, b Rückselte, c Querschnitt).

Abb. 9. Doppelstichel (a Vorderseite, b Rückselte, c rechte Seite, d Draufsicht von oben).

M. 1:1.

splitt ist auf kräftiges Bodenfließen (Westhang!) zurückzuführen. Die tierischen Überreste und die Holzkohle sind daher nicht am Ort ihrer ursprünglichen Lage eingebettet worden, sondern entstammen höheren Geländeteilen. Die Holzkohlenstückehen rühren offensichtlich von einem Geländeteilen. Die Holzkohlenstückehen Reste von seiner Jagdbeute her. Lagerfeuer des Eiszeitjägers, die tierischen Reste von seiner Jagdbeute her. Es kann daher als gesichert gelten, daß am Fuß des Kleinheppacher Kopfes Es kann daher als gesichert gelten, daß am Fuß des Kleinheppacher Kopfes sich der Eiszeitjäger auch während der letzten Kaltzeit aufgehalten hat.

Unter den vielen Tausenden geschlagener Steingeräte, die Eugen und Lothar Reinhard auf dem Kleinheppacher Kopf und auf dem Belzberg im Laufe dreier Jahrzehnte mit großer Hingabe aufgesammelt haben und die zum allergrößten Teil der Mittel- und Jungsteinzeit zuzuweisen sind, befinden sich auch Stücke von ausgesprochen altsteinzeitlichem Gepräge. Auf das mittelaltsteinzeitliche Fundgut wurde bereits aufmerksam gemacht (Freising 1954; ferner diese Abhandlung S. 14, Abb. 4—5). Der Fundstoff enthält auch Geräte, die der späten Altsteinzeit angehören dürften und die mit den menschlichen Spuren am Fuß des Kleinheppacher Kopfes in Zusammenhang gebracht werden können. Schon Roller (1954, S. 144) erwähnt Klingen, deren Abspanungen "außerordentlich steil" sind und die "fast an Aurignacien-Retuschen" erinnern. In diesem Zusammenhang habe ich zwei weitere Stücke aus der Sammlung Reinhard ausgesucht, die ich dem späten Aurignac zuordnen wurde.

Abb. 8. Mittelstichel, verfertigt aus einem breiten kräftigen Abschlag. Werkstoff: Weißjurahornstein. Schmutzigweiße, etwas fleckige Patina. Auf der unbearbeiteten Rückseite ein äußerst kräftiger Schlagbuckel. Die Vorderseite zeigt noch Reste der Rinde. Die Spitze des Abschlages ist zu einem Stichel zugerichtet. Einerseits wurde die Stichelschneide durch gröbere Abspanungen auf der linken Seite, undererseits durch einen etwa in der Längsrichtung des Gerätes geführten Schlag erzeugt. L 6,8: B 4,6: D 1,2 cm: G 34,2 g.

Gefunden am 28. Juli 1933 von Eugen Reinhard auf einem Acker, Gewann Untere Waldstücke (Belzberg). Sig. Reinhard 325/1.

Abb. 9. Doppelstichel, hergestellt aus einem dreieckigen länglichen Abschlag. Werkstoff: Gelblich bis rötlich gefärbter Hornstein. Am unteren spitzen Ende ein Stichel; die Stichelschneide wurde durch zwei steile, in der Längsrichtung verlaufende Abspanungen und durch einen quer dazu geführten Schlag erzeugt. Das obere Ende ist durch sehr steile, fast senkrechte Abspanungen abgestumpft und leicht eingebuchtet. Die eine Ecke (Abb. 9a rechts, 9b links, 9c vorn, 9d rechts) ist zu einem Eckstichel zugerichtet, die andere zu einer dreiseitigen stumpfen Spitze. L 4,8; 8 2,3; D 1,2 cm; G 12,5 g.

Gefunden von Eugen Reinhard 1938 auf einem Acker im Gewann Untere Waldstücke (Belzberg). Sig. Reinhard 4202.

Neckargartach (Stkr. Heilbronn) (Topographische Karte 1:25 000, Rlatt 6821 Heilbronn, Rechtswert = 35.14 650, Hochwert = 54.46 700)

Im Frühjahr 1955 wurde in der Achse der Steigstraße ein Graben für den Abwasserrohrstrang ausgeschachtet. Im Erdaushub fand der Schüler Peter Jung (wohnhaft Neckargartach, Steigstraße) zwei Bruchstücke eines Mammutstoßzahnes, die er seinem Vater überbrachte. Rektor a. D. Wilhelm Mattes (Heilbronn), von diesem Funde verständigt, barg am 4. Mai 1955 weitere Reste eines Mammuts, kleine Holzkohlenstückchen sowie einen kräftigen Abschlag aus dunkelgrauem Muschelkalk in 3,75 m Tiefe. Ein weiterer kleiner Muschelkalkabschlag haftete auf einem Knochen. Nach diesem Befund steht es außer jedem Zweifel, daß wir es hier nicht mit einer "Todesstätte eines Mammuts" — wie die Presse meldete (Schatz1955) —, sondern mit einem Haltplatz des Eiszeitjägers zu tun haben.

Die Funde kamen an der Einmündung der von Westen kommenden Brögerstraße in die Steigstraße (südliches Ende des Hauses 18) zum Vorschein.

In zuvorkommender Weise benachrichtigte mich Rektor Mattes von diesem Fund und hatte die Freundlichkeit, mich am 12. Mai 1955 zu führen. Leider war der Graben an der Fundstelle bereits wieder verfüllt. In einer Entfernung von rund 50 m nördlicher Richtung (Ecke Steigstraße 28 — Rainlesstraße 2) stand der Graben noch offen. Seine Wand schloß nachstehende Schichten auf:

	Schichtmächtigkeit (in m)	
(1)	0,40	Auffüllung (Bauschutt)
(2)	1,00	schmutziggelber Löß mit vereinzelten Kiesschnüren, im unteren Teil ausgesprochen schichtig
(3)	0,45	lehmig-sandiger Flußkies mit vereinzelten kleinen Ziegelbrocken
(4)	0,50	dunkelgelber, gefügelos erscheinender Löß mit Ge- häusen von Fruticicola hispida
(5)	0,80	braungrauer Lößlehm Sohle des Grabens

Über das erdgeschichtliche Alter der einzelnen Schichten kann folgendes ausgesagt werden: Schicht (1) stammt aus allerjüngster Zeit, (2) ist ebenfalls eine recht junge Ablagerung von Löß, den fließendes Niederschlagswasser verschwemmte, wobei Flußkies miterfaßt wurde. Auch (3) ist in Anbetracht der Ziegelbrocken erdgeschichtlich noch sehr jung. Es liegt offensichtlich aufgetragener Flußkies von wenigen Metern Breite vor, der durch den Hauptgraben annähernd in seiner Längsrichtung zerschnitten wurde, wie die Stichgräben für die Abwasserrohre der einzelnen Häuser zeigten. Wie mir Herr Rektor W. Mattes freundlichst mitteilte, rührt dieser Kies aus einer etwa 150 m entfernten Grube her, die bis 1922 ausgebeutet wurde.

Die ungestörten eiszeitlichen Ablagerungen beginnen erst mit Schicht (4). Von dem letztkaltzeitlichen Schichtstoß erscheint nur noch sein unterer Teil. Es fehlt der hellgelbe Löß IIIb, der Naßboden III und ein Teil des Lößes IIIa. Es fehlt der hellgelbe Löß IIIb, der Naßboden III und ein Teil des Lößes IIIa. Sie sind in der erdgeschichtlichen Gegenwart abgetragen worden. Schicht (4) sürde demnach dem Löß IIIa entsprechen, der gegen unten in Fließerde würde demnach dem Löß IIIa entsprechen, der gegen unten in Fließerde (Schicht 5) übergeht, hervorgegangen aus dem Ober- und Unterboden der (Schicht 5) übergeht, hervorgegangen aus dem Ober- und Unterboden der letztwarmzeitlichen Göttweiger Bodenbildung. Der an den Mammutknochen noch haftende leicht graugelbe Löß deutet darauf hin, daß die Fundschicht entweder dem Schichtglied (4) angehört oder bereits in den Übergang von (4) zu (5) zu stellen ist. Sie gehört dem frühen Abschnitt der letzten Kaltzeit (= Würm Penck) an.

Die aufgesammelten Knochenreste (Schulterblatt, Becken, Gliedmaßenlangknochen) stammen alle — wie mir Hauptkonservator Dr. K. D. Adam (Stuttgart) freundlichst mitteilte — von einem erwachsenen Mammut. Die Knochen sind nicht durch den Erddruck, sondern von Menschenhand alt Knochen sind nicht durch den Erddruck, sondern von Menschenhand alt zertrümmert worden. Sie weisen auf ihrer Oberfläche in der Längsrichtung feine, zarte Striemen und einige gröbere Furchen auf. Die feinen Striemen feine, zarte Striemen und einige gröbere Furchen auf. Die feinen Striemen rühren aber offensichtlich von den harten Borsten einer Bürste oder eines Pinsels her und sind den Knochen erst bei der Bergung oder knapp nachher zugefügt worden. Auch die tieferen Furchen dürften Verletzungen aus allerjüngster Zeit sein.

Die beiden Kalksteinabschläge verdienen einer Erwähnung, weil sie zeigen, daß der Steinschläger auch diesen ungeeigneten Werkstoff auf seine Brauchbarkeit hin prüfte. Das größere Stück (L 7,3; B 5,2; D 1,8 cm) wurde von einem Flußgerölle (Oberer Muschelkalk) schräg zu seiner Hauptachse abgetrennt. Die Vorderseite zeigt die Geröllrinde, die Rückseite weist einen kräftigen Schlagbuckel auf. Der kleinere Abschlag (L 2,5; B 1,1; D 0,7 cm) ist spitz, hat aber keine weitere Bedeutung.


Als später der rund 3,5 m tiefe Stichgraben für den Abwasserrohrstrang des Hauses 18 ausgehoben wurde, las im Juni 1955 der Mittelschüler Gerd Stegmaler (Neckargartach) im herausgeworfenen Erdreich — unmittelbar am Fundpunkt der erwähnten Mammutreste — folgende Fundstücke auf:

 Einen kräftigen, großen Abschlag aus hell- bis bläulichgrauem Weißjurahernstein. Glätte, leicht eingewölbte Rückseite mit deutlich ausgeprägtem Schlagbuckel und einer Schlagnarbe. Zahlreiche Abschlagflächen auf der Vorderseite. An dieser haftet noch stellenweise eine dünne Kalkhaut, während die Rückseite an zwei kleineren

Stellen mit Kalk dick verkrustet ist L 8,6; B 5,2; D 1,96 cm; G 70,4 g.



Abb. 10. Neckargartach (Stkr. Heilbronn)
Spitzklinge (a Vorderseite, b Querschnitt).
M. 1:1. Zeichnung: Gerhard Lutz. Stuttgart.



2 Eine flache blattförmige Spitzklinge aus Weißjurahornstein (Abb. 10): Milchweiße Patina mit bläutichen Flecken. Glatte, schwach eingewölbte Rückseite mit krättigem Schlagbuckel und einer Schlagnarbe. Auf der Vorderseite besitzt die linke Kante nur in ihrem oberen Drittel feine Abspanungen, die am oberen Ende bis zum Mittelgraf hinsufvelchen. Dieselben feinen Abspanungen weist nahezu auch die gesamte rechte Kante auf. L 6,27; B 2,48; D 0,68 cm; G 9,3 g.

 Ein kleines, offenbar in allerjüngster Zeit in der Längsrichtung zerschlagenes Weißjurabornsteingeröll (sehr frische Bruchflächen). Möglicherweise stammt es aus

Schicht (3). L 3,05; B 1,43; D 0,63 cm.

Alle Fundstücke verwahrt das Städtische Museum Heilbronn.

Daß die unter 1 und 2 beschriebenen Stücke aus einer Schicht herrühren, die (4) oder (5) entspricht, kann wohl kaum bestritten werden. Die Spitzklinge gehört nach Formgebung und Zurichtungsart dem "späten" Aurignac an. Die Hinterlassenschaften fallen zeitlich — wie oben gezeigt wurde — in die beginnende letzte Kaltzeit des Eiszeitalters (— Würm Penck).

HL Zusammenfassung

In den Lössen und Fließerden Nordwürttembergs lassen sich zwei altsteinzeitliche Hinterlassenschaften nachweisen: Eine mittelaltsteinzeitliche

und eine spätaltsteinzeitliche.

Die letztere, das "späte" Aurignac, erscheint am Beginn der letzten Kaltzeit (= Würm Penck) und reicht nicht in die Naßbodenzeit hinein. Die Ankömmlinge waren Jäger mit einer bereits voll entwickelten Kultur. Sie übten die Jagd in einer sehr wildreichen, freien, parkähnlichen Landschaft aus. Diese Lebensbedingungen stellten sich erst ein, als am Beginn der Kaltzeit die Waldungen der vorangegangenen Warmzeit schwanden und

einer Steppe, später einer Tundra, Platz machten-

Genau dieselben Verhältnisse herrschten am Beginn der vorletzten Kaltzeit. Böckingen zeigte, daß die Jäger unmittelbar am Beginn der vorletzten Kaltzeit erscheinen, sich jedoch bis in den späten Abschnitt aufgehalten haben. In diesen Zeitraum fallen Gruppen, die als "Blattspitzenkultur" (Ranis, Kösten, Mauern), "Micoque" (Rammingen: Bocksteinschmiede) und "Moustier" bezeichnet werden.

Für Nordwürttemberg ergibt sich folgendes Bild:

Letzte Kultzeit (Würm Penck)	Jüngere (oder späte) Altsteinzelt	Madeleine Spätes* Aurignur	Bod Cannstatt, Kleinheppach, Neckargartach
Letzte Warmzelt		**	
Vorletzte Kaltzeit	Mittlere Alisteinzeit		Böckingen. Kleinheppach
Vorletzte Warmzeit	3		Untertürkheim (Sthr. Biedermann
Drittletzte Kaltzeit			
1			1

Schrifttum

Andree, Julius: Der einzelfliche Mensch in Deutschland und seine Kulturen. Stutt-

Berckhemer, Fritz: Württembergische Possilfunde. In: Württembergische Studien. Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Eugen Nägele. Stittgart 1928.

Berckhemer, F.: Die geognostische Sammlung Württembergs im Parterressal zugleich ein Leitfaden für die geologischen Verhältnisse und zur Kenntnis der vor-weitlichen Bewohner unseres Landes. 5. Auflage. Stuttgart 1926 (= Führer durch

Berckhemer, F.: Die Fossilfunde aus dem Cannatatter Diluvium. In: Frank, Manfred: Erläuberongen zur Geologischen Spezialkarte von Württemberg. Blatt

Stuttgart-Nordest Nr. 7121. Stuttgart 1950. S. 64-70.

Bräuhäuser, Manfred: Beiträge zur Stratigraphie des Cannstatter Diluviums. Mitteilungen der Geologischen Abteilung des Kgl. wurtt Stat. Landesamtes 6

Dietrich, W.: Neue Riesenbirschreste aus dem schwäbischen Diluyium. Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 65 (1909), S. 132-161.

E. J.: Am gestrigen wiesenschaftlichen Abend . . Schwähischer Merkur. Mit Schwä-

blacher Chronik und Handelszeitung 1912, Nr. 484, S. 5. Fraas, Eberhard: Begleitworte zur Geognostischen Spezialkarte von Württemberg. Atlasblatt Stutigart mit den Umgebungen von Ludwigsburg, Cannstatt, Leonberg, Valhingen und Markgröningen. Stuttgart 1895.

[Fraas, Eberhard]: Geognostische Verhältnisse. In: Beschreibung des Oberamis
Cannitatt. Stuttgart 1895. S. 92-105.

Fraas, Eberhard: Die geognostische Sammlung Württembergs im Parterre-Saul zugleich ein Leitfaden für die geologischen Verhältnisse und die vorweltlichen Bewohner unseres Landes. Stuttgart 1903 (= Führer durch das Kgl. Naturalien-Kabinett I).

Praas, Eberhard; Begleitworte zur Geognostischen Spezialkarte von Württemberg. Atlasblall Stuttgart mit den Umgebungen von Ludwigsburg, Cannstatt, Leonberg, Vulhingen und Murkgröningen. III. Auflage. Stuttgart 1910. Frass, E[berhard]: Über das Massensterben unter den Tieren und dessen Bedeutung

für die Paläontologie. Juhreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in

Würtiemberg 59 (1913), S. LXII-LXV.

Praas, [Oscar]: Die Mammuths-Ausgrabungen zu Cannstatt im Jahr 1700. Jahres-hefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 17 (1861). S. 112-124

Frass. O.: Begleitworte zur geognostischen Specialkarte von Württemberg. Atlasblatt Stuttgart mit den Umgebungen von Ludwigsburg, Canstatt, Leonberg, Valhingen und Markgröningen. Stuttgart 1865.

Praas, Oscar: Die geognostische Profilirung der Württembergischen Eisenbahnlinien L. [Lieferung]. Stuttgart 1883.

Fraas, Oscar. Die geognostische Profilirung der Württembergischen Eisenbahnlinien. Dritte Lieferung, Stuttgart 1885.

[Fraas, Oscar]: Die Ausgrabungen am Cannstatter Seelberg. Schwäbische Chronik. des Schwäbischen Merkurs zweite Abieilung 1887, Nr. 82, S. 422-423.

Fraas, O[scar]: Der Seelberg bei Cannstatt. Bericht über die Versammlung des Oberrheinischen geologischen Vereins 20 (1887), S. 11—17. Freising, Hans: Löße, Fließerden und Wanderschutt im nördlichen Württemberg.

Stuttgart 1949. (Nur maschinenschriftlich vervielfältigt.)

Freising, Hans: Neue Ergebnisse der Lößforschung im nördlichen Württemberg. Jahreshefte der Geologischen Abteilung des Württembergischen Statistischen Landesamtes 1 (1951), S. 54-59.

Freising, Hans; Die Deckschichten der eiszeitlichen Flußkiese von Steinheim an der Murr (Landkreis Ludwigsburg). Jahreshefte der Geologischen Abteilung des Württembergischen Statistischen Landesamtes 2 (1952), S. 86-72.

Freising, Hans: Steingeräte der mittleren Altsteinzeit aus Kleinheppach (Landkreis Waiblingen). Eiszeitalter und Gegenwart 4-5 (1954). S. 87-97.

GoeBler, Peter: Vor- und Frühgeschichte von Stuttgart-Cannstatt, Eine archäologische Heimatkunde, Stuttgart 1920.

Goeller, [Peter]: Bodenaltertilmer. Württemberg [3] 1931, S. 380-381.

Huttenlocher, Fr., und Pfizenmayer, O.: Unser schönes Stuttgart Eine Heimatkunde von Stuttgart Stuttgart [1936].

Jäger, [Carl Christoph Friedrich]: Bemerkungen über das Vorkommen der fossilen Knochen in der Gegend von Stuttgard und Canstatt. Annalen der Physik 58 (1818), S. 121-137.

[Jäger, Carl Christoph Friedrich]: Vorkommen fossiler Knochen in der Gegend von Stuttgard und Kanstatt. Mineralogisches Taschenbuch [15] 1821, S. 181-195.

Jager, Georg Fried(rich): Über die Fossilen Säugethiere, welche in Würtemberg in verschiedenen Formationen aufgefunden worden sind, nebst geognostischen Bemerkungen über diese Formation. Stuttgart 1839.

Koken, Ernst: Die Geologie und Tierwelt der palliolithischen Kulturstlitten Deutschlands. In: Schmidt, R. R.: Die diluviale Vorzeit Deutschlands. Stuttgart 1912.

S. 159-226.

Kranz, Walter: Stätten älberer diluvialer Funde in Cannstatt. Cannstatter Zeitung. 1930, Nr. 78, S. ?—?, Nr. 93, S. ?—?!
Kranz, Walter, Berckhemer, Fritz, und Wägele, Heinrich: Die "Seelberg"-Ablagerungen in Cannstatt, ihre geologischen Verhältnisse, Fossilfunde und Naturdenkmale. Veröffentlichungen der Staatlichen Stelle für Naturschutz beim Württ Landesamt für Denkmalpflege 7 (1931), S. 95-126. 5 Abb.

Lampert, Kurt: Zur Geschichte des K. Naturalienkabinets in Stuttgart nebst Bericht für die Jahre 1894 und 1895. Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 52 (1896), S. 363-416.

M[attes, Wilhelm]; Die bis jetzt älteste Frelland-Feuerstelle Württembergs bei Böckingen entdeckt. Heilbrunner Stimme 8 (1953), Nr. 52, S. 3.

M [emminger]r. [Johann Daniel Georg]: Canstatt. Hauptsächlich in naturhistorischer Hinzicht. Morgenblatt für gebildete Stände 6 (1812). S. 809—910, 914—918, 917—918, 935, 945—948, 955—956.

Memminger, J. D. G.: Canstatt und seine Umgebung. Stuttgart 1812.

Auf diese Arbeit wurde nicht weiter Bezug genommen, da die Jahrgänge der Cannstatter Zeitung bis zum Kriegsende weder beim Verlag noch in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart noch im Archiv der Stadt Stuttgart vorhanden sind. Diese Bände verbrannten alle bei den Luftungriffen auf Stuttgart.

M[e m m in g e]r, [Johann Daniel Georg]: Über die Ausgrahungen fossiler Knochen zu Canstatt. Morgenblatt für gehildete Stände 10 (1816), S. 1114—1115, 1119, 1123—1124, 1126—1128.

Memminger, J. D. G.; Nachrichten von einem Lager sogsnannter Manumuths-Knochen, welches man zu Canstatt im Wirtembergischen gefunden hat, und von einigen andern Merkwürdigkeiten um Canstatt. Annalen der Physik 57 (1817).

(Memminger, J. D. G.): Zu Canstatt ausgegrabene fossile Thierreste: Württembergisches Jahrbuch 1 (1818), S. 64—98, Taf. [III]: [Memminger, J. D. G.]: Der Herausgeber fügt diesem sehr schätzbaren Aufsatze ...

Wurttembergisches Jahrbuch 3-4 (1821), S. 169-171. Memminger, [Johann Daniel Georg] von: Beschreibung des Obersmits Canstait.

Paret, O.: Die Anfänge der Urgeschichtzforschung in Württemberg. Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte 35 (1930), S. 1—37.

[Paret, Oscar]: Fundberichte. Die ültere Steinzelt. Fundberichte aus Schwaben 7 Stuttgart und Tübingen 1832.

(1932), S. 1-2

Paret, Oscar! Groß-Stuttgart in vorgeschichtlicher Zeit. Stuttgart 1949.

Paret, Osear: Fundberichte Altsteinzeit Fundberichte aus Schwaben 13 (1855), S.7-8. Peters, Eduard: Die Heidenschmiede in Heldenheim a.Br. Eine Studie über das Altpaiäolithikum in Württemberg, Stuttgart 1931 [= Fundberichte aus Schwaben 6

Riek G.: Der Stand der paläolithischen Forschung in Württemberg. Korrespondenz-blatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine (1933),

Riek, Gustav: Kulturbilder aus der Altsteinzeit Württembergs. Zweite, unveränderte Auflage. Tübingen 1935.

Roller, Otto: Ein Beitrag zur Kenntnis des Magdalénien in Südwestdeutschland. Pestschrift für Peter Goeßler. Tübinger Beiträge zur Vor- und Früngeschichte.

Sattler, Chrislian Fridrich: Topographische Geschichte des Herzogthums Würtern-Stuttgart [1954]. S. 142-149. berg und aller demselben einverleibten Herrschaften, worln die Städte; Klöster und derselben Aemter nach ihrer Lage, ehemaligen Besizern, Schikaalen, Natur-und andern Merkwürdigkeiten ausführlich beschriben sind. Stuttgard 1784.

sz [= Schatz, Kurt]: Todesstätte eines Mammuts in Neckargariach. Heilbronner Stimme 10 (1955), Nr. 104, S. 3. Schliz, A.: Urgeschichte Württembergs. Eine kurzgefaßte Darstellung. Mit einer erdgeschichtlichen Einleitung von Professor Dr. E. Fraas. Stuttgart [1909]. Schliz, A.: Die diluvialen Menschenreste Deutschlands, In: Schmidt, R. R.: Die

diluviste Vorzeit Deutschlands. Stuttgart 1912, S. 231-256.

Schwienkel, Hans): Ein wichtiges erdgeschichtliches Denkmal in Cannstatt unter

Schutz gestellt. Württemberg [2] 1930, S. 297-298. Wugner, Georg: Die ältesten Spuren des Menschen bei Stuttgart Schwäbischer Merkur. Mit Schwäbischer Kronik und Handelszeitung 1931, Nr. 20, S. [15]. Beytrag zur Natur-Historie des Würtemberger Landes. Selecta physico-occonomica 2

1.1 Der Sitzung em 10. ds. Mts. . . Schwäbischer Merkur. Mit Schwäbischer Chronik und Handelszeitung 1931, Nr. 11, S. 5.

Keramik aus dem Ende der frühen Bronzezeit von Heubach (Kr. Schwäbisch Gmünd) und Ehrenstein (Kr. Ulm)

Von Hans-Jürgen Hundt, Mainz Mit 5 Textabbildungen und Tafel 12 und 13

Die Bronzezeitforschung zieht für die Bearbeitung der einzelnen Perioden und Kulturen gerne Grabfunde heran, weil in diesen Metallgegenstände mit Keramik vereint erscheinen, was die Synchronisierung des Bronzeinventars einer Kultur mit den zugehörigen, meist an Metallfunden sehr armen, aber an keramischen Resten sehr reichen Siedlungen erleichtert.

Die Forschung stößt auf große Schwierigkeiten, wenn die Gräber gewisser Zeitabschnitte und Gebiete fast nur Keramik oder aber nur Bronzen überliefern. Im ersten Falle läßt sich dann die Tonware der zu den Gräbern gehörenden Siedlungen leicht erkennen und herausarbeiten, doch gestaltet sich die Ermittlung der Bronzeformen schwierig. Im zweiten Falle läßt sich eine Gruppe kulturell zusammengehöriger und gleichzeitiger Gräber und Bronzen unschwer zusammenfassen, dagegen bleibt seine Verbindung mit den zeitlich und kulturell entsprechenden Siedlungen oft ungesichert. Eine solche Epoche, deren derzeitiger Forschungsstand auf sehr verschiedenartigen Bodenurkunden basiert, ist die frühe Bronzezeit Süddeutschlands. Unsere Kenntnis der sogenannten Straubinger Kultur verdanken wir im wesentlichen dem Metallreichtum der Gräber, die bereits in größerer Zahl publiziert sind, während in eben den gleichen Gräbern die Keramik nur sehr schwach vertreten ist. Macht schon die Synchronisierung der aus diesem Kulturabschnitt bekannten Siedlungskeramik mit den Gräbern nicht unerhebliche Schwierigkeiten¹, so stützt sich die Chronologie des Endes der frühen Bronzezeit bisher im wesentlichen allein auf die Bronzen, mit denen in jener Zeit die Gräber ausgestattet wurden, während die Keramik als Beigabe der Toten überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Trotz der Einseitigkeit dieses Quellenmaterials glaubt bisher die Forschung, ein Ende der frühen Bronzezeit in kriegerischen Unruhen annehmen zu dürfen. Uns scheint solcher Schluß verfrüht, solange nicht das Studium der Keramik dieses für die Folgezeit so wichtigen Zeitabschnittes diese Annahme rechtfertigt. Da die Gräber uns keine Gefäße überliefern, muß das fragliche keramische Material in den Siedlungen gesucht werden. Nach einer zum Teil mehr als hundertjährigen Sammeltätigkeit vieler unserer Museen und in Anbetracht der mehr und mehr wirksamen und ertragreichen Tätigkeit der organisierten Bodendenkmalpflege unserer Tage liegt es auf der Hand, daß in unseren Sammlungen bereits die gesuchte Keramik aus dem Ende der frühen Bronzezeit und dem Übergang zur Hügelgräberbronzezeit vertreten sein muß. Die ansehnlichen Fundmengen zahlreicher süddeutscher Höhlen, und vor allem der Höhensiedlungen, deren Besiedlungsdauer oft von der Steinzeit bis in die Eisenzeit reicht, enthalten das gewünschte Scherbenmaterial*. Es bedarf seiner sorgfältigen Ausscheidung aus dem stratigraphisch meist nicht beobachteten Fundstoff, der fast durchweg aus Aufsammlungen stammt, durch Herausarbeitung der typischen Formen und Ornamente. Es gilt also, für möglichst viele süddeutsche Höhensiedlungen und Höhlenfunde die gleichen Formen und Zierweisen in Fundgemeinschaft nachzuweisen und diese Typen mit den bereits bekannten Bronzeformen der Zeitstufe A 2 zu verbinden, um jene Forschungslücke zu schließen, die durch das Fehlen der Grabkeramik entstand. Dieses Ziel ware nur durch die längst fällige gründliche Bearbeitung der vorgenannten unpublizierten Scherbenkomplexe aller süddeutschen Sammlungen und Museen zu erreichen.

Diese Aufgabe würde den hier verfügbaren Raum überschreiten, ich werde jedoch darauf an anderem Ort zurückkommen. Im nachfolgenden soll lediglich ein bescheidener Beitrag zum oben skizzierten Problem geliefert werden. Den willkommenen Anlaß hierfür bietet Keramik von zwei südwestdeutschen Fundplätzen, die sich in Privatbesitz befindet und die, wennschon gering an Umfang, um der Reichhaltigkeit der vertretenen Formen und Ornamente willen eine Behandlung und Bekanntmachung verdient. Die Funde stammen aus Bergungen und Aufsammlungen ohne gesicherte stratigraphische Beobachtungen.

Der kleinere der beiden Fundkomplexe stammt aus der Höhle "Haus" bei Heubach (Kr. Schwäbisch Gmünd). Er umfaßt:

- Tat. 12, 1 Kleine doppelkonische Tasse mit randstandigem Bandhenkel. Oberfläche schwarz bis tief rotbraum und lederglatt. Auf der Schulter ein Horizontalband aus 4 Rülen, das oben und unten von einer Kornstichreihe begleitet wird. Auch in der Mitte des Bandes läuft eine Kornstichreihe. Beidseits des Henkels ist des Band durch vertikale Striche abgeschlossen.
- Taf. 12, 8. Kleine doppelkonische Tasse mit randständigem Henkel. Oberfläche schwarzbraun und geglättet. Die Schulter trägt ein Band aus 4 horizontzien Rilfen das beiderseits von Kornstichreihen gesäumt ist. Wie bei der oben beschriebenen Tesse ist das Band beidseits des Henkels durch einen Vertikalstrich abgeschlossen.
- Taf. 12.4. Brushstück einer schwarzen Amphore, die am Halsansatz eine Reihe runder Stempelungen trägt, die Zylinderform mit ebenem Boden haben.
- Tat. 13. 1. Randscherben einer dunkelbraumen Schale mit nach außen gebogenem Rand. Auf der Schulter eine Reihe runder, flachbodiger Zylinderstempel.
- Taf. 12, 7: 13, 2. Zwei Randscherben eines schwarzbraunen Wirtschaftsgefäßes mit Sförmigem Profil. Auf der Schulter eine dachförmige Leiste mit Doppelhalbkreisslempeln, die bei der Nachbehandlung der Oberfläche durch den Töpfer wieder etwas zugeschlickt worden sind.
- Tat. 13, 3. Schwerzer Schulterscherben mit dachförmiger Leiste mit Doppelhalbkreis-
- Taf. 12, 5. Bruchstück eines Wirtschaftsgefäßes mit leicht schlickgerauhtem Gefäßkörper. Hals grauschwarz, Körper schwarz. Auf der Schulter eine dachförmige Leiste mit Doppelhalbkreisstempeln.

Der zweite, reichhaltigere Fundkomplex entstammt dem Schloßberg von Ehrenstein (Kr. Ulm). Er umfaßt:

- Taf. 12. 6. Kleine doppelkonische, fleckig dunkelbraume Tasse mit randständigem Henkel. Auf der Schulter ein Horizontalband zur 6 Rillen, das an der Oberkante durch Kornstiche gesäumt ist. An der Unterkante blidet eine Wellenkante durch Kornstiche gesäumt ist. An der Unterkante blidet eine Wellenkante durch in Begenfelder, die eine flächige Stichfüllung durch in Reihen ungeordnete Kornstiche zeigen. Das breite Schulterband wird beidseits des Henkels durch senkrechte Stiche abgeschlossen.
- Tal. 13, 4. Schwarzer Schulterscherben einer ähnlichen Tasse, der den Henkelabschlußeines Schulterbandes aus 6 Horizontalrillen mit komstlengesätimter Obereines Schulterbandes aus 6 Horizontalrillen mit komstlengesätimter Oberkante zeigt. Die schräge Kerbung der scharfen Schulterkante bildet zugleich
 den Unterkantensaum des Schulterbandes.
- Taf. 13, 29. Oberteilbruchstück einer deppelkonischen schwarzen Tasse der vorbeschriebenen Form mit einem Schulterband aus 8 Rillen. Ober- und Unterkante benen Form mit einem Schulterband aus 8 Rillen. Ober- und Unterkante mit Punktsaum. Zwischen dritt- und zweitunterster Rille 2 Reihen wechsalständiger Einstiche. Henkel und Unterteil nicht erhalten.
- Taf. 13. 19. Schulterscherben einer deppelkonischen dunkelbraumen Tasse. Der Scherben zeigt den henkelseitigen Verlikalabschluß eines Schulterbandes aus 5 Rillen zeigt den henkelseitigen Verlikalabschluß eines Schulterbandes aus 5 Rillen zeigt den henkelseitigen Verlikalabschluß eines Schulterbandes aus 5 Rillen zeigt den henkelseitigen Verlikalabschluß eines Schulterbandes aus 5 Rillen zeigt den Konstruktion des Ornamentes.
- Taf. 13, 8. Dunkelgrauer Schulterscherben einer Tasse mit 2 Reihen schrafterter, hängender bzw. stehender Dreiecke, die zwischen sich ein Winkelband aussparen. Im Ornament Reste weißer Inkrustation.
- Tat. 13, 16. Schwarzer Schulterscherben mit dachfürmiger Leiste und Doppelhalbkreisstempel.
- Taf. 13, 12. Braungrauer, geglühter Schulterscherben eines größeren Kruges mit ausgespartem Winkelband zwischen schrafüerten Dreiecken. Das Ornament wird oben und unten durch ein Leiterband abgeschlossen. In den Rillen Reste weißer Inkrustation.
- Tal. 13, 25. Schwarzer Scherben mit schraftlerten Dreiecken und ausgespartem Winkelband. In den Rillen Reste weißer Inkrustation.
- Tat. 13, 6, 10. Zwel schwarze Schulterscherben mit horizontalem Leiterhand, darunter hängende, imregelmäßig schraffierte Dreiecke. Das Ornament enthält Reste weißer Inkrustation.
- Tul 13, 11. Schwarzer Schulterscherben mit zwei horizontalen Rillen mit blingenden, vertikal schraftlerten Dreiecken.

- Taf. 13. 20. Schwarzer Schulterscherben mit hängendem Dreieck, dessen Horizontalschraffur durch einen Mittelstrich in 2 Felder gefellt wird.
- Taf. 13, 23. Brauner Schulterscherben mit 2 Horizontalrillen und hängenden, stichgefüllten Dreiecken aus Doppelstrichen.
- Taf. 13, 31. Schwarzer Scherben mit horizontalem Leiterband und schräg schräfflerten Dreiecken.
- Taf. 13, 15. Schwarzer Schulterscherben. Am schwach angedeuteten Halsansatz 2 Reihen kleiner Kreisstempel.
- Taf. 13, 18. Rothrauner Schulterscherben. Am schwach angedeuteten Halsansatz blingende Dreiecke mit Punktstichfüllung.
- Taf. 13, 14. Brauner Scherben mit Horizontalstrich und Kreisstempelreihe.
- Taf. 13, 9. Randscherben einer schwarzen doppelkonischen Schale mit Knubbe auf dem Schulterknick. Der Hals trägt schräg schräffierte, wechselständige Dreiecke mit dazwischen ausgespartem Winkelband.
- Tat, 13, 22. Handscherben einer ähnlichen Schale. Das wechselständige Band schraffierter Dreiecke wird nach oben durch ein Leiterband abgeschlossen. Reste weißer Inkrustation
- Taf. 13, 7. Randscherben einer schwerzen Schale mit runder Schulter und leicht einwärts geneigtem Rand, der schiefe, schräf schraffierte Dreiecke trägt.
- Taf. 13. 13. Randscherben einer Schale ähnlicher Form. Zwischen Randlippe i Horizontalrille, auf der Schulter 1 Zickzacklinie, zwischen der die Dreiecksfelder Punktstichfüllung zeigen. Das Ornament ist weiß inkrustiert.
- Taf. 13, 21. Schwarzer Schalenrundscherben mit 2 Reilien stehender, punktstichgefüllter Dreiecke. Das Ornament ist weiß inkrustiert.
- Taf. 12, 3. Bruchstück einer braungrauen Schale mit S-förmigem Profil. Auf der Schulter eine Kornstichreihe.
- Taf. 13, 39. Fieckig schwarzbrauner Schulterscherben eines Gefäßes mit einziebendem, geschwungenem Hals. Am Halsensatz eine 3,5 cm lange, weich geformte Leiste. Darunter ein Ornament aus Kornstichreihen und Strichen, deren geringe Reste keine Deutung des Ornaments zulassen.
- Taf. 13, 5, 26. Graubrauner Schulterscherben mit Henkelansatz und 1 grauer Randscherben. Beide Scherben von kleinen Henkelkrügen mit dichten Vertikalstrichen auf dem Gefüßkörper.
- Taf. 13, 17. Schwarzer Wandungsscherben mit gekreuzten Strichen.
- Taf. 13, 28. Helibrauner Randscherben mit nach außen gebogener Lippe und flachen Fingeriupfen in der Halskehle. Wahrscheinlich nicht zum behandelten Fundhorizont gehörig (Hallstatt B?).
- Taf. 12, 2 Sehr roh geformte graue Tasse mit weich zur Schulter abgesetztem, leicht gekehltem Hals und randständigem Henkel von 2 cm Breite.
- Taf. 13, 27. Schwarzer unverzierter Randscherben eines ähnlichen Kruges mit einwarts geneigtem Hals und randständigem Henkel.
- Taf. 12, 11. Großer braungrauer, dünnwandiger Krug mit einwärts geschwungenem Kegelhals und randsländigem, am Ansatz 3 cm breitem Henkel. Gegenüber dem Henkel am Halsansatz eine Warze.
- Taf. 13, 24. Schwarzer Schulterscherben eines Wirtschuftsgefäßes mit dachförmiger Leiste mit Doppelhalbkreisstempeln.
- Taf. 12.9 Schwarzbruimer Schulterscherben eines Wirtschaftsgefälles mit 2 getupften Horizontalleisten, die durch einen Bandhenkel verbunden werden.
- Tat. 12, 10. Geschwungener dunkelbrauner Randscherben eines großen Wirtschaftsgefäßes mit schlickgeraulitem Gefäßkörper und mit Bandhenkel auf der Schulter. Über dem Henkel ein liegendes Kreuz aus Tupfenleisten!

Wir wollen im nachfolgenden an Hand einer Untersuchung des vorgelegten Fundkomplexes versuchen, eine keramische Gruppe aus dem Ende der Frühbronzezeit in ihren charakteristischen Merkmalen zu umreißen, deren Existenz P. Reinecke schon frühzeitig mehrfach angedeutet hat.

Die erste deutlich aus dem Material ausscheidbare Form ist die doppelkonische Tasse mit randständigem Henkel (Taf. 12, 1, 6, 8; Taf. 13, 4, 8, 19, 29). Unverkennbar ist die Verwandtschaft mit Formen der Straubinger Kultur, doch sind deutliche Unterschiede vorhanden. Besonders fällt ins Auge, daß bei der überwiegenden Mehrzahl dieser Tassen der Henkel am Rande ansetzt, während er bei den Straubinger Tassen meist als Ose auf der Schulter oder am Halse sitzt. Die Schulter zeigt nicht den sanften S-Schwung der Straubinger Tassen, sondern ist straff konisch und biegt in scharfer Krummung zum niedrigen Unterteil um. Die Verzierung unterscheidet sich deutlich vom Ornament der Straubinger Kultur. Die Schulter trägt fast immer ein Bandornament aus horizontalen, dichten Rillen, das beidseits des Henkels durch einen Vertikalstrich abgeschlossen wird (Taf. 12; 1, 6, 8; Taf. 13, 4, 19). Fast nie fehlt die Kornstichsäumung des Bandes (Taf. 12, 8; Taf. 13, 4). Auch zwischen die Horizontalrillen sind zuweilen Kornstichreihen eingeschaltet (Tal. 12, 1; Taf. 13, 29). An der Unterkante des Bandes können Dreiecke hängen oder, wie bei unserer Tasse von Ehrenstein (Taf. 12, 6), bildet eine Wellenlinie Bogenfelder, die mit Einstichen gefüllt sind. Die hängenden Dreiecke mit Stichfüllung sind uns in der Straubinger Kultur geläufig, doch bringt man jetzt die Punkte nicht mehr als feine runde Einstiche an, sondern ordnet die von unten her eingestochenen Kornstiche in Reihen an. Dieser Wandel der Stichtechnik ist auf mehreren Fundplätzen nachweisbar. Das Schulterband kann jedoch auch durch ein ausgespartes Winkelband zwischen schräg schräffierten Dreiecken gehildet werden (Taf. 13, 8), das oben und unten durch Kornstichreihen gesäumt sein kann. Bruchstücke von Tassen der geschilderten Art, außer den hier abgebildeten, sind mir bekannt aus:

Weltenburg (Ldkr. Kelheim). Mehrere Tassenscherben in der Klostersammi. Weltenburg und im Mus. Kelheim Schulterband aus 3 Horizontalrillen mit Vertikalabschluß vor dem Henkel und

Kornstichsaum an der Unterkante.

Roseninsel im Würmsee, Staatssammi München, S. v. Schab, Pfahlbauten im Wurmsee 1876, in: Beitr. z. Anthr. u. Urgesch. Bayerns 1, 1877, Taf. 1, 2 Schulterband aus 7 Horizontairillen mit Vertikalabschluß vor dem Henkel und I Bauchbruchstück mit scharfem Umbruch, Band aus 4 Horizontalrillen, Unterkante mit Kornstichsaum. — I Bauchbruchstück mit gerundetem Umbruch. Band aus 4 Horizontalrillen. An der Unterkante Gruppen vertikaler Kornstiche. — 1 Bruchstück einer Tusse mit scharfem Bauchknick. Auf dem Knick stehende schraffierte

Kastelhäng-Höhle bei Neuessing (Ldkr. Kelheim). Staatssammi, München Schulterband aus 6 Horizontalrillen mit Vertikalabschluß vor dem Henkel und

Kornstichsaum an Ober- und Unterkante.

Sipplingen (Lükr. Überlingen). Mus. Karlsruhe C 4292. Tassenbruchstück mit scharfer Bauchkante. Das Schulterband zeigt zwischen je 4 Horizontairillen schrig schraffiert stehende Dreiecke in ständigem Wechsel mit stehenden Dreiecken aus ineinandergeschachtelten Winkeln Oben und unten ist das Band mit Kornstichreihen gesäumt.

Gaimersheim (Ldkr. Ingolstadt). Mus. Ingolstadt. Bruchstück eines doppelkonischen Kruges mit scharfem Bauchknick. Schulterband, soweit erkennbar, aus mehreren Horizontalrillen. Vertikalabschluß am Henkel nicht erhalten. Bayer. Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, 4, Abb. 1, 16. — Weitere Tassenbruchstücke s. a. O., Abb. I. 8-9. Bei einem Bruchstück mit scharfem Bauchknick sitzt der Henkel ausnahmsweise nahn dem Knick und nicht am Rande, a. a. O., Abb. 1, 15.

Tasse mit gerundeter Bauchkanie Schulterband aus 6 Horizontstrillen, zwischen Koblach, Kadel, Lundesmus, Bregenzt, die 2 Kornstichreihen eingeschaltet gind. Das Band ist beidseits des Henkels durch eine kornstichgesäumte Vertikallinie abgeschlossen. Kornstichsaum an der Oberkante des Bandes, an der Unterkante Wellenlinie mit stichgefüllten Bogenfeldern wie Tat. 12.6. — Bruchstück eines Kruges mit scharfem Bauchknick. Schulierband aus 5 Horizontalrillen mit Stichsaum an der Unterkante. Auf der Oberkante stehende, stichgefüllte Dreiecke,

Pishlbau Bleiche in Arbon (Kt. Thurgau). Mus. Arbon.

Tassenbruchstück mit Schulterband aus oben 4, unten 5 Hurizontairillen. Duzwischen ausgespurtes Winkelband zwischen schräg schräftlerten Dreiecken und mit stichgesäinntem Vertikalabschluß am Henkel und Stichsaum an der Oberkante. 26. Jahresber. d. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 1945, 25, Abb. 3.

Hochdorf-Baldegg (Kt. Luzern), obere Schicht. Landesmus. Zürich.

Schulterbruchstlick mit Zierbund aus einer oben und unten punktgesäumten Gruppe von 5 Strichen mit Vertikalabschluß beidseits einer Knubbe.

Wollishofen bei Zürich (Kt. Zürich)

Tasse mit Doppeihenkel. Schutterband aus ausgespartem Winkelband zwischen schräg schraftlerten Dreiecken, oben von 6, unten von mindestens 4 Horizontalrillen gesäumt, mit Vertikalabschluß am randständigen Doppeihenkel. 9. Pfahlbauber. (Mitt. d. Antiquar. Ges. Zürich XXII, 2, 1888), Taf. 8, 11.

Oberteilscherben von Tassen bzw. Krügen der genannten Art mit schlichtem Schulterband aus mehreren Horizontalrillen mit Kornstichsäumung sind von nahezu allen Fundplätzen bekannt, die uns den hier in Frage stehenden keramischen Horizont geliefert haben. So u. a. Kastelhäng-Höhle bei Neuessing (Ldkr. Kelheim), Schulerloch (Ldkr. Kelheim), Kallmünz, Roseninsel im Würmsee, Reisensburg (Ldkr. Günzburg), Schloßberg und Herrenfeld, Ehrenstein (Kr. Ulm)'. Pfahlbau Meilen "Schelle", Hochdorf-Baldegg und andere. Das Schulterband aus einer Gruppe einfacher Horizontairillen ohne Kornstichsäumung, die am Henkel ohne Vertikalabschluß enden. ist bereits in der Straubinger Kultur geläufig. Die Kornstichsäumung tritt jedoch erstmalig am Übergang zur Hügelgräberbronzezeit auf. Auf einer Fundstelle sind die Strichbänder zahlreicher kleiner Tassen mit geschwungenem Kegelhals oben und unten von einer flach geschwungenen Wellenlinie begleitet. Das ausgesparte Winkelband zwischen schräg schraffierten Dreiecken tritt auch an größeren Kegelhalskrügen und an henkellosen Gefäßen auf (Taf. 13, 12), wobei es sowohl ungesäumt wie auch begleitet von Kornstichreihen, Leiterbändern oder Kornstichreihen zwischen 2 Linien erscheint. Aber auch auf Schulterknickschüsseln findet sich das genannte Ornament. Wichtig für die Beurfeilung dieses Winkelbandes scheint mir, daß die Dreiecke sowohl der oberen wie der unteren Reihe in gleicher Richtung schraffiert sind. Fast alle Gefäße mit im Gegensinn schraffierten Dreiecksreihen lassen sich bereits dem Beginn der eigentlichen Hügelgräberkultur zuweisen. Die Karte 1 (Abb. 1) zeigt die Verbreitung des soeben behandelten Ornaments, und nachsiehend gebe ich ein Verzeichnis der mir bekannten Funde, das jedoch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann.

Regens burg - Dechbetten, Grab 4 (bereits Schraffur im Gegensinn, wohl schon Hügelgräberbronzezeit). Mus. Regensburg.

Roseninsel im Würmsee, Staatssamml, München,

Bei Starnberg, Hügel (schon Hügelgräberbronzezeit), Staetssamml, München.

Weltenburg, Marienberg (Ldkr. Kelheim). Klostersamml Weltenburg. Bayer. Vorgeschichtsbir 18/19, 1951, Taf. 1.

Relsensburg (Ldkr. Günzburg), Schloffberg. A. Strob, Katalog Günzburg, 1952, Tat. 10, 12

Relsensburg (Ldkr. Ginzburg), Herrenfeld. A. Strob, a. a. O., Taf. 10, 20.

Herbrechtingen Würtibg. Landesmus, Stuttgart. Bayer, Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, 17.

Ehrenstein (Kr. Ulm), Schloßberg, Tat. 13, 8, 8, 12.

Langacker bei Reichenhall. Mitt. d. Anthr. Ges. Wien 34, 1904, 53 ff., Taf. 3, 19, 22, ebenda 61, 1931, 148, Abb. 6. — Bayer. Vorgeschichtebl. 18/19, 1951, 19

Koblach, Kadel. Landesmus, Bregenz.

Klinglberg bei St. Johann i. P., Wohnstelle 2. Mitt. d. Anthr. Ges. Wien 51, 1921, 197, Abb. 4, 5.


Pfshibau Arbon-Bleiche (Kt. Thurgau), Mus. Arbon, 36 Jahresber, d. Schweiz, Ges. L. Urgesch. 1945, 25, Abb. 3.

Wollishofen (Kt. Zürich). 9. Pfahlhauber. 1888, Taf. 5, 11

Caschiings (Kt. Graubunden) Mus, Chur.

Halu, N. Huti Mus. Pilsen,

Wie schon angedeutet, erhält sich das ausgesparte Winkelband zwischen schraffierten Dreiecken bis in die volle Hügelgräberbronzezeit der Stufe Reinecke B. Im Laufe seiner Entwicklung verliert es meist die Ober- und Unterbegrenzung durch einen Strich, auch sind beide Dreiecksreihen jetzt meist im Gegensinn schraffiert. Gelegentlich wird in das zwischen den schraffierten Dreiecksreihen ausgesparte Winkelband ein vertikal schrafflertes Zickzackband gestellt, das auch doppelt vorkommt!". Die Vermehrung dieser eingeschalteten schraffierten Zickzackbänder führt dann zu den typischen Leiterbandwinkeln der oberpfälzisch-böhmischen Hügelgräberkultur. Das einfache schraffierte Zickzackband kann auch als Begleitornament unter einer Reihe schräg schräffierter Dreiecke auftreten". Schließlich trifft man dieses Zickzackband auch frei zwischen horizontalen Strichgruppen oder Leiterbändern aus senkrecht schraffierten, wechselständigen Metopen an10. Auf den eingangs behandelten Tassen mit randständigem Henkel wird das Schulterornament beidseits des Henkels durch einen lesten Vertikalstrich abgeschlossen, und der Raum unter dem Henkel bleibt verzierungsfrei. Mit dem Eintritt in die frühe Hügelgräberbronzezeit wird diese Lücke verziert, indem man schraffierte Dreiecke in der Anordnung llegender Sanduhren oder eine Vertikalstrichgruppe mit zwischengeschalteten Kornstichreihen anbringt. Dies wird besonders deutlich an einer Tasse aus einem Hügel bei Starnberg 18. Das Einschalten vertikaler Ornamentmotive in den Horizontalablauf des Schulterornaments, sowohl unter den Henkelnis wie dann auch auf der Mitte zwischen den Henkeln, erfreut sich in der voll hügelgräberbronzezeitlichen Keramik großer Beliebtheit¹⁸. Das Vertikalmotiv als Unterbrechung horizontaler Omamente geht u. a. auf die Verzierung tonnenförmiger Dosen des Endes der Frühbronzezeit zurück. Auch in der voll entwickeiten Hügelbronzezeit erscheinen solche Verzierungen noch an tonnenförmigen Gefäßen¹¹. Als weitere Bereicherung des Ornamentschatzes sei hier das Leiterband genannt, das jetzt sowohl zur beiderseitigen Säumung von zwischen schraffierten Dreiecken ausgesparten Zickzackbandern erscheint (Taf. 13, 12) wie auch als Basis für die Reihung mannigfach ausgebildeter hängender Dreiecke (Taf. 13, 6, 10, 22, 31)15. Auch dieses Leiterband wird in der vollen Hügelgräberbronzezeit weiter angewendet!". Im Zusammenhang mit dem Leiterband soll ein verwandtes Ornament erwähnt werden, das zwar auf unserer Keramik von Heubach und Ehrenstein nicht vertreten ist, das aber doch am Ausgang der frühen Bronzezeit weite Verbreitung aufweist. Es handelt sich um die zwischen parallele Linien auf Lücke gestellten Metopen aus dichten Vertikalstrichen Meist findet sich dieses Ornament am Halsansatz auf der Schulter von Amphoren und Krügen. Es ist mir aus der Siedlungsware des hier behandelten Horizontes vom Pfahlbau Arbon-Bleiche, von Weltenburg", aus dem Hügel V in Saalhaupt¹¹, von der Reisensburg bei Günzburg²¹, vom Höglberg bei Landshut¹², aus Plakofen bei Regensburg²² und von der Roseninsel im Würmsee" bekannt. Dieses Ornsment hat seine noch unentwickelten Vorläufer in der Straubinger Kultur. Hier werden gelegentlich wechselständig nach oben und unten an eine Horizontallinie dichte Strichgruppen angeschlossen 1. Das genannte Ornament in seiner entwickelten Form als Band aus mehreren, meist aus drei Linien, zwischen die



Karte 1: Verbreitung des ausgesparten Zickzackbandes zwischen schrafflerten Dreiecken.



Abb. 2. Karte 2: Verbreitung der punktgefüllten Dreiecksmuster.

auf Lücke Strichgruppen gesetzt sind, erlebt die ältere Hügelgräberbronzezeit und wird hier gerne angewandt²³. Neben den schräg schraffierten Dreiecken in mancherlei Anordnung erscheint in unserem Ornamentschatz des
Endes der frühen Bronzezeit (Reinecke A 2—B 1) das durch Winkelschachtelung oder durch strahlenförmig zur Spitze hin oder durch Vertikalschraffur strichgefüllte Dreieck, dem auch unsere Scherben (Taf. 13, 10, 11)
zuzuzählen sind. Solche Dreiecksgestaltung liegt von zahlreichen Fundorten

unseres Horizontes vor2". Weniger häufig ist das horizontal schraffierte Dreieck. Ich kenne es vom Kadel bei Koblach 10a, von Arbon-Bleiche 10th und aus der Kastelhäng-Höhle", wo es in Reihung mit punktgefüllten Dreiecken erscheint¹⁷. Unser Scherben (Taf. 13, 20) ist hier anzuschließen, obwohl bei ihm das Dreieck durch eine Senkrechte in zwei Hälften geteilt ist. Dieser vertikale Mittelstrich findet sich auch gelegentlich in den durch geschachtelte Winkel gefüllten Dreiecken13. Ein häufig in unserem Horizont angewandtes Zierelement ist das punktgefüllte Dreieck". Auf unserer Keramik erscheint es entweder in hängender Reihung (Taf. 13, 18)10 oder stehend in einfacher oder mehrfacher Zone (Taf. 13, 21) . Seltener sind die Kateten der Dreiecke in Doppelstrich ausgeführt (Taf. 13, 23)**. Zuweilen steht das punktgefüllte Dreieck in der Reihung zwischen winkelgefüllten Dreiecken* oder zwischen schräg schräffierten Dreiecken**. Nicht immer hat das Dreieck eine straff winklige Form. In einem Falle nimmt es die Gestalt unregelmäßiger, hängender Vierecke an". Häufiger sind die Spitzen der Dreiecke abgerundet, so daß unregelmäßige Bogenfelder entstehen", oder es werden solche Bogenfelder durch eine Schlangenlinie gebildet, wie wir es von der Schweizer Schnurkeramik her kennen (Taf. 12, 6)42. Eine weitere Variante des Ornamentes ist die Zickzacklinie, bei der alle entstehenden Dreiecksfelder mit Punkten gefüllt werden (Taf. 13, 13)". Diese Zickzacklinie kann auch als lässige Bogenlime zwischen Einstichen erscheinen", und die letzte Form der Auflösung zeigen wechselnd schräg geneigte Striche in einem punktgefüllten Band". Karte 2 (Abb. 2) zeigt die Verbreitung der punktgefüllten Dreiecke auf Keramik unseres Horizontes. Das Fundgebiet deckt sich im wesentlichen mit dem der Karte I (Abb. 1).

Eine weitere Schulterverzierung bei Gefäßen mit leicht abgesetztem Kegelhals sind kleine ringförmige Stempel, die sowohl in einfacher Reihung wie auch in Doppelreine auftreten (Taf. 13, 14, 15). Auch dieses Ornament erscheint bereits auf der jüngsten Straubinger Tonware, seine Anwendung nimmt aber erst in der Übergangszeit zur Hügelgräberbronzezeit zu. Ähnlich verhält es sich mit einem zylinderförmigen, flachbodigen Rundstempel (Taf. 13, 1), der meist am Schulterabsatz in einfacher Reihe auftritt. Von der Rosenlinsel im Würmsee ist diese Stempelart als flächendeckendes Ornament am Unterteil von Krügen mit randständigem Henkel bekannt.

Die reiche, oben geschilderte Ornamentik unseres Zeithorizontes beschränkt sich im wesentlichen auf Kannen und Krüge kleineren Formates sowie auf Kegelhalsgefäße mit Schulterabsatz. Diese Kegelhalsgefäße nehmen jetzt gerne leicht gedrungene Form an, wobei der Hals in flachem Winkel zum Schulterabsatz ansetzt, um dann in wachsend steilem Kegel aufzusteigen. Die Entwicklungstendenz der Hügelgräberbronzezeit geht dahin, daß am Halsansatz eine leichte Kehle entsteht". Am Halsansatz erscheinen nun auch kurze, schmale, eingesattelte oder gleichmäßig barrenförmige Horizontalleisten, die dann in der Hügelgräberbronzezeit häufig angewendet werden. Sie entstammen ursprünglich den Schulterwarzen und -zapfen der Straubinger Kultur. Es ist mir kein Fall bekannt, in dem eine derartige Leiste vor das Ende der Straubinger Kultur datiert werden könnte. Neben den verzierten Gefäßen finden sich auch völlig schmucklose, wie die Tasse Taf. 12, 2, und der Krug Taf. 12, 11. Der letztere hat schon den etwas steif kegelförmigen Hals der jüngeren Entwicklung, doch erinnert noch die Warze am Halsansatz gegenüber dem Henkel an ein Straubinger Erbe. Diese Warze findet sich nicht selten auch auf der Keramik der anderen oben genannten, gleichzeitigen Fundstellen, erfreut sich aber schon auf der späten Straubinger und Aunjetitzer Keramik häufiger Anwendung. Eine weitere für unsere Gruppe sehr typische Form ist eine kleine konische bis flach kalottenförmige Schale mit verdicktem Rand von gelegentlich extrem T-förmigem Querschnitt, wobel nicht selten die Innen- und Außenkante der breit bandförmigen Lippe in dichter Reihung vertikal durchlocht ist". Der T-förmig verdickte Schalenrand ist ein Erbe der Glockenbecherkultur. Diese Schale, wie auch die Schale mit Schlitzen unter der Lippe, ist zwar in dem vorgelegten keramischen Komplex nicht vertreten, muß hier aber erwähnt werden, da beide charakteristische Leitformen des Überganges der Frühbronzezeit zur Hügelgräberbronzezeit darstellen. Es gibt nicht einen Fund von Schlitzschüsseln, der sich vor das Ende der Straubinger Kultur datieren ließe, während sehr wohl Stücke bekannt sind, die bereits der entwickelten Hügelgräberbronzezelt entstammen*. Auf Karte 3 (Abb. 3) wurde ohne Anspruch auf Vollständigkeit versucht, die Verbreitung der Schlitzschüsseln und der Schüsseln mit T-förmigem bzw. stark verdicktem Randprofil festzuhalten36. Das Kartenbild entspricht, wie zu erwarten, dem der Karten 1 und 2 (Abb. 1 und 2). Die Schlitze treten gerne an Schüsseln auf, deren Lippe bei leicht gekehltem Absetzen zum Schaleninneren stark nach außen geschwungen ist61. Diese Schüsselform beginnt ohne Schlitz im jüngeren Abschnitt der Straubinger Kultur und lebt bei Neigung zu ständig gesteigerter Randschwingung bis in die beginnende Hügelgräberbronzezeit weiter. Schalenformen wie Taf. 12, 3, bilden den Übergang zu den kleinen Näpfen mit randständigem Henkel. Der späte Zeitansatz wird bei unserem Stück allein schon durch die Kornstichreihe auf der Schulter bezeugt. Typisch für diese Näpfe ist das leichte Einziehen des Oberteils bei schwach betonter Schulterkante (Taf. 12, 2; Taf. 13, 27) und der randständige Henkel. Der Hals ist stets verzierungsfrei, während der Gefäßkörper meist vom Halsansatz abwärts flächig verziert ist. Beliebt ist eine vertikale Streifung des Gefäßkörpers durch dichte Ritzlinlen (Taf. 13, 5. 26). Bei einem Stück aus der Breitenwinner Höhle (Ldkr. Parsberg) ist diese Vertikalstreifung am Halsansatz durch eine horizontale Kornstichreihe abgeschlossen, in die eine kleine Knubbe eingeschaltet ist 4. In Weltenburg fand sich ein schlanker Napf dieser Art, der am Halsansatz eine Horizontalreihe von Fingertupfen und gegenüber dem Henkel eine kleine Knubbe trägt". Unter dieser Tupfenreihe ist der Körper dicht mit vertikalen Strichen bedeckt. Bei einem Napf von der Roseninsel im Würmsee wechseln Felder senkrechter Streifung mit Flächen, die mit flachbodigen Zylinderstempeln bedeckt sind 4. Die Vertikalstreifung des Körpers ist, wie ein niedriger Napf aus der Ziegelei Dendl in Straubing erweist, bereits für die späte Straubinger Kultur belegt***, sie erlebt jedoch noch den Beginn der Hügelgräberbronzezeit. Das letztere gilt auch von einer gitterartigen Strichverzierung des Gefäßunterteils (Taf. 13, 17)18. Die hier besprochenen Henkelnäpfe tragen als Ornamentierung des Bauches häufiger als die Strichverzierung eine flächig angebrachte Fingertupfung. Wir kennen dieses Ornament auf Henkelnäpfen von Salzburg, Maxglan", Langacker bei Reichenhall⁸⁷, von der Roseninsel im Würmsee⁸⁸ und vom Kirchberg bei Reusten Die Fingertupfenverzierung des Gefäßkörpers ist häufig an Krügen und Amphoren der voll entwickelten Hügelgräberbronzezeit anzutreffen. Die Anbringung der Tupfen mit den Kuppen von Daumen und Zeigefinger führt einerseits zu dichten, zopfartigen Streifen, die das Gefäß meist in leichtem Schrägschwung vom Halsansatz bis zum Boden wie ein grobes Strickmuster bedeckens, andererseits zur Übersetzung des Ornamentes in flächendeckende, lockerstehende Fischgrätenmuster

Bevor wir uns den großen Wirtschaftsgefäßen zuwenden, sei hier noch auf einige für unsere Zeitstufe charakteristische Ziermotive hingewiesen. die zwar in dem hier vorgelegten Material nicht vertreten sind, die jedoch um der Vollständigkeit willen nicht unerwähnt bleiben sollen. Im Material verschiedener Fundstellen unserer Keramikgattung erscheint mehrfach eine einfache Zickzacklinie, und zwar sowohl als Begleitung der Kante größerer schraffierter Dreiecke wie auch als Säumung von Vertikallinien¹⁸. Die Zickzacklinie erscheint auch beidseits eines einfachen Bodenkreuzes in Gaimersheim". In der von uns behandelten Zeit kommt das Kreuz aus einem oder mehreren Strichen als Verzierung von Böden oder Deckeln auf. Im Pfahlbau Arbon-Bleiche trägt ein Kappendeckel mit Mittelöse ein Kreuz aus dreifachem Strichband, und ein Scherben von Wollishofen zeigt ein Kreuz aus dreifachen Strichbändern, die beidseits von Kornstichen gesäumt sind*. Der einfache Falzdeckel ist durch Funde aus Baldegg-Hochdorf (Kt. Luzern) and aus Weltenburg für unsere Zeitstrate bezeugt, lebt aber; wie ein kornstichverziertes Bruchstück aus einer Siedlungsgrube in der Ziegelei Dendl in Straubing beweist", bis in die voll entwickelte Hügelgrüberbronzezeit weiter. Zur gleichen Zeit kommt der Standring an kleineren Gefäßen auf, der gelegentlich seitlich einfach oder mehrfach durchlocht sein kann. Wir kennen Standringe aus dem Fundmaterial einiger der nun schon mehrfach genannten Fundstellen unseres Horizontes, so aus Baldegg-Hochdorf (Kt. Luzern), Pfahlbau Arbon-Bleiche, Hesselberg bei Wassertrüdingen, Schulerloch (Ldkr. Kelheim)⁸⁸ und Breitenwinner Höhle bei Velburg. Dieser Standring lebt in der voll entwickelten mittleren Bronzezeit weiter. Die Warzen- oder Zapfenfüße an Gefäßböden treten an den Formen unseres Horizontes zuweilen noch auf, scheinen jedoch in den Formenschatz der nächsten Periode nicht übernommen zu werden". Als neu tritt in unserer Fundschicht der Doppelhenkel auf, der mir aus der Höhle Dürrloch im Staatswald Schweighauser Forst (Ldkr. Regensburg)10, aus Uttenhofen-Stephanspesching aus Weltenburg' und von Wollishofen bekannt ist. Auch dieses neue keramische Element lebt bis in die Stufe Reinecke B fort, wie das Gefäß des Bronzedepots von Bühl (Ldkr. Nördlingen) zeigt". Nach dieser Abschweifung sei noch erwähnt, daß die beschriebene Feinware meist dunkelbraune bis schwarze Oberfläche und festen Brand zeigt. Die scharf eingerissenen bzw. eingestochenen Ornamente sind weiß inkrustiert, die Ritzlinie, besonders im alpinen Bereich, kann zur besseren Festigung der Füllmasse in Furchenstich ausgeführt sein.

Die zugehörige Grob- oder Wirtschaftsware setzt sich weniger deutlich als die Feinware gegen die Keramik der Straubinger Kultur ab. Die Gefäßformen zeigen häufig einen im Rande mehr oder weniger stark nach außen geschwungenen Hals mit bauchigem Gefäßkörper, der häufig leicht schlickgerauht ist14. Diese Gefäßform ist außerordentlich langlebig, und wir finden sie ohne entscheidende Wandlung im "Eitopf" der Urnenfelderkultur wieder. Am Übergang der Straubinger Kultur zur Hügelgräberkultur strafft sich der Hals und verdickt sich die Randlippe, wobei ihre Oberkante meist gerade abgestrichen wird. Die Bauchschlickung überzieht jetzt häufig in vertikaler Streifung auch den Hals. In die Schulterleiste wird zuweilen eine der oben bereits geschilderten, kurzen, eingesattelten Horizontalgriffleisten eingeschaltet¹¹. Auf der Schulter der Wirtschaftsgefäße unserer Zeitstufe finden sich eine oder zwei horizontale, dachförmige Leisten mit Tupfen, Kerben oder Kerbstempeln (Taf. 12, 7; Taf. 13, 2), die durch Bandösen miteinander verbunden sein können (Taf. 12, 9). Die größeren Gefäße haben einen oder zwel Bandhenkel, die an der Schulterleiste ansetzen, wobel der



Kurte 3: Verbreitung der Schalen mit T-förmig verdicktem Rand und der Schlitzschüssel.



Abb. 4. Karte 4: Verbreitung der Doppelhalbkreisstempel auf Zierleisten.

Einzelhenkel von hier aus meist aufwärts zum Rande führt, während die Henkel, wenn in Zweizahl vorhanden, von der Leiste abwärts auf der Wandung sitzen. Sehr häufig tragen die Leisten den Doppelhalbkreisstempel, der bereits in der ausgehenden Straubinger Kultur erstmals erscheint, seine Hauptverbreitung jedoch erst in unserem Zeitabschnitt erhält (Taf. 12, 5; Taf. 13, 3, 16, 24)¹⁴. W. Dehn hat die Verbreitung dieses Ornaments erstmalig kartiert. Auf Karte 4 (Abb. 4) habe ich Dehns Karte um eine Reihe weiterer Fundstellen ergänzt, die nachstehend aufgeführt werden:

Meilen, Schelle (Kt. Zürich). Landesmus. Zürich 42 122, Jahresber, d. Landesmus. Zürich 45, 1936, 78, Abb. 1, 1

Trimbach (Kt. Solothurn). Jahresber. d. Schweiz, Ges. L. Urgesch. 5, 1912, 216 ff.,

Unitersiggenthal, Baden (Kt. Aargau) (Doppelstempel aus je 2 Dreiecken.) Mus-Baden.

Borscht, Schellenberg. (Nicht Halbkreisstempel, sondern Gruppenstempel von Doppelkerben.) Mus Vadux

Lutzengütle, Schellenberg Mus. Vaduz.

Koblach, Kadel (fizH. Feldkirch). Landesmus. Bregenz.

Ehrenstein (Kr. Ulm), Schloßberg. Taf. 13, 18, 24.

Heubach (Kr. Schwäbisch Gmiind), Höhle "Haus". Taf. 12, 5; 13, 3.

Götzenöd (Lakr. Amberg). Mus. Amberg. Burglengenfeld. Mus. Regensburg 195, 1938.

Kallmünz (Ldkr. Burglengenfeld). Staatssamml. München. Wörth a.d. D. (Ldkr. Regensburg): Mus. Regensburg 397, 1939.

Höhle Kautherrenberg, Rudenshofener Berg (Gem. Ronsolden). Mus Regensburg. Höhle Dürrloch bei Regenstauf (Ldkr. Regensburg), Staatssammi, München.

Heldenkofen (Lakr. Regensburg). Grab 1. Mus. Regensburg. Diesenbach (Ldkr. Regensburg). Mus. Regensburg 1952, 104-108 Burgweinting (Lakr. Regensburg). Hügel 2 Mus. Regensburg A 946

Talmering/Dengling (Ldkr. Regensburg). Mus. Regensburg Greissing (Ldkr. Mallersdorf). Mus. Straubing 1925. H.-J. Hundt, Katalog Straubing I, Glockenbecherkultur und frühe Bronzezeit. Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte, Heft 11, Taf. 44, 18.

Pilling (Ldkr. Straubing). Mus. Straubing 1784. H.-J. Hundt, a. a. O. Tal. 47, 29.

Rain (Ldkr. Straubing). Mus. Straubing 847. H.-J. Hundt, a. a. O. Taf 45, 12

Geltoffing (Ldkr. Straubing). Mus. Straubing 647, 1936. H.-J. Hundt, a. a. O. Taf 43, 22-23.

Alburg (Ldkr. Straubing), Lerchenhaid. Mus. Straubing 1365. H.-J. Hundt, a.a.O. Taf. 43, 20.

Straubing, Ziegelei Dendi. Mus. Straubing 887, 914, 927, 942, 957, 986. H.-J. Hundt, a.e. O. Taf. 25, 9; 27, 29; 34, 1, 13—14; 35, 1, 20.

Straubing, Ziegelei Ortier. Mus. Straubing 1208, 1860, H.-J. Hundt, a. a. O. Taf. 25, 3. Straubing, Ostenfeld. Mus. Straubing 1045, 3223, H.-J. Hundt, a. a. O. Taf. 26, 23—24. 28-27.

Muckenwinkling (Gem. Agendorf, Ldkr. Straubing). Hilgel 3. Mus. Straubing 1832. H.-J. Hundt, a. a. O. Taf. 49, 17.

Straffkirchen (Ldkr. Straubing): Mus. Straubing 1107.

Uttenhofen-Stephansposching (Ldkr. Deggendorf). Grube 2. Mus. Deggendorf 345, 346.

Altenbuch (Ldkr. Landau an der Isar) Mus. Straubing 857. H.-J. Hundt, a.a. O. Taf. 49, 29.

Nova Hospoda bei Pilsen. Hügel 65, Pamatky arch. 45, 1954, 347, Fig. 8, 8, 10, 11. -Archeol. rozhledy VII, 1955, 179, Abb. 87.

Böheimkirchen (BzH. St. Pölten, Niederösterreich). Landesmus. Wien 5137/21. Heidenstatt bei Burgschleinitz (Niederösterreich). Mus. Eggenburg 10 816. (Dieser Scherben wurde mir erst nach Drucklegung bekannt, er ist daher nicht in die Karte eingetragen.)

Foellik bei Großhöflein (Ger.-Bez. Eisenstadt, Burgenland). Mus Elsenstadt 17 674/3.

Besonders interessant ist das Auftreten eines über dem Henkel angebrachten liegenden Kreuzes aus Tupfenleisten in unserem Fundkomplex (Taf. 12, 10). Diese plastische Verzierung findet sich, wie Karte 5 (Abb. 5) deutlich erkennen läßt, hauptsächlich in der Nordschweiz, aber auch im oberen Donautal, wobei die Leisten sowohl Tupfen als auch Doppelhalbkreisstempel tragen können". Eine weitere plastische Verzierung, die gleichfalls in der Nordschweiz vertreten ist, die jedoch wesentlich häufiger in Süddeutschland nördlich der Donau erscheint, ist die Horizontaltupfenleiste auf der Schulter von Wirtschaftsgefäßen, von der senkrechte Tupfenleisten, meist paarweise, bis fast unmittelbar zum Rande aufsteigen. Zuwellen ist auch die Lippe fein gekerbt" bzw. nehmen Doppelhalbkreisstempel die Stelle der Tupfen ein!". Ohne Anspruch auf Vollzähligkeit ist die Verbreitung dieses Vertikalleistenornamentes auf Karte 5 (Abb, 5) eingetragen**. Ein ähnliches Ornament, bei dem vertikale Tupfenleisten zwischen einer horizontalen Tupfenleiste an der Lippe und einer gleichen Leiste auf der Schulter stehen, ist gleichfalls auf Karte 5 erfaßt worden. Auch dieses Zierelement ist in seiner stärksten Verbreitung auf die Nordschweiz beschränkt. wie denn überhaupt der Eindruck besteht, daß die mannigfachen plastischen Ornamente in der ausklingenden Frühbronzezeit der Schweiz besonders häufig auftreten. Die nicht durch Tupfen oder Kerben verzierten glatten Leistenmuster stellen ein späteres Entwicklungsstadium dar und beschränken sich auf das inneralpine Gebiet, vor allem Graubunden. Sie gehören bereits der voll entwickelten Bronzezeit an, da hier, wie die Keramik der Höhensiedlung Crestaulta besonders deutlich zeigt*, frühbronzezeitliche Elemente zeitlich bis ans Ende der hier im inneralpinen Bereich so gut wie nicht vertretenen Hügelgräberbronzezeit fortleben (vgl. Karte 5). Besonders klar wird dieser Zeitansatz durch die Bronzen des zur Siedlung Crestaulta gehörenden Graberfeldes Surin Lumbrein, Cresta Petschna*, bestätigt. Aus diesem Gebiet gehen auch deutliche Beziehungen zu den Terramaren Oberitaliens, deren Grobgefäße gleichfalls Leistenverzierungen aufweisen**.

In den oben gemachten Ausführungen konnten wir aus dem frühbronzezeitlichen keramischen Material Süddeutschlands eine Facies ausscheiden. die einerseits deutlich Form- und Zierelemente der Straubinger Kultur fortsetzt, die sich aber andererseits doch klar von dieser unterscheidet und in der wesentliche Elemente der Formen und der Zierweise der nachfolgenden Hügelgräberkultur wurzeln. Gegenüber der relativ ornamentarmen Straubinger Kultur zeigt unsere Gruppe große Zierfreudigkeit. Der Kornstich kommt als neue Ziertechnik auf, und es erscheinen erstmals zahlreiche Ornamente, die in die nachfolgende Hügelgräberbronzezeit übergehen, doch werden sie noch nicht in dem festliegenden Schema dieser Zeit angewendet. Die Ornamente sind reicher, und es ist ein beständiges Suchen der Töpfer nach neuen Variationen spürbar. Einer der bedeutendsten Fundplätze der Zeit ist der Pfahlbau Bleiche in Arbon, dessen Bronzen eindeutig zeigen14, daß wir unsere im wesentlichen stillstisch ermittelte keramische Gruppe in die Stufe Trassem-Langquaid Holstes und damit in die Zeitstufe A 2 zu setzen haben, wobei darauf hingewiesen werden soll, daß lediglich das Ende dieser Periode hierfür in Anspruch genommen werden darf, während der größere Teil von A 2 noch von der eigentlichen Straubinger Kultur eingenommen wird. Die Bronzen der oberen Schicht des Pfahlbaus Hochdorf-Baldegg (Kt. Luzern), die, wie wir sahen, reiche Keramik unserer Zeitstufe geliefert hat, entsprechen im wesentlichen denen von Arbon-Bleiche. Es fanden sich hier Randleistenbeile des Langquaider Typs, eine gelochte Kugelkopfnadel und ein Armring mit im Gegensinn eingerollten Endspiralen. Mir ist bisher kein Fall bekanntgeworden, in dem sich Beile des Typs Langquaid, schrög gelochte Kugelkopfnadeln oder Armringe mit Endspiralen zusammen mit Straubinger Keramik gefunden hätten. Unter den stratigraphisch leider nicht gesichert gehobenen Funden von der Roseninsel im Würmsee fand sich eine schräg gelochte Kugelkopfnadel mit punktverziertem Vierkantschaftst. Die Keramik der Roseninsel dürfen wir, wiewir oben sahen, unserer keramischen Gruppe A 2/B1 zurechnen, und dieses Ergebnis wird von der Nadel durchaus bestätigt. In der Breitenwinner Höhle (Ldkr. Parsberg) fand Birkner 1922 "in Halle 3 bei Skelettresten" eine Hülsenkopinadel, einen kleinen Zylinder aus schmalem, ein-




Abb. 5. Karte 5: Verbreitung der getupften und der glatten Leistenornamente.

gerolltem Kupferband, ein längeres Blechröhrchen roher Machart und 11 kleine, kalottenförmige Biechknöpfe mit je 2 Löchern am Rand zum Annähen (Staatssammlung München, beschriftet mit "Kinderfriedhof"). Abgesehen davon, daß nicht bekannt ist, ob diese Funde in ein stratigraphisches Verhältnis zu den oben oft zitierten keramischen Funden aus dieser Höhle gesetzt werden können, widersprechen die recht rohen Metallgegenstände nicht der aus dem reichen Bestand an Metallfunden aus Arbon-Bleiche und Hochdorf-Baldegg gewonnenen Datierung. Die eigentliche Straubinger Kultur ist vor die von uns behandelte Keramik und damit auch vor den Horizont Trassem-Langquaid Holstes zu datieren. Man hat oft den Zusammenfund eines hoch schlauchförmigen Kruges mit einer Hülsenkopfnadel in Straubingsa als Argument für eine Datierung der Masse der Straubluger Kultur ans Ende der Stufe A 2 angeführt. Die Form des Kruges steht jedoch im gesamten Straubinger Material sehr vereinzelt da, und ein räumlicher oder stratigraphischer Zusammenhang von Krug und Nadel mit den Hockergräbern und den Siedlungsfunden der Ziegelei Jungmeier in Straubing ist nicht gegeben: Es scheint mir daher nicht zwingend, mit diesem Fund die ganze Straubinger Kultur spät zu datieren. Im übrigen darf darauf hingewiesen werden, daß die Hülsenkopfnadel, die zum Ring gebogen. und zusammengesteckt im Depot von Langquaid lag*, einen tordierten Schaft besitzt, im Gegensatz zu dem glatten Schaft der oben genannten Straubinger Nadel. Die Torsion des Schaftes tritt fraglos nur an späten Hülsenkopfnadeln auf, und ich meine daher, daß die Hülsenkopfnadel des chronologisch so wichtigen Langquaider Depotfundes nicht dagegen spricht, daß der Straubinger Schlauchkrug mit glattschäftiger Nadel etwas früher anzusetzen ist.

In Grab 21 des Hockergräberfeldes Straubing (Ziegelei Ortler) fand sich als einzige Beigabe eine kleine, gradschaftige Hülsenkopfnadel*. Nicht weit von diesem Grab enthielt Grab 17 einen rundstabigen Armring mit verjüngten, fein gekerbten Enden und eine kleine Ösenkopfnadel". Zweifellos sind diese beiden Gräber innerhalb der Straubinger Kultur jung zu datieren, sie sprechen aber nicht für einen Spätansatz der ganzen Kultur, da sich im gleichen Gräberfeld auch Bestattungen von deutlich altertümlichem Charakter fanden. Bei einer Durcharbeitung der Straubinger Kultur gewann ich den Eindruck, daß es sich bei den kleinen Hockergräberfeldern eweils um die Begräbnisplätze von Sippen handelt, die in unmittelbarer Nachbarschaft der Gräber ihre Siedlungen hatten. Hierfür spricht im Straubinger Raum mehrfach die benachbarte Lage von Gräbern und Siedlungen. Wenn dies aber der Fall ist, so darf immerhin mit einer Belegungsdauer der kleinen Friedhöfe gerechnet werden, die die hier in Frage stehende, sicher kurze Zeitspanne von der Entstehung der eigentlichen Straubinger Kultur bis zur Entwicklung unserer Übergangsphase A 2 B 1 ausfüllt. Jedenfalls treffen wir, wie wir sahen, in wenigen Funden der Straubinger Kultur schlichte Hülsenkopf- und Ösenkopfnadeln, nie jedoch fanden sich bisher gelochte Kugelkopfnadeln oder Hülsenkopfnadeln mit tordiertem Schaft in den Gräbern. Die Ösenkopfnadeln, die im Pfahlbau Arbon-Bleiche mit gelochten Kugelkopfnadeln vergesellschaftet sind, zeigen verwaschene Form. die keine Gleichsetzung mit guten Aunjetitzer Nadeln gleichen Typs erlauben**. E. Vogt setzt daher sehr zu Recht den Schweizer Fundhorizont. aus dem u. a. die Derivate der Ösenkopfnadeln stammen, dem süddeutschen Horizont Trassem-Langquaid gleich". Man hat mehrfach darauf hingewiesen, daß die Straubinger Gräber mit ihren Ösenhalsringen in unmittelbare Beziehung zu den großen Barrenverwahrfunden des Alpenvorlandes zu setzen sind^{pi} . Da man diese Depotfunde meist als den Niederschlag eines kriegerischen Endes der Straubinger Kultur unmittelbar vor dem Beginn der Hügelgräberbronzezeit ansah, glaubte man dementsprechend die Straubinger Kultur sehr spät datieren zu müssen. Dagegen möchte ich anführen. daß der Ösenhalsring, wennschon in sehr schlanker Form, bereits in Gräbernder Badener Kultur auftritt, daß er aber andererseits, wie u. a. Zusammenfunde mit schräg gelochten Kugelkopfnadeln erweisen, bis ins Ende der Frühbronzezeit lebt. Es handelt sich hier also um eine langlebige Form. Wir haben keine Beweise, daß die Barrendepots alle einer ganz bestimmten Endphase der frühen Bronzezeit angehören müssen. Wir konnten zeigen, daß die Keramik der Straubinger Kultur nicht plötzlich endet, sondern daß sie sich, obwohl in sehr schneller Entwicklung, umgestaltet und daß sie in vielen Einzelheiten und Formen in den Beginn der Hügelgräberbronzezeit übergeht. Mir scheint die Annahme eines kriegerischen Endes der Frühbronzezeit fraglicher denn je. Fr. Holste geht nur von den Bronzen aus, wenn er nach der Feststellung, daß die Frühbronzezeit im Voralpenland in kriegerischen Verwicklungen endet, sagt, daß die frühen Hügelgräbertypen nicht aus dem altbronzezeitlichen "Straubinger" Formenschatz herauswachsen*1. Aber wenn wir sahen, daß die Keramik der Hügelgräberbronzezeit sich aus der späten Straubinger Kultur bereits gegen das Ende der Zeitstufe Trassem-Langquaid entwickelt, daß also die Hügelgräberbronzezeit keramisch bereits im Ende der Stufe A 2 wurzelt und mit ihm beginnt, so

ist festzustellen, daß auch einige Bronzen die Geburtsstunde dieser Kultur überleben, die in der eigentlichen Frühbronzezeit wurzeln. Das Randleistenbeil wird schließlich als solches beibehalten, es strafft lediglich seine Form, und auch der trianguläre Dolch mit parallel den Schneiden geführten Facetten erhält sich zunächst noch in Großformen bzw. in der Form mancher Kurzschwerter. Die schräg gelochte Kugelkopfnadel variiert ihre ursprünglich runde Kopfform zu abgeflachten Köpfen, und auch sie wird von der anwachsenden Freude am Ornament erfaßt, die wir für die Keramik dieser Zeit so charakteristisch fanden. Die Ringkopfnadel dürfen wir hier gleichfalls anführen. Wie die Ösenkopfnadel beginnt sie in der jüngeren Aunjetitzer Kultur, ist in einigen Exemplaren in Süddeutschland vertreten und wird vom westlichen Alpenvoriand als Form übernommen, erhält jedoch hier meist eine Schaftlochung, die zuweilen mit einer ganz leichten Schaftschwellung verbunden ist14. Mir scheint es auch erwähnenswert, daß sich eine, allerdings ungelochte, Ringkopfnadel in einer Siedlung bei Goldburghausen zusammen mit einem Scherben der reinen Hügelgräberbronzezeit fand". Die Schwester der Ringkopfnadel ist eine kleine Nadel mit Y-förmigem, oben geschlossenem Rahmenkopf und gelochter kleiner Schaftschwellung, die allerdings keine Vorform in der frühen Bronzezeit hat⁸⁸, der auch kein Nachleben in der mittleren Bronzezeit beschieden ist. Wie alle Bronzeformen unserer Zeitstufe zeigt auch diese Nadel, daß die Zeit der Nadeln mit gelochtem Schaft gekommen ist, zugleich mit dem endgültigen Sieg des Bronzegusses über das Schmieden. Und dieser Sieg der neuen Metalltechnik, gefördert und hervorgerufen durch starke Impulse aus dem Südosten, führt zu schneller Wandlung aller Metallgeräte, so daß in der Forschung der Gedanke an einen Bruch zwischen früher und mittlerer Bronzezeit aufkommen konnte. Diese schnelle Entwicklung, verbunden mit räumlicher Ausdehnung der von der Kultur erfaßten Gebiete, wahrscheinlich verursacht durch schnelles Wachstum der Bevölkerung, führte zu der für die mittlere Bronzezeit charakteristischen Bildung zahlreicher Lokalgruppen und Varianten. Fr. Holste verbindet das "schlagartige" Erscheinen neuer Kulturgruppen in Gebieten, die von der Frühbronzezeit "nicht entdeckt" waren, mit dem kriegerischen Anbruch der mittleren Bronzezeit. Er nennt als neues Siedlungsgebiet hier u. a. auch die Oberpfalz". Gerade aber in der Oberpfalz läßt sich an der Tonware der frühen Hügelgräberbronzezeit besonders deutlich die Tradition der von uns behandelten Keramik des Horizontes Langouaid in Form und Ornament verfolgen. Die in den Bronzen der frühen Hügelgräberkultur nachweisbaren starken Südostimpulse sind meines Erachtens als ein Niederschlag einer allgemeinen wirtschaftlichen Blüte unter starker Einwirkung eines neuen südöstlichen Kraftzentrums zu werten. Die zunehmende Bevölkerung erschließt neue Gebiete, so u. a. auch die Oberpfalz und Südböhmen¹⁴, und diese Erschließung neuer Gebiete unterstützt die bereits erwähnte durch wirtschaftliche Blüte und den Sieg der neuen Gußtechnik geförderte Bildung zahlreicher Lokalgruppen. Ob die Ursache zu der in der Zeitstufe A 2/B 1 neu in Erscheinung tretenden Vorliebe für zum Teil befestigte Höhensiedlungen nicht vielleicht in sozialen Umschichtungen zu suchen ist, wäre zu erwägen. Wie wir uns die starke donaufändische Einstrahlung, die sich deutlich in den Metallformen kundtut, historisch zu denken haben, soll hier nicht ausgeführt werden. Wanderungen oder erhebliche kriegerische Auseinandersetzungen sind jedenfalls nicht anzunehmen. Der Raum, der von der Kultur unseres Langquaid-Horizontes eingenommen wird, ist durch unsere Karten 1 bis 5 gut angedeutet, wobei allerdings die bereits mittelbronzezeitlichen Entwicklungen

der plastischen Ornamente in der Innerschweiz auf Karte 5 außer Betracht gelassen werden müssen. Dieser Raum deckt sich in großen Zügen mit der Hauptverbreitung der typischen Straubinger Metalliformen¹¹, so auch der Ringbarrendepots¹². Dieses Gebiet umfaßt das Voralpenland von der Nordschweiz bis etwa zur Nordsüdlinie Isarmundung—Salzach. Während der Zeit der Straubinger Kultur grenzt ostwärts an dieses Gebiet eine am besten durch das Gräberfeld von Gemeinlebarn repräsentierte Frühbronzezeitkultur. Für unsere Übergangskultur fehlt es bisher noch an genügend Fundmaterial, doch setzt auch hier am Ende der Stufe A 2, mit dem Erscheinen

des Kornstichs, der Übergang zur mittleren Bronzezeit ein 1011.

Zum Schluß seien noch einige Worte zur absoluten Datierung unserer keramischen Gruppe angeführt. Im Pfahlbau Arbon-Bleiche fand sich das Bruchstück einer hellblau glasierten, sternförmigen Fayenceperle und eines Ringanhängers gleichen Materials und gleicher Farbe von dreieckigem Querschnitt. Wie mir J. F. S. Stone mitteilt, datiert er diese Fragmente durch Vergleiche mit ägyptischen Funden um etwa 1400 bzw. 1300 bis 1500 v. Chr. und führt ihr Erscheinen in Europa auf mykenischen Handel zurück103. — Auf dem Kadel bei Koblach, auf dem sich, wie wir weiter oben sahen. Keramik unseres Horizontes fand, der jedoch auch einige wenige, bereits der frühen Hügelgräberbronzezeit angehörige Scherben erbrachte, fand sich ein rechteckiger Bernsteinschieber mit parallelen und gekreuzten Bohrungen'". G. von Merhart datiert in seiner Arbeit über die Bernsteinschieber von Kakovatos140 diese Bernsteinplatten um 1500 bis 1450, ein Zeitansatz, der dem durch die Perlen für Arbon-Bleiche gewonnenen nicht widerspricht. Vl. Milojcic weist nun in jüngster Zeit auf einen neuen Fund von Bernsteinschiebern hin, die denen von Kakovatos völlig gleichen Sie fanden sich im O-Grab der Schachtgrabnekropole 1951 vor dem Löwentor in Mykene in Fundgemeinschaft mit Keramik der Gattung Spät-Helladisch I. und Miloicic datiert hiernach den neuen Fund in die Zeit zwischen 1550 und 1525 v. Chr. Wenn die hier angeführten absoluten Zahlen stimmen, so hätten wir für Arbon-Bleiche etwa mit einer Zeit um 1400 bis 1500, für Koblach Kadel aber mit 1450 bis 1525 zu rechnen. Es stünde also eine Zeitspanne von etwa 100 Jahren zur Verfügung.

Die kurziebige Übergangskultur des Horizontes Trassem-Langquald, deren Keramik wir in diesen Ausführungen zusammenstellen konnten, entwickelt sich am Ende der Straubinger Kultur, d. h. gegen das Ende der Stufe A 2 in der Zeit von etwa 1525 bis 1450 v. Chr. und leitet unter starken Einwirkungen der Bronzeindustrie des südöstlichen Donauraumes zur frühen Hügelgräberkultur über, die sich mächtig ausbreitet und in der manche ihrer keramischen Formen und Ornamente zunächst noch wirksam bleiben und in der ihre grobe Wirtschaftsware noch einige Zeit in Gebrauch

gewesen zu sein scheint.

Anmerkungen

W. Dehn fiel auf, daß "die meisten Siedlungsfunde ganz an des Ende der Frühbrunzezeit zu rücken sind, während die Gräber schon früher beginnen" (Bayer, Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, 9). Dieser Eindruck hat seine Ursache offenbar darin, daß die Parallelisierung von Metallfunden und Keramik nach unzerem heutigen

Forschungsstand noch unvollkommen ist,

W. Dehn hat a. a. O. 1 ff. eine Reibe dieser Fundplätze und das auf ihnen gefundene Material zusammengestellt, wobei er jedoch die noch rein frühbronzezeitliche Keramik von der des Überganges zur Hügelgräberbronzezeit nicht trennt. Auch Fr. Holste seizt die Straubinger Fundstellen mit denen der, wie wir weiter unten sehen werden, späteren Keramik gleich (Fr. Holste, Die Bronzezeit in Sid- und Westdeutschland. Handbuch der Urgeschichte Deutschlands, Bd. 1, 1953, 18).

- il Konservator Dr. H. Zürn (Stuttgart) verdanke ich die Vermittlung und Freigabe des keramischen Materials zur Publikation. Die Funde befinden sich in 3 südwestdeutschen Privatsammlungen.
- Abgebildet: A. Rieth, Vorgeschichte der Schwithischen Alb. Mannus-Bibl. 61, 1938; 42, Abb. 9.
- 1) Dies ist der Fall auf Scherben aus dem Pfahlbau Arbon-Bleiche. 38. Jahresber. d. Schweiz Ges f. Urgesch, 1945, 25, Abb. 3.
- 9 Die Kenntnis der Funde vom Kohlacher Kadel verdanke ich dem Ausgräber desselben, H. Vonbank (Bregenz).
- 7) A. Rieth, s. s. O. 42, Abb. 9, A, 1-3.
- Minchen u. a. 1915, 540.
- in So auf Scherben von der Roseninsel im Würmsee, Staatssammi. München, und von Weltenburg, Klostersamml, Weltenburg,
- m Zum Beispiel Katharied, Ldkr. Parsberg (Fr. Holste, Bronzezeit, a. a. O. Taf. 11, 5 -G. Behrens, Bronzezeit Süddeutschlands, 1916, Tat. 11, 1), und Roseniusel (Beitr. z. Anthropol u Urgesch, Bayerns 1, 1877, Taf. 1, 38).
- II) Zum Beispiel auf Scherben von der Roseninsel, Staatssammi. München, oder Zürich, Kleiner Hafner (R. Munro, Les stations lacustres d'Europe, 1908, Taf. 2, 6).
- 19 So zum Beispiel Reisensburg, Schloßberg, auf einer Schale mit Schullerknick (A. Strob, Katalog Glinzburg; Materiaihefte zur Bayerischen Vorgeschichte; Heft 2, 1952, Taf. 10, 7), und Pfahlbau Arbon-Bleiche, Mus. Arbon.
- (a) Staatssamml, München HV, 497.
- 10 Zum Beispiel auf einer Tasse von Burgweinting (Mus. Regensburg), die sich in einem Grabe zusammen mit einer kontschen Schlitzschüssel fand.
- 15) Morzg. Sammi. Hell, Salzburg Kiblitz (K. Willvonseder, Die mittlere Bronzezeit in Österreich, 1937, Taf. 6, 8) — Maisbirnbaum (Fr. Holste, Bronzezeit, a. a. O. Taf. 8, 6; K. Willyonseder, a. a. O. Tal. 17, 2) - Karlstein bei Reichenhall (Wiener Prähist Zeitschr. 28, 1941, 71, Abb. 4, 3) — Schweighauser Forst (G. Behrens, Bronzezeit, a. s. O. Taf. 12, 8) — Weltenburg, Klosterssmunl, Weltenburg — Kastelhang-Höhle, Lekr, Keiheim, Staatssamml, München — Hohenkrähen, Mus. Freiburg.
- 20 Zum Beispiel Mundenheim, Mus. Speier (G. Behrens, Bronzezelt, a. a. O. 73, Abb. 18, 1) Niederrodenbach, Mus. Hanau (Germania 33, 1955, 111, Abb. 1) Roseninsel im Würmsee, Staatssamml. München Pfahlbau Arbon-Bielche, Mus. Arbon (38. Jahresber, d. Schweiz, Ges. f. Urgesch, 1945, 25, Abb. 3),
- 17) Zum Beispiel Paulushofen (Fr. Holste, Bronzereit, a. a. O. Taf. 11, 9).
- 18) Weitenburg, Klostersamml, Weitenburg (Bayer, Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, Taf. 1) Reisensburg (A. Stroh, Katalog Günzburg, a. a. O. Taf. 10, 8)
 Kastelhäng-Höhle, Ldkr. Kelheim
 Breitenwinner Höhle, Ldkr. Parsberg, Staatssammi. Munchen
- 19) Zum Beispiel auf der Keramik der Gräber von Brunn, Ldkr. Pursberg, Hügel 30, 5, Mus. Regensburg - Steinradisch (Fr. Holste, Bronzezeit, a. a. O. Taf. 15, 3) - in mehreren südbayerischen und oberpfülzischen Funden (Fr. Holste, Bronzezeit, a. a. O. Taf. 11) — Karistein bei Reichenhall (Wiener Prähist, Zeitschr. 28, 1941, 71, Abb. 4). Diese Leiterbänder erscheinen auch in der Keramik der westdeutschen Hugelbronzezeit, zum Beispiel Baierseich (Fr. Holste, Bronzezeit, a. a. O. Taf. 20, 3) Partenheim und Hechtsheim (Mainzer Zeitschr. 33, 1938, 70, Abb. II, 13; 72. Abb. IV, 11; 75, Abb. VII, 1, 11, Tal. XI, 10).
- 20) Bayer, Vorgeschichtsbl. 18/10, 1951, Taf. 1.
- ii) Mus. Kelheim. Zylinderhalsgefäß. Auf der Schulter das genannte Metopenband. daran hängend je 2 schräg schraffierte und 2 punktgefüllte Dreiecke abwechselnd
- A. Stroh, Katalog Gunzburg, a. a. O. Taf. 10, 11.
- El Fr. Holste, Bronzezeit, a. a. O. Tat. 3, 4 G. Behrens, Bronzezeit, a. a. O. Tat. VI. 7.
- 26) Staatssamml München.
- 25) Leiterband mit daran hängenden schräfflerten Dreiecken aus einem Fundkomplex unseres Horizontes. Mus. Regensburg 1951/25.
- 56) Staatssumml. München.
- 77 Uniter anderem Straubling, Ziegelei Mayr, Mus. Straubling 800. H.-J. Hundi, Katalog Straubing L Glockenbecherkultur und frühe Bronzezeit; Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte, Heft 11, Taf. 40, 3: Straubing, Ziegelei Jimgmeier, Mus. Straubing 2114 und 2290. H.-J. Hundt, a. a. O. Taf. 20, 28; 22, 18.

 Zum Beispiel Eulsbrunn, Ldkr. Regensburg, Hügel 1, Grab 6 (Fr. Holste, Bronze-
- zeit, a.a.O. Taf 11, 2) Watzikau (Fr. Holste, Bronzezeit, a.a.O. Taf. 14, 7) Veikā Dobrā (A. Stocký, La Bohème à l'âge du bronze, 1928, Taf. 21, 2) Přilniky (Arch. Rozhledy VI. 1954, 764, Abb. 39). Aber much schon Bielche-Arbon.

- Weltenburg, Klostersamml. Weltenburg (Bayer. Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, Taf. 1)
 Höhle bei Böhming, Ldkr. Eichstätt (Bayer. Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, Taf. 2)
 Breitenwinner Höhle bei Velburg, Ldkr. Parsberg, Staatssamml. München Kastlhäng-Höhle, Ldkr. Kelheim, Staatssamml. München Schulerloch, Ldkr. Kelheim, Staatssamml. München Roseninsel im Würmsee, Staatssamml. München Herbrechtingen, Württemberg, Landesmus. Stuttgart A 39/237 Götzenöd, Mus. Amberg Kirchberg bei Reusten (H. Stoll, Urgeschichte des oberen Gäus, 1933, 38, Abb. 18, 9, 23) Pfahlbau Arbon-Bleiche, Mus. Arbon Koblach, Kadel, Landesmus. Bregenz Eisenbichel bei Reichenhall (Mitt. d. Anthr. Ges. Wien 34, 1904, Taf. 4, 46) und andere.
- 10a) Landesmus, Bregenz,
- 30b) V. Gefiner, Die geometrische Ornamentik des spätbronzezeitlichen Pfahlbaukreises der Schweiz, Taf. III. 4.
- 31) Staatssamml, München-
- 32) Auch Heilbrunner Berg (Mitt. d. Anthr. Ges. Wien 31, 1921, 35, Abb. 4, 8) Klinglberg (ebends 197, Abb. 4, 9).
- 23) Zum Beispiel Weltenburg (Bayer, Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, Taf. 1, rechts unten).
- bis Das punktgefüllte Dreieck ist uns bereits aus der Schnurkeramik der Schwetz und aus der Badener Keramik geläufig, jedoch scheint es von der letzteren im Donau-Alpenraum der Frühbronzezeitkultur vererbt worden zu sein, was u. a. die verblüffende Ähnlichkeit mancher Scherben vom Koblacher Kadel mit Badener Krügen nahelegt.
- Zum Beispiel Kastelhäng-Höhle Silberloch Kalimunz, Schlößberg Domberg von Freising Weltenburg Böhming, Ldkr. Eichstätt Roseninsel im Würmsee Herbrechtingen Kirchberg bei Reusten Bodman Rohrschacher Berg Hochdorf-Baldegg Pfahlbau Arbon-Bleiche Meilen, Schelle Untersiggenthal.
- Im Voralpenland kenne ich das stehende Dreieck mit Punktfüllung u. a. von Weltenburg (Bayer, Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, Taf. 1) und aus der Tischoferhöhle bei Kufstein (Abhandl. d. Bayer, Akad. d. Wiss., H. Kl., XXIV. Bd., H. Abt., 499, Fig. 9 A) und Untersiggenthal (45. Jahresber, 1936 d. Schweiz, Landesmus, Zürich, Abb. 2, 8—9).
- Zum Beispiel mit stehenden Dreiecken; Plabach, Gem. St. Andrä bei Brixen (Mitt. d. K. K. Zentr. Komm. III. F. 15, 133, Fig. 143). Mit hängenden Dreiecken: Breitenwinner Höhle, Staatssamml. München Wallstadt (Germania 23, 1939, 8, Abb. 3). In Vertikalanwendung: Gaimersheim, Grube 1 (Bayer, Vorgeschichtshl. 18/19, 1951, 4, Abb. 1, 14).
- 36) Zum Beispiel Weltenburg, Klostersamml Weltenburg.
- ³⁸⁰ Zum Beispiel auf einem Schalenrand von Weltenburg und je 2 und 3 abwechselnd auf der Schulter eines Zylinderhalsgefäßes von Saalhaupt, Ldkr. Kelheim, Grabhügel V. Mus. Kelheim. In unregelmäßigem Wechsel auf einer Schale von Eulsbrunn, Ldkr. Regensburg, Hügel 6 (G. Behrens, Bronzezeit, a. a. O. 121, Nr. 194, Taf. XI, 4)
- (0) Mellen-Schelle, Landesmus Zürich.
- 41) Zum Beispiel Koblach-Kadel, Landesmus, Bregenz.
- 40 Das völlig gleiche Ornament auch vom Koblacher Kadel, aus der Kastlhäng-Höhle und aus dem Schulerloch.
- 411 Pfahlbau Arbon-Bleiche, Mus. Arbon (V. Geßner, a. a. O. Taf. III, 1, 2).
- 46 Zum Beispiel Arbon-Bleiche, Mus. Arbon X. 1594.
- (4) Auch dieses zerfallene Ornament ist im Pfahlbau Arbon-Bleiche vertreten und u. a. auch auf dem Domberg in Freising. Aber auch an die oben beschriebene Wellenlinie scheint man sich in der frühen Hügelgräberbronzezeit noch zu erinnern, wie ein Gefäß von Brunn andeutet, bei dem unter 3 parallelen Leiterbändern I Wellenlinie die Schulter ziert (G. Behrens, Bronzezeit, a. a. O. Taf. X. 7).
- 43 a) H.-J. Hundt, a. a. O. Taf. 38, 2.
- 40) Stuatssammi München.
- 47) Zum Beispiel Langacker bei Reichenhall (Mitt, d. Anthr. Ges. Wien 34, 1904, Taf. III, 19, 20, 23). Ahnliche Formen fanden sich u. s. auch in Weltenburg.
- 40 Diese Vertikallochung breiter Lippen ist u. a. vertreten in Weltenburg, Klosier-sammi. Weltenburg (Bayer. Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, Taf. 1, Mitte rechts) Kirchberg bei Reusten (ebenda 16) und Goldberg, Mus. Tübingen G 28 001.

- (9) Zum Beispiel Burgweinting, Grabhügel, Mus. Regensburg. Auch die von W. Dehn publizierte Grube von Gaimersheim (Bayer, Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, 4-5, Abb 1-2) gehört nicht mehr der reinen Straubinger Kultur an, sondern der Übergangszone. Die von G. Behrens abgebildete Straubinger Schlitzschüssel entstammt einem alten Bestand, der nicht zu den Hockergrübern der Ziegelei Ortler gehört, sondern zu Gruben der frühesten Hügelgräherbronzezeit vom gleichen Gelände. Dies ist im Hinblick auf die Randlappen der Schüssel um so verständlicher, als nicht ein Fait bekannt ist, in dem Lappenrandschüsseln in die Straubinger Kultur datiert werden können. Keinesfalls kann ich mit W. Dehn in den Zipfelschalen ein "Straubinger" Nachleben in der frühen Hügelgräberbronzezeit sehen (Bayer, Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, 22). Auch die Schlitzschüssel vom Bogenberg darf mit den anderen Scherben der gleichen Fundstelle nicht mehr zur Straubinger Kultur gerechnet werden (Bayer, Vorgeschichtsbl. 21, 1955, 40, Abb. 3, 19).
- 50) Fundliste der Schlitzschüsseln, zu Karte 3 (Abb. 3): Umgegend von Pilsen. Pamatky 33, 1922/23, L-J. Schraml, Vorgesch. Böhmens und Mährens, 1928, 120.

Geliolfing, Klesgrube Riedl. Mus. Straubing 2579, H.-J. Hundt. a. a. O. Taf. 44, 11.

Bogenberg, Ldkr. Bogen. Bayer. Vorgeschichtsbl. 21, 1955, 40, Abb. 3, 19. Jahresber. d. hist. Ver. f. Straubing und Umgebung 53, 1950, 23, Abb. 3, 11. Straubing, Ziegelei Dendi Mus. Straubing 927, 1012, 3339, 3391, 3456. H.-J.

Hundt, a. a. O. Taf. 29, 25; 30, 27-29; 31, 16.

Straubing, Ziegelei Ortler. Mus. Straubing 1210, 1202/03 - Fr. Holste, Bronzezeit, a. a. O. Taf. 3, 1.

Alburg, Ldkr. Straubing, Lerchenhald. Mus. Straubing 1282. H.-J. Hundt, a. a. O. Tal. 42, 14.

Kelheim, Kiesgrube Gausrab, Mus Kelheim, G. Behrens, Bronzezeit, a. a. O. Taf. VI. 3.

Diesenbach, Lokr. Regensburg Nord. Mus. Regensburg 1952, 50.

Burgweinting, Ldkr. Regensburg, Mus. Regensburg A 945.

Darshofen, Ldkr. Parsberg. Mus. Regensburg.

Rohrbach-Schindwinkel Mus. Neuburg. Coll. Bl. 101, 1937, 48 L.

Gaimersheim, Ldkr. Ingolstadt. Bayer. Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, 4, Abb. 1, 20-21

Hochdorf-Baldegg, Landesmus, Zürich 39179 und Mus. Hitzkirch. Als Baldegger See erwähnt in Bayer. Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, 17.

Frankfurt (Main)-Praunheim, Mus. für heim. Vor- und Frühgeschichte Frankfurt. Das Museum für heim. Vor- und Frühgeschichte Frankfurt 1937; 54, Abb. 33.

Fundliste der Schalen mit T-förmigem Randprofil, zu Karte 3 (Abb. 3):

Arbon-Bleiche, Mus. Arbon.

Hochdorf-Baldegg, Landesmus, Zürich 39 179.

Bodman Mus. Karlsruhe.

Kirchberg bei Reusten. Bayer. Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, 16.

Goldberg. Mus. Tübingen G 28 001.

Weltenburg, Mus. Kelheim, Bayar, Vorgeschichtsbl. 18 19, 1951, Taf. 1, Kastlhäng-Höhle bei Kasilhof, Ldkr. Kelheim, Stasissammi, München.

Burgweinting, Ldkr. Regensburg, Hügel I. Mus. Regensburg A 945.

Pilling, Ldkr. Straubing, Hügelgrab. Mus. Straubing 1784. Straubing, Ziegelei Dendl. Mus. Straubing 886. H.-J. Hundt, a. a. O. Taf. 25, 23. Alburg, Lerchenhald, Ldkr. Straubing, Mus. Straubing 1305. H.-J. Hundt, s. a. O. Taf. 43, 10.

Karlstein bei Reichenhall. Staatssammi, München.

Groß Mugl, Niederösterreich, Mitt. d. Prähist, Komm. Wien IV, 3-4, 1941, Tul. V. Parz. 623/2, Fig. 30. Prag Liben, Grab VII, Nar. Mus. Prag.

51) Bayer, Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, 4, Abb. 1, 20-21

52) Stantssamml, München.

30) Klostersamml, Weltenburg

54) Stantssamml München.

54a) H.-J. Hundi, a. s. O. Tal. 36, 2.

(5) Unter underem liegt diese Gitterverzierung auch vom Langucker bei Reichenhall voy (Mitt. d. Anthr. Ges. Wien 34, 1904, Taf. VIII, 12) und vom Bogenberg, Ldkr. Bogen (Bayer, Vorgeschichtsbl. 21, 1955, 40, 30-32).

- 50) Mit Knubbe am Halssinsstz, Samml. M. Hell, Salzburg.
- 57) Mitt, d. Anthr. Ges. Wien 34, 1904, Tal. VIII, 10.
- 38) Mit eingesattelter Knubbe am Halsansatz, Staatssamml, München.
- W Universitätssammi, Tübingen.
- 80 Zum Beispiel Eggmühl, Ldicr. Mailersdorf (Fr. Rolste, Bronzezeit, a. a. O. Taf. 11, 11) und Muckenwinkling, Ldkr. Straubing, Hügel 17 (Jahresber. d. hist. Ver. f. Straubing und Umgebung 41, 1938, Taf. III).
- III) Zum Beispiel Buttenhausen (G. Behrens, Bronzezeit, a.a. O. Tat. 14, 7).
- 12 Zum Beispiel Büchse von Ludwigshafen-Mundenheim (Sprater, Urgeschichte der Pfalz 1915, 49, Abb. 45) und Scherben einer ähnlichen Büchse vom Pfahlbau Bleiche in Arbon (Jahresber, d. Schweiz, Ges. f. Urgesch, 36, 1945, 25, Abb. 3).
- 831 Bayer, Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, 4, Abb. 1, 10, 12-13.
- 60 9. Pfahlbaubericht 1888, Taf. 8, 14.
- 43) Landesmus, Zürich 39 177.
- (iii) Klostersammi, Weltenburg.
- (f) Mus. Straubing.
- 55) Sisatssamml. München 1915, 542.
- W Zum Beispiel Galmersheim (Bayer, Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, 4, Abb. 1, 17) -Baldegg-Hochdorf, Kt. Luzern, obere Schicht, Mus. Hitzkirch.
- 78A) Pl. Nr. 729 1/7. Mus. Deggendorf. Zusammen mit frühltügelgräberbronzezeitlicher Keramik
- 70) Staatssammi, München.
- 70 Klostersamnil, Weltenburg.
- 72. 9. Pfahlbaubericht 1888, Taf. 8, 11.
 73. Germania 30, 1952, 176, Abb. 1. Auch an einem mittelbronzezeitlichen Gefäß von Maisbirnbaum NO erscheint der Doppelhenkel (K. Willvonseder, Die mittlere Bronzezeit in Österreich, 1937, Taf. 22, 4).
- 10 Eine typische Auswahl bieten die Fundstellen bei Reichenhall (Mitt. d. Anthr. Ges. Wien 34, 1904, Taf. I-II).
- 78) Bei dem Gefäß des bekannten Regensburger Depotfundes macht diese Leiste deut-lich, daß das sonst wenig typische Gefäß keinesfalls mehr der Straubinger Kultur angehören kann, daß es vielmehr bereits zur Hügelgräberbronzezeit zu rechnen ist. Germania 23, 1938, Taf. 3, Abb. 1).
- ⁷⁸⁾ Bayer, Vorgeschichisbl. 18/10, 1951, 21, Abb. 3.
- To Das Leistenkreuz kenne ich von folgenden Fundstellen:
 - Reisensburg, Schloßberg. A. Stroh, Katalog Günzburg, a. a. O. Taf. 20, 2. Ehrenstein, Schloßberg. Tal. 12, 10 - A. Rieth, a. u. O. 42, Abb. 9, 8.
 - Arbon-Bleiche Jahresber d. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 36, 1945, 25, Abb. 3. Meilen, Schelle, Landesmus, Zürich. 45, Jahresber, d. Schweiz, Landesmus.
 - Zürich, 1936, 78, Abb. 1, 1. Hochdorf-Baldegg, Kt. Luzern. Mus. Hitzkirch.
 - Trimbach, Kt. Solothurn. Jahrb. d. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 5, 1912, 216 ff., Abb. 62.
 - Untersigenthal, Ortsteil Obersiggingen, "Heidenküche". Leistenkreuz über Horizontalleiste mit Knubbe.
 - N I d a u, Kt. Bern, Sutz IV. Samml. Lindt.
 - Patnal Mus. Chur.
- 79) Diese Kerbung tritt hauptsächlich in der Schweiz und in Südwestdeutschland auf. Zum Beispiel Galmersheim (Bayer, Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951, Abb. 1, 23, 25, und Abb. 2, 2) und Kirchberg bei Reusten (H. Stoll, Urgesch d. oberen Gius, 1933, 40. Abb. 19, 3, 18).
- [10] Zum Beispiel Eisenhichel bei Reichenhall, Mitt. d. Anthr. Ges. Wien 34, 1904. Taf 2, 10.
- 60) Solche Leisten kenne Ich aus:
 - Weltenburg, Ldkr. Kelheim. Klostersammi. Weltenburg.
 - Breitenwinner Höhle, Edkr. Parsberg. Staatssamml. München.
 - Kalbreuther Forst bei Eriangen. Germ. Mus. Nürnberg. 94. Jahresber. d. Germ Mus. Nürnberg, 1949, 28.
 - Thalmässing. Abhandi d. naturnist Ges. Nürnberg 21, Heft 7, 1928, Taf. 87, 13. Kallmünz Staatssammi München
 - Hellbronn. Württ. Landesmus. Stuttgart. Bonner Jahrb, 131, 1926, Tal. 6, 2 -G. Beiler, Die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung des Oberamts Heilhronn (Neckar), XVIII. Veröffentl. d. Hist. Ver. Heilbronn, Taf. 4, 8 - Fundber, aus Schwaben, NP 3, 1924/26, Tal. IVa.

Kirchberg bei Reusten. H. Stoll, Urgesch d. oberen Gaus, 1933, 40, Abb. 19, 19. Universitätssamml. Tübingen.

Hesselberg bei Wassertrüdingen. Staatssammi München: Hohenkrähen. Mos. Freiburg.

Hohenkrähen, Mos. Freiburg. Meilen, Schelle, Landesmus, Zürkh. Nidau, Kt. Bern, Sutz IV. Samml, Lindt.

Einodberg bei Mühlbach-Bischofsbofen K. Zschocke und E. Preuschen, Das urzeitliche Bergbaugebiet von Mühlbach-Bischofsbofen (1932), Taf. 27, 13. Heddern heim: Mus. Frankfurt (Main), Das Museum f. heim Vor- und Frühgeschichte Frankfurt (Main) III, 1940, 2, Abb. 2 und 4, Abb. 4, oben.

(II) W. Burkhart, Crestaults. Eine bronzezeitliche Hügelsiedtung bei Surin im Lugnez

(1940).

80 Jahrh d. Schweiz, Ges. f. Urgesch. 38, 1947, 41 f., Abb. 5-6; 41, 1951, 81, Taf. VI,

Abb. 1 - Ur-Schweiz 13, 1949, 37, Abb. 24, 38, Abb. 25.

80 Vgl. G. Safhind, Le Terremare, 1939, Taf. 23 und 25. Auf diese Beziehungen hat für die Metalletzeugnisse bereits P. Reinecke hingowiesen. Schumscher-Festschrift (1930), 112.

10 Jahrb d. Schweiz Ges. I. Urgesch, 36, 1945, 23, Abb. 2.

(5) S. von Schab, Die Pfahlhauten im Würmsee, 1876. Beitr. z. Anthr. u. Urgesch

Bayeras 1, 1877, Taf. 8, 139.

Strubing, Ziegelei Jungmeier (G. Behrens, Bronzezeit, a. a. O. Taf. 5, 8; Jahresberd, hist. Ver. f. Strubing und Umgebung 13, 1910, 26, Abb. 3; H.-J. Hundt, a. a. O. Taf. 18, 4—5). Bei W. Dehn (Bayer, Vorgeschichtsbl. 18/19, 1931, 9) irritimlich unter Straubing, Ziegelei Dendi.

m O. Behrens, Bronzezeit, a. a. O. 13, Abb. 4, 3.

10 Mus. Straubing 1199. H.-J. Hundt, a. a. O. Tal. 10, 25.

Müs. Straubing 1196 G. Behrens, Bronzezeit, a. a.O. Taf 5, 2-3. H.-J. Hundt, a. a.O. Taf, 10, 23-24.

[60] Jahresber, d. Schweiz, Ges. f. Urgesch, 36, 1945, 23, Abb. 2.

10 E. Vogt, Die Gliederung der Schweizerischen Frühbrunzezeit, in: Tschumi-Festschrift, 1948, 53 ff.

20 P. Reinecke in Schumacher-Pestschrift (1930), 107 ff. — Fr. Holste, Bayer. Vorgeschichtsbl. 16, 1943, 7.

geschichtsol. 16, 1843, 7. E. Fr. Holste, Hilgeigräber von Lochham, in: Marburger Studien 1938, 101 f.

In St. Triphon, Kt. Waadt, Samml. Pousez-Gaud, fand sich eine Ringkopfnadel u. a. zusammen mit 2 syprischen Schleifenundeln, mit einem Beil mit geknickten Schmalseiten und einer Kurrschwertklinge, und im Boia de Vaux bei Lausanne, Kt. Waadt, Mus. Lausanne, fand sich die gleiche Nadel zusammen mit einem Beil mit straffen Seiten, einer sehr iangen, schlanken Beilkinge, einer Flügelnadel und Spatelnadeln. Mit gelochtem Schaft ist die Ringkopfnadel auch im Pfahlbau Arbon-Bleiche vertreten. Jahrb. d. Schweiz, Ges. f. Urgesch. 36, 1945, 23, Abb. 2. Auf der Siedlung Crestu bei Cazis fand sich eine gleiche, gelochte Nadel auf der Obergrenze der frühbronzezeitlichen Schicht. Landesmus. Zürich. Entwickelte Formen mit mehreren Ringen erscheinen sowohl im Südosten (Statzendorf NÖ, Mitt. d. Anthr. Ges. Wien 67, 1937, Taf. 1, 5—7) wie in der Schweiz (Windisch, Ams. f. Schweiz, Altertumskunde, NF 29, 1927, Taf. 2, 12), sind aber neben der einfachen

Ringkopfnadel auch in den Terramaren vertreten (z. B. G. Saflund, Le Terramare, 1939, Taf. 43 und 59).

Nördl, Jahrb. 10, 1925/26 (1937), 29, Abb. 1—2.
 Zum Beispiel Weller Haid. Fundber, and Schwaben, NF 1, 1917/22, 29, Abb. 5, 2.
 Vielleicht darf man in den flach geschmiedsten Nadeln von Staetning (G. Behrens, Bronzzeit, a. a. O. 4, Abb. 1, 5—8) Vorläufer unserer gegossenen Nadelform sehen.

91) Fr. Holste in Marburger Studien (1938), 102.

Deutlich wird die Expansionskraft der in unserer Gruppe wurzeinden Irühen Hügebrisberknitur u. a. auch in der Keramik des Rhein-Main-Gebietes wirkssin. In der Tonware der Siedlung von Partenheim und Hechtsheim (Mainzer Zeitschr. 33, 1938, 68 fl.) wie auch in den Gefäßen von Baierseich (G. Behrens, Bronzexeit, a. z. O. Taf 17) treiben wir in Formen und Ornamenten Einflüsse un. Aus Frunkfurt-Frankfurt I, 1937, 54, Abb. 33) und aus Frankfurt-Heddernheim ein Wirtschaftsgeläß mit Verzierung der Schulter durch eine innizontale Leiste mit darauf siehenden senkrechten Leisten (Das Mussum I. beim. Vor- und Frühgeschichte Frankfurt III, 1946, 2, Abb. 3).

Vgl. die Karte der Straubinger Spiraltutuil. Bayer. Vorgeschichtshl. 18/19, 1951, 21.

Abb. 3. Schumacher-Festschrift 1930, 108, Abb. 1. 101) K. Willivonseder, Die mittlere Bronzezeit in Österreich (1937), 19.

102) Jahrb. d. Schweiz, Ges. f. Urgesch. 36, 1945, 23, Abb. 2.

- 10%) Perlen von Arbon-Bleiche abgebildet im 36. Jahrb. d. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 1945, 25, Abb. 2. Eine Untersuchung der Fayence und ihrer Verbreitung von J. F. S. Stone wird in Proceedings of the prehistoric society erscheinen.
- 104) Landesmus, Bregenz, Die Kennmis des Bernsteinschiebers verdanke ich H. Vonbank.

105) Germania 24, 1940, 99 ff.

106) Germania 33, 1955, 316 ff., 317, Abb. 1.

Ein neuer Grabfund der Urnenfelderkultur von Gammertingen (Kr. Sigmaringen)

Von Wolfgang Kimmig, Tübingen, und Siegwalt Schiek, Tübingen

Mit 5 Textabbildungen und Tafel 17-19

Nordöstlich vom Bahnhof Gammertingen wurde im Februar 1954 der dem Stationsgebäude gegenüberliegende Hang durch einen Bautrupp der Hohenzollerischen Landesbahn um etwa 25 m nach Norden und Nordosten zurückverlegt. Hierbei stießen die Arbeiter etwa 120 m ostnordöstlich vom Stationsgebäude, unterhalb der Hangkante, auf Tonscherben und Bronzen. Die Bahnverwaltung ließ die Arbeiten an der Fundstelle einstellen und benachrichtigte in dankenswerter Weise das Staatliche Amt für Denkmalpflege in Tübingen (Abb. 1).

Bei der Freilegung der Fundstelle zeigte sich eine etwa 0,4 m tief in den hier anstehenden gebankten Jura eingeschnittene, nahezu rechteckige Grube mit flachem Plattenboden. Sie war etwa 1,2 m lang und noch 0,8 m breit. An ihrer Südseite war ein Streifen von etwa 0,3 bis 0,4 m Breite durch die Arbeiter abgegraben worden, hierbei hatten sich die Funde gezeigt. Ein Teil von ihnen ging mit dem abgefahrenen Erdreich verloren. In der NW-Ecke der Grube stand ein kleines Tongefäß (Taf. 19, 60), östlich daneben eine konische Schale (Taf. 19, 62), eine weitere Schale (Taf. 19, 61) fand sich an der Ostseite. Die übrigen Gefäße müssen an der Südseite gestanden. haben und sind weitgehend abgeräumt worden. Zwischen den Gefäßen war der ganze Grund der Grabgrube mit Leichenbrand und angeschmolzenen Bronzen, stark mit humosem Boden vermischt, bedeckt. Welterhin fanden sich hier kleine Goldblechröllchen, Glas- und Bernsteinperlen. Leichenbrand und Beigaben müssen aus dem Scheiterhaufen säuberlich ausgelesen worden sein, denn Holzkohlenreste fehlten völlig. Auf Leichenbrand und Bronzen lagen die unverbrannten Knochen vom Vorderlauf eines jungen Schweines.

Bei dem Leichenbrand lassen sich deutlich die Reste eines Erwachsenen — nach dem Schmuck zu urteilen, muß es eine Frau gewesen sein — und eines Kindes unterscheiden. Ein großer Teil der Bronzen ist vor der Verbrennung gewaltsam zerbrochen und zerhackt worden. Funde:

 Zwei offene ovale Bronzearmringe mit rundem Querschnitt, glatten Enden und je 8 Rippen. Ritz- und pumzverziert. Dm. 9,8 cm (Taf. 17, 1, 2; Abb. 2, 6).

2. Mindestens 10 offene ovale Bronzearmringe mit D-förmigem Querschnitt, Stollen-unden und Rillenverzierung. Die Rillen sind nicht gepunzt, sondern mit einem dreikantigen Gerät eingegraben. Mindestens 5 Ringe (Tat. 17, 4—6, 8, 9) tragen auf der Innenseite keilförmige Schlagmarken. Hammerspuren und Stauchwüiste auf der Innenseite der Ringe zeigen, daß diese als Stangen gegössen und wohl erst nach Anbringung der Verzierung in Ringform gebogen wurden. Dim des besterhaltenen Stückes 11 cm (Tat. 17, 3—9; 18, 1—3, 5—12; Abb. 2, 10).




Abb. 1

Gammerlingen (Kr. Sigmaringen). Brandgrab der älteren Urnenfelderkultur. Lageplan.

- 3. Fragmentlerier Bronzearmring, ähnlich den vorhergehenden, Querschnitt Jedoch nahezu dreieckig. Als Verzierung keine Bögen, sondern Winkel (Taf. 18, 4; Abb. 2, 9).
- 4. Bruchstücke von Bronzearmringen mit rundem bis nahezu dreieckigem Querschnitt und Rillenverzierung (Tef. 18, 13-17).
- 5. Bronzestmringe mit vierkantigem, an den Enden rundem bis ovalem Querschnitt und Schrägstrichverzierung (Taf. 18, 18-23).
- 6. Reste von Bronzearmringen, vielleicht zu den unter 4. und 5. aufgezählten gehörig (Tal. 18, 24-33).
- 7. Reste einer Bronzenadel (Taf. 18, 35).
- 8. Flache Bronzescheibe mit Rückenöse. Dm. 2,6 cm (Tel. 18, 34).
- 9. Über 35 kleine Bronzeringe mit rhombischem Querschnitt und meist gekerbter Außenseite. Zum Teil sussimmengeschmolzen. Dm. 1,2 bis 2,2 cm (Taf. 19, 1-40).
- 10. Bruchstücke von 3 bis 4 verbogenen Bronzebändern mit schräggeschnittenen Enden und randlichen Doppelrillen auf der Oberseite (Taf. 19, 41-44).
- 11. Oval zusammengebogenes Bronzeband, unverziert. Dm. 1,1 cm (Taf. 19, 49). 12. Dref Bruchstücke von vierkantigen, verhogenen Bronzebändern (Taf. 19, 47, 48).
- 13. Geringe Reste von punzverzierten Bronzeblechen (Taf. 19, 50).
- 14. Wohl zusammengehörige Telle einer Halskeite: 1 flachkugelige Bernsteinperle mit Brandspuren, seitlich angebohrt, Dm. 2,5 cm (Tat. 19, 53); 2 ungefähr langovale Bernsteinperien, Länge 1,2 und 1,3 cm (Tat. 19, 51, 52); etwa 20 kleine Ringperien aus dunkeiblauem Glas, zum Teil zerschmeizen, Dm. etwa 3,5 bis 4 mm (Taf. 19, 58); 3 gerillte Röllchen aus Goldblech, Länge 0,7 bis 1 cm (Taf. 19, 54—56); 1 gerilltes Röllchen aus Bronzeblech und Reste von weiteren, Länge 1,5 cm (Taf. 19, 57); I. Fischwirbel, Dm. 1,1 cm (Taf. 19, 59).
- Unkenntliche zerschmolzene Bronze- und Glasreste.
 Zylinderhalsgefäß. Stark ergänzt. Dunkelschwurzbraun. Auf der Schutter zwei umlaufende Riefengruppen, darunter eine dritte, die an vier Stellen girlandenartig gerafft ist. Unter diesen Stellen je eine Gruppe konzentristher Halbkreise aus je vier Rieten Nicht verbrannt. Höhe 20 cm (Taf. 19, 63).
- 17. Geringe Resto einer zweiten Zylinderhalsurne mit umlaufenden Kanneluren- und Rillengruppen, Stark verbrannt.

18 Doppelkonischer Becher mit leicht geblähtem, sich nach üben verjüngendem Hals. Rand schwach ausladend, nach innen abgeschrägt. Auf der Schulter zwei um-laufende Riefen, darunter aneinandergereihte flache hängende Bögen. Schwarzgrau, mailig feiner Ton. Nicht verbrannt. Höhe 12,2 cm (Taf. 19, 60).

19 Konische Schule mit horizontal abgewinkeltem Rand. Schwarzgrau, mäßig temer

Ton. Höhe 4,8 cm (Taf. 19, 62).

20. Randstücke von mindestens zwei weiteren Schalen ähnlicher Form und Größe.

Nicht verbrannt.

21 Plache geschweifte Schale mit abgewinkeltem, durch einen schwachen Wulst abgesetzten Rand. Auf dem Rand eingeritztes Zickzackband. Auf der Innenseite des Bodens ein einfacher Kreis, die Quadranten sind mit Riefen gefüllt. Über dem Boden, nach außen von einer Riefe begrenzt, eine Zone mit unregelmäßigen Einstichen. Schwarzbraun, mäßig feiner Ton. Nicht verbrannt. Dm. 21,4 cm (Taf. 19, 61).

22. Geringes Fragment eines dickwandigen, grobtonigen Gefäßes mit Pingertupfenleiste. 23 Kleines Fragment eines Gefäßes (Top!?) mit Einsatzloch für ehemaligen Henkel.

(Ein knapper Vorbericht aus der Feder von A. Rieth findet sich in Germania 34, 1256, 58 ff.) SS

Überblickt man den Stand der Urnenfelderforschung in der Zone nordwürts der Alpen, so bietet sich dem interessierten Betrachter ein sehr unterschiedliches Bild. Die Gebiete am Westflügel dieses Kulturraumes (Schweiz, Nordostfrankreich, große Teile des Rheintals bis hinauf ins Neuwieder Becken, die Wetterau und der Raum zwischen Marburg und Kassel) sind gleich denen des Ostflügels (Tirol, Bayern südlich und nördlich der Donau, Ober- und Niederösterreich, Teile Böhmens und Mährens, Teile der Ostalpen) entweder monographisch oder aber in größeren Teiluntersuchungen. vorgelegt bzw. in Bearbeitung. In der Mitte jedoch klafft ein auffallendes Loch, und dieses Loch ist Württemberg! Dieser Ausfall ist um so mehr zu bedauern, als dieses Land genau an der Nahtstelle zwischen den östlichen und westlichen Urnenfeldergruppen gelegen ist und zu erwarten sieht, daß gerade hier wesentliche Erkenntnisse über die wechselseitigen Kontakte zwischen Ost und West zu gewinnen wären. Diese beklagenswerte Forschungslücke erklärt sich nicht etwa dadurch, daß der Fundanfall der Urnenfelderkultur in Württemberg als zu gering und daher als nicht bearbeitenswert zu betrachten wäre, im Gegenteil: Gräberfunde stehen in beachtenswerter Zahl und ritueller Mannigfaltigkeit zur Verfügung, Hortfunde sind gleichfalls, wenn auch nicht so zahlreich wie etwa im Rheintal oder in Bayern, vorhanden, und was die Siedlungen anbelangt, so steht Württemberg mit so verschiedenartigen Anlagen wie etwa der sogenannten Wasserburg Buchau im Federseemoor, den Höhensiedlungen auf den Kalkbergen der Schwäbischen Alb und den im gleichen Gebiet verstreuten, meist auch Einschlüsse der Urnenfelderkultur bergenden Höhlen sogar an der Spitze, von den Ufersiedlungen (Pfahlbauten) im württembergischen Bereich des Bodensees elumal ganz abgeschen.

An Anläufen, dieses wichtige Herzstück des süddeutschen Urnenfelderraumes zu bearbeiten, hat es nicht gefehlt. Doch sind diese entweder steckengeblieben oder aber man begnügte sich, gewissermaßen von den westlichen und östlichen Flanken her, auch die stiefmütterlich behandelte Mitte zu erfassen. So haben schon Georg Kraft, Emil Vogt, Friedrich Holste und der Verfasser dieser Zeilen versucht, von zum Teil anderen Materialien ausgehend, auch die Verhältnisse in Württemberg zu beleuchten', doch konnte es sich bei solchen Versuchen notgedrungen nur um Andeutungen handeln, denen die gründliche Unterbauung fehlte. Der entscheidende Grund für diesen Mangel kann aber nur in der Tatsache gesehen werden, daß das Nichterscheinen der geplanten großen Monographie über Buchau die Forschung blockierte, lag es doch nahe, von dieser umfassend untersuchten,

hervorragend erhaltenen und ungewöhnlich reichen Stediung aus auch den

übrigen Fundstoff der Urnenfelderzeit Württembergs anzugehen.

Als eine Tragik besonderer Art muß es dabei angesehen werden, daß der Beitrag von Georg Kraft über die Keramik und die Kleinfunde von Buchau seit über 25 Jahren fertig vorlag, aus vertraglichen Gründen jedoch nicht. veröffentlicht werden konnte, da der Fundbericht des Ausgräbers Hans Reinerth nicht fertiggestellt war. In dem Kraftschen Anteil waren jedoch am Buchauer Fundstoff großenteils die gleichen Ergebnisse gewonnen worden, wie sie 1930 Emil Vogt unabhängig davon an den Pfahlbaumaterialien der Schweiz gefunden und in seiner bahnbrechenden Studie über "Die spätbronzezeitliche Keramik der Schweiz und ihre Chronologie" veröffentlicht hatte. So hatte Kraft nicht nur wesentliche Einblicke in die Abfolge der Hallstatt- hzw. Urnenfelderstufen A und B erlangt, die damals - trotz Reinecke - noch keineswegs klargestellt war, er hatte außerdem auch schon die Möglichkeit zur Aufteilung des gewaltigen nordwestalpinen Fundstoffs in zwei große geographische Gruppen erkannt, die Vogt später mit Westund Ostgruppe benannte und die der Verfasser dieser Zeilen in der Folge als Rheinisch-Schweizerische und Untermainisch-Schwäbische Gruppe umschrieb. Diese Dinge müssen hier einmal offen ausgesprochen werden, denn sie erklären wesentlich, warum in Kenntnis des Kraftschen Manuskriptes niemand daran ging, etwa von außerhalb Buchaus gelegenen Materialien aus die Verhältnisse in Württemberg zu klären. Zwar hat 1938 der Reinerth-Schiller G. Herrmann in einer Berliner Dissertation "Die Urnenfelderkultur der Bronzezeit in Württemberg" diese Lücke zu füllen versucht, doch konnte er sich wiederum nicht auf Buchau stützen, und auch der übrige Fundstoff des Landes ist von ihm nur in überaus summarischer Weise vorgelegt worden. Da zudem die Arbeit nie in extenso gedruckt worden ist - meines Wissens ist lediglich ein zur Promotion notwendiger gekürzter Teildruck ohne jede Abbildung erschienen —, so ist die Arbeit Herrmanns praktisch unbekannt geblieben, was an sich kein Unglück ist, da sie den Dingen nirgends wirklich auf den Grund geht und sich vielfach in unhaltbaren Hypothesen verliert:

Unter diesen Umständen bleibt vorläufig nichts anderes übrig, als aussagekräftige Neufunde der Urnenfelderkultur auf dem Boden Württembergs mit Bemerkungen zu versehen, die zur Geschichte der für die kommende Entwicklung so wichtigen Kulturgruppe Positives beitragen können. Das neue Brandgrab von Gammertingen ist ein solcher Fund, der in mehr als einer Hinsicht Beachtung verdient und der durchaus exem-

plarisch genannt werden kann.

Der Name Gammertingen hat in der ur- und frühgeschichtlichen Forschung einen guten Klang. Erinnert sei hier nur an das teich ausgestattete Körpergrab der Urnenfelderzeit von 1927, dem sich nunmehr der hier zu besprechende Neufund anschließt, oder an das Grab jenes alamannischen Edelings mit Spangenhelm und Ringpanzer, das 1902 gehoben worden ist. Das Auftauchen derart reicher Gräber aus ganz verschiedenen Kulturepochen ist kein Zufall. Gammertingen liegt im Schnittpunkt zweier wichtiger Albübergänge, die aus dem Neckartal herüberführen und die bel Sigmaringen die Donautalstraße erreichen. Das ist einmal die von Hechingen ausgehende Starzel- und Vehlatalstraße und zum anderen die von Reutlingen-Honau aus die Albhochstäche bei Großengstingen ersteigende Wegverbindung, die über Trochtelfingen (Seckachtal) nach Mägerkingen führt, wo das Laucherttal erreicht wird. Wenig südlich Gammertingen nimmt die Lauchert auch die von Nordwesten kommende Vehla auf.

Diese Albübergänge treten im Fundstoff deutlich hervor'. Dabei verwundert nicht, daß es vor allem das Spätneolithikum mit der Frühbronzezeit, die Urmenfelderkultur und die Spätlatenezeit ist, während der man die Talweiten aufsucht, während Hügelgräber- und Hallstattkultur mehr die Höhen bevorzugen. Aber abgesehen davon, daß die zuletzt genannten Kulturgruppen auch in die Täler hinabgestiegen sind, fällt doch auf, daß etwa die zahlreichen Hügelgruppen der Bronze- und Hallstattzeit im Gebiet der Trochtelfinger Haid im unmittelbaren Wirkungsbereich eben jener Höhenstraße liegen, die über die Honauer Steige zum Seckschtal und damit zur Lauchert führt. Auch die Weidebauern der Albhöhen werden daher diese Straße sehr wohl gekannt und benutzt haben.

Etwas anders liegen die Verhältnisse zur Römerzeit. Die von Süden (Vindonissa) kommende, dann der Donau entlangführende Straße besitzt eine von Laiz aus nach Norden führende Querverbindung, die zwischen Schmiecha- und Laucherttal direkt über die Albhochfläche nach Burladingen führt. Hier biegt sie nach Nordwesten in die große West-Ost-Verbindung um, die südlich des Albtraufs über die Höhen verläuft und die - gleichgerichtet der Neckar- und Donaustraße — der Linie des sogenannten Alb-Limes folgt. In diesem System hat das Lauchert-Seckachtal mit seinem Übergang zur Honauer Steige offenbar nur eine untergeordnete Rolle gespielt, doch zeigen die sich mehrenden römerzeitlichen Siedlungsspuren entlang auch dieser Route, daß dieser alte urgeschichtliche Albübergang nach wie vor bekannt war und auch benutzt worden ist, zumal von Großengstingen ab wieder eine römische Querverbindung nach Norden zur Neckarstraße führt*. Und was schließlich die Zeit der alamannischen Landnahme anbelangt, so braucht kaum hervorgehoben zu werden, daß diese von den die Alb querenden Tälern aus ihren Anfang nahm, wo immer wieder germanische Keramik des 3. bis 5. Jahrhunderts vorab in Höhlen aufzutauchen beginnt'.

Das Auftreten von Gräbern der Urnenfelderkultur im Nordosten und Süden von Gammertingen läßt uns zunächst nach der dazugehörigen Siedlung fragen. Allem Anschein nach liegt diese unter dem heutigen Ort Gammertingen selbst, wo bei Ausschachtungsarbeiten immer wieder Streufunde der Urnenfelderzeit ans Tageslicht kommen. Möglicherweise hat diese Siedlung mehrere Friedhöfe besessen. Ein richtiges Urnenfeld liegt hart am Südrand der Stadt auf Flur "Schrot". Hier wurde 1927 jenes reich ausgestattete Doppelkörpergrab gefunden, das nach den anschließenden Untersuchungen Veeks mitten in einem größeren Verband normaler Flachbrandgräber angelegt war". Über die besondere Rolle solcher Körpergräber der Urnenfelderzeit soll hier nicht weiter gesprochen werden, doch ist sicher, daß es sich im Falle von Gammertingen um einen bevorrechteten Mann gehandelt haben muß, der in abweichendem Ritus zusammen mit seiner Frau (oder einer Dienerin") inmitten der sonst üblichen Flachbrandgräber beigesetzt worden ist.

Während das Gräberfeld auf Flur "Schrot" westlich der Lauchert gelegen ist, fand sich der neue Grabfund östlich des Flusses in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs (Abb. 1). 300 m Distanz sind in einem locker belegten Urnenfriedhof an sich nichts Ungewöhnliches, aber man wird sich fragen müssen, ob angesichts des trennenden Gewässers nicht doch mit zwei Gräberfeldern gerechnet werden muß. Gibt es aber mehrere Friedhöfe auf so engem Bereich, dann möchte man natürlich gerne wissen, ob vielleicht innerhalb der Siedlungsgemeinschaft die einzelnen Sippen auch eigene Friedhöfe

besaßen. Oder soll man neben der sonst üblichen Dorfsiedlung (Buchau, Burkheim a. K.) auch die Einzelhofsiedlung mit elgenen Bestattungsplätzen voraussetzen?

Besonders auffallend sind im Falle Gammertingen die überdurchschnittlich reichen Gräber, zu denen auch das neue Grab gehört, auch wenn es
seiner Ausstattung nach nicht an das Doppelgrab von 1927 heranreicht.
Immerhin ist es ungewöhnlich, daß während der Urnenfelderzeit auf so
engem Raume eine so starke Differenzierung in reich und arm stattfindet.
Sonst ist es ja gerade die Nivellierung, die "Klassenlosigkeit", welche einen
normalen Urnenfriedhof auszeichnet. Doch ließe sich denken, daß die Sitte
besonders reicher Bronzebeigaben hier in Gammertingen als Einfluß der
benachbarten, sehr wohl noch nachwirkenden Hügelgräberbronzezeit aufzufassen wäre, doch kann natürlich auch die günstige Verkehrslage lokaler
Wohlhabenheit förderlich gewesen sein. Im übrigen soll nie vergessen werden, daß die Anzahl der Bronzebeigaben in Urnengräbern nicht a priori ein
Kriterium für Reichtum oder Armut zu sein braucht, sondern lediglich mit
bestimmten Grabsitten zusammenhängen kann.

Wie stark gerade diese innerhalb der Urnenfelderkultur varileren können, dafür bietet ebenfalls Gammertingen ein gutes Beispiel¹⁰. Bei den schlichten Urnengräbern auf Flur "Schrot" scheint es sich um die üblichen Brandbestattungen gehandelt zu haben. Beigefäße und Leichenbrand lagen in der Urne, ein gelegentlich beobachteter äußerer Steinschutz braucht in dem steinreichen Gelände nicht weiter zu verwundern. Völlig aus dem Rahmen fällt dagegen das große Doppelkörpergrab von 1927, das in einer mit Kalksteinen sorgfältig ausgemauerten Gruft lag. Immerhin liegen derartige Anlagen in einiger Zahl über den ganzen nordwestalpinen Urnenfelderbereich verstreut vor, auch wenn immer wieder über das überraschende Auftreten der Körperbestattung diskutiert worden ist". Das Grab von 1956 verrät indes nochmals eine besondere Variante. In die anstehenden Bankkalke des Weißjura hatte man eine etwa 1,20 zu 0,80 m große und 0,40 m: tiefe Grabgrube gebrochen, die schon ihrer Natur nach einer ausgemauerten Gruft glich. In diese stellte man nicht etwa eine Urne mit dem Leichenbrand, man reihte vielmehr die beizugebende Keramik an den Rändern der Gruft auf und schüttete den sorgsam ausgelesenen Leichenbrand - offenbar von Mutter und Kind stammend - mitsamt den gewaltsam zerhackten und in der Folge teilweise zerschmolzenen Beigaben aus Bronze in der Grabmitte frei auf dem Boden auf. Die natürliche, kammerartige Gruft trat also an die Stelle einer Urne.

Dies ist durchaus ungewöhnlich, wenn es auch für einen solchen Fall nicht an Vergleichen fehlt. So kennen wir im nordwestalpinen Raum immer wieder mannslange, auch mehr quadratische, ja sogar in ausgehauene Felsspalten getriebene Steingrüfte, zum Teil unter Hügeln, aber auch als Flachgräber, in denen der Leichenbrand ohne Urne frei auf dem Grabboden liegt!" Dabei ist zu unterscheiden zwischen Leichenbrand, der zusammen mit dem Scheiterhaufenschutt wahllos über den ganzen Grabboden verstreut wird, und Fällen wie Gammertingen, in denen sorgfältig ausgelesener Leichenbrand an einer besonders ausgewählten Stelle des Grabes aufgehäuft wird.

Auf solche Unterscheidungen abzuheben, mag übertrieben scheinen, doch wird die Schärfe der Beobachtung zeigen, dalf der scheinbar eintönige Ritus der Urnenfelderkultur in Wahrheit ein überaus vielgestaltiger ist. So wie es in Kelheim gelungen ist, aus der Art der beigegebenen Keramik Männerund Frauengräber zu unterscheiden", so wird sich vermutlich eines Tages

herausstellen, daß für Mann, Frau und Kind, für Bevorrechtete und Unfreie, für Sippen und Kultverbände besondere Bestattungsriten vorgeschrieben waren, die zweifellos streng eingehalten wurden. Es ist wenig wahrscheinlich, daß es freiem Ermessen oblag, in welcher Form der Tote zu verbrennen war.

Nicht unerwähnt bleiben darf hier auch die Sitte, dem Toten Frischfleisch mit ins Grab zu legen. Von der Urnenfelderzeit ab tritt diese Übung sichtbar in Erscheinung, um dann während der ganzen Hallstattzeit anzudauern¹⁹⁸. Ein besonders gutes Beispiel ist ein reiches Grab der jüngeren Urnenfelderzeit von Singen (B 1), wo dem Toten ein sorgfältig geschlachteter und auseinandergenommener Frischling samt einer großen Rinderkeule mitgegeben wurde.

Keramik und Metallbeigaben vermögen des weiteren Auskunft darüber zu erteilen, welcher Zeitstellung der neue Gammertinger Fund angehort, welche Werkstätten an der Herstellung von Tonware und Schmuck beteiligt waren und vor allem, welche Kulturverbindungen im Beigabenbestand

sichtbar werden.

Was zunächst die Zeitstellung unseres Grabes anbelangt, so ist die generelle Zuweisung in die ältere Urnenfelderkultur sicher gegeben. Die Tonware sowohl wie die übrigen Beigaben aus Bronze, Gold, Glas und Bernstein lassen eine jüngere Ansetzung nicht zu. Selbst die verhältnismäßig große Zahl der Tongefäße, dem Bericht nach müssen es acht Stück gewesen sein, genügt noch nicht, um hier schon das Nahen einer jüngeren Sitte zu vermuten1 Folgen wir freilich den Bemühungen H. Müller-Karpes, zu einer Feinchronologie auch der älteren Urnenfelderkultur zu gelangen; dann müßten die Gräber sowohl von 1927 wie das neue von 1954 in die Phase A 2 gestellt werden, wenn man den Mohnkopfnadel-Riegseehorizont, einschließlich der älteren Tiroler Urnenfelder - von F. Holste als "Fremdkulturen" bezeichnet -, als "frühe Urnenfelderkultur" vorwegnimmt, Gräber der Gattung Oberendingen, Haltingen und Seckenheim dagegen mit A 1 benennt". Allerdings müßte die Berechtigung, solche Versuche nun großräumig zu verallgemeinern, erst an einem umfassenden Material nachgeprüft werden, ein Weg, der mir nicht a priori gangbar scheint und der zweifeltos Überraschungen nicht ausschließt. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Die Schweizer Pfahlbauten würden in einem solchen Schema vermutlich erst mit A 2 beginnen dürfen, während das anschelnend lückenlos belegte Urnenfeld von Singen zwar die frühe Urnenfelderphase (Mohnkopfnadelhorizont) kennen, dann jedoch erst wieder mit A 2 einsetzen würde, um schließlich über zwei B-Phasen bis in die jungere Hallstattzeit fortzudauern. Es gibt hier also Schwierigkeiten, die genauso auch während der Hallstatt-B-Phasen Müller-Karpes (Kelheim) in Erscheinung treten würden und die einfach mit der durchaus verschiedenartigen Entwicklung der einzelnen Gräberfelder bzw. großer Siedlungseinheiten (Pfahlbauten) zu er-

Auf alle Fälle hält sich auch der neue Grabfund von Gammertingen in dem gleichen zeitlichen Rahmen wie die übrigen Gräber dieses Fundplatzes. Noch haben sich Materialien der jüngeren Phasen — Hallstatt B 1 und 2 — nicht eingestellt. Das mag auf Zufall beruhen, zumal Siedlungseinschlüsse der gleichfalls im Laucherttal bei Veringenstadt gelegenen Höhlen auch Materialien der jüngeren Urnenfelderkultur enthalten. Ähnliches scheint für das Schmiecha-Eyach-Tal zu gelten, wo in der Umgebung von Ebingen und Truchtellingen gleichfalls Belege für das Vorhandensein auch der jüngeren Urnenfelderkultur vorhanden sind. Betrachtet man dagegen die

Grabfunde auf der Hochstäche der Alb, so fällt auf, daß hier die Bestattungen aus der Zeit der jüngeren Urnenfelder deutlich überwiegen. Das gleiche Bild ergibt sich bei einer flüchtigen Durchsicht der Albhöhensiedlungen dieser Epoche. Der "Runde Berg" bei Urach hat im wesentlichen Materialien der Phase Hallstatt B 1 und 2 ergeben, und auch der Lochenstein bei Balingen führt fast ausschließlich Funde dieser beiden jüngeren Zeitabschnitte14. Vermutlich ließen sich solche Befunde bei gründlicher Durcharbeitung der leider nie zusammengefaßten Höhensiedlungen noch erheblich vermehren. Was hier für das Gebiet der Alb angedeutet wird, scheint auch in der Gesamtzone nordwärts der Alpen durchaus die Regel zu sein". Immer wieder läßt sich die Beobachtung machen, daß die Höhen vorwiegend erst in der jungeren Urnenfelderzeit bzw. in der Schlußphase der älteren Urnenfelderkultur (Hallstatt B1) erstiegen werden. Man wird solche Erscheinungen kaum für zufällige halten wollen, vielmehr daran denken, daß in dieser Periode neuerliche Umschichtungen politischer Art stattgefunden haben, die zu verbreiteter Unruhe führten. Die oft unterbrochenen, also nicht kontinuierlich belegten Urnenfriedhöfe, das Aufkommen neuartiger Grabsitten (Brandflächen unter Grabhügeln), aber auch die Häufung jungurnenfelderzeitlicher Hortfunde vor allem im Rheintal und seinen angrenzenden Gebieten mögen hier als weitere Indizien für einen solchen Vorgang hinzugefügt werden 10.

Eine genauere Betrachtung der Einzelstücke unseres Grabes läßt seine kulturgeschichtliche Stellung innerhalb der württembergischen Urnenfelderkultur deutlicher hervortreten. Was zunächst die Tonware anbelangt, so gehört sie überwiegend Jener östlich orientierten Untermainisch-Schwäbischen Urnenfeldergruppe an11. Die schwarze Zylinderhalsurne (Taf. 19, 63) mit ihrer schmalgerieften Girlandenzier und den auf der Bauchkante sitzenden Riefenhalbbuckeln ist ein klassisches Erzeugnis dieses Kreises. Vom Marburger Raum über den unteren Main bis ins Neckartal und hinunter zum Bodensee gibt es immer wieder Entsprechendes, aber auch in Oberschwaben (Buchau), auf der Reisensburg bei Günzburg an der Donau, ja selbst in der Münchener Gegend und im Inntal bei Innsbruck tauchen Zylinderhalsgefäße dieser Gattung auf. Aus dem Grab von 1927 stammt eine Zylinderhalsurne nahezu des gleichen Typs, auch wenn dort die Girlandenriefen breiter gearbeitet sind. Vermutlich zu einem ganz ähnlichen Gefäß gehören wenige erhalten gebliebene Scherben mit breiten horizontalen Kantenriefen, die oben und unten von einem sehr feinen Schmalrillenband konturiert sind. Letzteres ist offensichtlich mit einem kammartigen Gegenstand eingezogen, doch unterscheidet es sich deutlich von dem gravur-

dünnen "echten" Kammstrich der Rheinisch-Schweizerischen Urnenfeldergruppe⁴².

Das kleine Bechergefäß mit schmalgeriefter Girlandenzier (Taf. 19, 60) entstämmt der gleichen keramischen Provinz wie die beiden Zylinderhalsgefäße. Ja, die in ihr wirksamen Formprinzipien werden bei der Kleinform noch stärker sichtbar wie bei den Zylinderhalsgefäßen. Gehören solche nämlich zum Allgemeingut der gesamten nordalpinen Urnenfelderkultur, so sind Kegelhälse und Schrägrandlosigkeit mehr auf die Untermaingruppe jener östlichen Provinz beschränkt. Und doch wäre es wohl zu einfach, wollte man sich mit solcher Feststellung begnügen. Schärferes Zusehen zeigt nämlich, daß die leichte Blähung des Halsteiles verbunden mit unmerklicher Auslegung der Randlippe ganz offenbar auf jene eigenartige Gefäßgattung zurückzuführen ist, die wir als Knovizer Etagenurnen zu bezeichnen pflegen. Dieser schwache, wenn auch deutlich spürbare Einfluß

aus der nordöstlich an unseren Raum anschließenden westböhmisch-norddanubischen Urnenfelderprovinz ist um so interessanter, als auch die Nadel
unseres Grabes, wie noch zu zeigen sein wird, in die gleiche Richtung weist.
Im übrigen steht sowohl bei der Etagenurne wie bei unserem Gammertinger
Bechergefäß im Hintergrund jene Amphorenform Pate, die, letzlich der
herzynischen Hügelgraberkultur entstammend, in den ostdeutsch-böhmischen "Lausitzer" Urnenfeldergruppen eine so bedeutende Rolle gespielt
hat".

Die paarweise vorkommenden konischen Schalen (Taf. 19, 62) gehören zum Allgemeingut der nordwestalpinen Urnenfelderkultur, so daß sie zu schärferer Differenzierung kultureller Querverbindungen nicht sehr geeignet sind. Allenfalls könnte die flache Schale (oder Teller) mit Zickzackdekor auf dem Rand und fein eingerieftem innerem Bodenkreuz (Taf. 19, 61) rheinisch-schweizerische Verbindungen verraten, doch sind diese nicht

charakteristisch genug, um zu überzeugen:

Im ganzen macht also die gleichmäßig dunkle Keramik unseres neuen Gammertinger Grabes einen recht einheitlichen Eindruck. Dabei überwiegt die untermainisch-schwäbische "üstliche" Komponente durchaus, was nicht ausschließt, daß im Gesamtbestand des Gräberfeldes auch der "westliche" rheinisch-schweizerische Einfluß deutlich spürbar ist. So ist der im Grab von 1927 auftretende "Breite Becher" mit Kammstrich- oder Rillendekor" eine wohlbekannte Leitform dieses Gebietes, was die schon vor Jahren ausgesprochene Vermutung stützt, daß sich die Einflußzonen jener beiden nordwestalpinen keramischen Hauptgruppen gerade in Württemberg überschneiden14. Um freilich hier die Gewichte richtig bemessen zu können, bleibt für jeden Einzelfall nur die genaue Analyse übrig, und diese hat gezeigt, daß im älterurnenfelderzeitlichen Bestand Gammertingens sich die Waagschale deutlich der Ostgruppe zuneigt. Ob dies auch für die jüngere Urnenfelderkultur zutrifft, bleibt abzuwarten, denn es zeigt sich, daß vor allem während der Phase Hallstatt B 1 der westliche Einfluß stärker zum Tragen kommt. Im übrigen wird die Untersuchung der Bronzen lehren, daß auch bei ihnen jene (anfängliche?) östliche Akzentverschiebung deutlich in Erscheinung tritt. — Beachtlich ist schließlich die auffallend gleichartige Kombination innerhalb der einzelnen Grabservice, die mit Zylinderhalsgefäß (Urne). Becher und Schalen auch dann eingehalten wird, wenn, wie im Falle der Gräber von 1927 und 1954, die Urne ihre Funktion als Behältnis für den Leichenbrand verloren hat.

Wenn wir uns nunmehr den Bronzen zuwenden, so fällt zunächst der ungewöhnlich reiche Armringschmuck auf, der in ganz ähnlicher Weise schon im Grabe von 1927 zutage trat. Noch einmal wäre zu fragen, ob es sich hier um eine lokal gebundene, etwa älteren Vorbildern (Hügelgräberkultur) folgende Sitte handelt ober ob die an sich reichere Ausstattung mit Bronzen in Urnenfeldergräbern auf "östliche" Einwirkungen zurückgeht. Sicher ist, daß die überwiegende Masse unserer Ringe ganz öffenbar Werkstätten entstammt, deren Handelsfrequenz, vorab in der jüngeren Urnenfelderzeit, nach Bayern, Mähren, Österreich, Ungarn bis hinüber nach Siebenbürgen reicht, während lediglich zwei Ringe eindeutig westlicher Provenienz sind.

Was zunächst die schweren, offenen, massiven Armringe (Taf. 17, 3—9; 18, 1—12) anbelangt, so lassen sich bei weitgehenden formalen Ähnlichkeiten doch deutliche Differenzierungen im einzelnen treffen. Diese beziehen sich einmal auf die äußere Form, zum anderen auf die Verzierung. Da gerade diese Merkmale in der Publikation off nur ungenügend sichtbar




Abb 2. 1 Rheinhessen (Mus. Worms); 2 Wolfsheim (Altertumanus Mainz); 3 Hafiloch (Mus. Speyer); 4 Morges (7. Pfahlbauber., Taf. 14, 2); 5 Nierstein (Altertumanus Mainz); 8 Gammerlingen (Abrollung von Taf. 17, 1); 7 Kalseringen (Abrollung nach Fundber aus Schwaben, NF 4, 1928, 159, Abb. 3); 8 Gammerlingen (1927, Abrollung der Armringe); 9 Gammerlingen (1954, Abrollung von Taf. 18, 4); 10 Gammerlingen (1954, Abrollung von Taf. 17, 3-9).

werden, so ist die Zahl der Famillenglieder unserer Ringgattung nicht ohne weiteres zu überschen. Um dies zu demonstrieren, brauchen wir nur auf drei Typengruppen zu verweisen, die alle aus den Gammertinger Gräbern selbst bzw. aus der nachsten Nähe dieses Fundplatzes stammen.

Typus I (Gammertingen 1994; Taf. 17, 3—9; 18, 1—12, Abb. 2, 10); Schwerer, offener, massiver Armring von im ganzen D-förmigem Querschnitt. Die Seitenkanten sind bei siler Prägnenz deutlich gerundet. Die Enden verjüngen sich häufig unmerklich und tauten in kleine markante Stempelenden aus, deren Rand rundum übersteht.

Typus II (Gammertingen 1927); Abb. 2, 5): Schwerer, offener, massiver Armring von geringerer Größe wie Typus I. Kantiger Querschmitt, oben und unten abgeplattet, Inner- und Außenseite D-förmig gewölbt. Alle Kantim sind messerschart, legliche Verrundungen eine vermieden. Die Enden sind gelegentlich leicht aufgebogen, eine Eigenheit, die in mehr oder weniger ausgeprägter Form der Gesamtringgruppe eigentümlich sein kann. Auch Typus II zeigt Neigung zu kleinen Stempelenden, doch sind diese kaum abgesetzt und ermangeln eines ausgeprägten Randes.

Typus III (Kalseringen^d; Abb. 2, 7): Schwerer, offener, massiver Armring von Dförmigem Querschnitt, doch mit dachförmig gestalteter Außenseite. Seitenkanten stärker verrundet, im vorliegenden Falle durch Gebrauch verschliffen. Deutlich ausgeprägte, schwach verdickte und leicht nach oben gebogene Stempelenden mit gut sichtbaren Rändern.

In technischer Beziehung sind alle drei Ringformen nach dem gleichen Schema gearbeitet. Man hat zunächst einem Bronzestab das gewünschte Profil verliehen und ihn dann zusammengebogen. Der Biegungsvorgang erfolgte durch Hämmern, was zur Folge hatte, daß auf der Innenseite der Ringe eine Hammerspur neben der anderen sitzt. Dieses Aushämmern wirkte sich bei Typus II insolern nachteilig aus, als hier die auch innen gewölbte Ringseite stärker verunstaltet wurde als bei den innen glatten Formen.

Von besonderem Interesse sind Schlagmarken, die auf der Innenseite eines Teiles unserer Ringe angebracht sind. Sie haben mit dem Vorgang des Aushämmerns nichts zu tun, sind vielmehr zusätzlich eingeschlagen worden. Sie erscheinen in der Zwei-, Drei- und Vierzahl, bestehen aus verschieden tiefen und langen Kerben und mögen als "Handwerkerzeichen" oder "Fabrikstempel" gedient haben. Auf unserer Taf. 17, 4—6, 8, 9 sind die Marken so eingezeichnet worden, daß sie einfach an die gegenüberliegende Innenseite zu projizieren sind.

Die stets auf der Außenseite angebrachten Verzierungen lassen sich bei aller Verwandtschaft dennoch deutlich differenzieren. Rillenbänder, Leiterbänder in Winkel- und Halbbogenform, kleine Bogengruppen, schließlich einfache Zickzack- und Grätenmuster spielen unter den Zierelementen die Hauptrolle. Dabei fällt auf, daß Bogenmotive und Leiterbänder gerne miteinander kombiniert werden, wie bei unseren Typen T und III, während rein geometrische Motive wie Winkelbänder, Zickzacks und Gräten gleichfalls eine Ziergruppe zu bilden scheinen (Typus II). Zwar können auch Leiterbänder in Winkelform angebracht werden (Typus III), während umgekehrt Grätenmotive mit Bogengruppen kombiniert werden (Typus I), doch zeigt dies nur, wie eng unsere Ringgruppen auch vom Dekorativen her miteinander verknüpft sind. Dies geht auch daraus hervor, daß im Funde von 1956 kurvolinear und geometrisch verzierte Ringe zusammen vorkommen, auch wenn erstere weit in der Überzahl sind.

Eine besondere Rolle in der Musterkarte unserer Ringgruppe scheint das Leitermotiv zu spielen. Es kann sich dabei um "echte" Leitern mit waagrechten Sprossen, aber auch um solche mit schrägen Sprossen handeln, die dann in der Reihung wie ein Grittenteppich wirken (Abb. 2, 7). Sehr beliebt ist es auch, die Sprossen, gleich ob waagrecht oder schräg, nach außen unbegrenzt zu lassen, so daß eigenartige Fransenmotive entstehen (Abb. 2, 7). Entstehung und Ausbreitung des Leitermotivs haben F. Holste und A. von Brunn unter verschiedenen Gesichtspunkten und mit verschiedener Beurteilung verfolgt". Wesentlich scheint dabei die Feststellung Holstes, daß "es sich in Mitteleuropa um einen klar erkennbaren Horizont handelt, der dem Ende der Bronzezeit bzw. dem Beginn der Urnenfelderkultur entspricht".

Über die Herkunft des Leitermotivs besteht keine rechte Einigkeit, doch geht man kaum fehl, wenn man seine ostmitteleuropäische Provenienz für gegeben ansieht. Schon während der älteren Urnenfelderzeit (Hallstatt A 2, vielleicht schon A 1) muß sich hier das Leitermotiv mit jenen schweren massiven, im Querschnitt D-förmigen Ringen verbunden haben, wie sie in den beiden Gammertinger Funden auftreten (Taf. 17, 3—9; 18, 1—12), doch liegt die Blütezeit solcher Ringe ganz offenbar in einem jüngeren Zeitab-

schnitt (Hallstatt B 1 und B 2). Nicht zu übersehen ist ferner, daß sich innerhalb dieser Ringfamilie regionale wie chronologische Untergruppen werden aussondern lassen, doch ist dies eine Aufgabe, die nur nach einer vollständigen und genauen Aufnahme aller einschlägigen Ringe samt ihrer vielfältigen Ziermuster zu lösen ister. Schon ein flüchtiger Blick auf letztere zeigt, wie stark hier, bei aller stillstischen Zusammengehörigkeit im großen, die Unterschiede in Einzelheiten sind, wie sehr hier die Hände verschiedener "Meister" sichtbar werden. Unwillkürlich fühlt man sich an die bunte Vielfalt Jungrössener Ziermuster erinnert, die alle im Zeichen eines großen, einenden Zeitstiles stehen und die doch von Fundplatz zu Fundplatz varileren. Vermutlich wird jeder Versuch zu wirklich stichhaltigen Ringgruppierungen nur unter Zuhilfenahme der Metallanalyse möglich sein. Sicher zu unserer Großfamilie gehören aber auch jene leicht sattelartig gebogenen Ringe mit kleinen Stempelenden, die Holste schon 1935 als eine der kennzeichnendsten Leitformen der jüngeren Umenfelderzeit (Hallstatt B 2) im Ostalpengebiet angeführt hat10.

So fällt es einstweilen schwer, verläßliche, allen Ringen gemeinsame Kriterien zu finden, doch scheint die Massigkeit der Form, die meist kleinen Stempelenden und der fast immer D-förmige oder auch mehr kantige Querschnitt, allen Untergruppen eigentümlich zu sein. Entwirft man ein Kartenbild dieser Ringfamilie (Abb. 4) (dazu Liste 1) bei Anlegung eines bewußt großzügigen Maßstabes, so wird auf alle Fälle deutlich, daß es sich um einen östlich-donauländischen Ringtypus handeln muß, der eine grundsätzlich andere Streuung aufweist wie die weiter unten zu behandelnde andere Ringgattung unseres Gammertinger Grabes. Versucht man ferner das gewonnene Kartenbild zu interpretieren, so muß zunächst die Einschränkung gemacht werden, daß der hier zusammengetragene Bestand sicher nicht vollständig ist. Die scheinbare Fundleere des böhmischen Kessels, die ein Kumulieren unserer Ringe in Mähren vortäuscht, wird auf einem Zufall beruhen, während andererseits die Fundleere zwischen Donau und Theiß auch aus anderen Zeitperioden geläufig ist und nur mit dem sumpfigen Charakter dieses Gebietes zusammenhängen kann. Dafür möchte man wiederum im Save-Drau-System bis hintiber nach Belgrad, also in Nordjugoslawien, mit Vertretern unserer Ringform rechnen.

Sehr deutlich tritt dann die viel begangene Passage zwischen der Donau bei Wien und Mähren hervor (Mährische Senke). Von hier führt der Weg weiter über die Pässe zwischen Westbeskiden und Sudeten an die obere Oder. Der bis in die Westpriegnitz verschlagene Ring von Simonshagen wird dieser seit dem Neolithikum begangenen und später von donauländischem Bronzegeschirr so stark frequentierten Route gefolgt sein, doch hebt Sprockhoff ausdrücklich hervor, daß Ringe dieser Art in Norddeutsch-

land zu den größten Seltenheiten gehören".

Wesentlich ist für uns, daß es der Donauweg gewesen sein muß, der als Verteiler für Stücke unserer Ringfamilie zwischen Siebenbürgen und Südwestdeutschland diente. Gammertingen stellt in diesem ost-west-orientierten Großraum einen weit nach Westen vorgeschobenen Ausläufer dar, der einstweilen nur noch von dem sogar über den Schwarzwald bis ins Rheintal gelangten Ring von Staufen bei Freiburg überboten wird. Es ist nun höchst interessant zu sehen, wie dieser östlich bestimmte Großraum in einen anderen, mehr westlich orientierten Werkstättenkreis hineingreift, dessen Zentren im Pfahlbaugebiet, am Mittelrhein und in Nordostfrankreich liegen, und der, wie Sprockhoff und von Merhart gezeigt haben, unter Aussparung der Lausitzer Einflußzone weit nach Norddeutschland hinein, bis hinüber

nach Ostpreußen und Polen gewirkt hat¹². Dieser westmitteleuropäische Kreis, der in besonderem Maße Bronzen des Pfahlbaukreises nach Norden verhandelt, hat im übrigen eine unseren Ringen nahezu adäquate Ringform hervorgebracht, die in ihren äußeren Merkmalen wie Massivität, D-förmigkantigem Querschnitt und kleinen Stempelenden weitgehend den östlichen Ringen entspricht, jedoch statt Ritz- und Gravierverzierung ausschließlich feine, exakt gearbeitete Querrippen besitzt. Diese Ringe, vorzügliche Vertreter des Vogtschen Rippenstiles, gehören gleichzeitig zu den zuverlässigsten Leitformen der jüngeren Urnenfelderzeit (Hallstatt B 2) im westmitteleuropäischen Raum. Sie sind vermutlich in Anlehnung an die oben genannten

gleichzeitigen ostalpinen Sattelringe entstanden**

Diesem westmitteleuropäischen Werkstättenkreis, der, wie gleich zu zeigen sein wird, seinerseits über den Schwarzwald hinweg bis ins Neckarund Jagst/Kocher-Gebiet hineinwirkt und sich hier mit dem oben kurz umrissenen östlich-donauländischen Kulturkreis überschneidet, gehören die beiden anderen im Grabe von Gammertingen 1956 gefundenen Ringe an. Sie sind von gänzlich anderer Art (Taf. 17, 1-2; Abb. 2, 6). Kennzeichnend für sie ist eine ausgesprochene Steigbugelform, ferner ein origineller kammartiger Rippenschmuck der den Ringkörper nach verschiedenen Gesichtspunkten untergliedert. Diese ungewöhnliche und markante Ringform trägt seit langem die romantische Bezeichnung "Schwurzing", ein Name, den auch Ernst Sprockhoff bei seiner mehrfachen Behandlung dieser Ringgattung gewählt hat". Wie die oben besprochenen massiven Ringe von D-förmigem Querschnitt und kleinen Stempelenden lassen sich auch die Steigbügelringe mit Rippenschmuck in mehrere Hauptgruppen unterteilen, zu denen noch zusätzliche Varianten treten könnnen. Auf Grund dieser Vielgestaltigkeit der außeren Form bietet sich der Versuch einer typologischen und relativchronologischen Gliederung um so eher an, als der Großteil der Ringe überschaubar ist, meist sogar in guten Veröffentlichungen vorliegt. Unser Versuch lag bereits im Manuskript vor, als Sprockhoffs Untersuchung über die Hortfunde der Periode V erschien. Der Vergleich beider Arbeiten wird zeigen, daß die Ergebnisse im großen übereinstimmen, auch wenn eine unterschiedliche Beurteilung vor allem in chronologischen Fragen sichtbar wird.

Wie die Karte (Abb. 4) zeigt, gehören Steigbügelringe mit Rippengruppen zu Jener westmitteleuropäischen Formenfamilie, die in klarem
Gegensatz zu jenem ostmitteleuropäisch-donauländischem Werkstättenkreis
steht, von dem oben die Rede war. Wie entgegengesetzt die sicher such auf
politischen Grundlagen beruhenden Handelsverbindungen dieser beiden
Großkreise sind, soll durch die Karte (Abb. 4) verdeutlicht werden, die bei
der Darstellung der beiden durchaus exemplarisch gedachten Formbeispiele
bewußt auf regionale und chronologische Sondergruppen verzichtet, um die
Aussagekraft des Kartenbildes nicht zu beeinträchtigen. Erst die zweite
Karte (Abb. 5) soll damn die Innere Entwicklung unserer Steigbügelringe
mit Rippengruppen zu zeigen versuchen.

Es ist im übrigen nicht so, daß unsere beiden Großkreise keine Berührung miteinander gehabt hätten. Dem widersprechen schon die Verbrauchergruppen, die aus der Produktion der beiden Kreise Nutzen zogen und die, wie das Beispiel Gammertingen beweist, sowohl aus Ost wie aus West Erzeugnisse einhandelten. Aber auch die sicher zum Teil weit auseinanderliegenden Werkstätten selbst müssen in gegenseitigem Kontakt gestanden haben. Anders wäre es kaum zu verstehen, daß "östliche" Leiterbänder und Bogenmotive auch auf "westlichen" Steigbügelringen erscheinen

(z. B. Abb. 3, 3, 7) und daß degenerierte "östliche" Barken in "nordischer" Umsetzung mit aus dem Pfahlbaugebiet stammenden Kreisaugenmotiven auf demselben Ring (Lauingen) kombiniert werden (Abb. 3, 1)¹⁸. Soiche Vorgänge beweisen einen lebhaften Gedanken- und Erfahrungsaustausch, der im übrigen gut zu unseren Vorstellungen über urnenfelderzeitlichen Handel passen wurde.

Die Steigbügelringe lassen sich zwanglos nach folgenden typologischen und chronologischen Gesichtspunkten gruppleren:

Typus A (Gammertingen-Wolfsheim-, Baden") (Abb. 2, 1-8):

Offene Steigbügelferm von stahrundem Querschnitt. Rippen meist in doppelter, aber auch einfacher Zahl auf Ringkörper und au Endabschlüssen. Deutlich zierlicher in der Ausführung wie Typus B. in keinem Pail über das Normalmaß eines schlichten Armrings hinausgehend. Reiche, meist geometrische Verzierung in feiner Gravur- bzw. Rillentechnik. Beliebt sind Winkelmotive, Gräten und Zickzacks, gelegentlich auch Leiterbänder. Sehr typisch sind feine konturierende Punktlinien, seltemer kleine Kreise in Punktlechnik. Die Rippen des Ringkörpers können mituunter quergekerbt sein.

Die hänfig paarweise vorkommenden Steigbügelringe mit Rippengruppen waren bisher nur in seltenen Fällen gut datiert. Insbesondere von Typus A lagen nur Einzelstücke vor oder auch solche, die zwar aus größeren Grabkomplexen, nicht aber aus geschlossenen Gräbern stammten. Hier füllt der Neufund aus Gammertingen eine lang entbehrte Lücke. Durch Ihn wird Typus A fest in der älteren Urnenfelderkultur, freilich in einer vorgeschrittenen Phase (Hallstatt A 2), verankert. Von solcher Basis aus gewinnen nun aber auch einige bisher zweifelhafte Funde an Gewicht. So wird der mit Keramik aus zwei Brandgräbern der älteren Urnenfelderkultur eingelieferte Ring von Haßloch (Neustadt-Haardt) (Abb. 2, 3) sehr wahrscheinlich von einem dieser Gräber stammen. Ähnlich steht es mit dem Ring von Weisenheim (Dürkheim), der zu einer Fundmasse von sechs Brandgräbern ebenfalls der älteren Urnenfelderkultur gehärt. Der gleichen Zeitphase dürften auch die in der Form zum Teil leicht abweichenden Ringe von Nierstein (Mainz), Flur Neunmargen (Abb. 2, 5), zuzurechnen sein, da jüngere Gräber von diesem Fundort anscheinend nicht bekannt sind.

Typus B (Kochendorf-Groß Bieberau-Lindenstruth) (Abb. 3, 6):

Geschlossen wirkende Steigbügelform von stabrundem Querschnitt. Neben echten geschlossenen Formen gibt es solche, bei denen sich die Enden so dicht berühren, daß eine geschlossene Form vorgetäuscht wird. Die Rippen des Ringkörpers sitzen an den gleichen Stellen wie bei Typus A, doch sind sie jelzt immer zahlreicher. Dreiergruppen sind die Regel, aber auch Vierergruppen kommen vor. Typus B ist durchweg schwerer in der Ausführung wie Typus A, es wäre donkbar, daß auch schon hohl gegossene Formen vorkommen. Sehr reiche Verzierung in feiner Gravurtund Rillentechnik. Neben den von A bekannten geometrischen Motiven tauchen jetzt reiche Bogengruppen auf. Die Kreisaugenzier nimmt auffallend zu.

Typus B ist zeitlich wesentlich schwerer einzuengen. Die Kochendorfer (Heilbronn) Ringe (Abb. 3, 6, 7) stammen aus einem Brandgrab, dessen keramische Reste jedoch verschollen sind. Der Ring von Wisselsheim (Hanau), bis auf die größere Rippenzahl dem Gammerunger eng verwandt, gehört zur Fundmasse eines zerstörten Urnenfaldes. Da späte Hallstatt-B-Gräber mis dem Hanauer Land kaum vorliegen", wird für den Wisselsheimer Ring der Zeitansatz Hallstatt A 2 bis B 1 gegeben sein. Der Hort von Größ Bieberau (Dieburg) enthält außer acht Ringen unseres Typus B zwei Sicheln der nach Holste Jüngeren Art", von der jedoch nicht feststeht, ob sie nicht schon während der Phase B 1" beginnen. Die Beilgußform aus dem Ringhort von Lindenstruth (Gießen) gehört zu einem Beiltypus, der zwar meist




Abb. 3. 1 Lauingen (nach Prählst Zeitschr. 2. 1919, 189, Abb. 1); 2 Sinsheim (nach All. heidn. Vorz. 4. Taf. 43); 3 Morges (nach 7. Pfahlbauber., Taf. 14, 1); 4 Beckdorf (nach E. Sprockhoff, Niedersächs: Depotfunde, Taf. 18 e); 5 Fulds (nach E. Vonderau in: 20. Veröff, Fulds Gesch. Ver. 1929, Taf. 6, 3); 6 Kochendorf (nach Fundber, sus Schwaben, NF 3, 1926, 37, Abb. 13, Taf. 3, 3); 7 Kochendorf (Abrollung des Ringes Nr. 6)

den älteren Urnenfeldern zugewiesen wird, der jedoch schon sichtbar zu den endständigen Lappenbeilen der Zeitphase B 2 überleitet. Es wäre durchaus denkbar, daß er mit zum Inventar der Phase B I gehört. Der Ringhort von Lauingen (Helmstedt) enthält neben zwei hohl gegossenen Ringen unseres Typus C auch einen solchen vom Tyus B. Da Typus C vermutlich an die Wende von Hallstatt B1 zu B2 gehört, mit seinem Schwergewicht jedoch mehr zu B 2 hinneigt, könnte der eine Ring unseres Typus B gut als Nachläufer noch zu Hallstatt B I gehören. Unterstrichen wird der Lauinger Befund durch das reiche Grab von Champigny (Aube), das als klassischer Vertreter der Hallstattstufe B i gelten dari. Die in ihm enthaltene Pfahlbau- oder Eikopfnadel führt im Urnenfeld von Kelheim^{to} die dortige Stufe "Kelheim II" an, die im Westen wiederum mit der Hallstattstufe B 1 zu vergleichen ist. Leider ist dem Ring von Champigny nicht ohne weiteres anzusehen, ob er unserem hohl gegossenen Typus C oder dem massiven Typus B entspricht. Nach Rippenzahl und Dekor hält er auf alle Fälle noch enge Verbindung zum Typus B. Im ganzen möchte man glauben, daß die Gattung Kochendorf-Bieberau-Lindenstruth (Typus B), schon auf Grund ihres reichen, oft mit Kreisaugen kombinierten Bogenstils, der seinerseits nicht von dem Vogtschen Gravierstil der späten Pfahlbauten zu trennen" ist, in ihrer Masse der Hallstattstufe B1 zuzuweisen ist, auch wenn schlüssige Beweise hierfür noch nicht vorliegen.

Typus C (Beckdorf—Morges) (Abb. 3, 1, 3, 4):
Geschlossene Steigbügelform von wulstigen, hohl gegossenem Querschnitt. Die
Rippen sitzen meist an den gleichen Stellen wie bei A und B, doch können die seitlichen Rippengruppen in Wegfall kommen. Dreier- und Vierergruppen sind die
Regel. Typus C ist wesentlich größer und voluminöser wie die massiven Typen A
und B. Sehr reiche Verzierung teils geometrischer, teils kurvolinesrer Art, Fortdauer der konturierenden Punktlinien, starkes Zunehmen der Kreisaugenzier.

Typus D (Sinsheim—Fulda—Vadrup) (Abb. 3, 2, 5):
Geschlossene Steigbügelform wie bei C, gleichfalls hohl gegossen, doch ziels mit
innen offenem Ringkörper, der entweder D-förmigen Querschnitt besitzt (Fulda)
oder durch Querstege oder Innengitter (Sinsheim) zusätzliche Festigung erhält.
Dabei sind die D-förmig offenen Ringe (Mannheim—Fulda) meist zierlicher wie diejenigen mit Querstegen (Sinsheim—Vadrup), die oft sehr voluminös werden kömun.
Anbringung der Rippengruppen und Dekor wie bei Typus C. Doch kommen auch
unverzierte Stücke vor (Mannheim—Fulda).

Unsere Typen C und D gehören mit ihrer Masse sicher schon der Spätphase der jüngeren Urnenfelderkultur (Hallstatt B 2) an. Dabei ist schwer zu entscheiden welche Ringform im entwicklungsgeschichtlichen Sinne die ältere ist". Wahrscheinlich sind beide Typen gleichzeitig in Gebrauch gewesen, auch wenn man Typus C ein etwas höheres Alter zubilligen möchte.

Chronologisch gut gesichert ist Typus D. Das Bruchstück eines kahnförmig hohl gegessenen Ringes von Mannheim-Wallstadt entstammt einem auch durch reichliche Keramlk fest datierten B2-Hort*. Dem Mannheimer Ring nahezu identisch, auch im Hinblick auf seine an sich auffallende Dekorationslosigkeit, ist der Ring vom Haimberg bei Fulda (Abb. 3, 5). Er gehört zu einem Bestand jüngerer Urnenfelderbronzen, zu denen nordische Bronzen der Periode V treten. Vermutlich handelt es sich um einen bei Steinbrucharbeiten abgestürzten Hort und nicht um einen Siedlungsfund, wie meist angenommen wird. Schließlich kennen wir aus Norddeutschland gleich vier Ringe unseres Typs (Kattenbühl, Warnow, Stegers, Friedrichsberg), die alle nordischen Horten der Periode V entstammen, deren Parallelisierung mit der Jüngeren süddeutschen Urnenfelderzeit (Hallstatt B 2) sich bisher stets bewährt hat. Bliebe trotzdem noch ein Zweifel über die Zeitstellung unserer Typen C und D, so ware abschließend auf die dem späten Pfahlbaukreis entstammende Dekoration hinzuweisen sowie auf den "barocken" Charakter unserer Ringe, der völlig dem Zeitstil der jüngeren Urnenfelderkultur entspricht.



Abb. 4. Karte 1. • Massive Ringe von D-förmigem Querschüllt mit kleinen Stempelenden; O Steigbügelringe mit Rippengruppen (Schwurringe), nicht aufgeschlüsselt.




Abb. 5. Karie 2: Steigbügelringe mit Rippengruppen (Schwurringe), nach Zeitgruppen geordnet. ● Typus A; O Typus B; + Typus C; ▲ Typus D;

Fragen wir schließlich danach, wo die originelle und so phantasiebegabte Form unserer Ringe erfunden worden ist, so belehrt uns ein Blick auf die Zeitgruppenkarte (Abb. 5), daß das Zentrum der alten massiven Ringe unseres Typus A (Gammertingen) nur im Main-Neckar-Raum gelegen haben kann. Doch scheint zwischen hier und dem Pfahlbaugebiet schon damals ein gewisser Kontakt bestanden zu haben, wie Streufunde im Bereich der Westschweizer Seen beweisen. Verbindungen zu Norddeutschland sind in dieser Frühzeit nicht nachzuweisen.

Auch Typus B ist noch ganz auf das alte Ausgangsgebiet bezogen, auch wenn dieser Raum nun schon ein wenig erweitert wird und erste Kontakte mit Nordwestdeutschland gesucht werden. Der eine Ring von Lauingen (Helmstedt) kann nur über die alte Handelsstraße der Wetterau und die Kasseler Senke nach Norden gelangt sein. Lindenstruth (Gießen) bildet eine Station auf diesem Wege. Etwas verloren wirkt der Ring von Vezillon (Eure), der auch im Typus leicht abweicht. Bemerkenswert, daß Stücke des

Typus B die Schweiz offenbar nicht erreicht haben.

Während der Benutzungszeit der Typen C und D erfährt das Kartenbild eine neuerliche Verschiebung. Das alte Erfinderzentrum im Main-Neckar-Raum scheidet aus. Ringe mit Innengitter (Sinsheim—Vadrup), aber auch kahnförmig hohle wie Mannheim—Fulda sind offenbar in Nordwestdeutschland entwickelt worden und gelangen von hier aus auch in das östliche Norddeutschland sowie in das nördliche Grenzgebiet des Lausitzer Kreises. Wiederum fällt das Pfahlbaugebiet praktisch aus. Der Ring von Estavayer (Neuchatel) (wo merkwürdigerweise fast alle Typen vorkommen) steht in fremder Umgebung vereinzelt da.

Dafür werden im Pfahlbaugebiet, offenbar als selbständige Schöpfung, die Hohlwulstringe unseres Typus C (Morges—Aosta) entwickelt. Sie entsprechen in Stil und Dekor ganz der späten Pfahlbauzeit. Daß solche Stücke vereinzelt auch den Norden erreicht haben (Lauingen, Beckdorf) verwundert angesichts des lebhaften Handels mit Pfahlbaubronzen nicht. Trotzdem scheinen sie sich hier gegenüber den nordwestdeutschen Stücken vom

Typus D nicht durchgesetzt zu haben.

So präsentiert sich uns der Steigbügelring mit Rippengruppen als eine alte Urnenfelderform des Mittelrheingebietes, dessen zeugende Kraft ja schon von der Bronzezeit an in Erscheinung tritt. Im Verlauf der jüngeren Urnenfelderzeit verlagert sich seine Weiterentwicklung auf die Flügel. Werkstätten im Pfahlbaubereich wie im stets gerne sondertümelnden Nordwestdeutschland übernehmen nun die Führung und bilden neue Formen aus. Gleichwohl bleiben beide Flügelgruppen auch weiterhin in gegenseitigem Kontakt. So bietet gerade der Steigbügelring mit Rippengruppen ein gutes Beispiel für die oft verschlungenen inneren Beziehungen eines kulturellen Großraumes, den man als den westmitteleuropäischen Urnenfelderkreis bezeichnen kann und der gleichberechtigt und aus alten Quellen schöpfend dem ostmitteleuropäisch-donauländischen sowie dem ostdeutsch-polnischen "Lausitzer" Kreis gegenübertritt. Mit dem Ende von Hallstatt B stirbt unsere Ringform aus, auch wenn etwa die hinterpommerschen Hohlwulste** oder die oberpfälzisch-böhmisch-österreichischen Bronzehohlringe! vielleicht unbewußt eine Tradition aufnehmen und fortsetzen, die in die Urnenfelderzeit zurückführt. Das lebendige Fortwirken umenfelderzeitlicher Metallkunst im Gesamtraum der kommenden Hallstattkultur kann in diesem Zusammenhang nicht lebhaft genug hervorgehoben werden.

Neben den soeben ausführlich behandelten Armringen "östlicher" und "westlicher" Herkunft liegen in Gammertingen noch die zerschmolzenen bzw. in gleicher Weise wie die schweren Ringe zerhackten Reste von zwei weiteren Armringformen vor. Die eine, in zwel bis drei Exemplaren erscheinende Gattung (Taf. 18, 13—17) besitzt stabrunden bis leicht D-förmigen Querschnitt und war wohl sicher offen. Als Verzierung kommen vor allem Querrillenbänder mit zwischengeschalteten Grätenzonen an den Ringenden vor, der mittlere Ringkörper ist darüber hinaus mit Leiterbandmotiven geschmückt, die in vielem an die Leiterbänder unserer Typen I bis III erinnern. Angesichts der stark deformierten Stücke kann hier dieser Ringform nicht weiter nachgegangen werden.

Zu einer anderen Gattung gehören drei bis vier Exemplare einer eher zierlich zu nennenden Ringform von quadratisch-rhomboldem Querschnitt mit stabrund auslaufenden Ringenden (Taf. 18, 18—23). Die kantigen Außenseiten sind mit scharf eingeschlagenen, gelegentlich wechselnden Kerbreihen verziert, die durch je eine Längsrille von dem gekerbten Mittelsteg abgesetzt sind. Der stabrunde Ringabschluß trug offenbar ein Querrillenband. Auch diese Ringgattung gehört zu einer großen Gruppe älterumenfelderzeitlicher Ringe, deren besonderes Merkmal die Vielkantigkeit zu sein scheint". Solchen "schilchteren" Ringformen im einzelnen nachzugehen, bedeutet im übrigen so lange ein aussichtsloses Beginnen, bis nicht einmal erschöpfende Materialpublikationen der Urnenfelderbronzen vorliegen.

Festeren Boden betreten wir jedoch wieder, wenn wir uns der einzigen im Gammertinger Fund enthaltenen Nadel zuwenden (Tat. 18, 35). Auch sie ist stark zerschmolzen, doch läßt sie die ihr eigenen Besonderheiten noch deutlich erkennen. Es handelt sich um eine Nadel mit Scheibenkopf, horizontal geripptem Hals und einem kugelig glatten Körper. Danach könnte man versucht sein, zunächst an jene "barocken" Nadeln der süddanubischtirolischen Frühurnenfelderzeit zu denken, die man als schwergerippte Vasenkopfnadeln zu bezeichnen pflegt und die gelegentlich in der Form recht nahekommen können. Doch sind diese eindeutig älter, auch wenn es nicht undenkbar scheint, daß sie die Gammertinger Nadel mit angeregt haben. Letztere läßt sich nicht so fest umreißen wie die Tiroler Nadeln. So kann ihr Körper bei giatt bleibendem Hals horizontal gerippt sein, auch kann sich dieses Verhältnis umkehren wie bei dem Gammertinger Stück, bei dem der Hals gerippt ist und der Körper glatt bleibt. Niemals kommt, soweit ich sehe, bei solchen Stücken Schrägkannelierung vor, die den Körper oft tief zerfurcht und ihm eben jenes "barocke" Aussehen verleiht. Der Gammertinger Typ ist zierlicher und kleiner. Kartiert man ihn, obgleich er nicht eben zahlreich ist, so gelangt man in das Gebiet des oberen Mains, also nach Oberfranken und in die Oberpfalz". Man möchte glauben, daß es sich um eine lokale Werkstatt handelt, die mit der Knovizer Urnenfeldergruppe Kontakt gehabt haben muß. Auf alle Fälle tauchen solche Nadeln in Gräbern auf, die mit echten Knovizer Gefäßinventaren ausgestattet sind und die auch auf Grund der übrigen Bronzen eindeutig in die ältere Urnenfelderkultur (Hallstatt A) zu verweisen sind". Nadeln oberfränkischer Art sind gelegentlich in die Hanauer Gegend gelangt*, was bei den engen Beziehungen dieses Gebietes nach Osten nicht weiter verwunderlich ist", und jetzt auch nach Gammertingen. Trotz des manchmal großen Streubereiches von Bronzen könnte dies erstaunen, doch klären sich die Zusammenhänge, wenn wir an den "knovizoiden" Becher des Grabes (Taf. 19, 60) und die schweren Armringe "östlicher" Art (Taf. 17, 3-9; 18, 1-12) denken, die in die gleiche Richtung weisen.

Die sonstigen Beigaben aus Bronze sind rasch aufgezählt. Der flache Besatzknopf mit kräftiger Öse an seiner Unterseite (Taf. 18, 34) taucht sowohl in der Ein- wie in der Mehrzahl gelegentlich in Gräbern der Urnenfelderkultur auf, ohne daß schon jetzt zu sagen wäre, welche genauere Rolle ihm beizumessen ist. Vermutlich wird er zur Gewandung gehört haben, am ehesten wohl zu einem Gürtel. Ob er als Indiz für ein Frauengrab gelten kann, ist unsicher.

Die kleinen, mit einfachen Rillenbändern verzierten Zwingen aus Bronzeblech (Taf. 19, 41—44) sind sicher keine Fingetringe gewesen, über deren Form wir hinreichend unterrichtet sind. Auch die schmal rechteckige Form der Zwingen spricht dagegen, die am ehesten als Verbindungs-

glieder von Ringketten zu deuten sind 12

Die zahlreichen in größeren und kleineren Exemplaren vorliegenden Bronzeringchen (Taf. 19, 1—40) könnte man sich in ein Schmuckgehänge eingefügt denken, für das es Beispiele gibt¹⁰ und das beim Brand dann in seine Teile zerfallen wäre. Die sechs dicht und fest aufeinander verbackenen Ringchen (Taf. 19, 15) lassen jedoch auch eine andere Deutung zu. Vielleicht ist die öfters gebrauchte Verlegenheitsbezeichnung "Ringgeld" gar nicht einmal so abwegig, besonders wenn man an den eben erwähnten "Stapel" denkt. In solchem Fall könnten die stets in der Mehrzahl vorhandenen verschiedenen Ringgrößen etwa einen Wertunterschied unzeigen. Belege für unsere Ringchen lassen sich überall im Urnenfelderbereich nachweisen.

Sicher zu einer Schmuckkette, wenn auch anderer Art, gehören die kleinen gerillten Blechröhrchen aus Bronze und Gold (Taf. 19, 54-57), die winzigen Ringchen aus dunkelblauem Glas (Taf. 19, 58) und solche aus einer rötlichen opsken Pastenmasse, die Bernsteinperlen (Taf. 19, 51-53) verschiedener Form und Größe und schließlich der durchbohrte Fischwirbel (Tat. 19, 59). Dies alles ist sicherlich in einer bestimmten, freilich nicht mehr rekonstruierbaren Ordnung auf einer Kette aufgereiht gewesen, die wohl our von einer Frau getragen worden sein kann und die die vornehme Stellung der Trägerin unterstreicht. Gold, auch gerade in Blechröhrchenform, gibt es überall im Urnenfelderbereich", doch ist einstweilen kaum auszumachen, wo es gewonnen wurde. Vermutlich handelt es sich um Flußgold, was bei der Nähe der goldführenden Flüsse Rhein und Aare durchaus im Bereich des Möglichen läge. Auch darf darauf hingewiesen werden, daß schon während der Hügelgräberkultur ein offenbar nicht unerheblicher Goldhandel zwischen dem Hochrheingebiet und der Schwäbischen Alb im Gange war", der in die Urnenfelderzeit fortgewirkt haben mag. Was die drei Bernsteinperlen anbelangtes, unter denen die große Ovalperle ein besonders schones and sicher sehr kostbares Stück darstellt (Taf. 19, 53), so weisen diese eindeutig in den Ostseeraum. Die Wege zu bestimmen, auf denen die Perlen Gammertingen erreicht haben, wird kaum möglich sein, doch liegt es nahe, wiederum an jenen Kulturstrom zu denken, der uns schon mehrfach in den nordbayerisch-böhmischen Raum führte, wo wichtige Bernsteinstraßen zusammenlaufen. Und was schließlich die kleinen Glasperichen anbetrifft, so ist deren rasch wachsende Fundzahl besonders im westlichen Urnenfelderraum kein Geheimnis mehr! Es wird kaum mehr angehen, sie gerade hier als Import etwa des Mittelmeergebietes anzusprechen, man wird doch eher an lokale Glasschmelzen denken müssen, die über eine nicht unbeträchtliche Produktion verfügten. So wird gerade die Schmuckkette von Gammertingen symbolhaft für die weitgespannten Verbindungen, die den Urnenfelderraum durchziehen und die gerade in Gammertingen in sehr eigenartiger Weise zusammentreffen.

Zusammenfassung

Das neue Brandgrab von Gammertingen, das hier einer genaueren Analyse unterzogen wurde, hat uns über die Stellung Württembergs zur Urnenfelderzeit in verschiedener Hinsicht belehren können. Die Beigaben der an einem wichtigen Albübergang zwischen Neckar und Donau bestatteten vornehmen Frau zeigten mit aller Deutlichkeit, daß das Schwäbische Land an der Grenzscheide zweier großer Urnenfelderprovinzen gelegen ist, deren Geltungsbereich freilich noch genauer abzuklären wäre. Die Untersuchung im einzelnen ergab, daß hierbei der "östliche" Einfluß sichtbar überwog. Die dunkle, mit Riefen und Girlanden verzierte Tonware hob sich scharf von der helleren und dekorationsfreudigeren Keramik mehr "westlicher" Provenienz ab, und auch die Analyse der Bronzen ergab ein eindeutiges Überwiegen "östlicher" Elemente. Die schweren massiven Armringe von D-förmigem Querschnitt mit Leiterbänder- und Bogenzier gehörten einer Großfamilie von Ringen an, die bis hinüber nach Siebenbürgen verbreitet war. Die Nadel mit geripptem Kopf war offensichtlich nordostbayerisch-westböhmischer Provenienz. In die gleiche Richtung wies der "knovizoide" kleine Tonbecher, und auch die in Urnengräbern nicht gerade häufigen Bernsteinperlen waren am ehesten diesem aus Nordosten wirkenden Kulturstrom zu verbinden.

Demgegenüber war der "Westen" schwach, dafür mit sehr markanten Typen vertreten. Die beiden Steigbügelringe mit Rippenzier (Schwurringe) entstammten mit Sicherheit mittelrheinischen Werkstätten. Es handelte sich bei ihnen um die bisher östlichsten Vertreter ihrer Gattung. Ihr Auftreten in Gammertingen bewies, daß man auch abseits der rheinischschweizerischen Urnenfelderprovinz die Erzeugnisse dieses Kreises kannte und schätzte. Der Einfluß des "Westens" äußerte sich auch in dem Schulterbecher des Grabes von 1927, der einmal darauf zu überprüfen wäre, ob es sich bei ihm um ein Importstück oder um eine lokale Fertigung nach einer westlichen Vorlage handelt. Eher aus dem "Westen", also aus dem rheinischschweizerischen Gebiet, dürften auch die kleinen dunkelblauen Glasperlen stammen, weit eher wenigstens als aus Ägypten. Schließlich darf vermutet werden, daß als Material für die Goldröhrchen Flußgold aus Rhein oder Aare verwandt worden ist.

Die des weiteren in diesem Beitrag angeschnittenen Fragen wie Grabbrauch, Besiedlungsprobleme, Verkehrslage usw. sollen hier nicht nochmals wiederholt werden. Wenn endlich auch auf forschungsgeschichtliche Dinge eingegangen werden mußte, so rechtfertigt sich dies mit dem betrüblichen Stand der Urnenfelderforschung in Württemberg. Möchte hier in der Zukunft ein Wandel geschaffen werden!

Anmerkungen

G. Kraft, Beiträge zur Kenntnis der Urnenfelderkultur in Süddeutschland (Hallstatt A), in: Bonner Jahrb. 131, 1927, 154 ff. — Ders., Über die Herkunft der Hallstattkultur der Schwäbischen Alb, in: Prähist Zeitschr. 21, 1930, 22 ff., 117 ff. — E. Vogt, Die spätbronzezeitliche Keramik der Schweiz und ihre Chronologie (Denkschr. d. Schweiz. Naturforsch. Ges. 66, 1930, 1 ff.). — F. Holste, Der Bronzefund von Winkland, Niederbayern, in: Bayer. Vorgeschichtsbl. 13, 1936, 1 ff. — Ders., Gezackte Nadeln, in: Prähist. Zeitschr. 30/31, 1939/40, 412 ff. — W. Kimmig, Die Urnenfelderkultur in Baden (Röm.-Germ. Forsch. 14, 1940). — Ders., Beiträge zur Frühphusse der Urnenfelderkultur am Oberrhein, in: Bad. Fundber. 17, 1941—1947, 148 ff.
 Fundber. aus Schwaben, NF 4, 1926—1928, 150 ff., Taf. 1—7.

a) I. W. Gröbbels, Das Reihengräberfeld von Gammertingen (1905). — A. Rieth, Das alamannische Fürstengrab von Gammertingen, in: Germanenerbe 1937, 39 ff. — Ders., Vorgeschichte der Schwäbischen Alb, 188.

- Man vgl. hierfür A. Rieth, Vorgeschichte der Schwäbischen Alb (Mannus-Bücherei 61, 1938), mit den freilich stark ergänzungsbedürftigen Fundkarten.
- 5) Man vgl. dazu die Fundkarte 6 bei G. Kraft, Die Kultur der Bronzezeit in Süddeutschlund (1926).
- Dazu die Übersichtskarte bei P. Goeßler-O. Paret-Fr. Hertlein, Die Römer in Württemberg, und die Fundkarte der Römerzeit bei A. Rieth, Vorgeschichte der Schwäbischen Alb.
- 7) Eine als Tübinger Dissertation begonnene Arbeit über den nacheiszeitlichen Fundeinschluß in den Albhöhlen wurde leider nicht abgeschlossen. — Vgl. ferner R. Roeren, in: Festschrift für Peter Goeßler (1952), 137 ff.
- 9) Fundber, aus Schwaben, NF 12, 1938-1951, 27.
- 9) Vgl. Anm. 2).
- 10 Allgemein über Bestätungssitten der Urnenfelderkultur vgl. W. Kimmig, Urnenfelderkultur in Baden, 19 ff.
- in Ebenda 26 ff. mit Beispielen und Literatur.
- 13) Ebenda 28. Germania 29, 1951, I31, Taf. 7, 2 (Singen). Germania 22, 1938, 231 ff. (Höfen—Rehlingen [Mittelfranken]). Trierer Zeitschr. 13, 1938, 157 ff.
- 13) H. Müller-Karpe, Das Urnenfeld von Kelheim (Mat-Hefte z. Bayer. Vorgesch. I., 1952, 8 f.).
- 13a) Germania 29, 1951, 130, Taf. 7, 2 Mitt. Anthr. Ges. Wien 64, 1934, 229 ff. Mainzer Jahrb. 1, 1953, 184.
- 14) W. Kimmig, Urnenfelderkultur, a. n. O. 21 f. Prähist Zeitschr. 34/35, 1949/50, I. Hälfte, 304 f.
- 14a) Oberendingen (Anz. Schweiz, Altertumskde, 1927/28, 29, Taf. II), Haltingen, Seckenheim (W. Kimmig, Urnenfelderkultur, a. a. O. Taf. 4 B; 2 A). Zu den Gliederungsversuchen H. Müller-Karpes vgl. etwa "Die Urnenfelderkultur im Hanauer Land" (1948), "Das Urnenfeld von Kelheim" (Mat-Hefte z. Bayer, Vorgesch, 1, 1952), "Grünwalder Gräber" (Prähist, Zeitschr. 34/35, 1949/50, 313 ff.), "Das Schwertgrab von Kiein-Glein" (Schild von Steier, 1955, 25 ff.). Vor allem sei jedoch auf seine monographische Untersuchung über Urnenfelderchronologie verwiesen, die in den Römisch-Germanischen Forschungen erscheinen wird.
- 15) A. Rieth, Vorgeschichte der Schwäbischen Alb, a. a. O. 84, Abb. 32; 85, Abb. 33.
- 10) Ebenda 81, Abb. 31.
- 17) G. Krahe, Ein Grabhügel der jüngeren Urnenfelderkultur (Hallstatt B) auf der Schwäbischen Alb. Goeßler-Pesischrift (1953), 106 ff., mit Fundkatalog und Literatur.
- 18) Für die Funde des Runden Berges bei Urach vgl. man Taf. 20 und 21 in diesem Band. — Lochenstein bei Balingen: Fundber aus Schwaben, NF 2, 1924, 73 fl., Taf. 5, 1; 6, 1.
- 19) Zum Belspiel Wittnauer Horn im schweizerischen Fricktal (Kt. Aargau) (G. Bersu, Das Wittnauer Horn, Monogr. z. Ur- u. Früngesch. d. Schweiz 4, 1945, Taf. 30—32, 36—37). Dazu die Besprechung von W. Kimmig in: Bad. Fundber. 17, 1941—1947, 379 fl. Kestenberg bei Möriken (Kt. Aargau) (Ur-Schweiz 15, 1951, 33 fl.; 16, 1952, 75 fl.; 18, 1955, 1 fl.). Schwalberg bei Basel (E. Vogt, Die spätbronzezeitliche Keramik, a. a. O. 6 fl.). Roc de Courronx bei Deisberg (E. Vogt, a. a. O. 6). Bönistein bei Zeinigen (Kt. Aargau) (Festschrift Reinhold Bosch, 99 fl.) mit welteren Angaben über urnenfeiderzeitliche Höhensiedlungen im Jura. Burkheim am Kalserstuhl (Freiburg) (unveröffentlicht, Mus. f. Urgesch. Freiburg). Bodenburg bei Bodman (Stockach) (Bad. Fundber. 17, 1941—1947, 280, Taf. 71) und andere mehr. Vgl. ferner die Bemerkungen von H. Müller-Karpe in: Die Urnenfelderkultur im Hanauer Land (Schriften z. Urgesch. I, 1948, 8 fl.) über die späturnenfelderzeitliche Besiedlung der oberhessischen Befestigungsanlagen.
 - Es ist im übrigen nicht so, daß älterurnenfelderzeitlicher Fundstoff (Hallstatt A) auf den Höhen ganz fehlt. Doch lassen die wenigen Untersuchungen vermuten, daß ältere Siedlungen häufig verbrannt worden sind. Auf alle Fälle scheint der jüngere Bestand, angefangen mit B1 (vgl. E. Gersbach in: Jahrb. d. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 41, 1951, 184 ff.), stark zu überwiegen. Es ist freilich nicht leicht, die von Gersbach B1 genannten Materialien im Siedlungsbestand immer schurf von älteren Formen zu trennen Das zeigt z. B. gut die zusammengehörige Fundmasse aus der ältesten Fundschicht des Kestenberg (Ur-Schweiz 19, 1955, 21, Abb. 10), die zwar überwiegend gutes Hallstatt-A-Geschirr enthält, daneben aber auch Dinge, die man gerne als B1 im Gersbachschen Sinne bezeichnen würde (z. B. ebenda Abb. 19, 1, 5, 10). Auf alle Fälle ist das "B1-Material" weit stürker mit Hallstatt A als mit Hallstatt B verknüpft, so daß die Bezeichnung Hallstatt A3 vorzuziehen wäre. In diesem Sinne auch schon J. J. Hatt in: Rev. Arch. de l'Est de la France 4, 1958, 193 ff., auch wenn hier die vermuthare Trennung ebenfalls nicht ganz überzeugend herausgearbeitet ist.

26) Dazu such Prähist, Zeitschr. 34/35, 1949/50, I. Hälfte, 295 ff.

21) W. Kimmig, Urnenfelderkultur, a. a. O. 46 ff.

Zur Frage das Urnenfelderkammetrichs vgl. W. Kimmig, Urnenfelderkultur, a. a. O. 33 f. — V. Geßner, Die geometrische Ornamentik des spätbronzezeitlichen Pfahl-baukreises der Schweiz, 9 f. — Eine Diskussion mit A. Rieth eröffnet durchaus die Möglichkeit, daß Kammstrich insbesondere zur Herstellung einfacher Rillenbänder such sonstwo im Gesamtbereich der Urnenfelderkultur angewandt worden ist. Die Technik als solche ist sicher uralt, wie ihr Vorkommen schon in der Glockenbecherkultur und in der Einzeigrabkultur des Nordens beweist. Doch darf diese nicht mit der durchaus besonderen und ausschließlich auf die Rheinisch-Schweizerische Urnenfeldergruppe beschränkten "gravurdünnen" Kammstrichtechnik verwechseit werden. Ein gutes (photographisches) Beispiel für letztere findet sich bei A. Rieth in: Mannus 27, 1935, 93, Abb. 3 n.

30 Zusammenfassend zu diesen Fragen um besten J. Böhm, Základy Hallstattaké Periody V Čechách - Die Grundlagen der Hallstattperiode in Höhmen, Prag 1937.

34) Fundber, aus Schwaben, NF 4, 1926-1928, Taf. 28, 6.

38 W. Kimmig, Urmenfelderkultur, a. a. O. 87 f.

26) Fundber, aus Schwaben, NF 4, 1926—1928, Taf. 26. Die Textabbildung 18 auf S. 151 ist hinsichtlich des Querschnitts unkorrekt.

27) Fundber, aus Schwaben, NF 4, 1926-1928, 129.

28 F. Hoiste, Bronzezeit im nordmainischen Hessen (1939), 122 ff. - A. von Brunn, Steinpackungsgräber von Koethen, Akademieschriften 3, 1954, 36 ff.

30 Herrn Dr. Müller-Karpe (München) habe ich für manche freundlichen Auskünfte

zu danken.

30) Prähist Zeitschr. 26, 1935, 58 ff., besonders 60 f.

31) E. Sprockhoff, Jungbronzezeitliche Hortfunde Norddeutschlands (Periode IV), Kat.

d. Rom.-Germ. Zentralmus. Mainz, Nr. 12, 1937, 49.

33) Arch. Geogr. 2, 1951, I ff. — E. Sprockhoff, Jungbronzezeitliche Hortfunde der Südzone des Nordischen Kreises, Kat. d. Röm.-Germ. Zentrahmus. Mainz, Nr. 16, 1958. Immer wieder unter den einzelnen Importstücken aus dem Urnenfelderraum. Jahrb. Röm.-Germ. Zentralmus. Mainz 3, 1956, 52, mit Karte auf S.53 (G. von Merhart).

33) Zum Typus etwa Homburg v. d. H. (Alt. heidn. Vorz. 5, 449—453, Tat. 26). — Ett-lingen (E. Wagner, Fundstätten und Funde 2, 1911, 63, Abb. 67 c). — Mortagne (Rev. archéol, de l'Est 3, 1954, 213, Abb. 92). — Gündlingen, Hügel A (W. Kimmig, Urnan-felderkultur in Baden, 1940, 138, Abb. 3, 6). Man vgl. dazu F. Holste in: Prähist. Zeitschr. 26, 1935, 62, und E. Vogt, Der Zierstil der späten Pfahlbaubrowzen (Zeitschr.

Schweiz Archifol, u. Kunstgesch: 4, 1942, 195 ff.).

30 Erste Umschreibung, freilich mit noch unzureichender Datierung im einzelnen, bei E. Sprockhoff, Niedersächs: Depotfunde der jüngeren Bronzezeit (1932), 64 L - Neubearbeitung in: Jungbronzezeitliche Hortfunde der Südzone des Nordischen Kreises, n a, O. I., 192 ff., II., 96 ff. — Literatur zu den im folgenden genannten Stücken findet

sich auf der Verbreitungsliste 2 am Schluß des Aufsatzes.

351 Als (Vogel-)Barke wenigstens möchte Sprockhoff die eigenartigen Wellenmotive auf dem einen Lauinger Ring ansehen (Sprockhoff, Hortfunde, Periode V, I, 194, 221, Abb. 55, 1, 3). — Zur Umsetzung donauländischer Motive in den Still der nordischen Bronzezelt vgl. man E. Sprockhoff, Nordische Bronzezeit und frühes Griechentum (Mainzer Jahrb. 1, 1953 [1954], 28 ff.).

(1948). H. Müller-Karpe, Die Urnenfelderkultur im Hannuer Land (1948).
37) Prähist, Zeitschr. 26, 1935, 63.

38) Zur Frage der Unterteilung der j\u00e4ngeren Urnenfelderkultur vgl. man E. Gersbach. in: Jahrb, d. Schweiz, Ges. f. Urgesch. 41, 1951, 175 ff., und H. Müller-Karpe, Das Urnenfeld von Kelheim (Mat-Hefte z. Bayer, Vorgesch. 1, 1952).

10 H. Müller-Karpe, Kelheim, e. a. O. 16. 10) Vgl, Anm. 20) unter E. Vogt, 201 ff.

411 Vgl. dazu die Überlegungen Sprockhoffs, Hortfunds (Periode V), I. 194.

(2) Wartim E. Gersbach (Jahrb. d. Schweiz, Ges. f. Urgesch. 41, 1951, 191, Anm. (9)) die Zusammengehörigkeit des Wallstadter Hortes mit der über ihm liegenden Keramik in Zweifel zieht, ist unerfindlich.

31 Zum Beispiel O. Kunkel, Pommersche Urgeschichte in Bildern 51, Abb. 15, Taf. 43,

9; 44 unten: 45, 11, 12

10 Zum Beispiel E. Simek in: Wiener Prählst. Zeitschr. 4, 1917, 69 ff. — P. Kurnitsch in: Mitt. Anthr. Ges. Wien 58, 1926, 368 ff. - R. Pittioni, Urgeschichte des Osterreichischen Raumes (1954), 559, Abb. 389.

(5) W. Kimmig, Urnenfelderkultur, 111. - K. H. Wagner, Nordiiroler Urnenfelder, 30. 46) Zum Beispiel K. H. Wagner, Nordtiroler Urnenfelder (1943), 32, 40, 151, Taf. 11, 2, 3; 15, 18; 31, 4-8.

- 47) H. Hoffmann in: Westfalen 21, 1936, 377, Kerte 6 auf S. 381. Bestand ist sicher größer:
- 48) Zum Beispiel Gundelsheim-Hirschknokke (68. Ber. Hist. Ver. Bamberg 1910, 51 ff.).
 Grundfeld-Reundorf (70. Ber. Hist. Ver. Bamberg 1912, 21 ff., Taf. 2—3).
- 40) H. Müller-Karpe, Hanau, a. a. O. 52, Taf. 4, A 22. Die dort gebrauchte Bezeichnung "ungumenfelderzeitlich" ist irreführend!
- Leiztlich gehört unsere Nadel in eine große Familie gerippter Nadeln verschiedener Formen, die offenbar im Bereich der böhmischen Urnenfelder entwickelt worden sind und die dort schon bronzezeitliche Vorläufer besitzen. Man vgl. eiwa J. Filip, Pravèké Československo (1948), Taf. 19. Aus diesem Raum därfte auch die eindanubisch-tirolische Vasenkopfnadel illterer Prägung angeregt worden sein, was bei den vielfachen Beziehungen Tirols gerade zu Böhmen nicht verwundert. Letzbere scheint sich im übrigen noch bis Hallstatt A gehalben zu haben, z. B. Müller-Karpe, Hansu, n. a. O., Taf. 4, A 21 (im Typus schon verändert). Nedeln, die mit der Gammertinger verwandt sind, stammen in wenigen Exemplaren auch aus den Pfahlbauten, z. B. Wollishofen bei Zürich (3 Stück, LM. Zürich). Letzberen entsprechen nahezu völlig Stücke wie K. von Miske, Die prähistorische Ansiedlung Veiem St. Vid, Taf. 10, 15; 11, 50; 18, 1, 2. Auch dieser Typus dürfte letztlich dem böhmischen Ausgangsgebiet entstammen.
- 51) W. Kimmig, Urnenfelderkultur, a. a. O. 113.
- El) Zum Beispiel W. Kimmig, Urnenfelderkultur, a. a. O. Taf. 15, B 11 (Ilvesheim). Bonn. Jahrb. 131, 1927, Taf. 8 oben (Binningen). — Album Lausanne, Taf. 31, 5 (Onnens) u. a. m.
- 50) Zum Belspiel J. Déchelette, Manuel d'Archéologie 2 (1928), 334, Abb. 131/132. W. Kimmig, Urnenfelderkultur, a. a. O. 114.
- 50 Eine freilich überholungsreife Aufzählung von Goldvorkommen in der Urnenfelderkultur bei W. Kimmig a. a. O. 207, Liste 27. Vgl. auch Bad. Fundber. 18, 1948/50, 87 ff.
- 55 Germania 32, 1954, 162 f., mit weiterer Literatur.
- 56) Bernsteinperlen verschiedener Form und Größe finden sich auch in den Pfahlbauten der Schweiz, z. B. Cheyroux und Corcelettes (Musée Lausanne, Antiquités lacustres Album Lausanne, Taf. 31, 4, 6—3, 12, 15, 19, 22, 23).
- V. Geßner, Vom Problem der spätbronzezeitlichen Glasperlen (Festschrift Reinhold Bosch 1947, 80 ff.) mit weiterer Literatur. Wenn wir an der Vermutung festhalten, daß die urnenfelderzeitlichen Glasperlen lokaler Provenienz sind, wobei letztlich ägyptische Anregung gar nicht in Abrede gestellt werden soll, dann wird sich die von Frau Geßner gebußerte Hoßnung, vermittelst der Perlen zu schärferen absoluten Daten für die Urnenfelderkultur zu gelangen, kaum realizieren lassen. Sehr dankenswert bleibt die Aufzählung der schweizerischen Perlen. Eine Sammlung für den gesamten Urnenfelderraum wäre sehr erwitnscht. Aus Burkhelm am Kaiserstuhl stammt eine sehr schöne Glasperlenkette aus gestreiften tönnchenförmigen Perlen mit dazwischengeschalteten Goldröhrehen des Gammertinger Typs. Vernnutlich Hallstatt A.

Liste 1

Massive Armringe von D-förmigem Querschnitt, kleinen Stempelenden
und reicher Gravierverzierung

Fundort	Fundart	Literatur
1. Altensittenbach	Grab 5	Abhandi, Nat. Hist. Ges. Nürnberg 28, 1956, Heft 1, Taf. 7, Grab 5, 1.
2 Aranyos, Kom. Borsod (Ungarn)	Hort	Mus. Miskole und Budapest. — F. Holste, Hortfunde, Taf. 49, 31—36.
3. Arndorf, Kr. Deggendorf (Niederbayern)		Mus, Landshut. — Prähist. Zeltschr. 26, 1935, 61.
4. Bayrisch-Gmain, Kr. Reichenhail	Gräber	Chlingensperg-Berg, Des Gräberfeld von Reichenhall, Taf. 2 (S. 21). — Schumacher-Festschrift, Taf. 2 C (S. 54). — Prähist, Zeitschr. 26, 1935, 61.
5. Beuron, Kr. Sigmaringen	Hort?	L. Lindenschmit, Kat. Sigmaringen, Taf. 24, 12, 14, 15.
6. Baskavice bei Briinn (Tschechoslowakei)	Hort	Pravek 4, 1908, Taf. 5.

Fundort	Fundart	Literatur
7. Böhmhardt, Kr. Rottenburg (Niederbayern)	Grab 5	Prühist Zeitschr. 26, 1935, 61.
8. Brod, Kom. Arad (Ungarn)	Hort	S. Hömmerberg, Hallstattidens Relative Kronologi 1 (1946), 113, Abb. 113. — Prähist Zeitschr. 26, 1935, 60.
9. Czeldőmőlk (Ungara)	Hori	Wien, Nut. Hist. Mus.
10. Domamyslice, Kr. Profinitz (Tschechoslowakei)	Griber	Mus. Profinitz — Prostějov.
II. Egyek (Ungarn)	Hort	Mus. Debrezen.
12. Ehingen, Kr. Wertingen	Hort	Germania 21, 1937, Taf. 5, 14-16, Abb. 2.
12a) Gammertingen Kr. Sigmaringen	Grabfunde	Dieser Band Tal. 17, 3-9; 18, 1-12; Abb. 2, 3-10.
 Grosschenk, Kr. Hermann- stadt (Rumänien) 	Hort	Mus. Hermannstadt — Sibiu.
14. Hammersdorf, Kr. Her- mannstadt (Rumänien)	Hort	Mus. Hermannstadt — Siblu.
15. Herrenbaumgarien		R. Pittioni, Urgeschichte des Öster- reichischen Raumes, 488, Abb. 348 Mitte. — Mitt. d. Zentrelkomm. 5, 1906, 201. — S. Hammerberg, Hallstattidens Relativa Kronologi 1 (1946), 111, Abb. 111.
16 Herrenchiemsee	Hort?	Prähist. Zeitschr. 26, 1935, 61.
 Hermannsberg (Hermers- berg?), Kr. Künzelsau (Württemberg) 	Einzelfund	Mus. Stuttgart.
18. Jobaháza — Jubbaháza (Ungarn)	Hort	Mus. Odenburg — Sopron. — Wien, Nat Hist. Mus.
18a) Kaiseringen Kr. Sigmaringen	Einzelfund	Fundber, aus Schwaben, NF 4, 1926 bis 1928, 139 und umsere Abb. 2, 7,
19. Kaltbrunn, Kr. Konstanz	Flachgrah	E. Wagner, Fundstätten und Funde im Großberzogtum Baden I (1908), 23, Abb. 16.
20. Karlstein, Kr. Reichenhall	Hort	Alt. heidn. Vorz. 5, Tat. 68, 1273—1275, — Mus. Reichenhall.
21. Kelčice, Kr. Profinitz (Tschechoslowakel)	Hort	Mus. Profinitz — Prostějov. — Gott- wald 85, Abb. 93.
22. Kelheim, Kr. Kelheim (Niederbayern)	Grab 17	H. Müller-Karpe, Kelheim, Taf. 3, D 8. — Prähist. Zeitschr. 26, 1935, 61.
23. Kleedorf, Bez. Oberholla- brunn (Niederösterreich)	Hort	F. Holste, Horifunde, Taf. 50, 27. — Wien, Nat. Hist. Mus.
24. Krumein bei Prolinitz (Tschechoslowakei)	Hort	Mus. Profinitz — Prostějov. — Časopia Olmütz 43, 1930, 69, Abb. 10.
25. Kurin bel Brünn (Tschechoslowakei)	Hori	Mus. Profinitz — Prostojov.
26. Ltzce bel Uničov (Tschechoslowakei)	Hort	Mus. Olmütz — Olomoue.
27. Lešany, Kr. Profinitz (Tschechoslowakei)	Hort	Mus. Proßnitz — Prostějov.
28. Mankovice, Kr. Troppau- Opava (Tschechoslowakei)	Hort	Mus. Brimn — Bino.
29. "Mies" (angebl. Stelermark)	7	Wiener Prähist. Zeitschr. 1, 1914, 156, Abb. 1, 1, 2, Abb. 2.
 Oberneukirchen, Kr. Mühl- derf (Oberbayern) 	Hort	Mus. Mühldorf — Mitt. Müller-Karpe
31. Prefiburg, Kr. Prefiburg (Tschechoslowakei)	Hort	Sudeta 8, 1932, 37, Abb. 5:
32. Regoly (Ungarn)	Hort	Mus. Szeksárd.

	Fundort	Fundart	Literatur
33.	Rohod, Kom. Scaboles (Ungarn)	Hort	F. Helste, Horifunde, Tef. 41, 14. — Mus. Nyiregyhaza.
34.	Sillard — Szalárd (Ruminien)	Hort	F. Holste, Hortfunde, Taf. 47, 37, 38. — Mus. Großwardein — Oradea Mare.
35.	Salzburg, Kr. Salzburg	Grilber	R. Pittioni, Urgeschichte des Öster- reichischen Raumes, 516, Abb. 372 (leichte Abert).
36;	Satoraljanthely, Kom. Zemplén (Ungarn)	Hort	F. Holste, Hortfunde, Tal. 28, 16—18. — Mus. Budapest.
87.	Segen Gottes bei Brünn (Tschechoslowskei)	Hort?	Sudeta 1, 1925, 189, Abb. 3.
38.	Simonshagen, Kr Westpriegnitz	Hort	E. Sprockhoff, Jungbronzezeitliche Hort- funde Norddeutschlands (Periods IV) (Kat. RGZM 12, 1937, 49, Abb. 15).
	Sióagárd — Leányvár (Rumänien)	Hort	F. Hoiste, Hortfunde, Taf. 42, 13. — Mus. Szeksárd.
	Sistinice, Kr. Olmütz (Tschechoslowakei)	Einzelfunde	Mus. Olmiliz — Olomouc.
41.	Slezské Předměsti, Kr. Königgrätz (Táchechoslovnkei)	Hort	Mus. Königgrätz — Hradec Králové.
42.	Somlyo, Kom. Silmegh (Ungarn)	2 Gräber	Prähist Zeitschr. 25, 1935, 62
43.	Stanfen, Kr. Freiburg	Einzelfund	E Wagner, Fundstatten 1 (1906), 229, Abb. 148.
44.	Svinárky, Kr. Königgráta (Tschechoslowukei)	Hort	Pamatky 37, 1931, 94, Abb. 27, I, 5, — Mus. Königgrätz — Bradec Králové.
45.	Szoryas, Kom. Békés (Ungarn)	"Hort"	F. Holste, Hortfunde, Taf. 33, 12, 13. — Mus. Budapest.
46.	Tišnow (Tschechoslowakei)	Hort	Mus. Pardubitz
	Tisza Eszlár, Kom. Szabolcs (Ungarn)	Hort	F. Holste, Hortfunde, Tat. 39, 24, 25. — Mus. Nyiregyháza.
48	Taktu Kenéz (Ungara)	Hort	Mus Nyiregyhaza.
	Uloárá de Sus — Felsőujvár (Rumánien)	Hort	P. Holste, Hortfunde, Taf. 46, 40. — Mus. Kisusenburg — Cluj.
50.	Velem St. Vid (Ungarn)	Hort Siedlungs- funde	K. von Miske, Velem St. Vid. Taf. 34, 10, 12; 35, 7, 8, — Mus. Ödenburg — Sopron.
51,	Zadwerzitz, Kr. Wisowitz. (Tschechoslowakei)	Hort	Mitt. Zentralkomm. Wien 3, 1906, 5. — Wiener Prähist. Zeitschr. 1, 1914, 156.
52.	Zárovice (Tschechoslowukei)	Hort	Gottwald 87, Abb. 97. — Mus. Profinitz — Prostějov.
53	Zastavka (Tschechoslowakei)	Hort	Mus. Brünn — Bino.

Steigbügelringe mit Rippengruppen ("Schwurringe")

Typus A: Altere Urnenfelderkultu	=	Hallstatt A
1. Annecy, Hie Savole (Frankreich)	1	E. Chantre, Age du Bronce I, 175. — E. Sprock- hoff, Hortfunde Per, V. II 97. — Mus. Annecy.
2 Biden	2	Elsan-Lothr, Johrb. 15, 43, Tal. C 2. — Mus. f. Urgesch. Freiburg.
3. Estavayer, Kt. Neuchâtel		
(Schwelz)	11	Landeamus, Zürich
4 Gammertingen, Kr. Sigmaringen		In diesem Beitrag Tat 17, 1, 2 and Abb. 2, 8.
5. Hañloch, Kr. Neustadt (Hardt)	3	All heids Vorz 5, 236 — G. Behrens, Bronze- celt, 249, unsere Abb. 2, 3
6. Morges, Kt. Waadt (Schweiz)	1	7. Pfahlbaubericht, Taf. 14, 2, unsere Abb. 2, 4.
7. Nierstein, Kr. Mainz		Altertimismus Mainz, imsere Abb. 2, 5.

8. Pfeddersheim, Kr. Worms 1	Mus. Worms.
9. Rheinhessen 2	Mus Worms, Sig. Gold, unsere Abb. 2, 1
10. Unterfranken	Mus Würzburg — E. Sprockhoff, Hortfunde Per. V, II 98.
11. Weisenheim, Kr. Dürkheim 1	Mus. Dürkheim.
12. Wiesbaden 1	E. Sprockhoff, Hortfunde Per. V. II 98. — Mus. Mainz 3920.
13. Wolfsheim, Kr. Alzey 2	Alteriumsmus Mainz, unsere Abb. 2, 2
Varianten zu Typus A:	
1. Hanau-Lehrhof, Kr. Hanau 1	H. Miller-Karpe, Hanau a. a. O., Taf. 13, A 11.
2. Mainz-Uhlerborn-Haltestelle 1	Altertumsmus. Mainz.
3. Nackenheim, Kr. Mainz 1	Westdeutsche Zeitschr. 23, Taf. 2, 10.
4. Nierstein-Neunmorgen, Kr. Mainz	Altertumsmus, Mainz.
Typus B: Vermutlich jüngere Urnenfe	elderkultur = Hellstatt B 1
1. Groß-Bieberau, Kr. Dieburg 8	F. Behn, Urgeschichte Starkenburgs (1925), 25, Abb. 8, Taf. 12 b. — E. Sprockhoff, Hort- funde Per. V, II 98.
2. Kochendorf, Kr. Heilbronn 2	Fundber, aus Schwaben, NF 3, 1926, 37, Abb. 13, Taf. 3, 3. — E. Sprockhoff, Hort- funde Per. V, II 98, unsere Abb. 3, 6—7.
3. Lauingen, Kr. Helmstedt 1	Prähist. Zeitschr. 2, 1910, 188 ff., Abb. 3. — E. Sprockhoff, Hortfunde Per. V, II 98.
4. Lindenstruth bel Grünberg,	4 = 14 4
Kr. Gießen 2	O. Kunkel, Oberhessens vorgeschichtliche Altertümer (1928), 113, Abb. 96
5. Wisselsheim, Kr. Hanau 1	H. Müller-Karpe, Urnenfelderkultur im Hanzuer Land, Taf. 39, A 2.
6. Vézillen, Dép. Eure (Frankreich) 1	Bull. Soc. Normande, d'Études prèn. 6, 1898, 79 f. und 60, Tef. 2, 28.
Typus C: Jüngere Urnenfelderkultur	= Hallstatt B 2
I. Aosta, Tul von (genauer Fundort	
unbekannt) (Italien)	O. Montelius, Civ. prim. Italie I B, Taf 32, 12. — G. de Mortillet, Musée préh., Taf. 89, 1069. — E. Sprockhoff, Hortfunde Per. V, II 97.
2. Beckdorf, Kr. Stade 2	E. Sprockhoff, Niedersächs, Depotfunde 64, Taf. 18e. — Ders., Hortfunde Per. V. 11 97 und unsers Abb. 3, 4.
3. Champigny, Dép. Aube (Frank-	A 144 (125)
reich) -,,-, 1	J. Déchelette, Manuel 2 (1927), Abb, 119, 7. — Rev. Archéol, de l'Est 3, 1952, Abb. 28. — E. Sprockhoff, Hortfunde Per. V. II 97.
4. Estavayer, Kt. Neuchâtel (Schweiz)	Landesmus, Zürich. — E. Chantre, Age du
(Schweiz)	Bronce I, 175, Abb. 124. — E. Sprockhoff, Horifunde Per. V, II 97.
5. Fundort unbekannt	Katalog Sammlung Egger (1891), Taf. 15, 157. — E. Sprockhoff, Hortfunde Per. V. II 97.
6. Larnaud, Dép. Hte Savoie	
(Frankreich) 1 7. Lauingen, Kr. Helmstedt 3	Nach Zitat Buil, Soc. Normande 6, 1898, 60.
it manifest and annual losette a	Pröhist. Zeitschr. 2, 1910, 188 ff., Abb. 1 und 2. — E. Sprockhoff, Hortfunde Per. V, II 97 und unsere Abb. 3, 1
8. Morgez, KL Waadt (Schweiz) 2	Musée Lausanne, Antiquités lacustres, Taf. 28, 9. — J. Heierli, Urgesch. d. Schweiz (1901), 211, Abb. 166. — 7. Pfahlbaubericht, Taf. 14, 1. — E. Sprockhoff, Hortfunde Per. V. II 97
	(mit weiterer Literatur) und unsere Abb. 3, 3.

9. Thonon-les-Bains,		
Dép. Htc. Savoie (Frankreich)	1	E. Chantre, Age du Bronce I, 175. — Nach Zitat Bull. Soc. Normande 8, 1898, 80. — E. Sprockhaff, Hortfunde Per. V, II 98.
Typus D: Jüngere Umenfelderkult	ur =	- Hallstatt B 2
I. Estavayer, Kt. Neuchâtel		A strong our school selection of the selection
(Schweiz)	1	E. von Troeltsch, Fundstatistik d. vorröm. Metallzeit (1884), 20, Abb. 45.
2. Fulda-Haimberg, Kr. Fulda	1	E. Vonderau, 20. Veröffentl. Fuldaer Gesch Ver. 1929, 8, Taf. 6, 3. — E. Sprockhoff, Hort- funde Per. V. II 96 und unsere Abb. 3, 5.
3. Friedrichsberg-Bärwalde.	4.	
Kr. Neustettin	2	E. Sprockhoff, Niedersächs, Depotfunde 65, Ann. 47. — Ders., Hortfunde Per. V. II 96.
4. Huy — Mont Falhise (Belgien)	1	Zitat nach Bull Soc. Normande 6, 1898, 80.
5. Kattenbühl, Forst,		S Consider State of the State o
Kr. HannMünden		E. Sprockhoff, Niedersächs. Depotfunde 64, Ann. 34. — Ders., Horifunde Per. V. II 96. — H. Müller-Karpe, Des untere Werrafal in urgeschichtlicher Zeit (1951), Abb. 6, 13.
8. Köln (Typ wie Stegers)	1	London, British Museum. — E. Sprockhoff, Hortfunde Per. V. H 96. — Bull. Soc. Nor- mande 6, 1898, 80.
7 Mannheim-Wallstadt	1	Germania 19, 1935, 116 f., Taf. 7, 2, 9. — E. Sprockhoff, Hortfunde Per. V, II 96.
8. Senftenberg, Kr. Calau	t	London, British Museum. — E. Sprockhoff, Hortfunde Per. IV, Tal. 20, 5. — Ders., Hort- funde Per. V, II 96.
9. "Sinsheim" bei Burgsteinfurt,		
Kr. Grafschaft Benthelm	3	Mus. Kassel. — All. heidn. Vorz. 4, Taf. 43. — E. Sprockhoff, Horlfunde Per. V. II 96 und unsere Abb. 3, 2.
10. Stegers, Kr. Schlochau	2	E. Sprockhoff, Hortfunde Per. V, II 96.
II. Trier (Typ wie Stegers)	I	London, British Museum. — E. Sprockhoff, Hortfunde Per. V. II 96
12. Vadrup, Kr. Münster	4	Chr. Albrecht, Westfalens Vorzeit 81, Abb 58.
		— E. Sprockhoff, Hortfunde Per. V. II 96. Fundort identisch mit Münster — Ems-Insel nach Ebert RL 14, Taf. 61 s, 2, 3, und vermut- lich auch Teigte bei Münster nach Bull Soc. Normande 6, 1898, 80.
13. Warnow, Kr. Usedom-Wollin	1	E. Sprockhoff, Niedersächs, Depotfunde 65, Anm. 47. — Ders., Hortfunde Per. V, II 97.
14. Zwierzynice, Kr. Posen (Polen)	1	E. Sprockhoff, Niedersächs: Depotfunde 65. Anm. 44. — Ders., Hortfunde Per. V. I.
Typus unbestimmbar:		
1. "Bretagne" (Frankreich)	k	Mus. Rennes. — Nach Zitat Bull, Soc. Nor- mande 5, 1898; 80.
2. Kliszewo (Polen)	4	E. Sprockhoff, Niedersächs, Depotfunds 65, Ann. 44. — Ders., Hortfunde Per. V, L.
3. Niederkirchen	2	Nach Zitat Bull Soc. Normande 6, 1898, 89. Nach dem umtlichen Gemeindeverzeichnis gibt es drel "Miederkirchen", alle in der Rheinpfalz gelegen.
4. "Südfrankreich"	3	Mus. Toulouse. — Nach Zitat Bull. Soc. Nor- mande 5, 1898, 80.
5. Weißenthurm, Kr. Koblenz	1	Nach Zitat Bull, Soc. Normande 6, 1398, 80.

Die Heuneburg beim Talhof unweit Riedlingen (Kr. Saulgau)

Periode IV nach den Ergebnissen der Grabungen 1950 bis 1955*

Von Wolfgang Dehn, Marburg (Zeichnungen von Franz Schubert, Marburg)

Mit 5 Abbildungen im Text und auf 2 Bellagen, Tafel 45—49 und einem Übersichtsplan als Beilage

Inhalt	Beite
Vorbemerkung	78
Zur Periodenfolge der Heuneburganlagen	
Die Grundrißbildung der Heuneburg, Periode IV	
Das Holzrahmenwerk	83
Die Stein-Lehmziegel-Mauer	
Vergleichende Betrachtung	- 91

Vorbemerkung

Als K. Bittel und A. Rieth im Sommer und Herbst 1950 mit zwei kurzen Kampagnen die Erforschung der Heuneburg begannen, leitete sie der Gedanke, daß diese mächtige Wallburg, in unmittelbarer Nähe der Hundersinger Fürstenhügel gelegen und rings umgeben von einem Kranz weiterer großer Einzelgrabhügel, besondere Ergebnisse versprechen müsse. Diese Hoffnung hat nicht getrogen (K. Bittel und A. Rieth, Die Heuneburg, 1951). Über fünf Jahre wird nun alljährlich mit Unterstützung der staatlichen Denkmalpflege, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, des Schwäbischen Albvereins und privater Freunde auf der Heuneburg ausgegraben; vier aufeinanderfolgende Wehranlagen der späten Hallstatt- und der frühen Latenezeit haben sich herausschälen und in ihrer Linienführung sowie in ihren konstruktiven Eigenheiten in den Grundzügen klären lassen, so daß vor zwei Jahren ein zusammenfassender Bericht gegeben werden konnte (W. Dehn, E. Sangmeister und W. Kimmig in Germania 32, 1954, 22—59). Trotzdem wird auch weiterhin zunächst das Hauptgewicht der Grabungen auf dem Befestigungsring ruhen, well eine der Burgmauern, die der späthallstättischen Heuneburgperiode IV, sich durch ihren fremdartigen "mediterranen" Charakter so sehr von allem in Mitteleuropa bisher Bekannten abhebt, daß es wissenschaftliches Gebot scheint, ein zuverlässiges Gesamtbild dieser Anlage zu gewinnen. Davon sind wir vorerst noch ein gutes Stück entfernt, vor allem fehlen noch die Untersuchungen des Tores an der Stelle des heutigen Burgaufgangs. Immerhin haben die Grabungen der Jahre 1954 und 1955 das Bild soweit bereichert, daß sich ein leidlich geschlossener Gesamtüberblick bietet. Ihn schon jetzt bekanntzumachen, scheint um so mehr angezeigt, als dadurch die Suche nach vergleichbaren Anlagen und Vorbildern erleichtert wird. Im Mittelpunkt des folgenden Berichts steht also die Mauer mit Steinsockel und Lehmziegelaufhau der Heuneburgperiode IV. wie sie sich nach den Ergebnissen der Grabungen 1950-1955 darstellt.

Zur Periodenfolge der Heuneburganlagen

Schon K. Bittel hatte das Nacheinander mehrerer Befestigungen festgestellt; die Beobachtungen der folgenden Jahre haben seine Periodenzählung ergänzt und abgewandelt, so daß sechs Perioden aufgestellt werden konnten, von denen fünf (I—V) die hallstatt-latènezeitlichen Burgmauern

^{*} In den Ubersichtsplan (Beilage) konnten die Ergebnisse der Grahung 1956 noch aufgenommen werden, im Text sind sie nur zum Teil berücksichtigt worden





Abb. 1 Heinniburg. Prefacte IV Grundrib von zwei Bastinnen der Nordwentsette. Lanks Bastion Schmit 11.77, redras Bastion Schnitt 18737-38. M. 1 5100.



umfassen (Germania 32, 1954, 25 f.). An dem an angeführtem Ort S. 26 gegebenen Schema ist nun erneut eine kleine Korrektur notwendig, indem die bisher geschiedenen Perioden I und II sich als eine zusammengehörige Anlage erwiesen haben (Periode I/II); die Abtrennung einer besonderen Periode II ist, wie an der Ostseite (Donauseite) und an der Nordwestseite der Burg erkennbar war, nicht haltbar; die für sie in Anspruch genommene dreireihige Pfostenkonstruktion stellt lediglich den unteren Teil des Fundaments jener Mauer dar, die bisher als Periode I bezeichnet wurde, so daß dle jüngste Heuneburgmauer mit schon älterlatenezeitlichem Fundgut nun als einheitliche Periode I/II - um eine erneute Änderung der Bezifferung zu vermeiden, wurde diese Benennung gewählt - erscheint. Diese Deutung wird dadurch gestützt, daß bisher nie eine alte Oberfläche zu den Pfostenstellungen "II" hatte festgelegt werden können. Und die Pfostenreihe, die als die nach außen verlegte Vorderfront von Mauer "I" angesehen wurde sie ist nur im Schnitt 2 nahe der Südwestecke beobachtet - hat offenbur mit der Mauer nichts zu tun, sie bleibt vorläufig undatierbar. Andererseits wird immer klarer, daß gerade Mauer I/II an verschiedenen Stellen Umbauten bzw. Planungsänderungen erfahren hat, die wohl mit der verhältnismäßig langen Lebensdauer dieser Befestigung zusammenhängen. Zwischen Mauer I/II und der Lehmziegelmauer (IV) liegt Mauer III. Nur an der Nordwestseite erscheint sie in Gestalt zweier längslaufender Fundamentgräben, die in kurzen Abständen durch Quergräben verbunden sind; im äußeren Fundamentgraben stand sicher eine Pfostenreihe, wahrscheinlich auch im inneren, eine Plankenwand verstärkte die Außenfront. Auf der Ost- und Südseite der Burg begegnen lediglich zwei Pfostenreihen, die meist in durchlaufenden Fundamentgräben stehen. Älter als Mauer IV ist die Anlage des umlaufenden Grabens, die künstliche Herrichtung des Burghügels mit den steilen Hängen und die Aufschüttung eines holzversteilten Randwalles (Periode V). Diese Abfolge gilt für die Nordwest-, die Ost- (Donau) und die Südseite der Burg; sehr merkwürdig ist, daß auf dem südwestlichen Randwall über den Gräben, von denen der innere sicher schon zu Periode V gehört, nur die Reste zweier "Mauern" auftauchen, die Holzrahmenkon-struktion IV und eine Pfostenkonstruktion, die man lieber I/II als III zuschreiben möchte. Hier wie auch bei der Deutung mancher zusätzlicher Pfostenstellungen - so vor allem in Schnitt 3 von 1950 - bleiben noch manche Unklarheiten, die aber bei der Größe der Anlage verständlich sind. yielleicht auch einmal geklärt werden und einstweilen die Hauptfolge der Benutzungs- und Befestigungsphasen der Burg nicht stören. Diese sieht also jetzt (von oben nach unten betrachtet) folgendermaßen aus:

Vereinzelte römische und mittelalterliche Funde, keine Baureste


Periode I/II: Steinmauer mit dreireihiger Holzpfostenkonstruktion, an einigen Stellen Umbauten bzw. aufgegebene ältere Planungen. Späteste Hallstatt-frühe Latenezeit.

Periode III: Holz-Stein-Mauer im Fundamentgrabensystem mit plankenverstärkter Frontpfostenreihe (NW) bzw. doppelter Pfostenreihe in Fundamentgraben (O und S). Späte Hallstattzeit (D 2).

Periode IV: Stein-Lehmziegel-Mauer bzw. Holzrahmenkonstruktion. Späte Hallstattzeit (D1).

Periode V: Künstliche Herrichtung des Burghügels, Graben, Wall mit Holzversteifung. Späte Hallstattzeit (D1).

Periode VI: Urnenfelderzeitliche, über den Burgbereich hinausreichende Siedlungsspuren auf der alten Oberfläche des ursprünglichen Hügels.



Durch die Untersuchung von Grabhügel IV im Talhau (siehe S. Schiek, S. 139) hat sich u. a. auch dadurch eine Verknüpfung mit der Burgenabfolge ergeben, daß in der unteren der beiden Stedlungen unter dem Grabhügel eine Herdstelle aus Lehmziegeln (= Burgperiode IV) gefunden wurde.

Die Grundrißbildung der Heuneburg, Periode IV (Planbeilage)

In der ältesten Befestigungsphase der Heuneburg (Periode V) hat der Burghügel durch große Erdbewegungen die Gestalt erhalten, wie sie uns heute noch entgegentritt; eine etwa trapezförmige, nach Nordosten abfallende Fläche von 250 zu 150 m Ausdehnung mit Randwall, der am stärksten im Südwesten hervortritt, ringsum mit steil abfallenden Hängen, an deren Fuß der große Graben herumführt; er bezieht zugleich an der Ostseite der Burg einen tiefergelegenen Streifen von knapp 100 m Breite, eine Art Unterburg, bis zum Donausteilufer hin in die Gesamtbefestigung ein. Was Bauherr und Planer der Burganlage IV an Resten einer eigentlichen Randbefestigung der Periode V — wenn es sie überhaupt gab — noch vorfanden bzw. beseitigen mußten, ehe die neue Randmauer angelegt wurde, ist nicht mehr auszumachen.

Der Übersichtsplan (Beilage) gibt den Grundriß der Burganlage IV wieder; trotz mancher Lücken, vor allem im Nordostteil und im Bereich des alten Eingangs, vermittelt er schon jetzt ein eindrucksvolles Bild der Gesamtplanung. Zwei in Ihrer Linienführung und in Ihrer Bauweise völlig verschiedene Mauern sind zu einem Befestigungsring zusammengefügt, einmal die auf einem Steinsockel errichtete Lehmziegelmauer mit den rechteckigen Bastionen, dann ein Holzrahmenwerk; die konstruktiven Einzelheiten beider Anlagen werden später behandelt.

Auf dem Südwestwall zieht sich, wahrscheinlich am Tor beginnend, die ziemlich weit zurückgesetzte Holzkonstruktion auf der durch den Doppelgraben gesicherten Hauptangriffsseite entlang bis zur Südwestecke und wohl in leichtem Bogen um sie herum auf die Südseite der Burg. Hier setzt dann dicht hinter der Ecke die Lehmziegelmauer mit einer mächtigen, massiven Bastion an; von ihr führt die Mauer in geroder Linie über 110 m mit breiter Berme bis zur Südostecke der Burg. Etwa 20 m vor der Ecke springt eine rechteckige Bastion nach außen vor, offenbar zur Flankierung der Front nach beiden Seiten und zur Sicherung der Ecke. In einem nicht ganz rechten Winkel biegt die Mauer nach Norden der Donauseite der Burg folgend um, bildet 40 m nördlich der Ecke einen nach außen vorspringenden, nahezu rechtwinkligen kurzen Haken, wohl wieder zur flanklerenden Sicherung der Ecke, und verläuft in der alten Richtung, nur jetzi nahe an den Hang gerückt, ziemlich geradlinig noch gut 90 m weiter bis zu der Stelle, wo am donauseitigen Burghang nach einer kleinen Stufe eine Zone großer Rutschungen beginnt, die wohl schon in alter Zeit einen trügerischen Untergrund bildete. Hier setzt sich die gerade abschließende Lehmzlegelmauer in einer Holzrahmenkonstruktion fort, deren Verlauf noch zu klären ist. Ebenso ungeklärt ist einstweilen der neuerliche Übergang zur Lehmziegelmauer. So viel läßt sich aber doch jetzt schon sagen; daß auch Mauer IV, wie es für die Anlage V und für die jüngeren Mauern feststeht, den größten Teil des Nordostsporns der Burg abgeschnitten haben wird und dann in scharfem Winkel in die Linie der Nordwestfront einschwenkte. Erst westlich dieser Ecke wird die Holzkonstruktion von der




Abb. 3. Grundriß des Hakens an der Donauseite (Schnitt 32), M. 1:100.

Lehmziegelmauer wieder abgelöst, die ersten stark zerstörten Reste des Steinsockels tauchen in Schnitt 41 auf. Die Nordwestseite des Burghügels hat dann die große Überraschung der Grabung 1956 beschert: der Zug von Mauer IV in Stein und Lehmziegelwerk ist hier nun auf eine Länge von 150 m bis nahe an den alten Burgaufgang heran zu verfolgen, aus der weit von der Hangkante zurückgesetzten und in leichter Biegung verlaufenden Mauer springen dicht nebeneinander acht Bastionen von rechteckiger Gestalt nach außen vor; jede von ihnen umschließt einen vom Burginnern her zugänglichen Raum. — Das Tor selbst wird man sich in der Technik der Lehmziegelmauer ausgebaut denken wollen — oder sollte es nach alter "sicherer" Art in Holz errichtet gewesen sein? —, so daß erst jenseits des Tores der Anschluß an die Holzrahmenkonstruktion zu suchen wäre. Doch das bleibt vorerst nur Vermutung

Daß die beiden konstruktiv so verschiedenen Teile des Mauerrings zu einer einheitlichen Anlage gehören, scheint sicher, zumindest sind sie elner Zerstörung durch Brand anheimgefallen.

Deutlich ist der Anschluß der Holzkonstruktion an die Lehmziegelmauer auf der Donauseite, freilich ist gerade hier wegen der geringen Überdeckung mit jungerem Schutt der Holzbau nur noch in geringen Resten vorhanden. Weniger klar konnte der Anschluß des Holzrahmenwerks an die Lehmziegelmauer unweit der Südwestecke herausgearbeitet werden, weil diese Stelle der Burg schon in einem früheren Grabungsstadium (1951) angegangen wurde, als die Probleme noch nicht so klar zu Tage lagen. Immerhin ist gerade hier eindeutig gesichert, daß das Holzwerk und die Lehmziegelmauer in einer Brandkatastrophe gleichzeitig zugrunde gegangen sind, da der Brandschutt der Holzkonstruktion außen und innen vor dem brandgeröteten Steinsockel unter den herabgestürzten Lehmziegeln des Oberbaues erscheint. Der Sachverhalt ist an dieser Übergangsstelle ein wenig kompliziert: Im Bereich der Lehmziegelmauer ist der Erdwall V abgegraben, ihr bastionartiges Ende stößt dann unmittelbar an den in Periode IV steil abgeböschten Erdwall V, und auf ihm führt die Holzkonstruktion die Befestigung der Perlode IV weiter.

Ein bronzereiches Frauengrab (Germania 30, 1952, 328), das zweifellos mit dem Mauerbau zu verknüpfen ist, liegt unmittelbar am Zusammenstoß der beiden Konstruktionen im Innenraum dicht an der Mauer; das ist gewiß

kein Zufall und läßt an ein "Bauopfer" denken.

Das Nebeneinander zweier so verschiedener Konstruktionsweisen bei einem Befestigungsring wirft die Frage nach dem "Warum" auf. Für den Südwestwall scheint mir die Antwort u.a. auch darin zu liegen, daß man an dieser exponiertesten Seite der Burg die alteinheimische Bauweise gegenüber der fremdartigen neuen bevorzugte, obwohl letztere zweifellos eine viel wirksamere Sicherung darstellt. Eine andere Überlegung drängt sich, wie schon angedeutet, an der Donauseite auf; hier scheint der unzuverlässige Untergrund die Weiterführung der Steinmauer verboten zu haben. Die mit einzelnen Bastionen bewehrte fremdartige Mauer bestimmt die Südseite und einen Teil der Donaufront der Burg, also die Burgansicht, die weit über das Donautal ins Land grüßt. Sollte darin nicht das Bedürfnis des Burg- und Bauherrn nach einer gewissen Repräsentation seinen Ausdruck gefunden haben, wie vielleicht noch mehr auf der von Bastionen starrenden Nordwestseite, die der Siedlung im Gebiet der vier großen Grabhügel zugewendet liegt? Natürlich lassen sich auch andere Erwägungen anstellen, wie etwa die, daß das Baumaterial nicht ausreichte, daß die kundigen Werkleute nicht mehr zur Verfügung standen und anderes mehr; man verliert sich jedoch damit mehr und mehr in das Gebiet der Spekulation.

Eines ist jedenfalls ganz offensichtlicht die Heuneburg der Periode IV stellt in besonderem Maße eine Herrenburg dar, die ein Baumeister mit erfahrenen Werkleuten auf Geheiß eines Burgherren errichtet hat. Sie ist für uns damit das wichtigste Beispiel einer Burganlage, wie sie den in den späthallstättischen Fürstenhügeln Beigesetzten gemäß erscheint. Was sie darüber hinaus über die weitreichenden Verbindungen der mitteleuropäischen westlichen Späthallstattgruppe auszusagen vermag, wird später noch zu

betrachten sein.

Vorerst seien den technischen Einzelheiten der beiden Konstruktionen noch einige Zeilen gewidmet.

Das Holzrahmenwerk

Zum ersten Male wurde das Holzrahmenwerk im Anschluß an die massive Bastion (Schnitt 2 b Süd) festgestellt, doch ließ sich hier das Schema nicht genau ermitteln, ebensowenig wie in Schnitt 5 auf dem Südwestwall.


Erst die Flächenabdeckung von Schnitt 20 brachte Klarheit und ermöglichte dann das rechte Verständnis und die Ergänzung der Reste in Schnitt 2 b. Befund und Profile der erhaltenen Spuren aus Schnitt 20 bringen die Planbellage und die Abb. 4: Drei im Abstand von 2,5 bzw. 2,25 m einander parallel laufende Längsbalken von etwa 15—20 cm Stärke sind in die Kiesaufschüttung (Periode V) verlegt, so daß die Gesamtbreite der "Holzmauer" rund 5 m beträgt, in Abständen von 3,2 m - nahe der massiven Bastion verringern sich die Abstände — verbinden Querhölzer die Längsbalken, sie führen über den inneren Längszug noch ein kurzes Stück in das Burginnere hinein, reichen aber auch an den äußeren Kreuzungsstellen ein wenig nach außen vor, senkrechte Pfosten fehlen völlig. Die Einzelheiten des Übereinanderschichtens ergeben sich aus dem Profil Abb. 4; hier sind mindestens drei Querhölzer übereinander in der äußeren Mauerhälfte erkennbar. Es scheint, als habe man die so entstandenen Kästen — wenigstens die äußeren -abwechselnd mit Erde und gepackten Steinen ausgefüllt, wie es besonders deutlich in Schnitt 2 b Süd zutage trat. Die erhaltenen Reste gehören im wesentlichen dem Fundament an, wie die zugehörige alte Oberfläche außen zeigt, die Kästen dürften sich aber doch wohl in gleicher Weise nach oben fortgesetzt haben, ohne daß man zuverlässige Angaben über die Höhe dieser Holz-Stein-Erde-Mauer machen kann. Auffällig ist, daß intensiver Brand nur den mittleren und den äußeren Längszug sowie die Querzüge in deren Bereich betroffen hat, was vielleicht bei einem Versuch der Rekonstruktion des Oberbaus zu berücksichtigen ist. Die geringen Reste des Holzrahmenwerks auf der Donauseite (Schnitt 34 Nord) lassen sich ohne große Mühe in das auf dem Südwestwall erkannte Schema einfügen. Daß diese Art einer Holz-Stein-Erde-Befestigung mit Kastenkonstruktion durchaus in der einheimisch-mitteleuropäischen Tradition steht, liegt auf der Hand, das zeigt u. a. schon die Verwandtschaft mit der Holzversteifung im Erdwall V (Germania 32, 1954, 29 f., Abb. 4).

Die Stein-Lehmziegel-Mauer

Den viel eindrucksvolleren Teil der Befestigungsanlage IV stellt diese Mauer dar. Sie ist wirklich echte Architektur. Aufgebaut aus Steinsockel und Lehmziegelwerk muß sie in Ihrer geradlinigen Führung mit der rechtwinkligen Eckumbiegung, mit gelegentlichen rechtwinkligen Haken und den vorspringenden Rechteckbastionen ein imponierendes und für Mitteleuropa fremdartiges Bild geboten haben.

Der Steinsockel

Der Steinsockel ist in der Hauptsache aus Blöcken des oberen Weißjura (Malm Zeta) erbaut, gelegentlich (vor allem auf der Südseite — Schnitt 10/10 Ost) sind graugrüne Sandsteine der tertiären unteren Süßwassermolasse verwendet, bisweilen begegnet auch Kalktuff. Der Kalkstein entstammt wohl dem nächstgelegenen natürlichen Vorkommen, das sich in der Luftlinie knapp 4 km entfernt im Walde beim Dollhof findet (K. Bittel und A. Rieth a. a. O. [1951] 21, Abb. I); mittelalterliche und neuere Steingruben zeigen, daß man dieses Material immer wieder gesucht und benutzt hat, dadurch sind ältere Abbauspuren zerstört. Die in der Heuneburgmauer verwendeten Bruchsteine entsprechen in ihrer wechselnden Dicke genau den dort anstehenden Gesteinslagen. Das Baumaterial bot sich also fast gebrauchsfertig an, trotzdem sind Zurichtungsspuren bisweilen auch auf den glatten Schauseiten der Steine unverkennbar. Die Sandsteine zeigen eine stärkere Bearbeitung, zum Teil zu richtigen kleinen Quadern, anstehend



finden sie sich am Donausteilufer z. B. auch unmittelbar unterhalb der Burg. Kalktuff kommt unweit der Burg sicher ebenfalls vor, die geologische Übersichtskarte kennt als nächstgelegenes Vorkommen eines bei Riedlingen. Zum Aussticken der Fugen und zur Abgleichung der Oberfläche dienen Kalksplitter, gelegentlich (Schnitt 10) sind auch Kiesel aus der Rißmöräne dazu benutzt. Aus dem grünlichen tertiären Sand, wie er überall im Untergrund des Burghügels vorkommt und z. B. in den Gräben aufgeschlossen ist, ist das lehmig-sandige Bindemittel der Mauer hergestellt.

Die Breite des Sockels schwankt zwischen 3 und 3,2 m. Größere Breiten (3.4 m in Schnitt 19 auf der Donauseite) dürften auf Verrutschen zurückgehen; seine Höhe wechselt, 0,3 m und 1,2 m sind äußerste Werte, das Mittel liegt zwischen 0,4 und 0,6 m. Die Schwankungen rühren von der Ungleichmäßigkeit des Untergrundes her und dem Bemühen der Erbauer, der Mauer auf möglichst lange Strecken eine gleichmäßige horizontale Oberfläche zu geben. Das führt dann auch zu kleinen Abstufungen, meist an der Unterkante der Mauer, gelegentlich auch an der Oberkante. Interessant ist die Lösung, die man auf der nicht unerheblich zur Südwestecke ansteigenden Südseite gefunden hat (Germania 32, 1954, 34, Abb. 6): Der Sockel besteht hier aus zwei sich überlappenden Mauerzungen, er "springt", so daß eine Stufe von 0,8 m Sprunghöhe entsteht. Im allgemeinen ist der Sockel nur wenig in den Boden eingetieft, die Innenoberfläche der Burg liegt meist höher als die außere, erstere befindet sich bisweilen nahezu in der Höhe der Sockeloberkante, auf der Außenfront ist dagegen fast der ganze Sockel sichtbar gewesen, gewöhnlich ruht nur die unterste Steinlage im Boden.

Betrachtet man die Mauerfronten (Taf. 46—48, Bittel-Rieth 1951, Taf. 5 bis 7; Germania 30, 1952, Taf. 18), so bemerkt man deutlich das Bestreben, die Blöcke in horizontalen Lagen anzuordnen, meist sind es nur 2 bis 3, an den höheren Sockelteilen begegnen bis zu 6 und mehr, wobei Lagen dickerer Blöcke sich bisweilen in zwei solche dünner Platten auflösen können. Offensichtlich sind die sichtbaren Fronten, vor allem also die Außenfront, mit größerer Sorgfalt verlegt. Die Maße, die die meist rechteckigen oder quadratischen Schauseiten der Steine bieten, sind recht verschieden, der größte bisher gemessene Block (an der Außenfront der massiven Bastion der Südseite) zeigt 1,5 zu 0,3 m, Blöcke von 0,4/0,6 zu 0,2/0,3 m sind keine Seltenheit; die große Masse der Steine ist kleiner. Trotz allem Bemühen, Blöcke mit rechtwinkliger Schaufläche in die Fronten zu setzen, glückte das nicht immer, auch mußten die verschiedenen Höhen der Blöcke einzelner Lagen bisweilen ausgeglichen werden, so daß man die zum Teil recht weiten Fugen mit kleinen Steinen und Steinplättichen auszwickte.

Der Versuch, die Steine im Sinne von Läufern und Bindern zu vertellen, scheint gelegentlich gemacht zu sein, am klarsten, wenn auch nicht eindeutig durchgeführt, glaubt man das an den Ecken z.B. der massiven Bastion zu erkennen. Für die Ecken werden überhaupt recht große Blöcke bevorzugt.

Über den inneren Aufbau der Mauer hat ein Querschnitt (Schnitt 2) Aufschluß gegeben. Die Fronten sind sauber gesetzt und dabei die unregelmäßigen Seiten der Blöcke nach innen genommen. Das Innere stellt jedoch keine regellose Füllung dar, man hat sich offenbar bemüht, auch hier in Lagen mit freilich unregelmäßigeren Steinen zu bauen.

Die Oberfläche des Sockels zeigt eine Art Ausgleichsschicht aus kleinen Steinen und Steinplättchen, gelegentlich auch Rollkiesel, außerdem reichliche Verwendung des bindemittelartigen Sandes, so daß sich eine glatte Unterlage für den Lehmziegelaufbau ergibt.

Ein besonderes Charakteristikum der Lehmziegelmauer bilden die Bastionen Bisher sind insgesamt zehn festgestellt worden. Nach den letztem Grabungen darf man annehmen, daß mit der Reihe der acht Bastionen auf der Nordwestseite alle einst hier vorhandenen erfaßt sind; auf der Süd- und auf der Donauseite könnten sich natürlich in den nicht ausgegrabenen Abschnitten noch weitere Bastionen verbergen, der Verlauf der Hangkante macht das jedoch sehr unwahrscheinlich, so daß auch auf diesen Seiten der Burg der Gesamtbestand an Bastionen — nur zwei und der "Haken" — bekannt sein dürfte.

Nur eine der Bastionen stellt einen massiven Klotz dar (Schnitt 2a/b nahe der Südwestecke), sie springt 4 m aus der geradlinig von der Südostecke kommenden Südmauer nach außen vor und vermittelt zugleich den Anschluß an die nach außen verschobene Holzkonstruktion, so daß man fast mehr von einem Haken als von einer Bastion sprechen könnte. Alle anderen Bastionen (z. B. Abb. 1 und 2; Taf. 45, 1 und 2) haben rechteckige Grundform, jede umschließt einen mit dem Burginnern durch eine Tür verbundenen Raum. Wo die Grabungen ausgedehnt genug waren und auf ungestörte Befunde trafen, fanden sich im Innern der Bastionen Herdstellen (z. B. Schnitt 15 an der Südseite, Schnitt 3 (Abb. 2) und Schnitt 43 an der Nordwestseite); in zwei Bastionen (Schnitt 3 und Schnitt 15) kam eine Menge Tongeschirr zum Vorschein (Taf. 49, 1), einmal (Schnitt 43) neben Gefäßresten eine große Handmühle. Das deutet darauf hin, daß die Räume zu wirtschaftlichen Zwecken gebraucht wurden.

Im großen und ganzen vertreten die Bastionen der Nordwestseite einen auch in der Größe ziemlich einheitlichen Typ. Sie springen 7,5—9 m aus der Mauerfront nach außen vor, die äußeren Breiten schwanken zwischen 7 und 9 m, die lichten Maße der offenbar flachgedeckten rechteckigen Innenräume betragen 5—6 m in der Breite und 7,5—8,5 m in der Länge. Die Südbastion (Schnitt 15/39) weicht ein wenig von dieser Normalfront ab, sie ist nur rund 6 m breit, ihre weitgehend abgestürzte Außenfront verläuft 6—7 m vor der

Hauptfront der Mauer.

Erstaunlicherweise sind die Umfassungsmauern der Bastionen wesentlich schmäler als der Hauptzug der Mauer. Bei der Bastion in Schnitt 15 läuft diese in der üblichen Breite (3 m) durch, an den Nordwestbastionen verschmälert sie sich im Bereich der Bastionen auf 0,9 bis 1 m. Die Seitenwangen der Bastionen haben nur eine Stärke von 1,2 bis 1,3 m, auch die Außenfronten haben offenbar die gleiche Dicke, soweit das bei dem verstürzten Zustand noch festzustellen ist. Einige technische Einzelheiten am Mauersockel der nördlichsten Bastion der Nordwestseite (S. 18/37/37) verdienen besondere Erwähnung: Auf der Oberfläche der beiden Seitenwangen treten im äußeren Viertel zwei längsgerichtete Steinrippen heraus, die drei Balkenrinnen erkennen lassen; die äußere Bastionmauer ist — nicht im Verband — zwischen die Mauerköpfe der Seitenwände gesetzt, wobei vermutlich Hölzer der festeren Verbindung der Mauerstücke dienten. Bei den Bastionen aus Schnitt 3 und aus Schnitt 15 liegt die Außenwand offenbar im Verband mit den Seitenwänden.

Man muß es sehr bedauern, daß die Südestecke der Burg (Schnitt 9 und 14) herausgerissen ist, so daß man über die technischen Einzelheiten der Ecklösung nichts mehr aussagen kann. Es scheint, daß in der Ecke eine Art Dränage unter der Mauer durch ins Freie führte, wenn man eine Stickung von Kalksteinsplitt im inneren Winkel der Ecke als "Sickerschacht" deuten darf. Auch an der Nordwestseite der Burg (Schnitt 22) ist ein Kanal beobachtet, der unter dem Mauersockel durchführt.

Besonderes Interesse verdient schließlich noch der "Haken" auf der Donauseite der Burg (S. 32) (Beilage, Abb. 3). Einen vergleichbaren Haken bildet an der Südfront der Burg der Zusammenstoß von Stein-Lehmziegel-Mauer und Holzkonstruktion, indem diese so an die massive Bastion anschließt, daß ihre Vorderfront mit leichter Abwinklung nach außen in der Linie der Bastionaußenfront weiterläuft. Der ganz in Stein-Lehmziegel-Technik ausgeführte Haken auf der Donauseite wirkt zunächst wie ein Gegenstück zu der Bastion (Schnitt 15) jenseits der Südostecke, die Abstände von ihr differieren zwar nicht unerheblich, beide springen aber in gleicher Weise 6 m nach außen vor. Die Lage dieses Mauervorsprungs am beginnenden Hangabfall brachte einige Schwierigkeiten mit sich, die man in geschickter Weise überwand: Das doppelt gewinkelte Mauerstück ist nicht im Verband errichtet, zunächst wurden die beiden Mauerenden des Längszuges in 3 m Abstand - eine Mauerbreite! - auf 3 m Länge aneinander vorbeigeführt, dann dieser Zwischenraum durch ein eingefügtes Mauerquadrat von 3 zu 3 m gefüllt. Es scheint, daß diese Lösung von Anfang an beabsichtigt, also eine Pforte zum Abstieg auf die Unterburg nicht vorgesehen war, wie man auch meinen könnte.

Der Lehmziegelaufbau


Überall da, wo die Erhaltungsbedingungen hinreichend günstig waren, sind Reste des auf dem Steinsockel in gleicher Breite errichteten Lehmziegelaufbaues nachweisbar; das gilt für die Hauptmauer so gut wie für die Bastionen. Lehmziegelwerk in situ — bis zu 1,8 m hoch erhalten z.B. im Bereich der massiven Bastion an der Südseite (Taf. 48, 2) und in der Südfront der Mauer (Schnitt 10/10 Ost, Abb. 5) —, herabgestürzter Lehmziegelschutt mit erkennbaren Ziegeln und im Brand der Zerstörung nachträglich verziegelte Brocken des luftgetrockneten Baumaterials geben einige Auskunft über Herstellung und Größe der Lehmziegel.

Es unterliegt nach allen bisherigen Beobachtungen gar keinem Zweifel, daß wir es mit echten luftgetrockneten Lehmziegeln zu tun haben, die in

einem Holzrahmen gefertigt wurden.

Das im Burgbereich anstehende tertiäre, lehmige und tonige Material, wie es an den Hängen und in den Gräben leicht aufschließbar ist, vermischt mit sandigen und aus der Morane stammenden Bestandteilen und außerdem stark mit einer Art "Häcksel" durchsetzt, gibt den Rohstoff ab. Je nach der Herkunft der Mischungsbestandteile wechselt die Farbe der Lehmziegel von gelb zu braun, zu grünlichen und bläulichen Tönen, zum Teil noch mit den deutlich erkennbaren Mergelbrocken aus der Molasse; die Ziegel haben dadurch bald mehr sandigen, bald mehr lehmigen oder gar tonigen Charakter. Es muß, so darf man wohl annehmen, eine ganze Reihe von Lehmziegelwerkstätten im Bereich bzw. Im Umkreis der Burg gegeben haben. Die Verwendung von Holzrahmen zeigt sich deutlich an den Abdrücken, die auf den verbrannten Bruchstücken noch sichtbar sind.

Leider ist kaum eines von den verbrannten Stücken so groß, daß man genaue Maße abnehmen könnte. Die aus den ungestörten Schichten des Aufbaues ablesbaren Maße sind insofern nicht ganz genau, als der Lehmziegelaufbau verrutscht und verdrückt ist und die senkrechten und waagrechten Grabungsschnitte die Schichtpakete nicht immer genau in der diesen gemäßen "horizontalen" oder "vertikalen" Ebene schneiden. Trotzdem sind vor allem auf der Südseite der Burgmauer so zahlreiche Beobachtungen möglich gewesen, daß das Vorhandensein eines gewissen Normalmaßes der meist quadratischen Lehmziegelplatten kaum zu leugnen ist.



Ansicht der Innontront des Steinsockell mit "Sprung" und eines Längsschnitz durch den Lehmitegefaufbau in Schnift 10/18 Ost. (Gepunktet and die Sandsteine im Sockel.) M. 1-50



Innerhalb der massiven Bastion nahe der Südwestecke wurden in einem Horizontalschnitt folgende Maße festgestellt: 41 zu 42, 40 zu 40, 44 zu 40, 19,5 zu 40, 40 zu 41, 43 zu 40, 41 zu 47, 41 zu 39, 43 zu 44, 44 zu 40, 43 zu 40. 40 zu 40, 47 zu 33 cm. Daraus ergeben sich als bevorzugtes Maß mehr oder weniger quadratische Platten (selten auch Halbplatten) von 39 bis 44 cm Seitenlänge. Die Dicke der Lehmziegel beträgt in diesem Bereich 6-8 cm. bei den verbrannten Stücken, an die zum Teil auch noch das Bindemittel angebacken ist, kommen Stärken bis zu 10 cm vor. Immer wieder haben sich auch an den anderen Stellen in Vertikal- und Horizontelschnitten die oben angegebenen Maße bestätigt gefunden. Man wird natürlich eine gewisse Variationsbreite allein dadurch erklären können, daß nicht immer völlig gleichartige Holzrahmen an den verschiedenen Herstellungsstätten benutzt wurden, deutlich bleibt trotzdem der Versuch, den Umkreis einer bestimmten Größe nicht zu verlassen.

Als Bindemittel wurde der gleiche grünliche Sand, oft noch mit Lehmzusatz, benutzt, der im Steinsockel begegnet und aus im Burgbereich anstehendem Material genommen werden konnte:

Was den Ziegelverband anbetrifft, so ist eine feste Regel nicht recht zu lassen. In den einzelnen Lagen wirken die Ziegelplatten schachbrettartig angeordnet, wobei die in den Fronten sitzenden Reihen ein wenig aus der Ordnung herausgerückt zu sein scheinen. Vorzüglich war diese Anordnung im Bereich der massiven Bastion zu erkennen (Germania 30, 1952, Tal. 18, 2 = Taf. 48, 2), sie begegnet aber auch an anderen Stellen. Beim Übereinanderschichten glaubt man gelegentlich Fugenverschränkung zu beobachten, doch gibt es dann wieder genug Platze, wo die Fugen nicht versetzt sind, wo in zwei und mehr Lagen die senkrechten Fugen aufeinandertreffen oder nur leicht gegeneinander versetzt sind. Man gewinnt mehrfach den Eindruck, als seien die Lehmziegel in Paketen gleichmäßig aufeinandergesetzt und diese Pakete von 2 bis 3 Lagen erst so gegeneinander versetzt, daß die Fugenreihen nicht aufeinanderstoßen. Alle diese Beobachtungen, die freilich noch sehr der Erganzung bedürfen, sprechen dafür, daß die Erbauer der Lehmziegelmauer mit den besonderen Eigentümlichkeiten und Möglichkeiten dieses Materials nicht sehr vertraut waren.

Setzt man Ziegelgröße und Mauerbreite in Beziehung zueinander, so scheinen auf dem Sockel der Hauptmauer 7-8 Ziegel nebeneinander Platz gehabt zu haben, die schmalen Mauern der Bastionen entsprechen 2 bzw. 3 Ziegelbreiten. Sicher beobachtet ist das freilich bisher nur an der Innenwand der Bastion im Schnitt 3 (zwei Reihen Lehmziegel auf dem 0,9 m breiten Sockel) und nicht ganz so klar an einer Seitenwange der Bastion Schnitt 18/37/38 (drei Reihen Lehmziegel auf dem 1,2 m breiten Sockel).

Dünne Holzspuren und schmale, rot verziegelte Bänder, die von außen in den Lehmaufbau hineinreichen, deuten darauf hin, daß im Lehmziegelwerk auch Holz verwendet wurde. Unmittelbar über dem Sockel scheint in den Fronten innen und außen je ein Längsbalken oder ein Brett gelegen zu haben, dem nach etwa zehn Lagen — vielleicht nach je zehn Lagen? — ein welteres Langsholz entsprach; für Querhölzer bzw. kurze in das Mauerinnere hineinreichende Holzanker gibt es nur von einer Stelle Anhaltspunkte (Schnitt II).

Auf den Außenseiten war der Lehmziegelaufbau offenbar verputzt bzw. mit Lehm glattgestrichen. Das war gut zu erkennen an den verziegelten Außenflächen im Bereich der massiven Bastion und im Innenraum der Bastion von Schnitt 15 (Taf. 49, 1). Durch den "Putz" waren nur die Umrisse

einzelner Lehmziegel zu erkennen.

Über die ursprüngliche Höhe des Lehmziegelaufbaues kann man nur Vermutungen anstellen: Im Bereich der immer wieder genannten massiven Bastion (Schnitt 2a) war das Lehmziegelwerk noch 1,6—1,8 m hoch erhalten, d h. bis zur Höhe des anschließenden Erdwalles, auf dem die Holzmauer verläuft. Mindestens 2 m hoch sitzen die geschichteten Lehmziegel auf dem Steinsockel in Schnitt 10 Ost, also im Verlauf der Südseite. Gerade hier an der Südseite ist so viel Lehmziegelversturz vorhänden, daß man dem Ziegelaufbau eine Gesamthöhe von 3 bis 4 m leicht zubilligen kann. Auf der Nordwestseite ebenso wie auf der Donauseite ist im allgemeinen wesentlich weniger vom Lehmziegelwerk — infolge der Zerstörungen durch die späteren Befestigungen — in situ erhalten, Lehmziegelversturz in ungleichen Mengen, so daß man sich fragen muß, ob die Mauer, von den durch das Gelände verursachten Stufen einmal abgesehen, überhaupt durchgängig die gleiche Höhe gehabt hat.

Die Masse des Lehmziegelversturzes und der verbrannten Ziegelbrocken z.B. in den Bastionen von Schnitt 3 und Schnitt 15 sowie reichliche Holzkohlenreste in und vor allem unter dem Lehmversturz machen es ziemlich sicher, daß die Bastionen, auch in Lehmziegelwerk erbaut, bis zur Höhe der Mauer aufragten und nach oben mit Holz flach abgedeckt waren. Eine Holzabdeckung möchte man auch als oberen Abschluß der sicher begehbaren Lehmziegelmauer annehmen, wobei natürlich die Frage nach dem Aussehen

des Wehrgangs völlig offenbleiben muß.

Maueraufgange und Tore

Hinweise auf einen Aufgang auf die Mauer sind an der Südseite (Schnitt 10/10 Ost) beobachtet: Mit Hilfe von horizontal aus der Mauer herausragenden Balken — zwei Hohlräume im Steinsockel wurden hier als Balkenlöcher gedeutet — konnte eine Treppe oder Rampe angelegt werden (Germania 32, 1954, 33, Abb. 6). Gewiß hat auch am Zusammenstoß der massiven Bastion und des Holzwerks nahe der Südwestecke eine Aufgangsmöglichkeit bestanden, wie auch am anderen Ende der Steinmauer in der Mitte der Donauseite Holzspuren neben der Mauer für einen Aufgang sprechen. Schließlich wird man von der Innenseite des Hakens auf der Donauseite — die Stelle ist leider sehr zerstört — einen Aufgang auf die Mauer vermuten wollen. Weitere mag es z. B. Im Innern der Bastionen gegeben haben, erhalten hat sich davon nichts.

Schließlich sei noch einmal darauf hingewiesen, daß der alte Eingang in die Burg an der Stelle gelegen haben muß, wo noch heute der Weg zur Burg heraufführt, an der Nordwestecke. Wo etwa eine Nebenpforte zur Unterburg und donauwärts zu suchen ist — vorhanden war sie sicher —, ist vorerst noch unklar. Andere Mauerdurchlässe sind nach der Geländegestaltung

unwahrscheinlich.

Überschaut man nun das Ganze, soweit es uns bisher bekannt ist, noch einmal, so drängt sich der Gedanke auf: Diese Burg konnte nur entstehen, wenn ein über nicht geringe Menschengruppen verfügender Bauberr einen Baumeister beschäftigte, der nach überlegtem Plan mit kundigen Werkleuten verschiedenster Art (Zimmerleute, Steinmetzen, Ziegelstreicher, Maurer) zu arbeiten verstand.

Die Funde aus den Bastionen und aus den unter Lehmziegelschutt begrabenen Abfallschichten im Innern unmittelbar an der Mauer rücken die Heuneburg IV in die späte Hallstattzeit (entwickeltes D 1), d. h. in das 6. Jahrhundert v. Chr. (Germania 32, 1954, 48 ff. [W. Kimmig]; Goeßler-

festschrift [1954], 158 [S. Schiek]).

Vergleichende Betrachtung

Befestigte, nicht sehr umfangreiche Siedlungen - Herrensitze - in unmittelbarer Nähe "fürstlich" ausgestatteter Grabhügel sind ein Kennzeichen des späten Hallstattkreises und spiegeln offenbar eine Gesellschaftsordnung wider, wie wir sie ausgeprägter z.B. im frühen Griechentum kennen, aber auch bei Skythen, Thrakern, Etruskern und den eisenzeitlichen Völkern der Iberischen Halbinsel in verwandter Form finden. Hier liegen Gemeinsamkeiten vor, die es u. a. auch einmal unter dem Blickpunkt der ausstrahlenden Krafi griechischer Lebensformen zu untersuchen gilt. Bleiben wir einstweilen nur im westlichen Späthallstattraum, so bieten sich als ähnliche Plätze etwa der Asperg mit Kleinaspergle und Römerhügel bei Ludwigsburg', vielleicht auch die Hasenburg bei Ins mit den fürstlichen Gräbern im Schaltenrain und im Großholz* und schließlich als bestes Gegenstück zur Heuneburg der Mont Lassois bei Vix' mit den reichsten Fürstengräbern dieser Zeit an. Über die Bauweise der Befestigung dieser Plätze, soweit sie überhaupt untersucht oder als sicher zugehörig bestimmt sind, ist freilich wenig genug bekannt, und fragen wir gar nach dem Aussehen der eigentllchen, durch die Mauer geschützten Siedlung, so bleibt als einziges eindrucksvolles Beispiel der Goldberg', der im Schatten des mächtigeren Ipf wohl nur das Bild eines bescheideneren Herrensitzes zeigt. Hier öffnet sich künftiger Forschung noch ein weites Feld.

Festeren Boden betreten wir, wenn wir zunächst die Bauweise der Heuneburg IV in weitere Zusammenhänge einzureihen versuchen, skizzenhaft allerdings nur und unter Beschränkung auf einige charakteristische

und das Wesentliche bervorhebende Beispiele.

Die Holzkonstruktion der Heuneburgmauer IV läßt sich zunächst einmal, wie schon hervorgehoben wurde, dem Holzkastenwerk an die Seite stellen, das als Versteifung des älberen Erdwalles (Periode V) auf der Heuneburg gedient hat. Wahrscheinlich hat man in dieser Weise auch anderwärts Erdwällen eine größere Festigkeit zu geben versucht. Es sei etwa auf das bekannteste Beispiel, den Wall von Lossow bei Frankfurt (Oder), hingewiesen, der im Bereich der jüngsten, hallstättisch beeinflußten Lausitzer Kultur gelegen ist und hier offenbar keine Seltenheit darstellt. In Lossow wie auf der Heuneburg (Periode V) bleibt die Frage freilich unbeantwortet, wie das eigentliche Verteidigungswerk oben auf dem Wall beschäfen war.

Geht man von dem Befund des Holzkastenwerks IV aus und von der Annahme, daß es sich in gleicher Weise nach oben fortsetzte, so sind zum Vergleich die Befestigungen aufschlußreicher, bei denen dank günstiger Erhaltungsbedingungen das Holzwerk im Original und auch im Aufgehenden erhalten geblieben ist: Castione bei Marchese (Provincia di Parma, Oberitalien) und Biskupin' nordlich Gnesen (Westpolen), Auf die Einzelheiten einer vergleichenden Betrachtung kann hier verzichtet werden. Bei allen Unterschieden ist diesen beiden Beispielen - und das verknüpft sie mit der Holzmauer der Heuneburg IV - gemeinsam, daß hölzernes Kastenwerk in Blockbautechnik das konstruktive Gerüst des Wehrbaues darstellt und daß senkrechte Pfosten keine wesentliche Rolle zu spielen scheinen in Biskupin wirken die die Innenfront der filteren Holzmauer begleitenden Plosten fast wie nachträgliche Zusätze. Castione wird man zeitlich (und auch kulturell) mit den Urnenfelderkuituren verknüpfen wollen, Biskupin gehört in den Kreis randlicher östlicher Hallstattkultur. Die beiden Anlagen liegen räumlich weit auseinander und sind ganz verschiedenen Alters. Dehnt man im Hinblick auf die Blockbautechnik die Betrachtung noch auf die bekannten Beispiele im Blockbau errichteter Häuser (Biskupin*, Zug "Sumpf^{sto}, Buchau^{ti}, Donja Dolina^{ti}) aus, so drängt sich der Gedanke auf, daß eine gemeinsame Herkunft aus dem Bereich der mitteleuropäischen Urnenfelderkulturen die weite Streuung solcher Befestigungs- und Bautechnik^{ti} und ihr Weiterleben in die Hallstattzeit hinein am ehesten zu erklären vermag.

Soweit wir die Bauweise urnenfelderzeitlicher - genauer gesagt: jungurnenfelderzeitlicher - Wallmauern überhaupt kennen, scheint diese Annahme nicht ganz ungerechtfertigt. Sehr wichtig sind für diese Frage die Ergebnisse der neuen Forschungen auf dem Montlinger Berg! mit der "Kastenmauer" des älteren (urnenfelderzeitlichen) Walles. Schon früher hatte die Grabung auf dem Wittnauer Horn¹⁰ gezeigt, daß horizontal geschichtetes Balkenwerk (Quer- und wohl auch Längsbalken) Wall bzw. Mauer schon der späten Urnenfelderkultur durchzog. Die Zerstörung durch Brand hat dann eine Art Kalkgußwerk erzeugt, wie es auf vielen Wallaniagen beobachtet werden kann. "Kalkgußmauern" und "Schlackenwälle"16. die einst die Forschung so lebhaft in Atem gehalten haben, sind das Ergebnis durch Feuer zerstörter Steinmauern mit reichlichem Holzeinbau. Es scheint, daß vor allem Mauern mit Horizontalbalkenwerk "verschlacken". Dazu stimmt, daß in den Trümmern dieser Wälle häufig Reste verbrannter Hölzer in Längs- und Queranordnung gefunden wurden¹⁷, während senkrechte Pfosten seltener zu beobachten waren. Viele dieser Anlagen beginnen in der jüngeren Urnenfelderzeit (Gelbe Bürg, Hesselberg u. a.), man findet das Horizontalrahmenwerk aber durchaus noch bis in die späte Hallstattzeit hinein (Kordel, Montauban-sous-Buzenol), sie scheint sogar diese Technik besonders zu schätzen; auch die "vitrified forts"" der Britischen Inseln, die bis in die Zeit der römischen Eroberung Britanniens reichen, sind unschwer hier anzuschließen.

Es ist zweifellos noch verfrüht, aus den ungleichmäßigen und zerstreuten Beobachtungen allgemeine Folgerungen zu ziehen und etwa von zwei Richtungen alteuropäischer Befestigungstechnik zu sprechen in dem Sinne, daß die eine, schon für das Neolithikum bezeugte, senkrechte Pfostenreihen in den Mauerfronten verwende - die besten Beispiele geben dafür die älteren Lausitzer Wälle und die späthalistatt- und latenezeitlichen Mauern vom Typus Altkönig-Preist¹⁰ —, während die andere, erst mit den Urnenfelderkulturen faßbar werdende, das horizontal verlegte Balkengerüst bzw. Blockwerk bevorzugte. Beide Bauweisen haben gewiß auch nebeneinander bestenden, und sie haben einander wechselseitig beeinflußt und durchdrungen, zumal ja die senkrechten Frontpfosten horizontale Queranker benötigen. Auch das Vorhandensein oder Fehlen von Steinmaterial zum Bau der Fronten wird nicht ohne Einfluß auf die Gestalt der Mauer und ihres Holzeinbaues gewesen sein, so daß je nach Zeitstellung und Landschaft durchaus verschiedene Lösungen gefunden werden konnten. Im Gebiet der "Lausitzer Kultur" stellt anscheinend die "Pfostenmauer" eine ältere Form dar, während das Erscheinen der "Kastenmauer" einer jüngeren "hallstättischen" Beeinflussung zuzuschreiben Ist"

Es wäre schließlich recht interessant zu verfolgen, ob von Holzkastenmauern vom Typ Heuneburg IV vielleicht eine Brücke zu schlagen ist zu dem spätkeltischen "murus gallicus"" mit dem genagelten Horizontalbalkenwerk, das wir aus Cäsars Beschreibung und aus erhaltenen Monumenten kennen, oder der Frage nachzugehen, inwieweit ein Zusammenhang herzustellen ist mit der Bauweise slawischer Burgmauern" des frühen Mittelalters im östlichen Mitteleuropa. Das sind jedoch Fragen, die nur

aufgeworfen, aber beim heutigen Stand unserer Kenntnis wohl kaum schon schlüssig beantwortet werden können. Für unsere Betrachtung genügt die Feststellung, daß die Holzmauer der Heuneburg IV sich durchaus in den Rahmen des in Mitteleuropa Bekannten und Üblichen dieser Zeit einfügen läßt.

Ganz anders liegen die Dinge bei der Lehmziegelmauer der Heuneburg IV. Sie stellt etwas Neues und bisher in Mitteleuropa Unbekanntes dar, dessen Wurzeln in einem Gebiet außerhalb dieses Bereichs gesucht werden müssen. Daß das nur der griechisch-mediterrane Raum sein kann, lassen Konstruktion und Führung der Mauer sowie die Grundrißbildung der Anlage als sicher erscheinen.

Das auffälligste Merkmal der Mauer liegt zunächst einmal in der Verwendung der luftgetrockneten Lehm- oder Rohzlegel. Dieses Baumaterial paßt schlecht zum feuchten mitteleuropäischen Klima; die Heimat des luftgetrockneten Ziegels liegt zweifellos in den lehmreichen Trockenzonen, denen Stein und Holz weitgehend fehlen. So nimmt es nicht wunder, wenn wir den Lehmziegel — ebenso wie später den gebrannten Ziegel — schon sehr früh z. B. in den alten Kulturen der Stromousen Mesopotamiens. Ägyptens oder des Indus antreffen¹³. Mesopotamien und der vordere Orient¹⁴ sind die Gebiete der alten Welt, von denen aus sich der Lehmziegel dann weiter verbreitet hat, von hier kam er über Kleinasien und Syrien in die Agais und in das weitere Mittelmeergebiet. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, der Geschichte des Lehmziegelbaues nachzuspüren. Seine Ausbreitung ist ein Teilaspekt der "vorderasiatischen Kulturdrift", die die europäische Urgeschichte immer wieder befruchtet hat.

Auch im Festungsbau des vorderen Orients, dessen Anfänge sich heute bis in das frühe Neolithikum zurückverfolgen lassen, spielt die Lehmziegelmauer auf Steinsockel seit alters eine wichtige Rolle¹². So weit braucht man aber gar nicht zurückzugehen, wenn man nach den Vorbildern der Heuneburgmauer sucht. Die Verbindungen zwischen mitteleuropäischer Spathallstattkultur und der griechischen Welt, die sich in gelegentlichen Import-stücken (griechische Bronzegefäße und Keramik) ausdrücken, beschränken das Feld unserer Suche auf den griechischen Festungsbau.

Literarische Zeugnisse und erhaltene Monumente lassen deutlich erkennen, welche Wertschätzung die Lehmziegelmauer im Wehrbau der Griechen bis in hellenistische Zeit hinein genoß¹⁰. Ein paar charakteristische Beispiele solcher Mauern mögen das verdeutlichen.

- Eleusis, Peisistratische Befestigung, 6. Jahrhundert v. Chr.: Steinsockel mut erhaltenem Lehmziegelaufbau.
 - Lit.; W. Wrede, Attische Mauern (1933), 71., Nr. 10-13.
- Larisa am Hermos. Burgmauer, um 500 v. Chr.: Steinsockel mit vermutetem Lehmziegelaufbau.
 - Lit.: J. Bochlau-K. Schefold, Larisa am Hermos 1 (1940); 44 ff., 164.
- A then. a) Stadtmauern des Themistokles (479/78 v. Chr.): Steinsockel mit Besteu des Lehmziegeloberbaues.

 - Lit.: W. Wrede a. a. O. 10, Nr. 23. Archiol. Anz. 1943, 345 ff. (K. Kilbler). b) Stadtmauer Konons, um 390 v. Chr.: Steinsockel mit inschriftlich bezeugtem Lehmziegelaufbau
 - Lit.: W. Wrede a. a. O. 31, Nr 75/76. Athen Mittell. 30, 1905, 393 ff.
- Gela (Sizilien). Stadtmauer, Ende 5. bzw. 4. Jahrhundert v. Chr.; Quadersockel mit vorzäglich erhaltenem Lehmziegelaufbau (bis zu 4 m). Zinnenabschluß. Ltt.: Archäol. Anz. 1954, 642 ff.
- Korinth, Stadtmauer, 4. Jahrhundert v. Chr.: Steinsockel mit erhaltenem Lehmziegelaufbau, der mit Steinfronten verkleidet war. Lif.: Corinth III 2 (1936), 282 ff.

Olynth Stadtmauer, um 400 v. Chr.: Steinsockel mit erhaltenen Resten des Lehmziegelaufbaues.

Lith.: Olynthus 8 (1938), 39 ff.

Apollonia (Albanien). Stadtmauer, 4. Jahrhundert v. Chr.: Steinsockel mit erhaltenen Lehmziegeln vom Oberbau.

Lit.: Osterr, Jahreshefte 31/22, 1922—1924, Belbl. 23 ff.

Herakleis Minos (Sixilien). Stadtmauervorwerk: Steinmauer mit erhaltener Lehmziegelfront bzw. Lehmziegelfüllung zwischen zwei Mauerschalen. Lil: Archaol. Anz. 1954, 684 f. — Fasti Archaeol. 6, 1953, Nr. 1883.

Demetrias - Pagasat Stadthefestigung, 3. Jahrhundert v. Chr.: Türme mit Steinsockel und Lelunziegelaufbau.

Lill.: F. Stilhlin - E. Meyer - A. Heidner, Pagasai und Demetrias (1934), 82 ff.

Das durch die erhaltenen Denkmäler gelieferte Material wird ergänzt durch gelegentliche Erwähnung von Lehmziegelmauern im Wohn- und Wehrbau bei antiken Autoren. Es sei etwa auf Thukydides III 20 hingewiesen - die belagerten Bewohner von Platää (429/27 v. Chr.) können die Ziegelschichten der Einschließungsmauer zählen - oder auf Pausantas VIII, 8, 7 f., der berichtet, wie die aus Lehmziegeln errichtete Stadtmauer Mantineas durch das Wasser eines abgeleiteten Flusses sturmreif gemacht wird (385 v. Chr.), weil Sturmhöcke Mauern dieser Bauart nicht viel anhaben könnten. Die ausführlichste Beschreibung des Lehmziegels (lateinisch "Later", griechisch "Plinthos") und seiner Verwendung verdanken wir Vitruv in seinem Augustus gewidmeten Werk "De architectura" (bes. liber II cap. 3 u. 8 ff.). Um die vielseitige Verwendung der Lehmziegelbauweise zu kennzeichnen, gibt er einige Beispiele von Befestigungen und nennt als noch sichtbare Zeugen ein Teilstück der Stadtmauern Athens und die Mauern von Arretium (Arezzo) in Etrurien,

Die Ausbreitung des Griechentums und griechischer Kultur im Mittelmeerraum haben die Besonderheiten griechischen Wehrbaues, der altes orientalisches Erbe weiterführt, weit über Griechenland hinausgetragen. Mag man im fernen Choresmien" auch die Einwirkungen des alten Orients für das Vorkommen des Lehmziegelbaues eher heranziehen wollen als die der griechisch-hellenistischen Welt, so wird man Burg- und Stadtmauern mit Lehmziegelwerk, wie überhaupt den Lehmziegelbau, bei den Skythen ", in Etrurien er und vor allem im Hinterland der griechischen Kolonien im westlichen Mittelmeerraum, in Südfrankreich" und Spanien", in den Jahrhunderten um und nach 500 v. Chr. wohl vor allem dem Einfluß der eriechischen Vorbilder zuschreiben dürfen. In vielen dieser Gebiete hat sich der Lehmziegelbau, von den klimatischen Bedingungen begünstigt, bis zum heutigen Tage gehalten, so daß man die Praxis des Lehmziegelbaues vorzüglich auf europäischem Boden noch etwa in Mazedonien oder in gewissen Teilen Spaniens (vor allem Aragon und Ebrogebiet) studieren kann. Ganz um Rande dieses Ausstrahlungsgebietes liegt die Heuneburg an der oberen Donau, die ins 6. Jahrhundert v. Chr. gehört; auch das Lehmziegelwerk auf dakischen Burgmauern Rumaniens", die zum Teil erheblich jünger sind, gehört in diesen Zusammenhang.

Die Verknüpfung der Heuneburglehmziegel mit griechischen Lehmziegelmauern wird noch enger, wenn man die Ziegelmaße betrachtet. Auch im griechischen Bereich war es nur selten möglich, zuverlässige Maße zu gewinnen". Was an Berichten darüber vorliegt, gibt kein einheitliches Bild. Immerhin fällt auf, daß die quadratische Platte besonders beliebt zu sein scheint und daß die Heuneburgmaße (39-44 cm Seitenlänge) mehrfach begegnen. Besonders nahe stehen den Heuneburgziegeln in ihren Abmessungen die Lehmziegel von Apollonia (38/38/8 cm) und Gela (40/40/7—8 cm). Und sallte es nur ein Zufall sein, wenn Vitruv (II 3) ausdrücklich die griechischen Lehmziegel als quadratisch bezeichnet und dafür zwei verschiedene Seitenlängen angibt, einmal "Tetradoron" = 4 "palmae" (Handbreiten), dann "Pentadoron" = 5 "palmae" (Handbreiten), und wenn diese Abmessungen (rund 40 bzw. 50 cm) so gut zu den Heuneburgmaßen stimmen? Mir scheint, alle Indizien sprechen dafür, daß die Lehmziegelmauer der Heuneburg nur aus griechischer Bautradition verstanden werden kann.

Das tritt noch klarer bervor, wenn man neben der Mauertechnik die Führung der Mauer im Gelände, den geraden Zug, die scharfwinkligen Ecken und Haken und vor allem die rechteckigen Bastionen in die vergleichende Betrachtung einbezieht. Scharfe Ecken oder gar Haken sind ungebräuchlich bei mitteleuropäischen Wehranlagen; zum Haken gibt es nur ein Gegenstück, das bezeichnenderweise an dem spätkeltischen Oppidum von Finsterlohr erscheint!". Bastionen oder Türme sind in Mitteleuropa völlig unbekannt, nicht einmal die spätkeltischen Oppida cüsarischer Zeit scheinen sie zu kennen, wenn man aus Cäsars Berichten herauslesen darf, daß erst das römische Vorbild die Gallier zum Errichten von Türmen angeregt hat!".

Wieder finden wir die besten Anknüpfungsmöglichkeiten im griechischen Wehrbau, der seinerseits alte mediterrane und orientalische Tradition weiterentwickelt hat. Mehr noch als bei der Betrachtung der Lehmziegeltechnik muß hier ein allgemeiner Umblick genügen, auf Einzelbelege verzichtet werden. Solange keine umfassende Geschichte des griechischen Befestigungswesens" vorllegt, wird es sowieso notwendig sein, chronologisch Verschiedenes und räumlich Getrenntes zusammen zu sehen, um daraus ein Gesamtbild zu gewinnen, das dem mitteleuropäischen Wehrbau der Hallstatt- und Latenezeit gegenübergestellt werden kann. Dies Verfahren scheint um so eher vertretbar, da der große Umbruch im griechischen Befestigungswesen erst in das 4. Jahrhundert fällt, als das Aufkommen neuer Belagerungstechniken zu neuen Lösungen auf dem Gebiet der Verteidigungsanlagen führt und bis dahin die alterprobten Formen des Wehrbaues nur geringen Veränderungen zu unterliegen scheinen.

A. von Gerkan hat in seinem Buch über griechische Städteanlagen die großen Linien der Entwicklung des Städtebaues gezogen und dabei auch dem äußeren Abschluß der Stadt, der Stadtmauer, ein kurzes Kapitel gewidmet. Die wehrhafte Sicherung der ausgebildeten griechischen Stadt. deren befestigter Kern in altester Zeit die Burg - die Akropolis - war, setzt sich offenbar erst in ziemlich später Zeit (6. Jahrhundert v. Chr.) allgemein durch, und zwar zunächst, wie es schon die antike Tradition berichtet, im Bereich der jonischen Griechen. Betrachten wir die Linienführung solcher Stadtmauern von ihren ältesten Beispielen an, so begegnen uns Immer wieder die gleichen charakteristischen Eigentümlichkeiten, die die Mauerführung der Heuneburg IV kennzeichnen: gerade Strecken, die winklig aneinanderstoßen, flankierende Mauerhaken und vor allem die quadratischen und rechteckigen Türme bzw. Bastionen. Eine ausführliche Darlegung erübrigt sich, es genügt - im Anschluß an von Gerkan und andere - der Hinweis auf so bezeichnende frühe Beispiele wie Eretria, Palairos, Athen und andere, an die sich die Fülle von jüngeren Anlagen im Gesamtbereich griechischer Städtekultur von Jonien bis Unteritallen anschließen läßt. Im Grunde spricht aus allen auch noch neben den durch entwickeltere Belagerungstechnik bedingten Neuformen (Motye, Selinunt, Syrakus Euryalos) in Anlage und Führung der Befestigungen der gleiche Geist, den die Lehmziegelmauer der Heuneburg IV spüren läßt.

Man mag einwenden, daß einer solchen summarischen Zusammenstellung verschiedenster Beispiele ganz verschiedener Zeit die durchschlagende Beweiskraft fehle. Dem ist entgegenzuhalten die völlige Andersartigkeit mitteleuropäischer Befestigungsanlagen, aus denen allein die Heuneburg IV herausfällt. Und darauf kommt es an dieser Stelle an; es gilt, für diesen mitteleuropäischen Sonderfall den Bereich zu bestimmen, in dem er nicht eine Ausnahme bildet, in den er sich vielmehr zwanglos einordnen läßt. Das ist offensichtlich der griechische Wehrbau.

Man kann vielleicht noch einen Schritt weitergehen. Die Heuneburg IV ist nur eine befestigte Herrenburg, keine Stadt, man müßte also ältere oder zeitlich nahestehende griechische Burganlagen betrachten, um die Beziehung, aber auch den Abstand zur griechischen Burg zu erkennen. Viel ist es nicht, was sich zum Vergleich anbletet, man denkt dabei vor allem an die Anlagen von Alt-Smyrna⁸⁸ oder an die Befestigung des Kalabaktepe bei Milet⁸⁸. Beide Beispiele unterstreichen, was oben schon gesagt wurde. Am schlagendsten scheint mir aber doch die Gegenüberstellung der um 500 v. Chr. errichteten Akropolis von Larisa am Hermos⁸⁸ und unserer Heuneburg IV: auf der einen Seite ein Musterbeispiel einer Burganlage reifarchaischer Zeit, auf der anderen die Burg des Barbarenfürsten, der dem Vorbild nachzustreben sich bemüht. Die Zusammenhänge sind, so darf man wohl sagen, nicht zu übersehen.

Wenn sich nun weiter die Frage erhebt, auf welchem Wege die Kenntnis griechischer Befestigungskunst an die obere Donau gelangt sein kann, darf man daran erinnern, daß griechische Waren, vor allem Keramik und Bronzegefäße, im westlichen Späthallstattkreis des 6. Jahrhunderts v. Chr. nicht unbekahnt waren und zumindest mittelbare Verbindungen zur griechischen Welt bezeugen. Die Heuneburg selbst hat, freilich aus jüngeren Schichten, einige attische schwarzfigurige Scherben der Zeit um 500 v. Chr. ergeben 11, ferner Amphorenbruchstücke, deren Herkunft aus massiliotischen Töpfereien festzustehen scheint*5. Die Natur hat geradezu von Massilia den Weg nordwärts gewiesen, das Rhônetal aufwärts und weiter der Saône folgend hinüber zum Rhein und zur oberen Donau. Die Streuung der Funde bestätigt einen solchen Handelsweg vom Mittelmeer bis in das mitteleuropäische Späthallstattgebiet", daneben mag es auch noch andere Sudverbindungen — über die Alpenpässe nach Oberitalien — gegeben haben. Die Hauptrolle scheint in dieser Zeit aber doch Massilia als Vermittlerin griechischen Handelsgutes gespielt zu haben.

Greifen wir unter den verschiedenartigen Belegen dafür nur die aus griechischen Werkstätten stammenden rhodischen Bronzekannen⁴³ heraus, die in einigen der Heuneburg IV zeitlich nahestehenden Hallstattgräbern gefunden wurden: Ihre Fundpunkte — Agnel-Pertuis (Vaucluse); Umgebung Vienne; Kappel am Oberrhein; Vilsingen unweit Sigmaringen — beleuchten recht gut Ausgangs- und Endpunkte des vom Mittelmeer über Massilla kommenden Handelsweges, der auch die mediterrane Befestigungstechnik der Heuneburg übermittelt hat.

Viel schwieriger ist die weitere Frage zu beantworten, wer im Auftrag des Heuneburgfürsten die Burgmauer geplant und ausgeführt hat. Waren es Griechen aus Massilia, war es nur ein griechischer Baumeister, der mit einheimischen Kräften gearbeitet hat, waren es Einheimische, die im Bereich der griechischen Kolonien oder ihres Hinterlandes in die Lehre gegangen waren? Darauf ist einstweilen kaum eine Antwort zu geben. Die Sauberkeit der Planung möchte an einen Griechen denken lassen, manche Mängel der technischen Ausführung würde man eher einheimischen Kräften zuschreiben wollen. Aber wo liegen da zuverlässige Kriterien? Daß der Gedanke, einen Griechen oder in griechischer Bauweise erfahrene Bewohner des Mittelmeerraumes auf der Heuneburg wirken zu lassen, nicht unbedingt von der Hand zu weisen ist, lehrt etwa die Tatsache, daß der persische Großkönig Darius (522/1-486/5 v. Chr.) unter den Leuten, die am Königspalast in Susa gearbeitet haben, in der Bauinschrift jonische Bauhand-werker nennt⁴⁵. Freilich haben wir es hier mit der persischen Großmacht zu tun, neben der sich ein unbekannter kleiner Barbarenfürst der mitteleuropäischen Späthallstattzeit bescheiden genug ausnimmt. Es mag ferner daran erinnert werden, daß griechische Metallwerkstätten bzw. Metallhandwerker Erzeugnisse im Geschmack der barbarischen Auftraggeber oder Abnehmer z. B. für die Skythen, vielleicht auch für die Kelten, hergestellt haben". Griechische Bauleute am Hofe des barbarischen Heuneburgfürsten liegen daher durchaus im Bereich des historisch Möglichen.

Man könnte diese lockeren Möglichkeiten noch etwas weiter ausspinnen. Hekatalos von Milet, der Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. seine "Periodos Ges" geschrieben hat, wußte, daß von Massilia aus das Keltenland zu erreichen war. Und er kannte im Keltenland eine Stadt Nyrax". Dürfen wir diese bruchstückhaften Nachrichten mit unseren archäologischen Erkenntnissen verbinden und sagen, die westliche Späthallstattkultur Mitteleuropas bildete das damalige Keltengebiet, der Herr der Heuneburg war also ein Keltenfürst? Und spiegelt sich vielleicht in der Erwähnung von Nyrax das Vorhandensein von befestigten Plätzen, wie sie uns u. a. in der Heuneburg mit ihrer so griechisch anmutenden Wehrmauer erhalten geblieben sind? Es ist einleuchtend, daß solche Überlegungen in das Gebiet der Spekulation führen. Aber wer sollte ihnen widerstehen angesichts eines Monuments, wie es die Heuneburg darstellt!

A. Wichtigste Berichte über die Grabungskampagnen auf der Heuneburg

1950: K. Bittel-A. Rieth, Die Heuneburg an der oberen Donau (1951)

1951/52; Germania 30, 1952, 325 ff. (W. Dehn)

1950-1953: Germania 32, 1954, 23 ff. (W. Dehn, E. Sangmeister, W. Kimmig)

1954: Bläiter Schwilb. Albverein 7, 1955, 25 ff. (S. Schiek)

1955: Blätter Schwäb. Albverein 7, 1965, 120 f. (A. Rieth)

B. Sonstige Berichte und Mittellungen über die Heuneburggrabungen

Germania 29, 1951, 168 (A. Rieth)
Amer. Journ. of Arch. 55, 1951, 367 f. (W. Dehn)
Schwähische Heimat 1951, 42 ff. (A. Rieth)
Blätter Schwäb, Albverein 3, 1951, 39 f. (A. Rieth)
Blätter Schwäb, Albverein 4, 1952, 22 (A. Rieth)
Urschweiz 16, 1952 ff. (A. Rieth)
Urschweiz 16, 1952 ff. (A. Rieth)
Revue Archéol. de l'Est 3, 1932, 117 ff. (J. J. Hait)
Antiquity 27, 1953, 164 f. (W. Dehn)
Attempto Universität Tübingen 1, 1953, 27 ff. (W. Kimmig)
Pastl Archeologiei 7, 1954, 379, Nr. 4927 (W. Kimmig)
Blätter Schwäb, Albverein 6, 1954, 87 f. (W. Dehn)
Revue Archéol. de l'Est 5, 1954, 246 ff. (W. Kimmig)
Saeculim 5, 1954, 384 f. (F. Tischler)
Die Umschau 35, 1955, 301 ff. (W. Kimmig)

Anmerkungen

- 1) O. Paret, Urgeschichte Württembergs (1921), Karte Tat. VI.
- 3) O. Tschuml, Urgeschichte des Kantons Bern (1953), 240 ff., mit Kärtchen Abb. 147.
- 1) Germania 32, 1954, 59 ff. (R. Joffroy), Fürstengräber: R. Joffroy, La Tombe de Vix (1954): J. Déchelette, Manuel II 2 (1913), 868 f.; Inv. Archaeol, Ages des Métaux France. fasc. 1 (1954), F. 1 (R. Joffroy).
- 4) G. Rodenwaldt, Neue deutsche Ausgrabungen (1930), 138 ff. (G. Bersu); vervollständigter Plan der Hallstattsledlung bei G. Childe, Prehistoric Migrations (1951), 224. Fig. 178.
- 5) G. Rodenwaldt a. a. O. (1930), 159 ff., Taf. 29, 1 (W. Unverzagt). Archäol. Anz. 1927. 424 (W. Unverzagt).
- Nachr. Bl. f. D. Vorzeit 17, 1941, 248 (W. Unverzagt); Lebus, Römerschanze.
- 7) G. Säflund, Le Terremare (1939), 95 ff., Taf. 65, 4; 95; 96, 1.
- 8) J. Kostrzewski, Compte Rendu des Fouilles de Biskupin en 1938-39 et 1946-48 (1950), 239 bzw. 282 ff. (Z. Rajewaki) und 266 bzw. 381 ff. (T. Zurowaki),
- 9) J. Kostrzewski a. a. O.
- 10) W. Guyan, Pfahlbauproblem (1955), 304 ff. (J. Speck). Urschweiz 17, 1953, 54 ff. (J. Speck). — Weitere schweizerische Beispiele etwa Seengen "Riesi", Jb. SGU 15, 1923, 61 ff.; auch der Kestenberg zeigt Blockbauten (Urschweiz 15, 1951, 33 ff.; 16, 1952, 75 ff.; 19, 1955, I ff. [R. Laur-Belart]), etwa wie das Witinguer Horn (Anm. 15)).
- 11) H. Reinerth, Wasserburg Buchau (1928), bes. 44 ff. und 51 ff.
- (2) Wiss Mitt. Bosnien u. Herzeg. 9, 1904, 3 ff., bes. 7 ff.; 11, 1909, 3 ff. (C. Truhelka). —
- Giasnik Zem. Muz. Sarajevo 26, 1914, 85 ff. (C. Truhelka).

 40 Vgl. dazu auch Rhein. Jahrb. f. Volkskunde 5, 1954, 30 ff. (A. Zippelius), und J. Speck a. s. O. (Anm. 10), 309; ferner E. Vogt in W. Guyan, Pfahlbauproblem (1955), 133. Im Blockbau errichtete Grabkammern sind in der Hallstattkultur sehr verbreitet. Bayer. Vorgeschichtsbl. 18/19, 1952, 181 ff., 189 (W. Krämer).

 140 Jb. SGU 44, 1954/55, 148 (B. Frei). Zur Strattgraphie des Montlinger Berges vgl. Zs.
- schweiz. Archäol. u. Kunst 15, 1954/55, 129 ff. (B. Fref).
- G. Bersu, Das Wittnauer Horn (1945), 27 ff., 81 f., Taf. 18, 68—71.
 A. von Cohnusen, Befestigungsweisen der Vorzeit (1898), 57 ff. Archaeol. Journal 111, 1954 (1955), 94 ff. (M. A. Cotton). Korr. Bl. DAG 40, 1909, 89 f. (C. Schuch-
- 17) Zum Beispiel Gelbe Bürg: Alt-Gunzenhausen 7, 1930, 1 ff. (H. Eidam). Hesselberg: 55. Jahresber, Hist. Ver. Mittelfranken 1907 (1908), 85 ff. (F. Hertlein). — Buigen: Fundber, aus Schwaben 15, 1907, 33 ff. (F. Hertlein). — Lemberg: Fundber, aus Schwaben 16, 1908, 37 ff. (P. Goeßler). — Ostdeutschland: Korr. Bl. DAG 40, 1909, 88 ff. (L. Feyerabend). — Böhmen: L. Franz, Beiträge z. Vor- u. Frühgesch. Böhmens (1935), 40 ff. — Montauban-sous-Buzenol: Pays Gaumois 15, 1954, 21 ff. (J. Mertens). Vgl. ferner die Holzrahmenkonstruktionen z. B. von Kordel: Trierer Zeitschr. 15, 1940, 60 f.; 16/17, 1941/42, 220 f. (W. Dehn), oder von Hastedon: Congrès Intern. d'Anthropol. et d'Archéol. Préhist. Bruxelles 1872 (1873), 318 ff., Taf. 81, 815 m (G. Arnauld et de Radigues).
- 18) M. A. Cotton a. a. O. (Ann. 16), 38 ff., 46 ff.
- 19) Germania 23, 1939, 23 ff.: Preist. Nass. Ann. 18, 1883/84 (1884), 208 ff., Taf. 1 u. 2: Altkönig. — Zu den Holzerdemauern mit senkrechten Frontpfosten der Lausitzer Kultur vgl. Prähist, Zeitschr. 1, 1909, 217 ff. (C. Schuchhardt, Römerschanze), und G. Raschke, Schwedenschanze und Kapellenberg von Breslau-Ottwitz (1929), 19 f. und 28 f.
- 30) Korr. Bl. DAG 40, 1909, 88 f. (L. Feyerabend). Nachr. Bl. f. D. Vorzeit 17, 1941, 248 (W. Unverzagt),
- 11) Archaeol, Journ. 106, 1949, Suppl. (1952), 69 ff. (R. E. M. Wheeler). M. A. Cotton. a. a. O. (Anm. 15), 27 f.
- Zusammenfazsend z. B. W. Hensel, La culture matérielle des Slaves au haut moyen āge (1952), 211 ff. bzw. 349 f. — J. Kostrzewski, Les Origines de la civilisation Polo-maise (1949), 98 ff. bes. 108 ff. — Slavis Antiqua 2, 1949/50, 1 ff. (W. Hensel), — Vgl. auch die Bemerkungen W. Unverzagts zu den slawischen Kastenmauern, Schuchhardt-Festschrift (1940), 78 ff.
- Ebert, Realiex. s. v. Ziegel, Ziegelei. E. Heinrich, Schilf und Lehm (1934), 19 ff. Archãol. Anz. 1933, 710 ff. (E. Heinrich). — M. Wheeler, The Indus Civilization (1953)
- R. Naumann, Architektur Kleinasiens (1955), 43 ff., 66 ff.
 Älteste Festungsmauer: Jericho, Antiquity 26, 1952, 116 ff., und 27, 1953, 105 f. (K. M. Kenyon). - R. Naumann a. a. O. 222 ff.

- 20 Vgl. die Zusummenstellungen Österr. Jahresh. 21/22, 1922—1924, Beibl. 23, Anm. 8 (C. Praschniker). F. Noack, Eleusis (1927), 70 f., Anm. 2.
- 50 S. P. Tolstow, Auf den Spuren der altchoresmischen Kultur (1953), 63 f., 101, 130 f., 132
- 20) Reineckefestschrift (1950), 80, mit Anm. 98 (F. Hančar).
- [30] G. Patroni, Architettura Preistorica (1941), 243 f. Bonner Jahrb. 118, 1909, 31 f. (F. Frickenhaus).
- 30) O. et J. Taffanel, Le Cayla de Mailhac (1938), 11 ff. Leinnziegel im Hausbau Ph. Héléna, Origines de Narbonne (1937), 167 L (Montlaures), 139 (Ensérune); auch vom Oppidum Teste Négre bel Les Pennes (Préhistoire 2, 1933, 28, Nr. 6) gibt es verbrannte Lehmziegel (Rechteckform) aus den Häusern. Vgl. ferner Jannoray; Ensérune (1955), 37, 306.
- Die bekannte "kyklopische" Mauer von Tarragone (Archsol. Anz. 1933, 482 ff. [A. Fick]) trug sicher Lehrnziegelaufbau (Bonner Jahrb. 118, 1909, 32); beim Totre San Magin sind heute noch Reste eines Lehrnziegelaufbaues erhalten, der freilich zu einem jüngeren Umbau der Mauer gehört. Lehrnziegel von Häusern iberischer Castros z. B. in Tivisa (Inf. y Mem. 20, 1949, 18 f.) oder in Monravana bei Casinos (Communicaciones del S. I. P. Valencia al Ier Congreso Arq. del Levante en 1946 (1947), 14 ff. (D. Fletcher Valls). Eine besondere Stellung nehmen die Lehrnziegelhäuser (Rechteckziegel) der hallstattzeitlichen Siedlung von Cortes de Navarra ein (Germania 31, 1953, 195 ff. [J. Maluquer de Motes]. J. Maluquer de Motes, Cortes de Navarra 1 (1954), 147 ff.).
- 30) Ber. RGK 22, 1932 (1933), 157, Anm. 650, und 172 f. (J. Nestor).
- ²⁵⁾ Vgl. die Angaben Amer. Journ. of Archeol. 21, 1917, 147 ff. (L. B. Holland); F. Nosck, Eleusis (1927), 70; ferner Gela, Apollonia, Corinth (s. oben S. 93 f.); Olynthus 12 (1946), 225, Amm. 5. Kleinasiatische Ziegelmaße bei R. Naumann a. a. O. 46. Choresm: P. S. Toistow a. a. O. 63 f., 101, 108.
- ⁵⁰ Württembergisch Franken, N.F. 24/25, 1950, 79 ff., Abb. 4 (K. Bittel).
- 35) Saalburg-Jahrbuch 10, 1951, 43 (W. Dehn).
- 30) Man muß sich die Bemerkungen dazu zusämmensuchen, z. B. Milet III 2 (1922), F. Krischen, Herakleia am Latmos, bes. 49 ff.; Opuscula Archaeologica I, 1935, 87 ff., bes. 96 ff. (G. Säflund); F. Krischen, Stadtmauern von Pompeji und griechische Festungsbaukunst in Unteritalien und Sizilien (1941). — Vgf. auch Ann. 37.
- 87) A. von Gerkan, Griechische Städteanlagen (1924), 17 ff. Ferner Pauly-Wissowa, Reallex, III A (1929) s. v. Städtebau (E. Fabricius), R. E. Wycherley, How the Greeks built cities (1949), 36 ff. (forlifications). Archaeol. Anz. 1918, 215 ff. (F. Noack).
- 30) Osterreich, Jahreshefte 27, 1932, Beibl. 125 ff. (F. und H. Mültner). Amer. Journ. of Archeol. 53, 1949, 45 f.
- 30) Milet II 3: A. von Gerkan, Die Stadtmauern (1935), 9 f., 120 ff.
- 46) J. Boehlau K. Schefold, Larisa am Hermos 1 (1940), 27 ff., Abb. 4.
- 40 Zum Teil bereits abgebildet Germania 32, 1954, 55 f., Taf. 14 (W. Kimmig).
- 42) Als Lesefund wurde 1955 ein Bandstück einer Amphore mit umgelegtem Band und starkem Glimmerzusatz (micacé) geborgen, das den Amphorenresten vom Camp de Château bei Salins (Jura) (5. Congrès Intern. d'Archéol. Alger 1930 [1933], 57 f., Taf. 13) entspricht und zu der von F. Benoît (Rivista di Studi Liguri 21, 1955, 32 ff. Fig. 12, 3; 13; 15, 6) behandelten Gruppe massallotischer Erzeugnisse gehört.
- 40 Zusammenfassende Bemerkungen zum griechischen Nordhandel im 6. und 5. Jahrhundert: Jb. SGU 43, 1953, 74 ff. (F. Fischer). Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae I, 1951/52, 419 ff. (J. Gy. Szilagyl). Revus Archéol. de l'Est et du Centre. Est 6, 1955, 146 ff. (O. Kleemann-J. J. Hatt). Rivista di Studi Liguri 22, 1956, 5 ff. (F. Benoit). Wichtig für den Rhöneweg die neuentdeckte Fundstelle mit griechischer Importkeramik 150 km nördlich von Marseille: A. Perraud, Le Pegue préface de Marseille (1955).
- 46 Archaeol, Jahrb. 44, 1929, 198 ff. (P. Jacobsthai). Zum Grab von Vilsingen vgl. zuletzt Goefflerfestschrift 1954, 150 ff. (S. Schlek).
- 457 Amer. Journ. of Archeol. 50, 1946, 15 ff., bes. 23 ff. (G. Richter). Vgl. ferner die Jonischen Handwerker in Babylon (Mélanges Dussaud 2 (1935), 123 ff. (E. F. Weidner)).
- 500 ESA 12, 1938, 71 ff. (K. Schefold). Germania 19, 1935, 131 (P. Jacobsthal). P. Jacobsthal, Early Celtic Art (1944), 106 L, 212.
- (4) F. Jacoby, Fragmente griechischer Historiker 1 (1923), 17 und 333; Hekatalos F 55. Stephanos Byzantios s. Μασσαλία, πόλις τής Αιγεστικής κατά την Κελτικήν, Εποικός Φωκακων, Εκαταίος Εθρώπης.
 - F 58 Stephanos Byzantios 3. Nieut, nolic Kekrari, Exarator Repearly.

Eine spätlatenezeitliche Riemenzunge der Stradonitz-Kultur von Grabenstetten (Kr. Reutlingen)

Von Rolf Nierhaus, Tübingen

Mit 2 Textabbildungen

Von einem Stuttgarter Kunsthändler wurde 1937 oder 1938 das Bruchstück einer Riemenzunge der jüngeren Latenezeit angekauft. Es fand sich in Grabenstetten "beim Ausheben einer Dunggrube auf dem Anwesen des damaligen Bürgermeisters". Die Zeit der Auffindung konnte nicht mehr ermittelt werden. Der Fundort Grabenstetten ist jedoch gesichert (nach einem Bericht von U. Binder; Verbleib: Württembergisches Landesmuseum Stuttgart, Inv. 56/62).




Abb. 1. Spätlatenezeitliche Bronzeriemenzungen. 1 Grabenstetten (Kr. Reutlingen): 2-4 Stare Hradisko (Mähren). 1 M. 1:1; 2-4 M. etwa 1:15.

Das an sich so unscheinbare Stück (Abb. 1, 1) ist im württembergischen Lande ein Fremdling und verdient deshalb eine etwas eingehendere Würdigung:

Bronzene gegossene Riemenzunge mit vasenförmig profiliertem Endglied. Die beiden glatten Bänder, die das Riemenende umfaßten, sind an ihrer Vereinigungsstelle oder ein wenig darunter abgebrochen; sonst ist das kaum patinierte und noch metallisch glänzende Stück gut erhalten. Länge noch 5,4 cm; die ursprüngliche Länge ist, entsprechend den Ausmaßen der gleich zu nennenden Parallelen, auf etwa 8 bis 8,5 cm zu schätzen.

Riemenzungen derselben Form gibt es mehrfach in der spätlatenezeitlichen keltischen Oppidum-Kultur (Latene-D nach P. Reinecke) der zweiten




Abb. 2

Verbreitung der spätlatenezeitlichen Riemenzungen mit vasenförmig profiliertem Ende.

7 und mehr Stück; • 3—3 Stück; • 1 Stück (je Fundori).

Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. Ihr Vorkommen beschränkt sich indessen auf die Oppida und offenen Siedlungen der ostkeltischen Ausprägung dieser Kultur, die man nach ihrem wichtigsten Zentrum, dem Oppidium Hradischt von Stradonitz an der Beraun — Berounka (Böhmen), gerne als Stradonitz-Kultur zu bezeichnen pflegt.

Die mir bekanntgewordenen Stücke selen, nach Ländern geordnet, listenmäßig aufgeführt (vgl. die Verbreitungskarte Abb. 2)¹.

- Hradischt von Stradonitz (Böhmen). Oppidum. Acht bronzene und zwei eiserne ganz erhaltene Exemplare, dazu mehrere fragmentierte. — J. Pic-J. Dechelette. Le Hradischt de Stradonitz en Bohème (1906). Tal. 22, 1—4, 8—10, 16, 17, 19 (7), 22, 23; Taf. 28, 1. — Dazu die beiden unpublizierten eisernen Stücke im Naturhistor. Museum Wien, Inv. 5353 und 5355.
- 2 Staré Bradisko bei Proßnitz Prostějov (Mähren). Oppidum. Drei bronzene Exemplare. Časopis moravakého muses zemského (Brünn Brao) 12, 1912, Taf. 7, 2—4; danach unsere Abb. 1, 2—4 (entspricht a. a. O. Taf. 7, 4, 3, 2).
- Velem St. Vid, Komit. Vas (Ungarn). Oppidism. Ein bronzenes Exemplar. K. von Miske, Die prähistorische Ansiedlung von Velem St. Vid (1966), Tal. 46, 23.
- 4. Siskia Sisak (Kroatisn). Unter den spätiatenezeitlichen Funden dieses Platzes, wo sich später das bekannte römische Legionslager befand, liegen ein Exemplar wie Pič-Dechelette, Stredonttz, Taf. 23, 2, und sechs weitere ähnliche Stücke im Archäol, Museum Agram-Zagrab.
- Magdalensberg n\u00fcrdlich Klagenfurt (K\u00e4rnten). Siedlung. Ein bronzenes Exemplar. Bruchst\u00fcck, Lesefund vom Forum, Grubung 1951. Museum Magdalensberg, Inv. 51/94.
- Oberleiserberg, Gem. Klement, Bez. Mistelbach (Niederösterreich). Oppidum. Ein bronzenes Exemplar wie Pic-Déchelette a. a. O. Tal. 23, 2, im Niederösterreichlischen Landesmuseum Wien.

- Karlstein, Kr. Bad Reichenhall (Oberbayern). Siedlung. Zwei bronzene Exemplare.

 A. u. h. V. 5, Tal. 63, 1163.
 1164.
- Manching, Kr. Ingolstadt (Oberbayern). Oppidum. Ein bronzenes Exemplar aus den Grabungen von 1955 (Hinweis J. Werner auf Grund freundlicher Mitteilung von W. Krämer, München, jetzt Frankfurt a. M.).
- 0. Grabenstetten, Kr. Reutlingen, siehe oben*.

Unser Grabenstettener Stück ist, wie die Liste zeigt, mit Abstand das westlichste derzeit bekannte Beispiel der ganzen Gruppe. Weiter westlich fehlen Belege, soviel ich weiß, bis jetzt völlig. Offensichtlich beschränkte sich die Herstellung dieser Riemenzungen auf einige wenige Werkstätten des ostkeltischen Bereichs. Unter diesen Werkstätten werden diejenigen, die die Zungen mit den qualitätvollsten Endprofilen erzeugten, nach der Fundverteilung zu urteilen, im Umkreis des Hradischt von Stradonitz zu suchen sein. Exportartikel in die Länder außerhalb des ostkeltischen Gebiets sind die Zungen offenbar nie gewesen.

Außer den in obenstehender Liste aufgeführten Exemplaren der Spätlatènezeit gibt es noch ziemlich zahlreiche, fast ebenso ausschauende Riemenzungen der älteren Kaiserzeit (1. und erste Hälfte des 2. Jahrhunderts nach Christus), die in weiten Teilen des freien, von Rom niemals oder nur vorübergehend besetzt gewesenen Germaniens, aber auch in manchen frühkaiserzeitlichen Kastellen (z.B. in Hofheim im Taunus) verbreitet waren. Von diesen ihren älterkaiserzeitlichen Nachfahren unterscheiden sich unsere spätlatènezeitlichen Stücke in der Regel dadurch, daß sie etwas größer und plumper sind als jene. Noch wesentlicher ist indessen ein anderes Kriterium, nämlich die Eigentümlichkeit, daß die spätlatenezeitlichen Stücke, soweit ich sehe, ausnahmslos am Ansatz des glatten Bandes beiderseits eine zungenartige Verstärkung haben, die den - in Wirklichkeit falschen - Eindruck erweckt, als ob das glatte Band in die beiden Enden der Verstärkung eingelassen sei3. Die Verstärkung ist in der Aufsicht meist mehr oder weniger stumpf- oder spitzwinklig dreieckig geformt, wie bei den drei Stücken von Staré Hradisko (Abb. 1, 2-4) und manchen anderen', seltener halbrund gebogen' oder spitzoval, wie bei unserem Grabenstettener Stück (Abb. 1, 1). Die gesichert älterkalserzeitlichen Riemenzungen unserer Gruppe haben diese zungenartige Verstärkung offenbar durchweg nicht. Nach diesem Kriterium wurde entschieden, ob eine Zunge in die obenstehende Liste aufgenommen wurde oder nicht". Die älterkalserzeitlichen Zungen bleiben im folgenden außer Betracht; behandelt werden nur die spätlatenezeitlichen Zungen der Gruppe,

Die einzelnen Stücke weichen nur in Kleinigkeiten voneinander ab. In der Länge variieren sie, soweit ganz erhalten, von etwa 2.8 cm bis zu nicht ganz 10 cm; unser Exemplar gehört also zu den größeren der Gruppe. — Auf die verschiedenen Formen in der Bildung der zungenförmigen Verstärkung am Bandansatz wurde vorhin schon hingewiesen. Auch die Profilierung der Endglieder ist mannigfaltig gestaltet. Kümmerformen, wie unsere Abb. 1, 2, sind selten. In der Regel ist das vasen- oder keulenförmig profilierte Endstück ein fester Bestandteil der Verzierung des gesamten Endglieds (so Abb. 1, 1. 3. 4). Dagegen können die Zwischenstücke, die zwischen das eigentliche vasenformig profilierte Endstück und den Anfang des glatten Bandes bzw. der zungenartigen Verstärkung eingelegt sind. länger oder kürzer gehalten und mehr oder weniger reich profiliert sein; vgl. etwa Abb. 1, 1 und 1, 4 einerseits mit Abb. 1, 3 andererseits. Indessen sind alle diese Abweichungen der einzelnen Stücke voneinander so geringfügig, daß man getrost von einer einheitlichen Gruppe sprechen kann, die aus

einem räumlich verhältnismäßig beschränkten Werkstättenkreis stammen muß, wozu ja auch die ausschließliche Verbreitung der Zungen innerhalb des ostkeltischen Gebietes paßt (siehe oben).

Zur Technik der Zungen wäre zu bemerken, daß die Exemplare als solche in einem Stück gegossen sind. Die Endglieder sind nicht etwa gedreht, wie man auf Grund der Profilbildung beim ersten flüchtigen Hinsehen glauben könnte. Indessen ist das vasenformige Profil der Endglieder zweifellos als eine technisch bedingte Drechselform anzusprechen. Tatsächlich konnte O. Klindt-Jensen an Hand mehrerer Gegenstände des böhmischen Werkstättenkreises der spätlatenezeitlichen Stradonitz-Kultur und der frühkaiserzeitlichen Pichora-Kultur (Riemenzungen, Trinkhorn-Endbeschläge und dergleichen mehr) nachweisen, daß von dem zu gießenden Objekt zuerst ein positives Modell aus Holz oder (wahrscheinlicher) aus Bein auf der Drehbank gedreht wurde; von diesem Modell wurde dann die

negative Gußform für den Bronzeguß abgenommen.

Was unserer an sich so unscheinbaren Riemenzunge ein besonderes Interesse verleiht, ist die Tatsache, daß ihr Fundort so weit abseits vom eigentlichen Verbreitungsgebiet des Typs, wie vorhin umrissen, im Westen gelegen ist. Durch diesen Umstand leistet das Stück einen wichtigen Beitrag zur Beantwortung der Frage, auf welchen Handelswegen die Zentren der Stradonitz-Kultur, also der ostkeltischen Ausprägung der spätlatenezeitlichen Oppidum-Kultur, mit den Zentren der Schwesterkultur in Frankreich, der Schweiz und Südwestdeutschland, deren repräsentativstes Beispiel wohl das aus Caesars "Gallischem Krieg" bekannte Oppidum der Haeduer Bibracte, der heutige Mont Beuvray (Dép. Saône-et-Loire), ist, miteinander in Verbindung gestanden haben. Die Frage der spätkeltischen Fernstraßen auf süddeutschem Boden ist bis jetzt kaum behandelt worden. Gewisse Funde oder Fundvergesellungen lassen indessen allmählich einige Leitlinien des damaligen Verkehrs sichtbar werden. Diesen Fragen seien

im folgenden noch ein paar Bemerkungen gewidmet.

Zweifellos führte, wie schon in den älteren Perioden der Urgeschichte', eine der Hauptstraßen der damaligen Zeit zwischen Böhmen und Frankreich von Böhmen aus das Maintal abwärts zum Rhein und weiterhin durch die Pfalz nach Nordfrankreich oder den Rhein aufwärts durch die Burgundische Pforte nach Ostfrankreich. Daneben tritt aber immer deutlicher eine Route in Erscheinung, die dann später, im 1. Jahrhundert n. Chr., von Rom als Militärstraße ausgebaut worden ist. Diese Route kommt aus der Gegend von Lyon und gelangt durch die Enge zwischen dem Schweizer Jura und dem Genfer See - durch die die Helvetier im Jahre 58 v. Chr. in umgekehrter Richtung durchgezogen sind - ins Schweizer Seeland, weiterhin führt sie die Aare abwärts an und über den Rhein bei Waldshut (Südbaden). zieht auf den Höhen ostwärts der Wutach zur Donau, die bei Hüfingen (Kr. Donaueschingen) gekreuzt wird, und läuft weiter über die Gegend von Rottweil etwa am Fuße der Alb entlang, um schließlich durch das Filstal oder das Remstal (oder durch beide) ins Ries und weiterhin durch Bayerisch Franken und die Oberpfalz oder auch auf einer Strecke südlich der Donau etwa bis Linz und dann nordwärts nach Böhmen zu gelangen.

Die einzelnen Abschmitte dieser Route lassen sich in der Schweiz und in Baden-Württemberg¹⁶ an Hand von Funden mehr oder weniger klar verfolgen. Über die verkehrsmäßige Bedeutung, die das Schweizer Seeland und das Aaretal auf Grund ihrer natürlichen Gestaltung zu allen Zeiten gehabt haben und noch haben, braucht kein Wort verloren zu werden. Nicht zufällig lag das einzige römische Legionskastell auf dem Boden der heutigen Schweiz in Vindonissa (Windisch bei Brugg) unmittelbar neben einer keitischen Siedlung an dem Knotenpunkt, an dem Aare, Reuß und Limmat zusammenfließen. Die Benutzung der Strecke weiter nach Norden, im Zugeder nachmaligen römischen Straße Vindonissa-Rottweil-Rottenburg und weiter ins mittlere Neckarland, schon in urgeschichtlicher Zeit wurde letzthin mehrfach herausgearbeitet. So erklärte unlängst W. Drack die latenezeitlichen Funde im Bereich des Unterlaufs der Aare, etwa zwischen Vindonissa und dem Rhein bei Waldshut, mit Recht als Zeugen einer latenezeitlichen Straße als Vorläufer der römischen". Auf die Bedeutung der Strecke rechts des Rheins auf den Höhen ostwärts des Wutachtals für den Verkehr der vorrömischen Zeit machte etwa gleichzeitig W. Kimmig anläßlich der Bekanntgabe eines hügelgräberbronzezeitlichen Grabes bei Tiengen (Kr. Waldshut) aufmerksamis. In Erganzung zu Kimmigs Ausführungen, die sich im wesentlichen auf die Bronze- und Hallstattzeit beschränken, sei auf zwei spätlatenezeitliche Höhensiedlungen längs dieser Straße hingewiesen, diejenige auf dem "Bürglebuck", Mkg. Riedböhringen (Kr. Donaueschingen)15, und diejenige, deren bescheidene Spuren unter dem späteren römischen Kastell auf dem "Galgenberg", Mkg. Hüfingen (Kr. Donaueschingen), auf uns gekommen sind!". Beide Siedlungen liegen unmittelbar an der nachmaligen Römerstraße, und so gut wie sicher hat schon die vorrömische Fernstraße an ihnen vorbeigeführt. Besonders kennzeichnend ist die Lage der Siedlung auf dem "Galgenberg", der Wind und Wetter sehr ausgesetzt ist. allerdings auch eine weite Fernsicht nach Norden bietet. Die Siedlung kann nur als ein Überwachungsposten an der spätlatenezeitlichen Fernstraße angesprochen werden; sie nahm somit die Aufgabe des späteren römischen Kastells vorweg¹⁴³. Über die Siedlung auf dem "Bürglebuck" wissen wir vorerst zu wenig, als dall sich etwas Genaueres aussagen ließe.

Weiter nord- und nordostwärts fehlt es vorlaufig, soweit ich sehe, an eindeutigen Zeugnissen für die Straße. Immerhin kann man die großen Ring- und Abschnittswälle auf dem Albrand und in seiner Nähe, soweit sie einigermaßen gesichert während der Spätlatenezeit in Benutzung waren, wie den Gräbelesberg und den Lochenstein bei Balingen, den Heidengraben bei Grabenstetten, den Ipf, den Hesselberg bei Wassertrüdingen (Mittelfranken)¹⁵ usw., insofern mit der Fernstraße in Verbindung bringen, als eine Straße, so gut sie in Friedenszeiten Handel und Verkehr ins Land zieht, in Kriegszeiten den feindlichen Heeren als Vormarschroute dient. Dagegen schützten am besten solche Refugien wie die gerade genannten, die nicht allzu weit, aber doch etwas abseits der großen Routen gelegen waren. In diesem Sinne war die Lage der Refugien auf dem Albrand besonders günstig, wenn die Straße am Fuße der Alb vorbeiführte; aber auch die befestigten isolierten Bergeshöhen, wie der Ipf und der Hesselberg, die schon von Natur gut geschützt waren, erfüllten Ihren Zweck als Fluchtburgen durchaus.

Diese Überlegungen werden durch unseren Neufund, der im ostkeltischen Bereich beheimatet ist und innerhalb einer der großen Befestigungen auf dem Albrand zutage kam, bestens bestätigt. Ein Exportartikel in die Gebiete außerhalb der Stradonitz-Kultur waren die Riemenzungen, wie wir sahen, nie gewesen. Das Grabenstettener Stück muß durch irgendeinen Zufall an seinen Fundort gelangt sein. Ein solcher Zufall — etwa Verlust oder Geschenk durch einen Reisenden, der aus dem ostkeltischen Gebiet kam und das Stück als Gebrauchsgegenstand mit sich führte — ist aber am ehesten auf oder unweit einer Fernverkehrsstraße zu erwarten.

Selbstverständlich soll mit der Herausarbeitung der im vorstehenden beschriebenen spätlatènezeitlichen Fernhandelsstraße nicht behauptet werden, daß diese Straße - neben der vorhin schon erwähnten Maintalroute zu ihrer Zeit die einzige ihrer Art im südwestdeutschen Raum gewesen sei. Das Gegenteil ist richtig: Wir haben auch und gerade in urgeschichtlicher Zeit mit einer gewissen Vielfalt der Routenführung in einer gegebenen Landschaft zu rechnen. So zeigen etwa die große spätlatenezeitliche Siedlung von Basel (Gasfabrik)10 und die gleichzeitige Oppidum-ähnliche Doppelfestung beiderseits des Rheins von Altenburg (Kr. Waldshut) und Rheinau (Kanton Zürich)1, daß die Hochrheinstrecke zwischen Basel (und weiter durch die Burgundische Pforte nach Ostfrankreich) und dem Bodensee (und weiter am Alpenfuß entlang in die Donauländer) damals gleichfalls am Fernverkehr einen wesentlichen Anteil gehabt hat. Ihr Charakter als Fernhandelsstraße wird noch unterstrichen durch den Fund einer Feinwaage in Altenburg; diese Feinwaagen dienten, wie J. Werner unlängst recht aufschlußreich zeigte¹⁴, zu verschiedenen Zeiten im Fernhandel zum Wägen von irregulären, nicht von einer staatlichen Münze überwachten Prägungen. Gerade in der Spätlatenezeit mit ihrer verwirrenden Vielfalt von Geprägen, die großenteils von den in den keltischen Stämmen tonangebenden Herren ausgingen¹⁹, war die Benutzung von Feinwaagen im Fernhandelsverkehr ein unabweisbares Erfordernis. Um so deutlicher spricht daher die Feinwaage von Altenburg dafür, daß dort eine Fernstraße vorbeigezogen ist, die, nach der geographischen Lage der Doppelfestung zu urteilen, nur das Hochrheintal entlanggeführt haben kann.

Urgeschichtliche Handelsstraßen sind bisher, zumal in Süddeutschland, immer nur gelegenheitsweise und nur nebenbei (wie in den in Anm. 11 und 12 zitierten Arbeiten von W. Drack und W. Kimmig) kurz besprochen worden. Es ware eine lohnende Aufgabe, den Fernverbindungen der vorrömischen Urzeit genauer nachzuspüren, wobei die Kartierung der Siedlungsplätze sowie der Verbreitung von charakteristischen, aussagekräftigen Gegenständen (oder Gruppen von Gegenständen) wesentliche Dienste leisten dürfte. Ein Ergebnis einer solchen Betrachtungsweise bringt etwa der oben (S. 50 ff.) veröffentlichte Aufsatz von W. Kimmig über den reichen urnenfelderzeitlichen Grabfund von Gammertingen. Auffallend, daß in der Urnenfelderzeit, ähnlich wie bei unserem spätlatenezeitlichen Stück, die äußersten westlichen Vorkommen von Typen, die in Böhmen-Mähren oder in den Donauländern beheimstet sind, auf der Alb liegen. Die in der urgeschichtlichen Zeit wiederholt wahrnehmbare Mittlerrolle der Alb zwischen kulturellen Erscheinungen (Verbreitung von Typen; Formenkreisen und dergleichen mehr) des west- und ostmitteleuropäischen Raumes müßte einmal systematisch dargestellt werden.

Für die Zeit unmittelbar vor der römischen Besetzung Süddeutschlands würde durch die Inangriffnahme der vorhin umrissenen Aufgabe erst in vollem Maße deutlich werden, was bis jetzt immer nur mehr oder weniger vermutungsweise ausgesprochen worden ist, wie eng nämlich die römischen Militärstraßen den vorrömischen Fernhandelsstraßen gefolgt sind. Für die Strecke von Vindonissa ins mittlere Neckarland ist das jetzt schon klar ersichtlich. Andererseits würden wahrscheinlich auch militärisch bedingte römische Abweichungen vom vorrömischen Routennetz herausgearbeitet werden können. So kann etwa ebenfalls jetzt schon von der römischen Militärstraße von Straßburg durch das Kinzigtal nach Waldmössingen und weiter an die obere Donau mit hoher Wahrscheinlichkeit gesagt werden, daß sie keinen vorrömischen Vorgänger gehabt hat. In der Bearbeitung dieser und ähnlicher Fragen liegt eine lohnende Aufgabe für die Zukunft.

Anmerkungen

- Für das gemue Literaturzitat zu Nr. 2 imd für eine Pause der drei Stücke (danach unsere Abb. 1, 2-4) sowie für freundlichen Nachweis der unpublizierten Stücke zu Nr. J. Nr. 4-6 und Nr. 8 der Liste bin ich J. Werner (München) zu herzlichem Dank verbunden.
- Nur mit Vorbehalt füge ich an: Fundort unbekannt, wahrscheinlich Serbien. Zwei silberne Exemplare im Nationalmuseum Belgrad, Inv. 477, und seinerzeit (Herbst 1952) nicht feststellbar. Da ich mir nicht notiert habe, ob die beiden Stücke die gleich im Text zu behandelnde zungenartige Verstärkung am Ansatz des glatten Bandes haben oder nicht, ist nicht sicher, ob die Stücke spätlatene- oder kaiserzeitlich sind. In Abb, 2 sind die Stücke nicht kartiert.
- Vgl. die Seitenansicht des Grabenstettener Stückes Abb. 1, 1 links.
- * Vgl. etwa Pic-Déchelette, Siradonitz, Taf. 23, 1—4; 28, 1; A. u. h. V. 5, Taf. 63, 1164; Miske, Veiem St. Vid, Taf. 46, 23; das Stück vom Magdalensberg (unpubliziert; ich urteile nach einer mir freundlichst übersandten Faustskizze von J. Werner).
- 3 So die Stücke Pic-Dechelette, a. a. O. Tat. 23, 9, 23.
- * Zu den beiden Belgrader Stücken siehe Anm. *. Die Tatsache, daß das Vorhandensein oder Fehlen der zungenarligen Verstärkung als ein entscheidendes Kriterium dafür anzusehen ist, ob eine Riemenzunge spätiatene- oder kaiserzeitlich ist, wurde mir auch von J. Werner (brieflich) freundlichst bestätigt.
- O. Klindt-Jensen, Foreign Influences in Denmark's Early Iron Age, Kopenhagen 1950; auch; Acta Archaeologica 20, 1949, 169 f.; vgl. zur Drehtechnik auch A. Rieth, Archael Anz. 70, 1955, Iff. (wo weiters Arbeiten Rieths über dasselbe Thema), sowie demnächst R. Nierhaus, Das oberrheinswebische Gräberfeld von Diersheim.
- So enthält z B. K. Bittel, Die Kelten in Württemberg (Röm.-German, Forsch. 8, 1934), keinen Abschnitt über die damaligen Handelsrouten.
- Als ein Beleg für viele sei die Verbreitung der Braubacher Schalen genannt: W. Dehn, Bonner Jahrb. 151, 1951, 83 ff., mit Karte Taf. 1.
- Uber die diesbezüglichen Fragen in Bayern kunn ich mangels eigener Anschauung nicht urteilen. Zu den in ur- und frühgeschichtlicher Zeit benutzten Paßübergängen zwischen Bayern und Böhmen vgl. P. Reinecke, Bayer. Vorgesch.-Freund 9, 1930, 11 ff.; ders., Sudeta 7, 1931, 26 ff.; dazu einige Ergenzungen desselben Autors: Germania 26, 1942, 50 ff. (dort weitere Literatur).
- W. Drack, Zeitschr. für schweiz. Architol. und Kunstgesch. 15, 1954/55, 194, mit Karte 197, Abb. 2.
- W. Kimmig, Germania 32, 1954, 148 f., 162, 165. Ich bin W. Kimmig für einige Hinweise über urgeschichtliche Fernverbindungen zu Dank verbunden.
- P. Revellio, Bad, Fundber, I, 1925/28, 167 ff.; vgl. auch Fr. Fischer, Splitkeltische Funde aus dem Badischen Oberland (maschinegeschr. Diss. phil. Tübingen 1952), Katalog S. 84 IL
- Pischer, s. a. O. Katalog S. 74 ff.; vgl. vorerst meine Bemerkungen Bad. Fundber. 20, 1956, 121. Anm. ", sowie kurz J. Werner, Jahrb. d. Röm.-Germ. Zentralmus. Mainz 2, 1955 (Festschrift E. Sprockhoff, 1. Teil), 173. Die spätlatenezeitlichen Funde vom Galgenberg" sind keineswegs claudischer Zeitstellung, sondern echtes Spätlatene.
- 143 Vgl. auch W. Schleiermacher, Jahrb. a. a. O. (wie Ann. 14) 246.
- 35 Zu den auf württembergischem Boden gelegenen großen Ringwällen vgl. K. Bittel, a. a. O. 47 ff. - Gute Abbildung vom Hesselberg in: Germanen-Erbe 4, 1939, 99 f., Abb. I und 2.
- E. Major, Gallische Anziedelung mit Gräberfeld bei Basel (Basel 1940).
- Letzte Beschreibung bei Fischer, a. a. O. (siehe Anm. 19) Katalog S. 2 ff., dort die altere Literatur, die nicht viel ausgibt. Eine Publikation des Planes der Anlage ist in Vorberaltung.
- ** J. Werner, Wange und Geld in der Merowingerzeit (Sitzungsberichte Bayer, Akad. d. Wissensch., Philos.-Hist Kl. 1954, Heft 1), laufend. Zur Spätlatenezeit: S. 28, das Altenburger Exemplar aufgeführt: S. 40, Nr. 5,
- * Zur keitischen Numismatik vgl. den soeben erschienenen Forschungsbericht von K. Christ, Historia 6, 1957, 215 ff.

Bruchstücke eines römischen Helmes von Faurndau (Kr. Göppingen)

Von Hans Klumbach, Mainz. Mit 1 Textabbilding und Tafel 51—53

Im November 1955 wurden beim Ausheben eines Grabens für eine Entwässerungsanlage 1,4 km südlich von Faurndau (Kr. Göppingen) verkrustete Bronzeblechfragmente zutage gefördert, die vom Bagger stark verbogen und beschädigt waren. Die Funde wurden von Schachtmeister J. Nägele und Maurer R. Schindler geborgen und in dankenswerter Weise an Archivar H. Kirschmer in Göppingen überbracht, der sie dem Staatlichen Amt für Denkmalpflege in Stuttgart zur Begutachtung einreichte. Der Leiter dieses Amtes, Dr. H. Zürn, sandte sie dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz, in dessen Werkstätten sie durch Präparator Waih konserviert wurden. Die Fundstücke werden im Museum Göppingen verwahrt¹.

Die Fundstelle liegt auf Gemarkung Faurndau, Flur Geigenwiesen, Parzelle 1072, wenige Meter vom Ostufer des Fulbaches entfernt, der in Faurndau von Süden her in die Fils mündet. Nach Aussagen der Finder lagen die Funde in etwa 2.5 m Tiefe; dort steht eine Kiesschicht an, die von Aulehm überdeckt wird. Etwa 110 m südwestlich der Fundstelle am Westhang des Bachtals entspringt die Faurndauer Sauerwasserquelle. Römische Funde von der Umgebung des Platzes scheinen bisher nicht vorzuliegen.

Die Fragmente erwiesen sich nach der Reinigung als Teile eines römischen Helmes mit reicher Verzierung. Im einzelnen sind folgende Stücke erhalten?:

- 1. Stirnband mit Ansatz des Ohrenschutzes, in zwei Teile zerbrochen, rechts fragmentiert (Taf. 51 Abb. 1, 1; Taf. 52).
- Traggriff vom Nackenschutz des Helmes mit Beschlagplatte (Taf. 51 Abb. 1, 2; Taf. 53).
- Randeinfassung des Nackenschutzes (Taf. 51 Abb. 1, 3) und verbogene Fragmente von geperlten Kupferdrähten (Taf. 51 Abb. 1, 4).

1. Das Stirnband (Tat. 52)

Das Stirnband besteht aus einem leicht gewölbten und der Stirnform entsprechend gebogenen Blechstreifen aus goldfarbener Bronze, an dessen linkem Ende sien der aufgelötete Ansatz des Schutzes für das rechte Ohr, ebenfalls aus Bronze, erhalten hat. Das Band ist in zwei Teile zerbrochen, am rechten Ende fehlt ein Stück, dessen Länge sich an Hand der Dekoration auf etwa 7 cm errechnen läßt. Die Oberfläche ist an manchen Stellen korrodiert. Die obere und untere Kante ist mit aufgelöteten, geperlten Kupferdrähten besetzt; deren unterer auf den Ohrenschutz übergreift. Die Breite des Bandes beträgt 3,9—4 cm. seine Länge, über die Rundung gemessen, 25,7 cm. Die Rückseite zeigt reichliche Spuren von Lot, am unteren Rand außerdem einen schmalen Rest der Helmkalotte aus Eisen und Rostspuren.

Während der erhaltene Rest des Ohrenschutzes glatt ist, trägt die Fläche des Stirnbandes reiche Verzierung mit eingepunzten Punktlinien. Die Schläfenpartie vom Ohrschutz her zur Mitte ist bedeckt mit einem Eichenkranz aus insgesamt 15 Blättern mit leicht gewelltem Umriß, die durch Wiedergabe der Blattrippen beleht sind. Die Blätter sind in drei Reihen angeordnet, die mittlere mit waagrecht gestellten Blattachsen, die obere und untere mit schräg nach außen gerichteten Blättern, die Blattspitzen sind nach rechts gewandt. Von dem entsprechenden Ornament rechts sind nur die drei ersten Blätter erhalten, die nach links gerichtet sind. Es ist nicht zu bezwelfeln, daß die Ornamentierung symmetrisch angeordnet war,

so daß sich für die Gesamtlänge des Stirnbandes (ohne Ohrenschutz) 30 cm errechnen lassen. Der zwischen dem Blattornament freibleibende Raum zeigt in der Mitte den nach links gerichteten Körper eines Vogels mit kräftigem, gefiedertem Hals und nach rechts gewandtem Kopf. Wenn auch an dieser Stelle die Blechoberfläche narbig zerfressen ist, so ist doch ein starker Schnabel deutlich, der ein ring- oder kranzförmiges Gebilde festhält. Zweifellos ist ein Adler dargestellt, wie er häufig auf Zierbeschlägen von Panzern oder anderen militärischen Rüstungsteilen zu finden Ist. Der Vogel des Jupiter ist eingefaßt von zwei zum Oval sich zusammenbiegenden Zweigen, die aus hakenförmig gekrümmten Ästchen gebildet sind. Der linke Zweig ist vollkommen deutlich, durch den rechten verläuft ein senkrechter Bruch, so daß nur noch die äußerste Ausbiegung und die Spitze zu erkennen sind.

Dieses über der Mitte der Stirn angebrachte Bild wird flankiert von zwei Viktorien, die sich in symmetrischer Haltung gegenüberstehen. Die rechte Figur ist besser erhalten. Sie ist nach der Mitte hin lebhaft bewegt, das Gesicht ist dem Betrachter zugekehrt, der rechte Arm ausgestreckt, der linke gesenkt; der linken Schulter entwächst ein großer Flügel, dessen Spitze bis zu den Waden herabreicht und sich unten hakenförmig nach außen krimmt. Das Haar fäilt über die Ohren bis zur Kinnhöhe herab und zeigt auf dem Scheitel und seitlich rundliche Lockenwülste. Den Hals schmückt eine Kette. Das Gewand ist auf der linken Schulter geheftet und läßt die rechte Seite des Oberkörpers frei. Über der rechten Schulter flattert vom Rücken her ein Zipfel empor. Der Chiton zeigt langen, hochgegürteten Überschlag, lebhafte Faltengebung besonders in den unteren Partien und nach rechts ausschwingende Zipfel und Säume. Die vorgestreckte rechte Hand halt einen Kranz, die gesenkte linke eine dürftige Palme, die als leicht gebogene Punktlinie den Flügel diagonal überschneidend emporragt. Die Figur links entspricht, soweit noch erkennbar, der rechten in allen Einzelheiten in spiegelbildlicher Vertauschung der Körperseiten.

2. Der Traggriff (Tat. 53)

Der Traggriff besteht aus einem Henkel, der mittels zweier Splinte auf einer Tabula ansata beweglich befestigt ist. Um dem Henkel den notwendigen Spielraum zu gewährleisten, sind die Splinte durch halbkugelige

Schalen geführt, von denen die eine verloren ist.

Der Henkel (Breite 9,75 cm, Dicke in der Mitte 1,1 cm), aus Bronze, war in zwei Teile zerbrochen, die in Mainz wieder zusammengelötet wurden. Der Bruchstelle wurde eine Metallprobe entnommen. Der Henkel ist einer der üblichen Delphinhenkel, wie sie in unzähligen Exemplaren in bescheidener oder reicher Ausführung die Vitrinen unserer provinzialrömischen Sammlungen füllen und meist als Kastengriffe bezeichnet werden. Die Delphine haben schlanke Körper mit summarischer Gravierung der Köpfe und Schwänze, ihre Schnauzen halten zwischen sich eine Kugel, die durch liegende Kreuze und Punkte in den Zwickeln verziert ist. Die in die zurückgebogenen Schwänze eingehängten bronzenen Splinte sind verschieden dick, anscheinend war der eine in alter Zeit herausgefallen und ersetzt worden. Beide sind fragmentiert.

Die halbkugelige Schale aus Bronze hat einen Durchmesser von 2,84 cm bei 1,2 cm Höhe. Sie trägt an der Kuppe eine rechteckige, mit einer doppelten Kreislinie umgebene Öffnung als Durchlaß für den Splint.

Die Tabula ansata, das Prunkstück des Fundes, hat eine Höhe von 7,4 cm und eine Breite von 14,2 cm. Sie besteht wie das Stirnband aus gold-

gelbem Bronzeblech, die Randlinie ist mit geperltem, aufgelötetem Kupferdraht eingefaßt. Die Rückseite trägt Reste von Lot, darüber Eisenrostschichten; die Platte war also auf Eisen aufgelötet. Sie zeigt geringe Beschädigungen, die linke ansa ist verbogen und oben eingerissen, am Ansatz der rechten sitzt ein längliches Loch von unregelmäßigem Umriß, das möglicherweise einem Gußfehler seine Entstehung verdankt. Das Mittelstück ist zur Aufnahme der Splinte zweimal durchschlagen; die runden Löcher, im Abstand von 5,8 cm, zeigen nach hinten aufgewölbte Ränder. Die Umrißlinien der Schalen der Henkelhalterung sind in die Fläche der Platte eingetieft, vielleicht hat hier eine oft wiederholte Reinigung ihre Spuren hinterlassen.

Die ganze Fläche ist mit figürlichen Darstellungen in fein gepunzten Punktlinien geschmückt. Zunächst sind die ansae durch senkrechte Linien abgetrennt, der Rand des rechteckigen Mittelfeldes wird von einer Wellenlinie begleitet. In der Mitte erkennt man ein Tropäum, zuoberst einen Helm mit breiter Krempe, die Helmkalotte ist durch einen Kreis wiedergegeben, an den sich links die Spitze und rechts das henkelförmig gebogene Schwanzende des Helmbusches anschließen, die Wangenklappen hängen als zwei breite S-förmige Gebilde unter der Krempe.

Darunter ist ein Objekt wiedergegeben, das ein Gewand eher als ein Panzer zu sein scheint. Deutlich ist der Halsausschnitt, einige Falten und der untere in mehrere Zipfel auslaufende Saum. Darunter kommt der Pfahl des Tropäums zum Vorschein, an seiner Basis überdeckt von zwei gekreuzten Beinschienen. Doppelt geränderte Halbovale links und rechts von den Wangenklappen des Helms geben wohl Schilde wieder, während nach oben strebende Doppellinien beiderseits des Helms Lanzen darstellen sollen.

Die unteren Ecken sind durch sitzende Gefangene ausgefüllt, links eine nach links vorgebeugte Frau mit langem Gewand und fliegendem Haar, rechts in symmetrischer Haltung ein nachter Mann, der den Kopf in die Hände stützt. Die Gesichtsprofile dieser Gefangenenfiguren sind nicht gepunzt, sondern ihrer Kleinheit wegen mit dem Stichel graviert.

Die von den Schalen der Henkelhalterung bedeckten kreisförmigen Flächen sind nicht verziert, mit Ausnahme der randlichen Wellenlinie, die durchläuft.

Die Trapezflächen der ansae tragen weibliche Masken, die an langen Bändern aufgehängt zu sein scheinen. Die Darstellung links ist schlecht erhalten. Um so besser ist die Maske rechts zu erkennen mit rundlichem Gesichtsumriß, haubenartiger reichgefältelter Haarbinde, über der am Scheitel ein bogenförmiges Lockenpaar sichtbar wird; an Stelle der Ohren schleifenartige Gebilde, von denen Tänien herabhängen, unter dem Kinn erscheinen die Enden der Befestigungsbänder der Maske. Die Lippenlinien des Mundes und das Kinngrübchen sind graviert.

Auffällig ist, besonders bei den Teilen des Tropäums, die flüchtige, fast aufgelöste Zeichnung. Man kann sich dem Eindruck nicht entziehen, daß sich der ursprüngliche Entwurf durch oft wiederholte serienmäßige Herstellung unter der Hand des Graveurs kursiv verflüchtigt hat.

3. Die Randeinfassung des Nackenschutzes und Drahtstücke (Taf. 51 Abb. 1, 3 und 4)

Der Helm muß, wie schon aus der Größe der Henkelbeschlagplatte zu erschließen ist, einen mächtigen Nackenschirm gehabt haben. Erhalten ist davon ein Teil der Einfassung von der rechten Helmseite, Höhe 14,5 cm, Breite 28,2 cm; Länge des kürzeren Schenkels, der vielleicht vollständig ist,

13,5 cm. Die Randleiste besteht aus einem im Querschnitt U-förmig gebogenen Bronzeblechstreifen, der auf die Eisenblechkante des Nackenschirms aufgeklemmt ist. Auf der oberen Innenkante ist ein geperlter Kupferdraht aufgelötet. Die Leiste ist in mehrere aneinanderpassende Stücke zerbrochen. Von dem Eisenblech des Nackenschirms haben sich schmale Reste erhalten.

Außerdem wurden noch drei Stücke geperlten Kupferdrahtes geborgen. Das kürzeste, gestreckte Fragment, Länge 6,1 cm, stammt vielleicht von der Oberkante des kleineren Stirnbandfragments, die beiden anderen, Länge 26,0 und 20,0 cm, können vom Nackenschutz, Ohrenschutz oder von anderen Teilen des Helmes stammen.




Abb. 1. Faurndau (Kr. Göppingen). Römischer Helm. Wiederherstellungsversuch.

Die Skizze Abb. 1 will den Sitz der erhaltenen Fragmente am Körper des Helmes verdeutlichen.

Bei der Suche nach Vergleichsmaterial bietet sich eine Gruppe von römischen Helmen mit Eisenkalotte und Bronzebeschlägen an, die wegen ihres weit heruntergezogenen, breitkrempigen Nackenschutzes als Reiterwaffen anzusprechen sind. Ihr vornehmster Vertreter ist der im Jahre 1927 in Heddernheim gefundene Helm im Museum für heimische Vor- und Frühgeschichte, Frankfurt (Main)*, zu dem sich ein Helm aus dem Waal bei Nijmegen im Rijksmuseum van Oudheden in Leiden*, ein zweites Stück mit derselben Fundortangabe im gleichen Museum* und schließlich der Helm aus Thorsberg im Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum in Schleswiggesellt. Dieser Gruppe kann der Faurndauer Helm als fünftes Stück angeschlossen werden.

Gemeinsam bei allen diesen Helmen, vielleicht mit Ausnahme des umgearbeiteten und schlecht erhaltenen Thorsberger Stücks, ist die Verwendung von Perlstäben als Kantenbesatz der bronzenen Beschlagbleche. Sie finden sich aber auch auf ganz aus Bronze gefertigten Helmen.

Während bei Heddernheim, Thorsberg und dem zweitgenannten Leidener Helm am Stirnband Lockenpartien als Verzierung verwendet sind¹¹, ist bei dem an erster Stelle aufgeführten Stück aus dem Waal das Stirnband in Metopen aufgeteilt, die mit figürlichen Darstellungen gefüllt sind, abwechselnd Eroten und weibliche Büsten. Letztere, die auch an der Fußplatte des Scheitelknaufs des genannten Helms wiederkehren, zeigen durch
die schleifenartigen Gebilde mit herabhängenden Tänien an den Schläfen
(Taf. 51 Abb. 2)¹¹ eine gewisse Verwandtschaft mit den Masken in den seltlichen Trapezflächen der Tabula ansata des Faurndauer Helms, wobei darauf hinzuweisen ist, daß die gepunzten Punktlinien, die bei dem Faurndauer
Stück fast ausschließlich Verwendung finden, sich bei dem holländischen
Helm auf die Wiedergabe ornamentaler Formen beschränken, während die
figürlichen Darstellungen graviert sind.

Ungewöhnlich ist die durchlaufend gleiche Breite des Stirnbandes bei unserem Helm, anscheinend nur in Thorsberg wiederkehrend, während bei den anderen Vergleichsstücken die Unterkante des Stirnbandes dem Schwung der Augenbrauen mehr oder weniger ausgeprägt folgt und über der Nasenwurzel eine stumpfwinklige Spitze bildet.

Bei dem Heddernheimer Helm findet sich am Nackenschutz der Delphinhenkel wieder, mit dem er in der Hand getragen oder aufgehängt werden konnte. Hier ist allerdings die zugehörige Beschlagplatte unverziert und kleiner als die Faurndauer Tabula ansata, die in unserem Denkmälervorrat gleichartig nicht nachweisbar zu sein scheint.

Ein Wort ist noch über den Eichenkranz zu sagen, der die Schläfenpartien des Faurndauer Sürnbandes ziert. Er ist an dieser Stelle eine beliebte Dekoration an Reiterhelmen, allerdings stets in plastischer Ausgestaltung. In besonders hochgetriebenem Relief erscheint er bei einem
Helm aus dem Waal im Leidener Museum¹² und einem Stirnband gleicher
Herkunft ebenda¹³, schon mehr verflacht bei dem Rückteil eines Gesichtshelms aus dem Straubinger Fund¹³. Ein Vergleichsstück in reiner Flächenzeichnung vermag ich nicht nachzuweisen.

Die herangezogenen Parallelen gehören, soweit wir sie einordnen können, in die Zeit vom Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts, und auch für den Faurndauer Helm bietet sich eine Datierung in diese Periode an, die überschattet ist durch den Alamannensturm des Jahres 233. Wir müssen wohl annehmen, daß der Helm einem Reiter gehört hat, der in einem der Kastelle am Zusammenstoß des obergermanischen und rätischen Limes stationiert war. Über die Umstände, die den Verlust des Helms ganz in der Nähe der von Lorch über Faurndau filsabwärts nach Köngen führenden Straße! herbeigeführt haben, werden sich wohl nie mehr als Vermutungen außern lassen. Aber vielleicht wird es einmal möglich sein, aus den württembergischen Helmfunden, vor allem an Gesichtshelmen, am Neckur! und im Schwarzwald! in großen Zügen die Rückzugslinien herauszulesen, auf denen die Limestruppen vor den alamannischen Vorstößen gegen die Grenzverteidigung des Imperiums an der Nahtstelle von Obergermanien und Rätien nach Westen ausgewichen sind.

Anmerkungen

- Für Auskünfte über die Fundstination und für die liebenswürdige Erlaubnis zur Veröffentlichung des Fundes bin ich Herrn Dr. Zurn zu besunderem Dank verpflichtet.
- ³ Sämtliche Abbildungen nach Fotos des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz. Um die gepunzten Verzierungen zu verdeutlichen, wurden sie mit Tusche ausgefüllt.
- ⁴ Zum Beispiel ORL., Abt. B, Nr. 73, Tal. 5, 11 (Pfünz); Ö.Jh. 11, 1908, Tal. 8 (Carmintum).

* Zum Beispiel Schildbuckel aus Mainz in Wiesbaden, AuhV. 1, 5, 5, 1; Schildbuckel aus dem Tyne im British Museum, AuhV. 3, 4, 3, Guide to the antiquities of Roman Britain (1931) 69, Abb. 35; Kopischutzplatten für Pferde aus Straubing, Keim-Klumbach, Römischer Schatzfund von Straubing (1951), Taf. 20 f.

Germania 14, 1930, 149 ff. (K. Woelcke)

Oudheidk, Mededeelingen N.R. 20, 1939, 36 f., Abb. 30 f. (W.C. Braat).

Oudheidk, Mededeelingen a. a. O. 32 ff., Abb. 26 ff.

* C. Engelherdt, Denmark in the early iron age (1866), Thorsb. Taf. 5. O. Benndorf, Antike Gesichtshelme und Sepulcralmasken (1878), Nr. 19, Taf. 15, 4. H. Jankuhn, Nydam und Thorsberg (* 1952) 18, Abb. 5.

Vgl. den Helm aus Bodegraven, Oudheidk. Mededeelingen a. a. O. 29, Abb. 23.

Zu verstehen als Ableitung von Gesichtshelmen, wie etwa dem von Newstead, J. Curle, A Roman frontier post and its people (1911), Taf. 30. J. Richmond, Roman Britain (1947), Furbiat bei S. 8. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 31, Abb. 5 (H. Klum-

" Für die Besorgung der Abbildung (Foto Rijksmuseum van Oudheden, Leiden) und für die freundliche Erlaubnis zu ihrer Veröffentlichung bin ich Herrn Direktor van

Wilngaarden zu großem Dank verpflichtet.

Oudheidk Mededeelingen a. a. O. 40, Abb. 33.
 Oudheidk Mededeelingen a. a. O. 39, Abb. 32.

¹⁴ J. Keim-H. Klumbach, Römischer Schatzfund von Straubing (1951), Taf. 12.

F. Hertlein-P. Goeßler, Die Straßen und Wehranlagen des römischen Württemberg

- (Die Römer in Württemberg, Teil 2, 1930) 104.

 ** Cannstatt: Fundber, aus Schwaben, N. F. 2, 1924, 23. O. Paret, Groß-Stuttgart in vorgeschichtlicher Zeit (1949) 99. Ruit: Haug-Sixt* 354, Nr. 245. Germ. Rom.* 5. Taf. 33, 4:
- 17 Pfrondorf, Kr. Calw: Haug-Sixt² 189, Nr. 108. Germ. Rom. 2 5, Tat. 33, 3. Grafenhausen, Kr. Calw; Haug-Sixt 198, Nr. 116, AubV. 4, 39, 2,

Bronzener Gürtelbesatz des späten 7. Jahrhunderts von Pfahlheim (Kr. Aalen)

(Fund von 1883)

Von Joachim Werner, München

Mit Tafel 38-40

Hermann Stoll, der im letzten Krieg gefallene verdiente Erforscher der süddeutschen Reihengräberzeit, hat vor fünfzehn Jahren in einem anregenden Aufsatz in der Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte auf die nach Ortslage und Art der Beigaben außergewöhnliche Stellung des Gräberfeldes von Pfahlheim (Kr. Aalen) hingewiesen'. Weit im Osten des alamannisch besiedelten Raumes und unmittelbar am Limes gelegen, verdankte Pfahlheim seine Bedeutung ursprünglich der verkehrsgeographischen Situation an der Grenze des frankischen und des alamannischen Stammesgebietes und am Rande eines großen, erst im Mittelalter gerodeten Waldgürtels. Die Vermutung Stolls, daß der Pfahlheimer Friedhof die Grablege der Besatzung eines Reiterpostens gewesen sei, der in der späten Merowingerzeit an einer wichtigen Fernstraße stationiert war, ist daher auf den ersten Blick gar nicht so abwegig. Bei genauerer Betrachtung des archäologischen Befundes wird man diese Theorie allerdings nicht akzeptieren können. Bisher sind zwischen 1883 und 1905 mindestens 60 Gräber des 7. Jahrhunderts mehr oder weniger systematisch geborgen oder zerstört worden, ohne daß die Gesamtausdehnung des Gräberfeldes bekannt wäre. Wahrscheinlich handelt es sich um einen nur zum Teil aufgedeckten größeren Ortsfriedhof, wobei die sehr reiche Ausstattung einiger Gräber des 7. Jahrhunderts mit Waffen, Pferdegeschirr, koptischen Bronze-

gefäßen, Glüsern, christlichen Amulettkapseln usw. Pfahlheim als den Vorort einer bedeutenden Grundherrschaft vermuten läßt. Da die urkundliche Überlieferung des Dorfes und aller umliegenden, zur Gemeinde gehörigen Teilorte erst mit dem 12. Jahrhundert einsetzt, hat die landesgeschichtliche Forschung zunächst leider keine Möglichkeit, über die Rolle des Plutzes im frühen Mittelalter etwas auszusagen. War Pfahlheim ursprünglich ein Adelssitz, so könnte die Gründung des nahen Klosters Ellwangen mit diesem Adel zusammenhängen". Für den Historiker würde eine Beschäftigung mit diesem Problem in dem Augenblick reizvoll werden, wo das Außergewöhnliche der Pfahlheimer Funde des 7. Jahrhunderts in Verbindung mit topographischen und siedlungsgeschichtlichen Fragen vom Archäologen systematisch untersucht würde. Es wäre eine lohnende Aufgabe, die in den Museen Stuttgart, Ellwangen, Nürnberg und Berlin verstreuten Funde des Graberfeldes in der Pfahlheimer Flur "Brühl" neu zu bearbeiten, das fragliche Gelände auf weitere Gräber zu sondieren und vor allem den Burghügel am Südrand der Ortschaft' auszugraben. Es kann auf Zufall beruhen, daß bisher nur Gräber des 7. Jahrhunderts zutage kamen. In der Gemarkung, vielleicht sogar an der Stelle des Reihengräberfeldes, wurden vermutlich schon im 7. Jahrhundert frühalamannische Gräber des 4. Jahrhunderts zerstört, aus denen zwei bronzene Bügelknopffibeln in die späten Gräber 1 (Württembergisches Landesmuseum Stuttgart) und 6 (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg) gelangten. Ähnliche Befunde wurden in Feuerbach, Ulm, Markgröningen und Gammertingen beobachtet", beruhen also kaum auf Zufall, sondern sind im Sinne alamannischer Siedlungskontinuität innerhalb der betreffenden Gemarkung zu werlen. Der Untersuchung all dieser Pfahlheimer Fragen soll hier nicht vorgegriffen werden - bisher fanden nur die vier koptischen Bronzegefäße und ein singulärer blauer Glasbecher des späten 7. Jahrhunderts Beachtung -, sondern Zweck dieser Mitteilung ist allein, den in trachtgeschichtlicher und ornamentgeschichtlicher Hinsicht aufschlußreichen brunzenen Gürtelbesatz des "Grabes" 3 aus dem Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart neu vorzulegen (Taf. 38, I und 2)*.

Im Herbst des Jahres 1883 wurden auf Flur "Brilhl" durch L. Mayer für das Königliche Museum vaterländischer Altertümer fünf Gräber (Nr. 5-9) ausgegraben. Kurz zuvor war man bei Erdbewegungen zur Gewinnung von Straßenmaterial auf mehrere Bestattungen (Nr. 1-4) gestoßen, über deren Beigaben L. Mayer erst nachträglich Erkundungen einziehen konnte und die den Anlaß zu der ersten systematischen Ausgrabung gaben. Zum Inventar des hier interessierenden "Doppelgrabes" 3 gehörten nach L. Mayer ein silbertauschierter Sporn, 15 silberplattierte Besatzstücke einer eisernen Gürtelgarnitur, drei kleine Bronzeschnallen, eine bronzene Gürtelkette und der hier Taf. 38, 1 und 2 wiedergegebene bronzene Gürtelbesatz¹⁶. Es handelt sich dabei nach unserer augenblicklichen Kenntnis der merowingischen Formenkunde um Objekte aus mindestens drei verschiedenen Grübern. Die Gürtelkette gehört zu einer Frauenbestattung, wie schon L. Mayer erkannte, während der silbertauschierte und der bronzene Gürtelbesatz auf zwei Männergrüber zu verteilen sind. Ein geschlossener Grabzusummenhang läßt sich also für die ersten, vor Beginn der Grabungen L. Mayers gemachten

Pfahlheimer Funde nicht mehr ermitteln.

Die bronzenen Gürtelgarnituren Taf. 38, 1 und 2 gehören zu den qualitätvollsten Arbeiten aus der jüngsten Stufe der alamannischen Reihengräberzeit und waren Beigaben eines sicherlich auch sonst reich ausgestatteten Männergrabes, das u. a. als Waffen eine Spatha und einen Sax ent-

halten haben muß. Gut beobachtete Fundkomplexe, wie etwa Mindelheim in Bayerisch-Schwaben, lehren, daß während des 7. Jahrhunderts in Kriegergräbern mit Spatha und Sax meist zwei Leibgurte mitgegeben wurden, wobei die größere und breitere Garnitur zum Saxgurt, die kleinere und schmälere zum Spathagurt gehörte³¹. Nach diesem Prinzip wäre die größere Pfahlheimer Garnitur (mit einer Gurtbreite von 3 cm; Taf. 38, 1) mit einem Sax, die etwas kleinere (Taf. 38, 2) mit einer Spatha zu kombinieren. Beide Garnituren bestehen aus Schnalle mit Beschläg und Gegenbeschläg. Zur Saxgarnitur rechnet außerdem die 20 cm lange, schwere Riemenzunge (Taf. 38, 1 c) und ein großer runder "Riemenläufer" (Taf. 39, 1 d; für 3 cm breiten Riemen, die rückseitige Schlaufe ist verloren), zur Spathagarnitur ein kleiner runder Riemenläufer (Taf. 39, 2 c; für 2 cm breiten Riemen). Ob ursprünglich weitere Besatzstücke vorhanden waren, ist schwer zu sagen. Alle erhaltenen Beschläge sind durch Guß in verlorener Form hergestellt und stammen nach Umriß und Dekor von einer Hand. Hinsichtlich der Befestigung am Riemenwerk bestehen zwischen Sax- und Spathagarnitur charakteristische, auch sonst beobachtete Unterschiede. Die Schnallenbeschläge waren mittels dreier Niete auf der Lederunterlage befestigt, das Beschläg der Saxgarnitur (Taf. 38, 1 a) war noch zusätzlich durch eine starke Bronzeblechlasche gesichert (Taf. 40, 1 a). Das vorn gegabelte Gegenbeschläg der Saxgarnitur (Taf. 38, 1 b) zeigt auf der Rückseite zwei mitgegossene, stegformige Laschen, von denen die vordere, zwischen der Gabelung und den Nietausbuchtungen sitzend, weggebrochen ist (Taf. 40, 1 b). Das Gegenbeschläg wurde also lose auf das eine Riemenende aufgeschoben, denn die drei auf der Schauseite sichtbaren großen Niete waren nur Zierniete und hatten keine Haltefunktion. Im Gegensatz dazu saß das entsprechende Gegenbeschläg der Spathagarnitur (Taf. 38, 2 b) mit drei Nieten fest auf dem Leder auf. Der Riemen führte auf der Unterseite durch die am halbkreisförmigen Abschluß sitzende stegförmige Bronzelasche (Taf. 40, 2b), die außerdem noch einen weiteren, 2,5 cm breiten Riemen aufnehmen konnte. Daraus muß man folgern, daß der am Schnallenbeschläg befestigte Riementeil ebenfalls unter der Schnalle hindurch weitergeführt wurde, um durch die Metallschlaufe des Gegenbeschlägs gezogen zu werden und in ihr Halt zu finden. Ein Durchziehen des (verschmälerten) Leibriemens unter dem Gegenbeschläg hindurch war nur dann sinnvoll, wenn der so verlängerte Riemen als Wehrgehänge die Spatha hielt und an einer anderen Stelle wieder am Leibgurt befestigt wurde. In zahlreichen Fällen erhaltengebliebene kleine, zur Garnitur gehörige Schnallen scheinen diesem Zweck gedient zu haben. Der für einen 2 cm breiten Riemen bestimmte "Riemenläufer" (Taf. 39, 2c) dürfte ebenfalls am Wehrgehänge gesessen haben.

Hängt also die massive Schlaufe unter dem Gegenbeschläg der Spathagernitur mit der Tragweise der Spatha zusammen, als Rast für den die schwere Waffe haltenden Riemen, so bleibt die Art des Verschlusses beider Leibgurte nach wie vor problematisch. Die vollkommen zutreffende Beobachtung O, Parets¹¹, daß breite Gurte, eventuell noch mit metallenen Enden, nicht durch Schnallen der hier vorliegenden Form gezogen werden könnten, daß sie den Schilddorn und das verzierte Schnallenbeschläg zwangsläufig verdecken mußten, gilt für Garnituren wie die Pfahlheimer in besonderem Maße. Der Schilddorn läßt sich nur bis zur Höhe des Metallbeschlägs heben, und das tierkopfformige Domende mit abgesetztem Hals wäre für das Einhängen einer Schlaufe, wie dies Paret vorschlägt, sehr geeignet. Aber auch der Rekonstruktionsversuch Parets kann nicht voll befriedigen, weil erstens frei bewegliche und verschiebbare Gegenbeschläge nur ganz vereinzelt vor-

kommen (siehe unten) und weil zweitens unklar bleibt, wie das eigentliche Gurtende nach Einrasten der von ihm angenommenen Schlaufe weitergeführt wurde. Die Frage des Gürtelverschlusses ist also vorderhand nicht befriedigend geklärt und müßte von den Werkstätten der Museen mit Hilfe von Originalmaterial und Nachbildungen einmal ernsthaft untersucht werden. Im Falle der Pfahlheimer Gürtelteile muß u. a. auch offenbleiben, wo und wie die 20 cm lange, schwere Bronzeriemenzunge vom Leibgurt herabhing. Denn für ein metallenes Riemenende derartigen Ausmaßes und Gewichts dürfte nur ein freies Herabhängen in Frage kommen. Trotz dieser Unklarheiten stellen die beiden Pfahlheimer Garnituren sicher, daß Spatha und Sax im 7. Jahrhundert niemals gleichzeitig, sondern stets gesondert an dem für die betreffende Waffe bestimmten und für sie konstruierten Leibgurt getragen wurden. Wie die Grabfunde lehren, war für den Spathaträger der gleichzeitige Besitz eines Saxes selbstverständlich, was umgekehrt keineswegs der Fall war. Wenn ein Spathaträger seine Waffe mit ins Grab bekam, so wurde im allgemeinen auch der zur Spatha gehörige Leibgurt mitgegeben, dazu dann der Sax mit dem für diese Waffe bestimmten. Gürtel.

Die Pfahlheimer Bronzebeschläge zeigen, daß in der Qualität der Leibgurte für Spatha und Sax keine Unterschiede bestehen, daß der Metallbesatz beider Gürtel sogar gleich gemustert sein kann und damit aus einer Werkstatt und von einer Hand herrührt. In unserem Falle handelt es sich um hervorragende Arbeiten, die man dem späten 7. Jahrhundert zuschreiben muß. Der Dekor der Schauseiten besteht aus geradlinig oder wirbelförmig angeordneten, eingravierten Tierköpfen mit großen Augen aus runden Almandinplättchen. An den Gürtelbeschlägen sind diese Köpfe geschickt in die profilierten Konturen hineingesetzt, während die Innenflächen durch punktierte Linien in Felder gegliedert werden, die locker mit in Kreise einbeschriebenen Kreuzen mit Almandinrundeln und durch stilisierte pflanzliche Muster ausgefüllt sind. Beiderseits der Tierköpfe in der Gabel des einen Gegenbeschlägs (Taf. 38, 1 b) vermeint man zwischen den Almandinrundeln Anklänge an Schriftzeichen zu erkennen. Die dreieckigen Punzeinschläge, welche dieses Feld begrenzen, kehren auf der großen Riemenzunge als Begrenzungen der Zierfelder wieder. Die Schilddorne der beiden Schnallen tragen Almandine bzw. "Schriftzeichen" und enden in Tierköpfen mit Almandinaugen. Die Rückseite der großen Riemenzunge (Taf. 39, 1 c) ist in ihrem vorderen Teil mit einem eingravierten Wabenmuster (in dreieckgepunzter Rahmung) verziert, wie es an späten Tauschierungen nicht selten ist und auch unter den Pfanlheimer Funden vorkommt'. Alle verwendeten Zierdetails: die Form der Tierköpfe, der reichliche Gebrauch kleiner Almandinrundeln, das charakteristische Wabenmuster und die silbernen Kerbdrähte an der Basis der großen Niete weisen in das späte 7. Jahrhundert" und damit in die Stilstufe des Reliquiars von Beromünster und der verwandten kostbaren Gürtelgarnituren von Wittislingen und Wurmlingen¹⁸. Auch die außergewöhnliche Länge der großen Riemenzunge ist ein Kennzelchen für späte Zeitstellung!". Diese Riemenzunge war in alter Zeit durchgebrochen und ist auf der Rückseite durch ein hinterlegtes Bronzeblech, auf der Vorderseite durch eine plastische, tierkopfförmige und mit fünt Almandinrundeln verzierte Klammer geflickt worden. Das Wabenmuster der Rückseite führt unter dem Flickblech hindurch, das Blech selbst ist durch den Gebrauch so stark abgewetzt, daß kein graviertes Muster mehr sichtbar wird. Daß das Auge des Tierkopfes links neben der Klammer keine Almandineinlage trägt, sondern nur graviert, also gewissermaßen blind ist,

könnte auf Zufall beruhen. Die Flickung ist jedenfalls recht geschickt von einem Fachmann ausgeführt worden, möglicherweise — wegen der in die Klammer eingesetzten Almandinrundeln — in der Werkstatt, welche die

Riemenzunge hergestellt hatte.

Die Stellung dieser Werkstatt im merowingischen Kunstgewerbe läßt sich dadurch etwas schärfer präzisieren, daß aus einem anderen württembergischen Reihengräberfeld eine bronzene Garniturenkombination bekanntgeworden ist, die eindeutig von derselben Hand stammt wie die Pfahlheimer Bronzen. Es handelt sich um eine Saxgarnitur (Schnalle mit Beschläg, Gegenbeschläg und Riemenzunge) und um die Schnalle mit Beschläg einer gleichgemusterten Spathagarnitur (Taf. 39, 3, 4) aus Ditzingen (Kr. Leonberg). Neben anderen Metallgegenständen des 7. Jahrhunderts vom gleichen Fundort wurden diese Gürtelbestandteile im Jahre 1924 von der Prähistorischen Staatssammlung in München erworben18. In Form und Dekor erweisen sich die Ditzinger Beschläge als Pendants der Pfahlheimer Stücke. Sie haben geringere Ausmaße, die Almandineinlagen fehlen, dafür sind die eingravierten Konturen der Verzierung mit Schwefelsilber ausgelegt. Das Gegenbeschläg mit gegabelter Vorderselte und Tierköpfen wurde mittels zweier rückseltiger Schlaufen lose auf den Riemen aufgeschoben (Taf. 40, 3 b) und entspricht sonst den gleichartigen Besatzstücken von Pfahlheim (Taf. 38, 1 b), Wurmlingen und Wittislingen 19. Als Ornamente treten an den Rändern der Beschläge Tierköpfe mit verflochtenen Lippen auf, eingepunzte Dreiecke dienen als Einfassung der Zierfelder, und die schon in Pfahlheim vermerkte Imitation von Schriftzeichen erscheint an Riemenzunge und Gegenbeschläg von Ditzingen noch stärker ausgeprägt. Vor allem aber lassen sich die pflanzlichen Ornamente in den Innenfeldern als Blütenkelche deuten und damit von byzantinischen Vorbildern ableiten . Es liegt also eine ähnliche Verbindung von spätem germanischen Tierornament mit byzantinischem Pflanzendekor vor, wie sie das Reliquiar von Beromünster in vollendeter Form aufweist. Der Meister der Pfahlheimer und Ditzinger Gürtelgarnituren, der so eigenwillige Bildungen wie die Tierköpfe an den Dornenden oder die vorn in Tierköpfe gegabelten Gegenbeschläge ausführte, bevorzugte gegenüber der sonst in Bronze und Silber üblichen Kerbschnittechnik eine feinlinige Gravierung mit locker in der Fläche verteilten Ornamenten und erzielte damit ähnliche Effekte, wie sie an gleichzeitigen Silberplattierungen zu beobachten sind. Die ursprüngliche Farbwirkung des Musters auf den Ditzinger Garnituren - Niellofäden auf goldenem Grund - ist eine Umkehrung des Prinzips der Silberplattierung mit Messingeinlagen, bei der auf silbernem Grund Goldfäden erscheinen. Ist die Stilphase für Pfahlheim bzw. Ditzingen durch das Reliquiar von Beromünster und die verwandten Gürtelbeschläge von Wurmlingen und Wittislingen klar umschrieben und auch die Datierung ins späte 7. Jahrhundert gut gesichert. so bleibt zuletzt noch die Feststellung, daß unser Meister für einen bevorzugten Abnehmerkreis im alamannischen Stammesgebiet gearbeitet haben muß.

Anmerkungen

W. Veeck, Die Alemannen in Württemberg (1931), 164 ff.

· H. Stoll, a. n. O. 8.

H. Stoll, Drei außergewöhnliche stamannische Gräberfelder und ihre Deutung. Zeitsthr. f. württ. Landesgesch. NF 4, 1941, 1 ff., bes. 4 ff.

H. Jänichen (Tübingen) bin ich für diesen Hinweis und für Auskünfte über die urkundliche Überlieferung zu Dank verpflichtet.

W. Veeck, u. a. O. Tal. 28 B, 7, 8.

- * Fenerbach, Gräber 96 und 107: Bronzepfeilspitzen des 4. Jahrhunderts. O. Paret, Die frühschwäbischen Gräberfelder von Groß-Stuttgart und Ihre Zeil (1937), 67, und Hist. Jahrb. 74, 1955, 40 (J. Werner). Uim: Fibeln, W. Vecck, a. z. O. Taf. E., 2, 3, und A. u. h. V. 3 (1881), 2, Taf. 4, 1. Markgröningen: Fibel, Fundber, aus Schwaben, NF 9, 1935/36, Taf. 36, Abb. 2, 1. Gammertingen: Fibel, H. Gröbbels, Der Reihengräberfund von Gammertingen (1906), Taf. 11, 9.
- Koptische Bronzegefüße: J. Werner, Mönzdat, austr. Grabfunde (1935), 77, mit Taf. 30, 41, und dera in: Mnemosynon Th. Wiegand (1933), 74 ff., bzw. in: Das alamannische Fürstengrab von Wittislingen (1950), 59 f., mit Karte 6. Der blaue Glasbecher: F. Fremersdorf in: Kölnes Jahrb. f. Vor- und Frühgesch. 1, 1955, 33 ff., mit Taf. 1, 1
- Württ Landesmuseum Stuttgart, Inv. 8942. S. Junghans habe ich für die Erlaubnis zur Veröffentlichung zu danken. — Die Zeichnungen zu Taf. 38—40 fertigte G. Pohl (München) nach den Originalen an.
- W. Veeck, a. a. O. 164 f., und L. Mayer, Die merowingischen Funde von Pfahlheim bei Ellwangen (Westd. Zeitschr. 3, 1884, 228 ff.).
- W. Veeck, a. a. O. 165. Sporn: Taf. 67 A, 8. Silberplattierte Gürtelgamitur; Taf. 62 B. Drei kleine Bronzeschnallen: Taf. 54 B, 6—8. Bronzene Gürtelkette: Taf. 43 A, 2. Bronzener Gürtelbesatz: Taf. 54 B, 1—5.
- " J. Werner, Das alamannische Gräberfeld von Mindelheim (1955), 11 ff.
- Prähist, Zeitschr. 24/25, 1949/50 (erste Hälfte 1950), 396 ff.
- Der Sax hing als Hiebwaffe seitlich des Körpers, mit der Schneidenseite nach oben, in einer Lederscheide, deren Tragriemen in zwei meist metallverkleideten Ösen des Leibgurtes befestigt war, vgl. J. Werner, Das alamannische Gr\u00e4berfeld von B\u00fclach (1953), 62.
- ¹⁴ Vgl. W. Veeck, a. a. O. Taf. 62 B. Perner J. Werner, Das alamannische Gr\u00e4berfeld von B\u00fclach (1953), Taf. 24, 4 c.
- Vgl. zu den Almandinrundeln J. Werner, Das alamannische Grüberfeld von Bülach (1953), 39, Anm. 51.
- 44 J. Werner, Das alamannische Fürstengrab von Wittislingen (1950), Taf. 7 und 9.
- Vgi etwa die allbernen Riemenzungen von Eschenz (Keller-Reinerth, Urgesch. d. Thurgaus [1925], Farbtafel) und Kornwestheim (Veeck, a. a. O. Taf. 59 B, 9) und die Bronzezunge von Wurmlingen (Veeck, Taf. 59 B, 6).
- ** Inv. 24/269 ff. Für die Genehmigung zur Veröffentlichung habe ich der Direktion der Münchner Prähistorischen Staatssammlung zu danken.
- J. Werner, Das alamannische Fürstengrah von Wittislingen (1950), 26 und 31, mit Taf. 7, 1 und 2 b. — Durch die Saxgarnituren von Pfahlheim und Ditzingen wird die a. a. O. 32 geäußerte Vermutung gestützt, daß der allberne Gürtelbesatz von Wittislingen ursprünglich nicht zum Trachtzubehor der Fürstin, sondern zu einem Männergürtel gehörte.
- N. Aberg, The Occident and the Orient in the Art of the Seventh Century (2: Lombard Italy) (1945), 85, Abb. 79, 1 and 3.— J. Werner in: Frühmittelallerliche Kunst (Akten zum 3. Internat. Kongreß f. Frühmittelalterforschung, Olten-Lausanne 1954), 114. Abb. 55, 1—4 (Akalan, Türkei).

Neue Runeninschriften aus Württemberg

Von Helmut Arntz, Bad Honnef, und Hans Janichen, Tübingen

Mit 2 Textabbildungen und Tafel 64 und 65

Luhalt		Sente
A Einleitung	+.4	118
B. Die Bomenübeln von Dischingen, Kr. Heidenheim	-	119
C. Die Rumenfunde von Trossingen, Kr. Tuttlingen	400	122
D. Der Gürtelbeschlag von Heilbronn-Böckingen		124
E. Anhang: Der Heilbronner Löffel	53	128
F. Die Runentunde von Weingarten, Kr. Ravensburg G. Der Bronzeknopf von Pfronstelten (?), Kr. Münsingen	100	-
G. Der Bronzeknopf von Pronstetten (1), Kr. Beutstägen	1	130
H. Gesamtbetrachtung der neuen Inschriften	1.0	130

A. Einleitung

Die einheimischen Runendenkmäler auf dem Festland haben seit Anbeginn viele Rätsel aufgegeben. Ihre Runen sind teilweise mit meisterlicher Übung geritzt und die Schriftformen so fest, daß man umfangreichen Runengebrauch voraussetzen muß. Dazu steht die Zahl der deutschen Denkmäler in schroffem Gegensatz. Bis zur Gesamtausgabe von 1939¹ waren 28 deutsche Runenfunde, darunter zwei von zweifelhafter Echtheit, bekannt. Für diese karge Zahl wird der Forscher auch nicht durch ausführliche Texte entschädigt, sondern nur wenige Inschriften gehen über 20 Runenzeichen hinaus.

Andererseits kann es von vornherein keinem Zweifel unterliegen, daß die Runendenkmäler sehr wichtige Aussagen zu machen haben; werden sie archäologisch doch fast sämtlich zwischen 500 und 700 n. Chr., also in die Zeit der Annahme des Christentums und des geistigen Umbruchs datiert, aus der sonstige im eigentlichen Sinn deutsche Schrifterzeugnisse (in Lateinschrift) so gut wie völlig fehlen. Unter solchen Umständen ist es kein Wunder, daß von jedem neuen Fund eine Ergänzung, eine Sicherung der Kombinationen erhofft wird, zu denen solch spärliches Material den Bearbeiter nötigt. Angesichts der oben genannten Zahl von 28 Denkmälern dürfen die im folgenden behandelten 10 neuen Funde als Ernte der letzten 16 Jahre auf die besondere Aufmerksamkeit der Forscher rechnen. Vor der Behandlung der württembergischen Funde sollen drei andere neue Denkmäler wenigstens erwähnt werden.

a) Eine Bügelfibel von Beuchte im nördlichen Harzvorland trägt die Runen fubar../buirso. Damit hat das niedersächsische Gebiet zu den nach Ansicht der Verfasser unechten — Weserknochen mit Runeninschriften sein erstes unzweifelhaftes Runendenkmal erhalten. Freilich läßt der Gegenstand alle Möglichkeiten für eine Einfuhr der Fibel (mit Inschrift) aus dem

fränkischen Gebiet offen.

b) Im kleinen Schulerloch, einer kleinen Höhle im unteren Tal der Altmühl (Landkreis Kelheim), ist nach den beiden Veröffentlichungen von H. Hundt² neben einem früher als steinzeitlich angesprochenen Tierbild eine Runenzeile birg:leub:selbrade zu lesen. Diese Inschrift würde, wenn Runencharakter und Alter sich erhärten lassen, als erste Steininschrift im deutschen Bereich von unschätzbarer Bedeutung sein; sie enthält auch das Wort leub (= lieb), auf das unten noch eingegangen wird. Die Verfasser

haben leider noch keine Möglichkeit zur Autopsie gehabt.

c) Im Jahre 1943 wurde aus dem Flußbett der Itz bei Coburg ein Steinchen von nur 2,5 cm Länge erhoben, das durchbohrt ist und auf beiden Seiten Runen trägt. Die Fundumstände sind unverdächtig. Das Loch scheint nicht nur zum Durchziehen einer Schnur bestimmt gewesen zu sein, so daß das Steinchen als Amulett getragen werden konnte, sondern (zugleich) das Auge eines Fisches anzudeuten, dessen Form dem Steinchen mit geringer Bearbeitung gegeben worden ist. Die Runen scheinen keinen Wortsinn zu haben: Y ist darunter, das sonst keine deutsche Inschrift (nur die Alphabetreihe von Breza) belegt, und das merkwürdige Zeichen F, das in den Runenreihen fehlt, aber in den Denkmälern erscheint — leider nie an einer Stelle, die seinen Lautwert zu bestimmen erlaubt.

Die vorgenannten Denkmäler sind auffällig und aussagekräftig durch die Wiedergabe der Runenreihe (Beuchte), das Wort leub, wörtlich "lieb" (Schulerloch) und das Zeichen Y (Coburg). Wie eng der Raum ist, in dem wir uns mit den deutschen Denkmälern bewegen, zeigt sich deutlich darin, daß alle drei eben genannten Besonderheiten bei der Besprechung der neuen Runenfunde aus Württemberg auf den folgenden Seiten wieder an-

gesprochen werden.

Bei Funden aus dem schwäbischen Teil von Württemberg ist - soweit nicht bestimmte Gründe zu anderer Zuweisung zwingen - alamannischer Ursprung anzunehmen. Der Fund aus Heilbronn-Böckingen ist schwieriger einzuordnen, da er aus Württembergisch Franken stammt. Räumlich gesehen liegt er zwischen der alämannischen Runengruppe, deren nördlichste Belege auf der Linie Tübingen-Dillingen liegen, und der rheinfränkischen Gruppe um Mainz, die südlich bis in die Umgebung von Worms reicht. Das eigentliche Ostfranken ist bisher fundleer geblieben, wenn wir von dem oben erwähnten Steinchen von Coburg absehen. Die Frage, ob nach der Schlacht von 497 eine scharfe stammliche Grenze zwischen Alamannen und Franken, nämlich die mittelalterliche Bistums- und Herzogtumsgrenze, gezogen wurde oder ob nördlich dieser Scheidelinie alamannische Siedlungen unter fränkischer Herrschaft weiterbestanden und erst im Laufe des Mittelalters sozusagen frankisiert worden sind, ist umstritten. Es wäre schön, wenn die Runenkunde auf Grund der Wortdeutungen zur Lösung dieser Frage beitragen könnte. Leider ist dies vorderhand nicht möglich. Eine stammliche Zuweisung der Böckinger Inschrift kann also zunächst nicht er-

Die innerhalb der deutschen Denkmäler schon bisher starke Gruppe der alamannischen Inschriften — bis 1939 neun oder zehn Denkmäler — wird durch die neuen Inschriften beträchtlich vermehrt. Das ist ein Gewinn, denn bereits 1939 schien das alamannische Gebiet eine Sonderstellung zu behaupten: Seine Denkmäler scheinen vom Christentum unberührter, den heidnischen Ausdrucksformen, die für die gleichzeltigen Runendenkmäler

des Nordens der Brakteatenzeit kennzeichnend sind, noch näher.

B. Die Runenfibeln von Dischingen, Kr. Heidenheim

Fundumstände und Fundbeschreibung

Aus dem schon bekannten alamannischen Friedhof am S-Ende des Ortes (vgl. S. 209) stammen aus einem Grab 2 Bügelfibeln nebst 2 silbernen Rosettenfibeln mit Almandineinlagen und 5 Glasperlen (siehe Fundber, aus Schwaben, NF 13, 1955, 91). Die beiden Bügelfibeln (Taf. 64, 2, 3) sind gleich (L = 7,9 cm), besitzen eine rechteckige Kopfplatte und ovale Fußplatte mit Tierkopf. An der Kopfplatte oben 4 und seitlich je 2 vollrunde, an der Basis quergeriefte, durch eiserne Nietstifte befestigte Knöpfe (bei Fibel B fehlen seitlich 2 Knöpfe). Kopfplatte, Bügel und Fußplatte sind durch Kerbschnitt und eingelegte plangeschliffene Almandine, die gegitterten Silberfolien aufgelegt sind, ferner durch niellierte Bänder verziert. Beiderseits des almandinverzierten Mittelsteges des Bügels und des ebenso verzierten Mittelfeldes der Fußplatte ein lineares flechtbandartiges Winkelmuster. Die beiden Runenfibeln von Dischingen (A und B) bilden ein Paar, wie die beiden Runenfibeln von Pallersdorf*. Bei solchen Paaren ist zu beobachten, daß die Inschriften von A und B innerlich zusammengehören*.

Die Inschrift auf Fibel A (Taf. 65, 1; Abb. 1, 1)

Die erste Rune ist ein w, weil das Dreieck an der Spitze angesetzt ist. Beim b wird das Dreieck in allen deutschen Inschriften, vielleicht mit Ausnahme der auf der Bernsteinperle von Weimar, in der Mitte des Hauptstabes angebracht. Es folgt ein 1. Beistriche sind nicht zu erkennen. Die



Abb. 1.

Dischingen A; 2 Dischingen B; 3 Heilbronn-Böckingen; 4 Weingarten A; 5 Weingarten B;
 7 Zeichenformen des Knopfes von Pfronstetten (?) — 6. Außenring,
 7: Innenring.

dritte Rune kann als g oder als n gelesen werden. Für ein n würde sprechen, daß der eine Strich des Achsenkreuzes beinahe parallel zum i-Stab verläuft, so daß man ihn als Hauptstab eines n auffassen könnte. Da der Querstab dieses n jedoch übermäßig lang ausgezogen ist, was bei den übrigen deutschen n-Formen nicht vorkommt, muß doch auch die Deutung als ein vom i aus gesehen etwas schief liegendes g in Betracht gezogen werden. Die vierte Rune tritt in alamannischen Inschriften erstmals auf und kann als k oder als i gedeutet werden. Für k spricht, daß die Denkmäler von Breza und Pallersdorf, also östlich von Alamannien gefundene Inschriften, solche k-Formen bringen. Dagegen zeigen die westlich des Rheins gefundenen Runeninschriften von Charnay und Freilaubersheim noch das alte gemeingermanische k1. Da die rheinisch-burgundischen Denkmäler den alamannischen räumlich, inhaltlich und den Formen nach beträchtlich näherstehen als Pallersdorf und Breza, wird man sich doch schwer entschließen können, von vornherein nur an ein k zu denken. Die Deutung als halbe i-Rune liegt nahe. Zwar zeigen Pallersdorf, Breza und Charnay, die j in gesicherter Position belegen, andere j-Formen, aber bei den Deutschen und den Friesen ist eine auffällige Unsicherheit über die Form der Runen k, j, e und p zu bernerken. Die fünfte Rune ist ein a, wobei der oberste Beistab doppelt gezogen ist. Der untere Doppelstrich ist, verglichen mit den übrigen Stäben der Inschrift, sehr unsicher geritzt. Am unteren Ende des Nadelhalters sind noch zwei oder drei weitere Zeichen zu erkennen, die jedoch nicht zu den bisher beschriebenen gehören brauchen. Es sind drei Hauptstäbe vorhanden, von denen der erste isoliert steht, also als i gelesen werden kann. Die zwei anderen Hauptstäbe werden durch zwei Querstäbe verbunden, von denen der obere beiderseits übersteht. Will man an eine Rune denken, dann käme am ehesten h in Betracht. Die ganze Gruppe macht aber eher den Eindruck, als ob ein Symbol damit gemeint sei.

Die Ritzungen der Fibel A gehören demnach zu zwei verschiedenen Zeichenkomplexen: Neben einem deutlich in Runen geritzten Wort, das als wigka, wigja, winka oder winja gelesen werden kann, steht eine Zeichengruppe, die wohl kaum als ih gelesen, eher als Symbol aufgefaßt werden

kann.

Die Inschrift auf Fibel B (Taf. 65, 2; Abb. 1, 2)

Rechts vom Nadelhalter stehen zwei Runen, von denen die erste eindeutig als e festzulegen ist. Die Querstäbe sind zwar doppelt geritzt, aber dieser ungewöhnliche Umstand ist uns bereits beim a der Inschrift A begegnet. Daneben steht ein a, dessen beide Querstäbe zum Unterschied von der Doppelritzung beim e sehr deutlich und sauber ausgeführt sind, so daß

also kein I mit doppeltem Querstab gelesen werden kann.

Auf der anderen Seite des Nadelhalters steht ein Zeichen, das man als d mit gebrochenem Querstab auffassen könnte. Jedoch befriedigt das Zeichen als Rune genommen nicht. Man wird eher an ein Monogramm oder an ein Sinnbild denken wollen, ähnlich wie auch die Runenfibeln von Bülach, Herbrechtingen, Soest u. a. derartige Symbole aufweisen. Unterhalb des Nadelhalters ist vielleicht noch ein I und der Rest eines weiteren Buchstabens zu erkennen. Diese Ritzungen werden aber doch wohl eher ganz gewöhnliche Schrammen sein.

Die Deutung

Die längere Inschrift auf Fibel A, bei der unter den möglichen Lesungen die als "wigka" die wahrscheinlichste ist, läßt an einen Frauennamen, der mit dem Wort wig "Kampf" gebildet ist, denken. Es könnte sich um eine Kurzform der großen Namengruppe Heilwig, Hadwig usw. handeln'. Die deutschen Inschriften belegen die Runen wig- mit Sicherheit auf Nordendorf A'. Die Verbindung mit "weihen" (ahd. wihan neben wigsn) ist im Alamannischen des 7. Jahrhunderts unwahrscheinlich — es sei denn, daß, wie in Wigiponar von Nordendorf A, älteres Formelgut bewahrt ist. Die weniger wahrscheinlichen Lesungen winka oder winja erinnern an ahd. winja, winiga "Geliebte", wozu Nordendorf A mit winie einen runischen

Beleg Hefert.

Interessanter ist vorderhand die Inschrift auf Fibel B, die zwar nur aus zwei Runen besteht, aber dazu haben wir gleich drei Gegenstücke: den norwegischen Stein von Fedje, das norwegische Amulett von Utgard und den seeländischen Brakteaten von Lekkende (Stephens Nr. 63, Jacobsen-Moltke Nr. 46), die alle drei nur die Runengruppe "ea", wie Dischingen B, aufweisen. Dazu hat Arntz schon früher das "ae" der Fibel von Herbrechtingen gestellt. Da Dischingen und Herbrechtingen nicht allzu weit voneinander liegen (in Luftlinie etwa 17 km), dürfte diese Auffassung richtig sein. Die "ea" und "ae" von Dischingen und Herbrechungen entsprechen also den nordischen Formeln auf "ea". Da die norwegischen Runenträger mit "ea" nur als Amulette gedeutet werden können und der Brakteat von Lekkende dieselbe Deutung zuläßt, ist "ea" als magische Formel aufzufassen, deren Sinn vorderhand noch unsicher bleiben muß. Zwar haben Marstrander und

Krause die Formel als zwei Runennamen "ehwaz, ansuz" (Hengst, Gott) auffassen wollen. Diese Deutung beruht aber teilweise auf falschen Voraussetzungen, wie Lis Jacobsen gezeigt hat". Man wird zwar an der Vorstellung festhalten dürfen, daß eine einzelne Rune stellvertretend für den ganzen Namen auftreten kann, solange eben die Namen im Gebrauch waren, wird aber auch andere Möglichkeiten der Deutung des es in Betracht ziehen müssen!". Auf jeden Fall dürfen wir sagen, daß Dischingen B eine magische Formel bringt, die offenbar im gesamten germanischen Sprachbereich verbreitet war. Es ist ganz unglaubhaft, daß die Formel "ea" etwa erst im 6./7. Jahrhundert aus Skandinavien in Alamannien eingeführt wurde, dazu sind die beiderseitigen Beziehungen zu locker. Es muß vielmehr einen gemeingermanischen Formelschatz gegeben haben, der zwar ständig durch Neuprägungen erweitert wurde, aber offenbar doch so, daß bis zu einem gewissen Zeitpunkt die neuen Formeln im gesamten Runenbereich Eingang fanden.

Da bei Fibelpaaren die beiden Gegenstücke für gewöhnlich mit zusammengehörigen Inschriften beritzt wurden (siehe oben), ist zu fragen,
ob auch Dischingen A und B sich dem Sinn nach ergänzen. Vorläufig ist
jedoch zwischen wigka (oder ähnlich) auf A und der gemeingermanischen
Runenformel auf B kein sicherer Zusammenhang zu entdecken. Allerdings
werden die beiden Fibeln dadurch zusammengebunden, daß sowohl auf A
wie auf B Ritzungen, die Symbolen ähneln, erscheinen. Unterstellt man die
Zusammengehörigkeit der beiden Fibeln von vornherein, dann braucht auch
auf Dischingen A nicht notwendigerweise ein verständliches Wort erwartet
zu werden, d. h. wigka könnte ebenfalls zu den magischen Runenformeln

gehören und deshalb vorderhand undeutbar sein.

C. Die Runenfunde von Trossingen, Kr. Tuttlingen

Die verschiedenen Runenfunde von Trossingen sind zwar teilweise schon bekanntgemacht worden. Trotzdem empfiehlt sich eine zusammenfassende Betrachtung der Inschriften der Fibeln aus Grab 11 und der Riemenzungen aus Grab 22.

Fundumstände und Fundbeschreibung

Zu Lage, Fundumstände und sonstige Beigaben siehe Fundberichte aus Schwaben, NF 9, 1938, 141 ff. Aus Grab 11 stammen 2 gleiche silbervergoldete Bügelfibeln (L = 10,5 cm) mit rechteckiger Kopfplatte und angegossenen verwaschenen Knöpfen und mit ovaler Fußplatte mit Tierkopf (Taf. 64, 5, 6). Kopfplatte, Bügel und Fußplatte sind mit Kerbschnitt verziert und randlich durch niellierte Bänder eingefaßt. Durch die Mitte der Fibel zieht ein Steg, der das Ornament (auf Kopf- und Fußplatte Flechtbänder, auf dem Bügel Zickzackbänder) In eine linke und rechte Hälfte zerlegt. Das Ornament in den beiden Hälften der Kopfplatte ist außerdem noch in je 3 Felder aufgeteilt. Die beiden silbernen Riemenzungen aus Grab 22 (Taf. 64, 9, 10) sind 4 cm lang und gepunzt.

Die Inschriften auf den Fibeln A und Baus Grab 11

Im Fundbericht hat O. Paret bereits auf die Runen der Fibel A (Taf. 65, 3) aufmerksam gemacht¹¹, die er als "fl" las. Eine Untersuchung ergab eine eindeutige f-Rune. Dagegen ist die zweite Rune, die Paret als I angesprochen hatte, doch eher als a zu lesen, weil parallel zu dem kräftigen Beistab ein zweiter Beistab unterhalb zu erkennen ist. Dieser zweite Beistab ist zwar

viel schwächer in der Ritzung, noch etwas feiner als der dünne obere Beistab des f, aber doch beabsichtigt, weil sowohl beim f als auch beim a die Beistäbe mit sicherer Hand ganz parallel gezogen sind. Außerdem setzt der obere Beistab der zweiten Rune für ein 1 zu tief an¹⁸, während beim a der tiefe Ansatz der Beistäbe ganz gewöhnlich ist¹⁸. Unter dem Nadelhalter stehen noch zwei Parallelstriche, die aber kaum einen Buchstaben darstellen sollen.

Während also auf Fibel A die Runen "fa" zu lesen sind, erkennen wir auf der Fußplatte der Fibel B ein Kreuz (nicht abgebildet, da schlecht zu sehen), das man als g lesen könnte, aber doch lieber neben die entsprechenden Kreuze der Runeninschriften von Ems und Osthofen stellen wird.

Die Inschriften der Riemenzungen Aund Baus Grab 22

Die Inschrift A (Taf. 65, 4) wurde schon 1951 besprochen, nachdem R. Roeren die Runen entdeckt hatte¹⁴. Die früher mitgeteilte Lesung "mard..." konnte auch bei neuerlicher Untersuchung nicht erweitert werden, weil das weiche Silber sehr abgegriffen ist. Die Neubearbeitung hat sogar ergeben, daß die oben mitgeteilte Lesung vielleicht etwas zu zuversichtlich ist. Zwar läßt sich das erste rechts erkennbare Zeichen nur als m verstehen und a und d sind wohl auch richtig gelesen. Aber das oder die Zeichen zwischen a und d sind nur mit Mühe zu r zusammenzuflicken, weil der Ansatz der Beistäbe zu tief säße, der untere Beistab zu kurz geraten wäre und überhaupt schwer zu entscheiden ist, was absichtliche Ritzung und was Kratzer sind. Es ist unserer Meinung nach sinnlos, sich mit der hoffnungslos abgegriffenen Inschrift abzuquälen, weil am Anfang doch mindestens eine Rune und zu Ende doch auch 3, 4 oder noch mehr Runen fehlen.

Die Riemenzunge B, die ebenso, wenn nicht noch mehr abgegriffen ist wie A, trug ebenfalls Runen, von denen mit Sicherheit nur noch ein klar geritztes h mit zwei Beistäben zu erkennen ist. Links davon, oberhalb der Bruchstelle, endet ein Hauptstab, dessen unteres Ende fehlt. Rechts vom h ist alles bis auf ganz geringe und unzusammenhängende Stabreste verwischt.

Zur Deutung der Trossinger Funde

Die Inschriften auf den Riemenzungen A und B sind nicht deutbar, liefern aber doch Beiträge zur Fundstatistik, wenn später einmal die Verbreitung der Runenkenntnis auf Grund des Verhältnisses zwischen beschrifteten und unbeschrifteten Gegenständen dargestellt werden soll, und zur Formenstatistik, wenn ermittelt werden soll, welche Runenformen bei den Alamannen üblich waren. Da erscheint das doppelstrichige h doch recht wertvoll, weil wir bisher diese Form noch nicht einwandfrei kannten.

Die Fibein A und B weisen die Gruppe "fa" (A) und ein Kreuz (B) auf. Nach Analogie anderer Fibelpaare (Dischingen, Weimar, Pallersdorf) gehören beide Ritzungen wahrscheinlich zusammen. Das Kreuz, das auch in den Inschriften von Ems, Osthofen und Gammertingen begegnet, kann in diesem Fall zu den magischen Symbolen gerechnet werden, weil sonst die Runengruppe "fa" auf der anderen Fibel keln Gegengewicht hätte. Der Ritzer des Kreuzes braucht nicht unbedingt ein Christ gewesen zu sein. Auch das "fa" ist aller Wahrscheinlichkeit nach als magische Formel zu fassen. Auf der Fibel von Charnay finden wir das voll ausgeschriebene Runenalphabet, das Fuhark, auf der neu gefundenen Fibel von Beuchte den Anfang fuhar. ... und das fh der Herbrechtinger Fibel scheint eine verkürzte Schreibung dieses Alphabets zu sein. Es liegt deshalb nahe, das "fa"

von Trossingen als Andeutung der Runenreihe durch die erste und die vierte — offensichtlich ihres Sinngehalts wegen besonders erwünschte — Rune aufzufassen. Wenn diese Auslegung zutrifft, gewinnt die Denkmälergruppe, die das ausgeschriebene oder — meist — mehr oder weniger verkürzte Fubark zeigt, innerhalb der deutschen Runeninschriften eine beachtliche

Stellung.

Eines merkwürdigen Anklangs soll noch gedacht werden. Im Bibelgotischen werden sakrale Namen abgekürzt, so steht is für iesos, fa für frauja (= Mutter Gottes). Lautlich wäre die Abkürzung auch im Althochdeutschen möglich (frauwa, frouwa) und eine entsprechende Deutung unseres fa würde natürlich gut zu dem Kreuz auf Fibel B passen. Jedoch stimmt die Anrufung der Gottesmutter nicht recht mit dem bisher ermittelten Inhalt der deutschen Runeninschriften überein. Auch sonst scheint der Anruf nicht recht in das 7. Jahrhundert zu passen. Solange also nicht neue Funde zu einer solchen Deutung zwingen, wird man — wenn die Runengruppe schon eine Abkürzung darstellen soll — die oben gegebene Deutung als abgekürztes Fulark vorziehen.

D. Der Gürtelbeschlag von Heilbronn-Böckingen

Fundumstände und Fundbeschreibung Siehe S. 211 (Taf. 31, C; 64, I1; Abb. 1, 3).

Die Inschrift des Gürtelbeschlags

Es sind linksläufig 5 Zeichen zu erkennen, deren erstes im Ober- und Unterteil durch die Nieten des Beschlags verdeckt ist. Nach Entfernung der Nieten war oben kein Beistab zu erkennen. Unten dagegen ging, etwas oberhalb vom unteren Ende des Hauptstabs, ein kleiner Beistab nach links unten, und von letzterem zweigt wieder ein kleiner Strich nach links oben ab. Als Rune ist das Zeichen wohl kaum anzusprechen, obwohl die Deutung als Binderune i + k möglich wäre. Eine Entscheidung ist deshalb schwierig, weil die Frage, ob die Alamannen Binderunen kannten oder nicht, heute noch nicht eindeutig beantwortet werden kann. Als nächstes Zeichen folgt ein einwandfreies a, während die folgende Rune als r oder u gedeutet werden könnte. Der Knick im Beistab läßt eher an ein r denken, jedoch trägt die Fibel von Bülach eine ähnliche u-Rune. Das nächste Zeichen dürfte ein w sein, weil das Dreieck des bei den deutschen Inschriften stets tiefer angesetzt ist, als hier der Fall ist. Sodann folgt als letzte Rune ein 1

Die Deutung

Zunächst lassen wir das etwas unklare Zeichen zu Anfang, das ein Symbol oder eine Binderune darstellen könnte, unbeachtet. Für die restlichen 4 Buchstaben ergeben sich die Lesungen "arwi" oder "auwi". Man ist versucht, an ahd. erbi, arbi, erwi = "Erbe" zu denken. Eine Deutung mit arwi = Erbe scheidet aber aus, weil das blängst Verschlußlaut geworden war und keinesfalls durch die w-Rune wiedergegeben werden konnte. Bei einer Lesung ik (Binderune — diese Lesung ist bei dem symbolähnlichen ersten Zeichen möglich) auwi könnte man an das awa von Nordendori (= skandin auja) und ahd. avillud "Gnade, Dank, Danksagung", aviliudön "preisen", erinnern; dazu die Namen Avila (5. Jahrhundert), Avi-gaoz, Awileib, westgotisch Ave-marus, anord. Ey-gautr (vgl. Walde-Pokorny, Indog. Wörterbuch I, S. 19). Das gotische awi-liub bedeutet züge, svzagiaria.

Bei Heranziehung dieses Stammes würde wieder ein zentraler Begriff der Bekehrungszeit in einer Inschrift nachgewiesen werden können. Die Schreibung auwi für awi wäre wohl möglich (sie hat natürlich nichts mit lateinischen Schreibgewohnheiten — uu, vv — zu tun). Formal könnte man bei dem ersten Zeichen an eine alte Binderune ik "ich" denken; dafür sollte man aber im 7. Jahrhundert ih erwarten. Der Sinn "ich gebe Gunst", bewußt auf der Grenze zwischen erotischem "Liebesdienst" und religiösem "Huld, Danksagung" bleibend, würde sich vorzüglich in das fügen, was wir inhaltlich auf den deutschen Inschriften zu lesen glauben (Deutung von Arntz).

E. Anhang: Der Heilbronner Löffel (Taf. 64, 1)

Im Zusammenhang mit dem Runenfund von Heilbronn-Böckingen ist daran zu erinnern, daß aus einem anderen Heilbronner Grab der Merowingerzeit ein weiterer Schriftfund stammt, allerdings handelt es sich um eine lateinische Inschrift. Das Grab einer reichen Frau von Heilbronn-Rosenberg barg 2 Fünfknopffibeln, eine Silberhaarnsdel, eine späte Sigillataschale, ein Kästchen aus Knochenmaterial mit Kreuzverzierungen und den Signaturen XP und Aw, sodann einen Silberlöffel mit der Inschrift POSENNA VIVAS. Die Bedeutung dieser Löffelinschrift ist früher nicht richtig erkannt worden. Man hat den Löffel der Inschrift und der Technik nach für römisch gehalten, weshalb er bei Haug-Sixt aufgenommen worden ist. Da er dieser Meinung nach aus der Zeit, als die Römer das Neckarland besetzt hielten, stammen sollte, mußte die Inschrift notwendigerweise für eine heidnische angesehen werden.

Nun kennen wir aber überaus viele beschriftete Löffel, die zumeist aus dem 5., 6. oder 7. Jahrhundert n. Chr. stammen und die so gut wie alle in christliche Bereiche gehören¹³. Viele tragen Apostel- oder Evangelistennamen, so z. B. einer von Sasbach in Baden, andere sind durch XP oder andere Symbole als christliche Stücke gekennzeichnet, so einer aus der Pfalz. Auch Formeln mit Vivas fehlen nicht auf den Löffeln (z. B. potens vivas). Außerdem gibt es eine Gruppe von Riemenzungen des 7. Jahrhunderts, die neben lateinischen Bibelsprüchen auch wieder die Vivas-Formel (z. B. semper vivas) tragen und die bisher beinahe ausschließlich aus alamannischen Gräbern geborgen wurden¹⁴. Man wird also den Heilbronner Löffel fernerhin nicht mehr für ein heidnisch-römisches Fundstück halten dürfen. Er paßt durchaus zum übrigen Inventar des Grabes, besonders zu dem christlich signierten Kästchen.

Vielleicht ist "Posenna" überhaupt nicht als Personenname zu deuten (vgl. oben: semper vivas, potens vivas). Im Gräberfeld von Weimar (6. Jahrhundert), das uns zugleich vier Runeninschriften beschert hat, fand sich auch ein Silberlöffel mit der Inschrift "Basenae", und dies klingt merkwürdig an "Posenna" an Ein Löffel von Nagy Mon Uyfala in Ungarn trägt die teilweise zerstörte Inschrift "ase.", was sich leicht zu "basena, pasena" ergänzen ließe. Es ware also immerhin möglich, daß auch der Heilbronner Löffel eine damals beliebte Formel trägt, wie ja überhaupt in diesen synkretistischen Zeiten in runischen und lateinischen Inschriften formelhafte Elemente eine große Rolle spielen. Es wird nicht leicht sein, den Sinn dieser zumeist noch ungedeuteten Formelwörter zu enträtseln. Will die Forschung aber den geistigen Umbruch, den Übergang vom Heidentum zum Christentum verstehen lernen, dann muß sie sich vor allem mit diesen Dingen beschäftigen. (Anhang von Jänichen.)

F. Die Runenfunde von Weingarten, Kr. Ravensburg

Fundumstände und Fundbeschreibung

Über die Untersuchung des alamannischen Grabfeldes siehe Wein S. 142 ff.

Fibel A (Taf. 64, 7) stammt aus dem Mädchengrab 272, weitere Funde sind Glasperlen, I Eisenschnalle und I Eisenmesser. Die Fibel, eine S-Fibel (L = 3,6 cm), ist silbervergoldet und mit Almandinen besetzt, Runeninschrift auf der Rückseite (Taf. 65, 5; Abb. I, 4). Fibel B (Taf. 64, 4), ebenfalls eine silbervergoldete und almandinenbesetzte S-Fibel (L = 3,3 cm), stammt aus dem Frauengrab 179, Runenzeichen auf der Rückseite (Taf. 65, 6; Abb. I, 5). Dazu gehören eine 2. S-Fibel, Glasperlen, I eiserne Gürtelschnalle, I Eisenring, I Eisenmesser, I durchbohrter Bärenzahn, I Bronzedurchzug, I Beinkamm und 1 Tongefäß (nach freundlichst überlassenen Angaben von G. Wein).

Die Inschrift der Fibel A (Taf. 65, 5; Abb. 1, 5)

Die beiden Zeilen beginnen jeweils unter dem Nadelhalter; vor dem unten angegebenen Anfang sind in beiden Zeilen keine Runen zu erkennen. Solange die Zeichen durch die beiden vorstehenden Nadelhalter geschützt werden, sind sie vollständig klar erhalten geblieben und heben sich eindeutig von vorhandenen Kratzern ab. Wo der Schutz der Nadelhalter fehlt, sind die Runen völlig abgeschliffen, wohl durch das Tragen der Fibel. Nur am Rand, wo die Platte sich etwas senkt und deshalb auch hier, wenn auch in geringerem Maße, gegen die Abschleifung geschützt war, sind in beiden Zeilen Reste von Runen zu erkennen, die beweisen, daß sich die beiden Zeilen ursprünglich bis zum Plattenrand erstreckten. Die beiden Löcher in der Platte sind für die Lesung nicht verderblich geworden. Wo die Runen erhalten sind, machen sie keinerlei Schwierigkeiten und sind klar und sicher

geritzt.

Alirgub-Zeile. Beim Anfangs-a ist der obere Beistab doppelt geritzt. Der eine Doppelstrich könnte ein Kratzer sein. Der untere Beistab geht bis an den linken Stab des e heran. Die folgenden Runen I und i sind eindeutig. Beim r ist der obere Beistab wie beim a verlängert. Der von links unten nach rechts oben führende Querstrich des g ist erheblich dünner als der andere Querstab, trotzdem ist die Lesung sicher. Das folgende u ist zwar im Mittelteil durch das Loch in der Platte zerstört, die Lesung ist jedoch sicher, da die Rune anders nicht ergänzt werden kann. Das folgende bist klar. Am oberen Ende geht nach rechts unten ein kleiner Beistrich, der aber wohl als Kratzer erklärt werden kann. Die folgenden Zeichen sind durch Abschleifung zerstört. Möglich wäre immerhin, daß hinter altrgub ein Trennungszeichen in der Form der beiden kurzen Striche, die bei der anderen Schriftzeile sicher zu erkennen sind, folgt. Ganz am rechten Rand findet sich eine Rune, die als I gelesen, aber in dieser Position auch zu a. u. oder w ergänzt werden könnte. Wieviele Zeichen zwischen dieser Schlußrune und allrgub fehlen, läßt sich ohne technische Hilfsmittel nicht ausmachen

Feha: writ-Zeile. Alle Zeichen sind vollständig regelmäßig, bis auf das h, dessen beide Querstäbe den rechten Hauptstab überschneiden (nach Trossingen und Weingarten ist jetzt h mit doppeltem Querstab für Alamannien gesichert). Die beiden Worte feha und writ... werden durch ein Trennungszeichen in Form von zwei kurzen Strichen geschieden. Nach dem t, das nur bei verschieden einfallendem Licht als solches erkannt werden

kann, folgt ein sicherer Hauptstab, der wahrscheinlich auch Beistäbe hatte. Die Beistriche fallen jedoch schon in die Zone der starken Abnützung, so daß im rechts anschließenden Feld nichts mehr zu erkennen ist. Erst ganz rechts am Rand können wir wieder einen Hauptstab erkennen, dem eine Rune folgt, die vielleicht ein a darstellen soil.

Deutung

Beide Inschriftzeilen sind leider unvollständig. Vielleicht können die Lücken im Text später einmal durch infrarote Diagramme ausgefüllt werden. Vorderhand muß sich die Deutung auf das Erkennbare beschränken. Dabei ergeben sich eine ganze Reihe Anklänge an bekanntes Runenmaterial: Einmal erinnert alirgub an alagub von Schretzheim A, und beide Worte verlocken, an gotisch gub = Gott zu denken! (vgl. zu alagub ahd alawaltendi = allherrschend). Allerdings ist die Lautform gub im 7. Jahrhundert nicht möglich. Der Gottesname konnte damals im Deutschen nur got oder god lauten. Zweitens erinnert das Wort Ieha an den Namen der ersten Rune, germanisch "fehu", ahd "fihu, feho" (= Vieh, Viehbesitz, Glück). Drittens ist auf der Fibel von Freilaubersheim das germanische "writan" (ritzen) belegt, woran das writ von Weingarten anklingt. Zu writan ahd. rizzan gehört auch ahd. riz aus writ = "Strich, Zeichen, Rune".

Die beiden Bearbeiter der Inschrift beurtellen diese Anklänge verschieden. Arntz läßt nur den letzteren (writ) als möglich gelten. Seine Meinung wird unten ausführlich wiedergegeben. Jänichen gibt zu bedenken, daß der Rahmen, in dem man sich bei den deutschen Runeninschriften bewege, aller Erfahrung nach doch recht eng sei und daß man immer wieder denselben Formelwörtern begegne. Deshalb dürfe man nicht ohne weiteres einen Zusammenhang zwischen den doch offenbar ähnlich gebauten Wörtern alagut (Schretzheim A) und alirgut (Weingarten A) ablehnen. Sollten die beiden Wörter dasselbe bedeuten, dann wäre nur die Deutung mit dem Gottesnamen sinnvoll (Allgott - Allergott). Wenn auch der Lautstand des 7. Jahrhunderts eine solche Ausdeutung zunächst verbietet, so hindert uns doch nichts, anzunehmen, daß magische Formeln, wenn sie einmal schriftlich fixiert waren, jahrhundertelang unverändert erhalten bleiben konnten; auch wenn die Sprache sich unterdessen gewandelt hatte. So wurde die Zauberformel "gut gutani" nachweislich vom 11. bis zum 15. Jahrhundert n. Chr. lautlich unverändert weitergeschleppt, obwohl niemand den in viel ältere Zeiten zurückgehenden Sinngehalt dieser Worte kannte". Ähnlich steht es mit der magischen Sator-Formel, von der wir Belege aus beinahe zwei Jahrtausenden besitzen1º. Zauberei und Magie erfordern geradezu archaische Schreibungen. Auch haben die Runologen nicht gezögert, in der Inschrift der Runenfibel Nordendorf A die Götterdreiheit logaPore/wodan/wigiPonar zu erkennen, obwohl diese sicher richtige Lesung einen erheblich älteren Lautstand als den des 7. Jahrhunderts voraussetzt (besonders bei vigi-). Es ist in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, daß in den deutschen Runeninschriften keine Andeutungen der zweiten hochdeutschen Lautverschiebung zu bemerken sind, obwohl die ältesten Weißenburger Urkunden vom Ende des 7. Jahrhunderts bereits z statt t bringen. Alle diese Dinge milliten einmal genauer untersucht werden, dann erst könnte die Frage entschieden werden, ob nicht doch Weingarten A und eventuell auch noch andere Runeninschriften archaisierende Schreibungen zeigen.

Arntz lehnt, wie gesagt, den Bezug auf den Gottesnamen ab und denkt bei allrgub an einen weiblichen Personennamen auf -gund. Der n-Ausfall vor d ist runisch gut belegt. Hinter Alirgund folgen dann noch eine oder wahrscheinlicher zwei Runen. Dies müßte dann ein Symbol sein, ähnlich dem en aus Dischingen. Zu einem Wort reicht der Platz nicht aus. Diese Zeile kann zuerst geritzt sein, sie kann aber auch, wie auf der Fibel von Freilaubersheim, auf die "Runenmeisterzeile" boso wraet runa, "Boso ritzte die Runeninschrift", folgen. Feha kann nur ein Kosename sein (vgl. den Rugierkönig Fewa, Feva im 6. Jahrhundert).

Es soll noch eines Anklangs wenigstens gedacht sein: ahd. feh = "bunt", got. filu-faihs = "mannigfaltig", germ faihjan = "malen". Bekanntlich steht auf dem norwegischen Stein von Einang "Dag faihido runaz" = "Dag farbte diese Runen". Sie sind in den Stein gemeißelt, ihr Einfärben war aber offensichtlich die bedeutsame kultische Handlung. Allerdings sind die auf einer Fibel eingeritzten Runen mutmaßlich nicht mit Farbe ausgemalt worden, so daß die Deutung, die feha als Kurzform eines Personennamens faßt, vorzuziehen ist. Es könnte formal auch Beziehung zu ahd. feh = "feindlich", ahd. fehta = "Kampf", mhd. vehe = "Haß, Feindschaft" erwogen werden; aber das paßt allenfalls zu einer Waffeninschrift, nicht zu einem Schmuckstück.

Insgesamt wird man auf Weingarten A einen Zweizeiler wie auf Freilaubersheim erwarten dürfen (nach Arntz):

> Alirgund (weiblicher Personenname) + Symbolwort. Feha ritzt (die Runen oder ein Wort aus dem synkretistischen Bereich).

Die Inschrift der Fibel B (Taf. 65, 6; Abb. 1, 5)

Die Inschrift findet sich auf der Rückseite des Mittelstegs zwischen den beiden Nadelhaltern. In diesem Raum können sich außer den vier unten genannten Runen keine weiteren befunden haben; es sind auch keine Reste von solchen zu erkennen. Die vier Runen d. a., d. o bieten formenkundlich keinerlei Schwierigkeiten. Sie sind einwandfrei zu erkennen, allerdings nur unter dauernder Drehung der Inschrift im Licht.

Die Inschrift Dado wird zunächst nur als Mannsname Dado, für den es viele Belege gibt, gedeutet werden können.

G. Der Bronzeknopf von Pfronstetten (?), Kr. Münsingen

Fundumstände und Fundbeschreibung

Der Bronzeknopf soll angeblich auf der Alb bei Pfronstetten gefunden worden sein. Näheres ist nicht mehr zu ermitteln. Er liegt als alter Bestand im Württembergischen Landesmuseum und wurde neuerdings gereinigt, wobei erst die Zeichen zum Vorschein kamen. Der Knopf trägt auf der Unterseite einen Nietstift (D = 2.5 cm). Die Knopfscheibe ist von einem schräggerillten und mit kleinen Einstichen verschenen Rand eingesäumt. Auf der Platte sind 2 konzentrische Silberstreifen eingelegt, die die eingeritzten Zeichen tragen. Der äußere Streifen ist dreifach unterbrochen, in den Lücken sitzen kleine Almandinrundeln (Taf. 64, 8; Abb. 1, 6, 7).

Die Inschrift des Knopfes

Zunächst ist zu bemerken, daß die Inschrift des Knopfes, obwohl es sich mit Sicherheit auch nicht um lateinische oder griechische Schrift handelt, auch einen durchaus unrunischen Eindruck macht. Die Zeichen finden sich nicht, wie bei den meisten Runeninschriften, auf der Rückseite des Gegenstandes, sondern waren entweder bereits bei der Herstellung des Knopfes

vorgesehen oder wurden erst nachträglich in einer durchaus unrunischen Technik mit breiten Kerben in das Muster der Vorderseite eingehauen. Eine Beschreibung der Zeichen erübrigt sich, vgl. dazu die gestreckte Umzeichnung Abb. 1, 6 und 7. Sechs Zeichen finden sich in dem äußeren, vier weitere in dem inneren Ring des Musters. Ob das im Zentrum befindliche Zeichen, das in derselben Technik eingehauen ist, als Verzierung oder ebenfalls als Buchstabe — als elfter — gewertet werden will, bleibt unklar.



Abb. 2. Runenfunde im alamannischen Raum. (* = 1 Runendenkmal, ? = Runencharakter fraglich.)

Balingen; 2 Bopfingen (Kr. Aalen); 3 Bülach (Kt. Zürich); 4 Dischingen (Kr. Heidenheim); 5 Gammertingen (Kr. Sigmaringen); 6 Hallfingen (Kr. Tübingen); 7 Heilbronn-Böckingen; 8 Herbrechtingen (Kr. Heidenheim); 9 Nordendorf (Kr. Donauwörth); 10 Pfronstetten (Kr. Münsingen) ?: 11 Schretzheim (Kr. Dillingen); 12 Trossingen (Kr. Tuttlingen); 13 Weingarten (Kr. Ravensburg); 14 Wurmlingen (Kr. Tuttlingen).

Man konnte nun zwar die Zeichen I bis 8 sämtliche als Runen lesen, und zwar 1, 3 und 8 als k, 2 als a, 4 und 6 als l, 5 als u und 7 als n, jedoch würden bei solcher Lesung die Zeichen nicht den normalen Runen entsprechen. Das runische k ist nur halb so groß als die übrigen Buchstaben, während es in unserer Inschrift volle Größe hätte. Bei a und 1 müßten wir überlange Beistäbe annehmen, und auch der Querstab des n wirkt unrunisch. Die Zeichen 9, 10 und eventuell 11 entsprechen überhaupt keinen Runenformen. Vom Formenkundlichen her müssen wir es also ablehnen, diese Zeichen als Runen zu deuten. Auch inhaltlich ergibt sich nichts, wenn wir etwa die erste Reihe im äußeren Ring mit Hilfe der Runen als "lulkak" oder "kaklul" lesen. Das erinnert zwar in vieler Hinsicht an das Gestammel mancher nordischer Runenbrakteaten, das aber dort in unzweifelhaft echten Runen vorgetragen wird. Hier dagegen, wo sowohl die Formen unrunisch sind und die Lesung nichts ergibt, dürfen wir die Inschrift, die, wie gesagt, auch noch auf der Vorderseite zu finden ist, als durch und durch unrunisch bezeichnen. Zunächst können wir mit ihr nichts anfangen. Trotzdem milssen auch diese vorderhand undeutbaren Inschriften, von denen wir jetzt aus dem alamannischen Raum eine ganze Reihe kennen!", beachtet werden, weil sie Zeugnisse einer bestimmten Geisteshaltung der Merowingerzeit sind. Entweder ahmen diese Zeichenreihen echte Inschriften — seien es lateinische, griechische oder runische — nach und beweisen damit die Hochschätzung der Schrift als solcher, ganz unabhängig von irgendwelchem Inhalt, oder diese bisher undeutbaren Buchstabenreihen sind Zeugnisse einer bisher überhaupt noch nicht erkannten Schrift. Für letztere Ansicht sprechen einige Anzeichen, die jedoch in diesem Zusammenhang nicht behandelt werden können. Ihrem inneren Wesen nach stehen die Zeichen des Knopfes denen auf dem alamannischen Sax von Hailfingen besonders nahe.

Nachtrag: Wie sich nach Drucklegung der Arbeit erst herausstellte, stammt der Knopf nach einer Zuschrift von F. Garscha (Karlsruhe) an das Württembergische Landesmuseum Stuttgart vermutlich aus Fützen (Kr. Donaueschingen) in Südbaden (nach freundlicher Mittellung von R. Roeren, der den Knopf auch in den Beständen des Württembergischen Landes-

museums entdeckt hai).

H. Gesamtbetrachtung der neuen Inschriften

Insgesamt haben die neuen Denkmäler, jedes für sich betrachtet, wenig Neues ergeben. Aber im großen Rahmen der alamannischen Runeninschriften liefern sie doch einige neue Bausteine, die für die schon länger bekannten und künftig entdeckten Runendenkmäler wichtig werden können. Die Fibel- und Riemenzungenpaare von Dischingen und Trossingen zeigen. daß paarig zusammengehörige Stücke häufig beiderseitig beschriftet waren. Ferner treten die formelhaften Elemente der Runenkunst noch deutlicher als bisher zutage. Drittens verdichtet sich die Vermutung, daß unsere südliche Formelwelt doch enger mit der skandinavischen zusammenhängt, als man bisher angenommen hat. Viertens wird unser Material an alamannischen Buchstabenformen bereichert, insbesondere durch die bisher unbekannte Form von h. Dem Laien in Runendingen, der vor allem wissen will, was nun eigentlich auf den Fundstücken zu lesen sei, werden diese Ergebnisse mager vorkommen. Wer sich jedoch schon eingehender mit dem Runenlesen beschäftigt hat und die Schwierigkeiten der Deutung kennt, wird auch diese mageren Ergebnisse zu schätzen wissen. Bedeuten sie doch einen Schritt vorwärts in die Welt des Synkretismus, d. h., sie bringen weiteres Material zur Erkenntnis der Geisteshaltung der Alamannen kurz vor ihrer endgültigen Bekehrung zum Christentum.

Anmerkungen

- ' H. Arntz und H. Zeiß, Die einheimischen Runendenkmäler des Festlandes. Im Auftrag des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches. Leipzig 1939.
- Fränkische Blätter, Nr. 1, 1955. Der Zwiebelturm, Nr. 11, 1955, 282 ff.
- Arntz und Zeiß, a. a. O. 320 ff.
- Vgl. auch die Runenfibeln von Weimar. Arntz und Zeiß, a. a. O. 360 ff.
- Arntz und Zeiß, a. B. O. 478.
- * Kurzformen mit -ka waren bis ins späte Mittelalter bellebt, so im Schwäbischen vor allem Wilka zu Willibirg. Einige dieser Kurznamen sind früh belegt, im Alamannischen z. B. Hunaks (8. Jahrhundert).
- I Arntz und Zeiß, a. a. O. 297 f.
- * Arntz imd Zeiß, a. a. O. 262 ff.
- Lis Jacobsen und Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter 1942, Text, Spalle 780, Ann. 3.

- Verkurzte Wortschreibung ist mit Sicherheit nur mit Auslassung von Vokalen, nicht von Konsomenten nachgewiesen.
- 11 Fundber, aus Schwaben, NF 9, 1938, 144, Taf. XXXV 1.
- Die l-Rune ist in deutschen Inschriften häufig belegt; tiefer Ansatz des Beistabes aber, soviel bekannt, nur bei Ems sichtbar. Arntz und Zeiß, a. a. O. 195.
- " Vgi. Nordendorf und Freilaubersheim.
- H Jänichen, Eine neue Rumeninschrift von Schretzheim bei Dillingen. Im Anhang: Eine neue Rumeninschrift von Trossingen (Kr. Tuttlingen). Germania 29, 1951, 230.
- 33 Dictionaire d'Archéologie Chrétienne 3, Spalte 3178 ff. Artikel: Cuiller.
- ¹⁶ H. Jänichen, Die Inschriften und schriftelinlichen Denkmäler des Grabes von Weilheim. Germania 32, 1954, 302 f.
- Bereits beim alagur von Schretzheim hat Arntz einen "verführerischen Anklang an alu und den Gottesnamen" festgestellt. Arntz und Zeiß, a. a. O. 340.
- H. Hepding, Magische Ringinschriften. Hessische Blätter für Volkskunde 29, 1930, 192 ff.
- Friedrich Focke, Sator arepo. Abenteuer eines magischen Quadrais. Würzburger Jahrbücher 1948, 366 ff.
- H. Arntz und K. Bühner, Ein Spathascheidenmundblech mit runischen (?) Zeichen im Museum Nordlingen. Bayer. Vorgeschichtsbl. 20, 1954, 145 ff. Vgl. das Protokoll zur zwölften Tagung der südwestdeutschen Archivere in Biberach (Riß) vom 9. bis 11. Oktober 1953 (Vortrag von H. Jänichen).

Nachtrag: Die Seite 118 erwähnte Runenfibel von Beuchte ist neuerdings von Wolfgang Krause und Franz Niquet veröffentlicht worden in den Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Phil.-Hist. Klasse, 1956, Nr. 5.

Kleinere Beiträge

Das Alter des Steinzeitdorfes Ehrenstein (Kr. Ulm) nach den Cⁱ⁺-Bestimmungen

Von Paul Groschopf, Geislingen (Steige)

1952 wurde 7 km westnordwestlich von Ulm im Blautal bei Ehrenstein eine jungsteinzeitliche Siedlung ausgegraben (siehe O. Paret, Das Steinzeitdorf Ehrenstein, 1955). Die aufgefundene zahlreiche Keramik gehört der "Schussenrieder" und der "Michelsberger" Kultur an, die man beide der Endjungsteinzeit zurechnet. Das absolute Alter der Siedlung bei Ehrenstein wurde in Anlehnung an die gebräuchliche Zeitskala auf etwa 2000 v. Chr.— eher noch etwas jünger — angesetzt.

Nach dem Ergebnis der Pollenanalyse mußte man allerdings zu einem wesentlich höheren Alter kommen, denn in Ehrenstein fehlt sowohl im Blütenstaub wie auch in den dort gefundenen Hölzern (über 300 Holzbestimmungen) die Buche nahezu vollständig, während sie in den entsprechenden "Schussenrieder" Fundpunkten am Federsee schon mit 20 bis 40% vorhanden war. Selbst unter Berücksichtigung der möglichen Fehlerquellen mußte das Alter von Ehrenstein mindestens 500 Jahre, wahrscheinlich sogar 1000-1500 Jahre höher angenommen werden. Eine Lösung war zunächst nicht möglich. In der Zwischenzeit sind nun zwei Holzproben aus den unteren Balkenlagen der Hütten nach der C14-Methode bestimmt worden. Die Untersuchung wurde in dankenswerter Weise von Herrn Diplomphysiker O. Münnich vom C14-Labor des II. Physikalischen Instituts Heidelberg vorgenommen. Das Ergebnis lautet; 5200 ± 200 Jahre bzw. 5140 ± 130 Jahre (mittlerer Fehler). Das ware also (gemittelt) etwa das Jahr 3200 v. Chr. mit einem Schwankungsbereich von rund 150 Jahren. Pollenanalyse und C14-Methode kommen also nahezu zum gleichen Ergebnis. Ohne näher auf Einzelheiten eingehen zu wollen, kann nicht angenommen werden, daß die untersuchten Proben aus einer tieferliegenden älteren Schicht stammen, die bei der Ausgrabung nicht erkannt worden wäre oder daß ähnliche Fehler für die Erklärung des Zeitunterschieds in Frage kommen. Im Gegenteil, es spricht alles dafür, daß die Siedlung nur 2-3 Generationen bewohnt war. Diese Zeitspanne ist für die Altersbestimmung unerheblich.

Mit diesem Ergebnis werden an der vorgeschichtlichen Zeitskala wesentliche Korrekturen notwendig werden. Die Ausmaße sind im einzelnen noch
nicht abzusehen. Zunächst müssen jedoch noch weitere Untersuchungen
vorgenommen werden, die uns vor verfrühter Verallgemeinerung bewahren
sollen. Deshalb wird an dieser Stelle nur das Ergebnis der C¹⁴-Proben, vorläufig ohne weitere Diskussion, mitgeteilt.

Ein jungsteinzeitlicher Grabhügel bei Unterjettingen (Kr. Böblingen)

Von Hartwig Zürn, Stuttgart

Mit 3 Textabbildungen und Tafel 5 B. 42, 43 und 44, 1

Anläßlich der Ausgrabung hallstattzeitlicher Grabhügel auf der Markung Oberjettingen (siehe S. 184) fand F. Maurer im Ackergelände 1 km SW von Unterjettingen einen auf den Parzellen 4251 und 4252 (Abb. 1) liegenden, wohl schon verflachten, aber doch noch deutlich sich abhebenden Hügel von rund 35 m Durchmesser und 0,6 m Höhe (Topographische Karte 1:25000.




Abb. 1. Unterjettingen (Kr. Böhlingen). Jungsteinzeitlicher Grabbügel, Lageplan

Blatt 7418 Nagold). Eine Erkundung bei den Besitzern der Parzellen ergab, daß durch einen von diesen etwa um 1910 verschiedentlich in dem Hügel gegraben worden war, daß man dabei auf viele Steine gestoßen sei, außerdem eine "Mauer aus roten Steinen" angetroffen habe, die dann herausgerissen worden sei. Der Hügel war seither nicht bekannt gewesen, von der damaligen "Grabung" ist nichts bekannt geworden, und auch H. Stoll hat den Hügel in seiner "Urgeschichte des Oberen Gäus" (1933) nicht verzeichnet Veranlaßt durch die Angaben der Parzellenbesitzer wurde der Hügel in der Zeit vom 29. Oktober bis 8. November 1955 untersucht".

Der Hügel liegt an einer Stelle, die einen weiten Blick auf der einen Seite nach Westen gegen den Schwarzwald, auf der anderen nach Süden und Südosten bis zur Schwäbischen Alb hin gewährt. 1,2 km NW von dem Hügel liegt im "Lehleshau" eine keltische Viereckschanze. Das Gelände war noch vor 150 Jahren Wald gewesen, wie auch der Name der Flur, "Hau", darauf hindeutet. Nach Abtragung der Hügelaufschüttung, die keinerlei



Abb. 2 Unterjettingen (Kr. Böblingen). Jungsteinzeitlicher Grabhügel, Steinzetzung. (Gestrichelt = Grube, punktiert = altes Grabungsloch.)

Besonderheiten aufwies und aus nahezu steinfreiem Lößlehm bestand, auch nur vereinzelte Streuscherbent wurden gefunden, zeigte sich folgendes Bild (Taf. 42, 1; Abb. 2): Innerhalb eines Steinkreises von 15,5 m lichter Weite llegt ein etwa trapezförmiges Steinpflaster in westnordwest-ostsüdöstlicher Richtung. Die beiden Segmente im N und S des Trapezes sind und waren von jeher völlig steinfrei. Der Plan Abb. 2 läßt besonders die Störungsstellen erkennen. Im Steinkranz war völlig intakt nur noch eine 6 m lange Strecke im N, hier fand sich auch noch überraschend die von dem alten "Ausgrüber" genannte "Mauer", die sonst im gesamten Umfang des Kranzes herausgerissen war, wodurch auch die Außenkante des Steinkranzes ziemlich verzogen worden ist. Die Innenkante des Kranzes verlief im großen und ganzen noch sauber und ungestört. Durch den S-Abschnitt des Steinkranzes war nach der Hügelmitte hin ein Graben gezogen. Ebenso fehlten große Teile im W-Teil des Kranzes und man hat den Eindruck, als ob nicht nur um 1910 in dem Hügel gegraben worden sei, sondern daß auch schon früher Störungen vorgenommen worden waren, etwa durch Ausgraben von Baumstumpen u. ä. Große Lücken weist das Innenpfiaster auf, und nur in der östlichen Hälfte sind zwei größere Teile des Pflasters noch intakt. Innerhalb der westlichen Hälfte des Pflasters war durch den "Ausgräber" um 1910 außerdem noch ein Brunnenschacht niedergetrieben, aber dann wieder

zugefüllt worden (auf dem Plan Abb. 2 gepunktet).

Der Steinkranz mißt an seiner noch intakten Stelle im N-Abschnitt 1,3 bis 1,5 m und besteht aus einer im allgemeinen einschichtigen Lage faust- bis kopfgroßer, grauweißer bis gelblicher Muschelkalkdolomitbrocken. Der Außenrand des Kranzes wird gebildet von einer Mauer aus, je nach Dicke, 3 bis 4 Lagen roter Platten aus dem Oberen Buntsandstein. Diese Mauer war nur noch auf 6 m im N-Abschnitt erhalten; sonst war sie restlos herausgerissen worden und nur ganz vereinzelte Buntsandsteinplatten wiesen noch auf ihre ehemalige Anwesenheit hin. Die Stärke der Platten betrug im allgemeinen 5—10 cm, in der untersten Lage waren vorwiegend dicke Platten bis zu 20 cm Stärke verwendet. Die Platten sind dicht nebeneinander gelegt mit einer langen geraden Kante nach außen (Taf. 42. 2), die,



Abb. 3. Unterjettingen (Kr. Böblingen). Jungsteinzeitlicher Grabhügel, Rekonstruktion.

wie manche Platten deutlich erkennen lassen (vgl. Taf. 42, 2; 43, 1), offensichtlich auch zugerichtet worden waren. Solche Platten zeigen deutliche Pickspuren. Die Kalkbrocken des Kranzes liegen der oberen Plattenlage noch auf (Taf. 42, 2). Nach einem Schnitt durch den Kranz an dieser Stelle hat man sich den Hügel ursprünglich so vorzustellen (Abb. 3), daß um seinen Außenrand die Buntsandsteinmauer verlief, innerhalb der der Erdhügel aufgeschüttet wurde. Entlang der Kante der Mauer wurde dann dem Hügelfuß der rund 1,5 m breite Kranz aus Kalkbrocken aufgelegt. Besonders beachtenswert erscheint es, daß die Platten des Oberen Buntsandsteins mindestens aus dem in Luftlinie 4 km entfernten Nagoldtal herangeholt werden mußten, während die Kalkbrocken in der näheren und weiteren Umgebung aufgesammelt werden konnten. Die optische Wirkung des Farbunterschieds zwischen der roten Mauer und dem gelblich-weißen Kranzstreifen war

sicherlich ganz bewußt beabsichtigt.

Das trapezförmige Innenoflaster war, wie schon erwahnt, in großen Teilen gestört. Als besonders bedauerlich muß es bezeichnet werden, daß gerade das Zentrum des Hügels so in Mitleidenschaft gezogen war, demi auf Grund vereinzelter, in der Füllung der alten Gräben in der Mitte des Hügels aufgefundenen Teile menschlicher Knochen und vereinzelter Scherben möchte man die Vermutung äußern, daß hier ein zentrales Grab im Hügel zerstört worden war. Dieses Innere Steinpflaster war außerordentlich kompakt gesetzt und bestand lediglich aus Muschelkalk. Teilweise waren Blöcke bis zu 1,5 Zentner und mehr darin verbaut. Mitunter gewann man den Eindruck, als seien die Steine regelrecht gegenseitig verkeilt gewesen. Nach Abheben des gesamten Steinsatzes zeigte sich darunter in der O-Hälfte des Hügels eine ebenfalls mit faust- bis kopfgroßen Muschelkalksteinen angefüllte Grube in Gestalt eines unregelmäßigen Vierecks (Abb. 2, gestrichelt). Bereits zwischen der ersten Lage der Steinfüllung liegend und mit rund 1 m Abstand voneinander kamen ein stark zerdrücktes Tongefäß zum Vorschein. außerdem ein prachtvolles Nephritbeil und an einem dritten Punkt ein auseinandergedrückter und, im S und O deutlich erkennbar, von Steinen eingerahmter Kinderschädel (Taf. 43, 2). Es sind von diesem erhalten: ein großes

Stück vom Stirnbein und das Hinterhauptbein." Ganz in der Nähe des Schädels fanden sich der zu diesem gehörende rechte Oberarmknochen und der linke Oberschenkelknochen. Zwischen der übrigen Steinfüllung der Grube fand sich gelegentlich menschlicher Leichenbrand, etwas angereichert in der SO-Ecke der Grube, und der zum Kinderschädel gehörende rechte Unterkieferast nebst einem Zahn. Das Alter des Kindes kann mit 3 bis 4 Jahren angegeben werden. Nach Herausnahme der Steine ergab sich eine 0,5 m in den gewachsenen Boden eingetlefte Grube in Form eines unregelmäßigen Vierecks, dessen W- und O-Seite 2 und 2,7 m und dessen S- und N-Seite 2,2 und 2 m maßen. Den Bodenrand der Grube umsäumte eine Steinsetzung von größeren, senkrecht eingesetzten Muschelkalkbrocken oder auch Steinen kleineren Ausmaßes (Taf. 44, 1). Nach Wegnahme dieser Steine hob sich, durch deutliche dunklere Färbung gekennzeichnet, ein Fundamentgraben ab von 30 bis 45 cm Breite, der rund 15 cm weiter über den Grubenboden hinaus bis zum Beginn der den Löß unterlagernden mergeligen Schichten des Lettenkeupers eingetieft war und in den die Randsteine eingesetzt waren. Ringsum in diesen Fundamentgraben eingestreut, also unter den Steinen des Randsatzes liegend, fand sich menschlicher Leichenbrand und dabei vom oben genannten Kinderskelett fölgende Knochen: rechter Oberschenkelknochen, rechtes und linkes Schienbein. Fragment der rechten Elle, linke Speiche, 4 Rippenbruchstücke, beide Darmbeine des Beckens. An Feuersteinen fanden sich im Fundamentgraben eine sauber bearbeitete Spitzklinge von 4 cm Länge (Taf. 6 B, 4) und zwei zusammenpassende Teile einer Säge aus Plattensilex (Taf. 6 B, 3), von dieser übrigens auch kleine Teile in der Grubenfüllung. Die Sägenteile weisen durch Hitzewirkung entstandene feine Risse auf. Das Gerät hat anscheinend mit auf dem Scheiterhaufen gelegen und ist infolge der Hitze auch zer-

Die Funde datieren den Hügel in die späte Jungsteinzeit. Das Nephritbeil (Taf. 6 B, 1), das keinerlei Gebrauchsspuren aufweist und wohl als ausgesprochenes Prunkbeil angesprochen werden muß, ist 13 cm lang, die größte Breite beträgt 5 cm. dabei hat es eine Dicke von nur 1,8 cm. Die Schneide ist durchscheinend. Eindeutig spätneolithisch ist auch das Bruchstück der Säge aus Plattensilex (Taf. 6 B, 3). Die Schale (Taf. 6 B, 2) besteht aus einem graubraunen, stark gemagerten Ton, sie ist 16 cm hoch, größter Durchmesser 34 cm. Das Profil ist bis auf den Bodenansatz erhalten, letzterer ist ergänzt, er dürfte aber wohl kaum anders verlaufen sein*. Sie besitzt eine scharfe Bauchkante, die ringsum gekerbt ist. Der Oberteil der Schale verläuft konisch mit ausbiegendem Rand. Der Bauchkante der Schale sitzt auf vier Seiten je eine Dreiergruppe kleiner Knubben auf. Sie ist dem Michelsberger Kreis zuzuweisen und tritt in vielen Siedlungen in mehr oder weniger abgewandelter Form auf". (Verbleib der Funde: Württembergisches Landesmuseum Stuttgart, Inv.-Nr. 56/47. Hier auch einige Belegstücke aus

der Buntsandsteinmauer.)

Die Datierung der Hügelanlage in die jüngere Steinzeit kann nicht bezweifelt werden. Es hatten sich zunächst wohl auch Bedenken erhoben und es war der Gedanke aufgetaucht, ob man es hier nicht mit zwei verschiedenen Zeiten zu tun habe, einmal um die jüngere Steinzeit, in die die Grube mit den Funden einzureihen wäre, zum andern um die Hallstattzeit (vermutlich), in der der Steinkranz und das Steinpflaster errichtet worden wären. Es hat sich aber doch gezeigt, daß die Steinfüllung der Grube und das überlagernde Steinpflaster derartig ineinander verzahnt wären, daß nur die Annahme einer einheitlichen und gleichzeitigen Anlage übrig blieb. Außerdem ent-

sprechen die wenigen Scherben, die im Schutt der Gräben gefunden wurden, die das Zentrum des Hügels zerstörten, in Ton und Machart durchaus der Schale aus der Grube, so daß mit einiger Wahrscheinlichkeit vermutet werden darf, daß hier im Zentrum des Hügels ein jungsteinzeitliches Grab zerstört worden war.

Schwieriger ist die Deutung des gesamten Befundes. Die Grube mit den verschiedenen Funden möchten wir doch nicht als ein reguläres Grab betrachten, dieses scheint uns, wie oben schon gesagt, im Zentrum des Hügels gelegen zu haben. Wir möchten die Grube eher als eine zum Totenkult gehörende Anlage deuten. Der im Fundamentgraben verstreute Leichenbrand und die an verschiedenen Stellen gefundenen Teile des Kinderskeletts lassen manche Vermutung zu. Handelt es sich um ein regelrechtes menschliches Brandopfer und ist das Kind zerstückelt beigesetzt worden? Ohne Vergleichsfunde, die uns bis jetzt nicht bekannt sind, dürfte wohl schwerlich eine Antwort gegeben werden können". Zweifellos hat der Hügel eine große Bedeutung gehabt und es mag in ihm eine hervorragende Persönlichkeit bestattet gewesen sein. Der riesige Steinsatz wie auch die den Hügel umrandende Mauer deuten darauf hin. Man mochte doch wohl annehmen, daß zur Errichtung dieser Anlage, schon allein der Antransport des verbauten Gesteinsmaterials erforderte große Arbeitskraft und viele Hände, nicht nur die nächsten Sippenangehörigen, sondern der ganze Stamm mitgeholfen hat. So dürfte der Hügel auch nach seiner Errichtung noch ein kultischer Mittelpunkt gewesen sein.

Besonders bedeutsam ist es, in diesem Hügel nun einmal ein echtes Michelsberger Grab zu haben, denn über Grabsitte und Totenkult des Michelsberger Kreises sind wir bislang nur wenig unterrichtet! Mancher seither als hallstattzeitlich verzeichnete Grabhügel mag unter Umständen eine Michelsberger Bestattung bergen. Bemerkenswert ist auch die Lage des Hügels auf einem Punkt mit weiter Sicht, direkt am Schwarzwaldrand, an der westlichen Grenze des Oberen Gäus. Spätneolithische Beile sind gelegentlich schon auch jenseits des Nagoldtals gefunden worden und man wird diese jetzt kaum mehr nur als veriorengegangene Stücke bis an den Schwarzwaldrand streifender karneolsuchender Jäger betrachten können. Der Unterjettinger Hügel bedeutet, daß diese Gegend nicht nur Durchzugsland, sondern Siedlungsgebiet war.

in diesem Zusammenhang gewinnt eine Mitteilung aus Remmingsbeim (Kreis Tübingen), ebenfalls noch im Oberen Gäu gelegen, gewisse Bedeutung, wo in einem Hügel "ein Steinmesser und Steinmeißel, pulverisierte Knochenreste und Scherben" gefunden wurden. Die Funde sind nicht mehr vorhanden. Der Hügel scheint aber ebenfalls spätneolithisch gewesen zu sein¹⁶.

Anmerkungen

- Kuntonsarchhologe Dr. J. Speck (Zug) nahm einige Tage als Gast an der Grabung teil.

 Eine kleine Scherbe fund sich in der Hügelschüttung, ein schmoles kleines Randstück eines weitnundigen Gefäßes auf dem Steinpfliester innerhalb des Steinkreises und eine Wandscherbe mit einer schmolen, wenug hervortretenden gekurbten Leiste am Außenrand des Steinkranzes
- Die Bestimmung der Knochen und die Altersbestimmung wird Professor Dr. Glessler und Dr. Ehrhardt vom Anthropologischen Institut, Tühingen, verdankt.
- Die Zusammensetzung der Schale wird Direktor Dr. Hundt und der Werkstatt des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz verdankt
- Vgl. etwa Bad. Fundber, 19, 1951, Taf. 16, 2, oder O. Paret, Das Steinzeitdorf Ehren-
- stein (1955), Taf. 25; auch Taf. U.S. I, dieses Heftes.

 * Siehe auch die Ausführungen von O. Kunkel zu diesem Thems in O. Kunkel, Die Jungfernhöhle bei Tiefeneilern (1955), 110 ff.

Vgl. dazu W Kimmig in Bad Fundber, 17, 1941—1947, 112.

 O. Peret, Steinbeile im württembergischen Schwarzwald; Götze-Festschrift (1925), 49.
 So auch A Dauber, Die Steinbeilfunde des nördlichen Schwarzwalds; Mannus 26, 1934, 237; vgl. auch R. Lais, Die Steinzeit im Schwarzwald; Bad. Fundber. 13, 1937, 29. Fundber, aus Schwaben 14, 1906, 2; H. Stoll, Urgeschichte des Oberen Gäus (1933), 84. Freundlicher Hinweis von S. Schiek, Tübingen.

Ein vorgeschichtlicher Fund beim Asperg im Jahre 1580

Von Walter Grube, Ludwigsburg

Am 20. Dezember 1580 hatten sich vier Mitglieder des engeren Landschaftsausschusses in Stuttgart eingefunden, um den gerade dort anwesenden Grafen Friedrich von Württemberg-Mömpelgard (den späteren Herzog Friedrich L) im Namen der wurttembergischen Landschaft zur Hochzeit zu beglückwünschen. Als sie sich ihres Auftrags entledigt hatten, ließ ihnen der regierende Herzog Ludwig durch seinen Kammersekretär - den nachmals so berühmten Melchior Jäger - sagen, sy sollten gen hof zum essen kommen, ir fürstliche gnaden müeßt sie haben und ainmal mit inen sprach halten, ouch sie etwas, das neulich nahend beym Asperg ußer aim acker gegraben und gefunden worden, besichtigen lassen. Die vier Ausschußmitglieder — es waren die politisch führenden Haupter der Landschaft, Prälat Bidembach von Bebenhausen, Prälat Schropp von Maulbronn, Bürgermeister Amstetter von Stuttgart und Bürgermeister Wagner von Tübingen - begaben sich alsbald in das Schloß und haben nach vollendtem imbiß das erfunden werk, wölches ain ganz guet gulden halßpand und gulden ring. ouch sonst etlich stuck, alß wan die von aim kessel kommen, gewesen ist,

gnugsamb ersehen.

Diese kurze Notiz in dem landschaftlichen "Tomus actorum", Nr. 10 (Bl. 347), des Hauptsteatserchivs Stuttgart gibt Kunde von einem bisher unbekannten, vermutlich vorgeschichtlichen Fund in der Nähe des Hohenaspergs. Die etwas summarische Fundbeschreibung läßt an Gegenstände der späten Hallstattkultur denken, wie sie in neuerer Zeit beim Asperg ebenfalls zutage getreten sind. Der Fund von 1580 selbst ist seit langem verschollen. Vielleicht bringt ein weiterer glücklicher Zufall noch einmal im Hauptstaatsarchiv eine genauere Beschreibung der Fundgegenstände und namentlich des Fundortes ans Licht. Aber auch ohne dies erhellt unser Bericht in kulturgeschichtlich reizvoller Weise die Anfänge der Prähistorie in Württemberg. Am Stuttgarter Renaissancehof haben die damals ausgegrabenen Objekte offenbar lebhafte Aufmerksamkeit geweckt. Der 26 jährige Herzog Ludwig, Förderer der Künste und Freund einer zwanglosen Geselligkeit, wollte anscheinend vornehmlich dieser seltsamen Funde wegen mit den Führern seiner Landschaft bei der Hoftafel sprach halten. Die ehrwürdigen, hochgelehrten, fürsichtigen und weisen Herren Prälaten und Bürgermeister müssen nach der Rückkehr ins Landschaftshaus dem Landschaftssekretär eingehend von ihren Eindrücken berichtet haben. Denn dieser fand diesmal im Gegensatz zu sonstiger Gepflogenheit die politischen Tischgespräche seiner Herren nicht der Aufzeichnung wert, wohl aber Ihre Beschreibung jenes Fundes. Sein Bericht vermittelt zwar nicht die unmittelbare Anschauung eines Augenzeugen, gibt aber doch das ihm Geschilderte mit der Zuverlässigkeit des gewissenhaften Protokollführers wieder. Ganz im Dunkel läßt er uns freilich darüber, wie der Herzog und die Herren von der Landschaft den Fund gedeutet haben.

Fürstengrabhügel 4 bei der Heuneburg auf Markung Hundersingen (Kr. Saulgan) Vorbericht

Von Siegwalt Schiek, Tübingen Mit i Textabbildung und Tafel 24 A


Wenige hundert Meter nördlich der Heuneburg liegen auf dem Feld "Gießübel" und im Wald "Talhau", beiderseits der Straße nach Binzwangen, vier große Grabhügel. Um das Gelände landwirtschaftlich besser nutzen zu können, wurde in den Jahren 1876/77 Hügel 1 nahezu völlig abgetragen und Hügel 2 stark verschleift. Im Frühjahr 1877 führte der damalige Landeskonservator E. Paulus eine Nachuntersuchung in den Resten der beiden Hügel durch, im Juni 1877 grub er den dritten aus.

In allen drei Grabhügeln zeigte sich eine zentral gelegene, in den anstehenden Boden eingetiefte hölzerne Grabkammer. Hügel I barg außerdem noch fünf Nachbestättungen, deren Beigaben, darunter vier goldene Halsringe und zwei goldene Armringe, das bisher aus solchen Gräbern Bekannte an Reichtum weit übertrafen. Weiterhin fanden sich Reste eines Wagens, reichhaltiges Pferdegeschirr und etwa zwölf Bronzegefäße. E. Paulus bezeichnete die Hügel als "Fürstengräber"; auf der nahegelegenen "Heuneburg" vermutete er den ehemaligen Wohnsitz jener Herrscher.

Außer den genannten Funden zeigte sich in jenen drei Hügeln noch eine Reihe von Brand- oder Herdstellen, die auf dem anstehenden Boden lagen; die Hügelschüttungen enthielten eine Unmenge von Tierknochen und Scherben von zum Teil rot-weiß bemalten Tongefäßen. Die Brandstellen deutete der Ausgräber als Reste von Feuern, die bei den Bestattungsfeierlichkeiten entfacht worden waren, die Knochen und Scherben als Reste des Totenmahles.

Da die Berichte über jene alten Grabungen des letzten Jahrhunderts unklar sind und sich oft widersprechen, entschloß sich die Grabungsleitung der Heuneburg, den äußerlich noch intakt erscheinenden Hügel 4 ebenfalls zu untersuchen. Die Ausgrabung begann im Herbst 1954 und wurde 1955 fortgesetzt. Sie ist noch nicht abgeschlossen. Trotzdem erscheint es angebracht, über den bisherigen Stand einen kurzen Vorbericht zu bringen.

Der Hügel hat einen Durchmesser von 52 m und eine Höhe von 3,70 m. Die Aufschüttung besteht aus Lehm, der stark mit Holzkohle, Asche, Tierknochen, Tonscherben und einigen Bronzen durchsetzt ist. In der Mitte (siehe Abb. 1) zeigte sich eine in den gewachsenen Boden eingetiefte Grube, in der eine aus Elchenholz gezimmerte rechteckige Grabkammer von etwa 2,8 zu 3,6 m Seitenlänge stand. Die Höhe betrug mindestens 80-90 cm. Die quergelegten Bodenbretter waren auf vier rechtwinklig zueinander liegenden Balken verlegt. An den Innenwänden ließen sich Reste einer ehemaligen Bespannung aus grobem Gewebe nachweisen. Das Grab erwies sich als ausgeraubt, der Schacht, den die Grabräuber von oben her angelegt hatten, war deutlich zu erkennen. Das Skelett des Toten war verlagert, die Knothen befanden sich jedoch noch in ihrem natürlichen Verband. Daraus ergibt sich, daß die Beraubung nur wenige Jahre nach der Bestattung geschehen sein muß, denn der Verwesungsprozeß kann zur Zeit der Beraubung des Grabes noch nicht abgeschlossen gewesen sein. Auf dem Boden der Kammer fanden sich noch geringe Reste eines Wagens, Teile von Pferdegeschirr und die Abschlußleiste eines Gürtelblechs.



Abh. I. Hundersingen (Kr. Saulgau). Grabhügel 4 bei der Heuneburg.

Das wesentlichere Ergebnis der bisherigen Untersuchung ist jedoch der Nachweis, daß die Grabhügel im "Gießübel" und "Talhau" auf den Resten zweier Siedlungen aufgeschüttet wurden. Die Gebäude der älteren Siedlung scheinen in Blockbautechnik aus etwa 40 cm starken Eichenbalken errichtet worden zu sein. In einem Innenraum zeigte sich eine Herdstelle, die aus zwei nebeneinandergelegten Lehmziegeln, wie wir sie von der Heuneburg kennen (siehe den Bericht von W. Dehn, S. 78 ff.), errichtet war. Ein vollständiger Hausgrundriß konnte bisher noch nicht freigelegt werden. Die Siedlung läßt sich durch die charakteristischen rot-weiß bemalten Scherben mit Mauer IV auf der "Heuneburg" zeitlich gleichsetzen. Sie ist durch Brand zugrunde gegangen.

Diese Siedlung wird von den gut erhaltenen Resten einer Jüngeren überlagert. Auch hier konnten bisher noch keine vollständigen Hausgrundrisse gewonnen werden. Bei den Häusern handelt es sich um Ständerbauten mit vierkantigen, etwa 1 m in den anstehenden Boden eingetieften Eckpfosten. Zwischen den Eckpfosten stand je ein vierkantiger Mittelpfosten, ebenfalls etwa 1 m eingetieft. Diese Pfosten waren durch horizontale, auf kurzen Auflagehölzern verlegte Schwellbalken verbunden. Auf den Schwellbalken

stand vermutlich jeweils über einem Lagerholz ein weiterer senkrechter Pfosten. Die Wände selbst dürften aus einer Art Fachwerk errichtet gewesen sein. Die Fußböden bestanden aus festgestampften, mit feinem Kies vermengten Lehmestrichen. Darauf waren verschiedene offene Herdstellen aus durchschnittlich faustgroßen Kieseln mit darübergelegter Lehmdecke und ein ehemals überkuppelter Ofen mit zungenartig erweiterter Platte am Feuerloch errichtet. Vor diesem Ofen zeigten sich die kreuzförmig verlegten Unterlagehölzer für einen Firstträger.

Diese jüngere Siedlung, deren Reste durch den darüberliegenden Hügel ausgezeichnet erhalten sind, ist ebenfalls durch Brand vernichtet worden. Auch sie muß noch, nach Ausweis der rot-weiß bemalten Scherben und einiger Schlangenfibelfragmente, zeitlich mit Mauer IV auf der "Heune-

burg" parallelisiert werden.

Die Reste beider Siedlungen wurden von einem jüngeren Graben und einer Anzahl dünner, senkrecht stehender Stangen durchschnitten. Ihr ehemaliger Zweck ist bis jetzt noch nicht ersichtlich, vielleicht hängen sie schon mit der Grablege zusammen. Beim Ausheben der Grabgrube wurde der westlich und südlich an dieser Grube vorbeiführende Grabenabschnitt mit dem anfallenden Aushub eingefüllt.

Einige Gegenstände, die während der letzten Grabungskampagne (Herbst 1955) angetroffen wurden, mögen noch Erwähnung finden. Etwa 12 m nordlich der Hügelmitte — nur etwa 50 cm unter der Oberfläche — zeigten sich drei Bronzegefäße, die auf Birkenrinde niedergestellt waren (auf dem Plan Abb. 1 nicht eingezeichnet). Dabei lagen einige Bronzeringe verschiedener

Größen. Sämtliche Stücke sind ausgezeichnet erhalten.

 Becken mit Kreuzattaschen (Taf. 24 A, 1), die Henkel fehlen. Dm. 28 cm. Unter dem Rand verläuft ein Zierstreifen aus 8 umlaufenden feinen Linien, zwischen die Schrägkerben eingepunzt sind. Jede der Punzen zeigt 3 kleine schräge Rippen (Taf. 24 A, 1 a).

3.—3. Zwei Schalen mit Perlrand (Taf. 24 A, 2, 3). In der Mitte des Bodeninneren — wie auch bei dem Kreuzattaschenbecken — je ein kleines Zentrierungsloch. Dm.

16 und 16,5 cm

Großer Bronzering (Tat. 24 A. 8), vor der Niederlegung zerbrochen und verbogen.
 Dm. ursprünglich etwa 16 cm.

 Geschlössener Bronzering (Taf. 24 A. 4), daran angerostet Reste eines eisernen Ringes. Dm. 9,8 cm.

6.—7. Zwei kleine geschlossene Bronzeringchen (Taf. 24 A, 5, 6). Dm. 2,3 cm. 6. Kleines geschlossenes Bronzeringchen (Taf. 24 A, 7). Dm. 1,5 cm.

Verbleib: Wurttembergisches Landesmuseum Stuttgart, noch ohne Inv.-Nummer.

Ob es sich bei dieser Fundgruppe um eine Nachbestattung handelt, ist nicht sicher. Vereinzelte Bronzegefäße fanden sich auch in den übrigen Hügeln ohne Grabzusammenhang. Zwischen den hier beschriebenen Bronzen konnten Spuren von unbestimmbaren, fast völlig vergangenen Knochen festgestellt werden. Es kann sich dabei aber auch um zufällig hier liegende Tierknochen handeln, mit denen die ganze Hügelaufschüttung durchsetzt ist. Für eine Deutung als Grabfund spricht — wenn die Zusammenstellung der Bronzen hierfür auch etwas ungewöhnlich ist — die Tatsache, daß die beiden Ringe Taf. 24 A. 4 über einen ebenfalls nur in Spuren erhaltenen Knochen geschoben waren.

Bei den bisherigen Grabungen im Hügel 4 der "Gießübel-Talhau"-

Gruppe zeigte sich folgendes Bild:

Auf einer gegen die Donau nach Osten vorspringenden Bergzunge lag — von der "Heuneburg" durch ein kleines Tälchen getrennt — eine vermutlich offene Siedlung, die einer frühen Phase der jüngeren Hallstattkultur angehörte und zeitgleich mit Mauer IV auf der Burg war. Sie ist durch

Brand zugrunde gegangen. An der gleichen Stelle wurde eine neue Siedlung errichtet, die offensichtlich ebenfalls noch mit Mauer IV zu parallellsieren und damit auch noch dieser Frühphase von Hallstatt D zuzuweisen ist. Nachdem auch diese, wohl nur kurzfristig bestanden habende Siedlung verbrannt war, wurde der Plaiz als Grablege der auf der Burg residierenden Fürsten benützt. Die Grabgrube wurde in den wohl inzwischen etwas überwachsenen Siedlungsschutt eingetieft, bei der Errichtung der Hügel die dazu benötigte Erde und damit auch der entfernter liegende Siedlungsschutt großflächig abgegraben und über dem Grab aufgeschüttet. Durch diese Beobachtungen lassen sich nun die Feuerstellen sowie die Scherben und Knochen in der Aufschüttung der übrigen Hügel erklären. Wir müssen sie als Reste der gleichen Siedlung deuten.

Das alamannische Gräberfeld in Weingarten (Kr. Ravensburg) Vorbericht

Von Gerhard Wein, Stuttgart Mit 1 Textabbildung und Tafel 62 und 63

Am Westrand der Stadt Weingarten wurde in den letzten Jahren ein großes alamannisches Gräberfeld entdeckt und zum Teil ausgegraben'. Es liegt in der Talsiedlung und umfaßt die Grundstücke in der südlichen Hälfte des Immergrünweges und der Fliederstraße und reicht im Westen noch über die Fliederstraße hinaus, im Südwesten noch bis zur Komblumenstraße. Die genaue Ausdehnung und Begrenzung des Gräberfeldes konnte bisher


nur zum Teil festgestellt werden (Abb. 1).

Die ersten Gräber wurden im September 1952 bei der Kanalisation des Immergrünweges angetroffen, weitere Gräber ebendort im Jahre 1953 bei der Anlage der Wasser- und Gasleitungen bzw. bei der Ausschachtung von Baugruben. Die Bergung und Beobachtung dieser Gräber erfolgte, soweit möglich, durch das Stadtbauamt Weingarten (Stadtbaumeister Ege) und durch Kreisdenkmalpfleger Eith (Ravensburg). Im März 1954 führte das Staatliche Amt für Denkmalpflege in Tübingen westlich des Immergrünweges eine Plangrabung durch. Außerdem wurde die Ende Marz 1954 erfolgte Kanalisierung der Fliederstraße beobachtet, die eine wesentlich weitere Erstreckung des Gräberfeldes nach Westen erkennen ließ, als zunächst angenommen worden war. Im Herbst desselben Jahres (8. bis 15. September; 4. November bis 22. Dezember 1954) wurde die Fliederstraße planmäßig untersucht (soweit nicht schon anläßlich der Kanalisierung geschehen). Diese Grabung wie auch die folgende stand unter örtlicher Leitung von cand, phil. Gerhard Wein, der vom Staatlichen Amt für Denkmalpflege Tübingen und der Stadt Weingarten mit der Durchführung der Grabungen betraut worden war. Die Grabungen wurden vom 18. April bis 22. Dezember 1955 fortgesetzt; dabei konnten weitere betrachtliche Teile des Gräberfeldes westlich und östlich der Fliederstraße untersucht werden. Ein Abschluß wurde nicht erreicht, nicht zuletzt infolge der Schwierigkeiten, die sich aus der gleichzeitig stattfindenden Bebautung des Geländes des Gräberfeldes ergaben. Weitere Grabungen, die zur möglichst vollständigen Ausgrabung des Gräberfeldes führen sollen, begannen im Mai 1956.

Das Zustandekommen und die Fortführung der Untersuchung des Gräberfeldes zu Weingarten ist vor allem Bürgermeister Wilhelm Braun und seinem Amtsnachfolger Bürgermeister Mayer zu verdanken. Unterstützung fand die Grabung durch Landrat Sailer (Ravensburg) und den Kreisrat.

ferner durch den Werbefunk.

Bis Ende Dezember 1955 wurden insgesamt 571 Gräber ausgegraben. Davon sind 211 Männergräber, 110 Frauengräber, 11 Jungengräber und 26 Mädchengräber: Bei 191 Gräbern und 22 Kindergräbern ist das Geschlecht der Bestatteten noch nicht bestimmt.



Weingarten (Kr. Ravensburg) Ausdehnung des alamannischen Gräberfeldes

Der Boden im Gelände des Gräberfeldes besteht aus einer Humusschicht und einer mit erdigen Bestandteilen vermischten braunen Sand- und Kiesschicht von wechselnden Stärken. Beide liegen auf einer hellgrauen reinen Kiesschicht auf, die in einer Tiefe von 0,6 bis 2,1 m erreicht wird. Da die Gräber in der Regel auf oder wenig in die untere Kiesschicht gelegt wurden, schwankt die absolute Tiefe der Gräber sehr stark zwischen 0,4 bis 1,9 m. Die Grabgruben sind nur bei Gräbern, die in die helle untere Kiesschicht eingetieft sind, und auch dann erst bei Erreichen der letzteren, zu erkennen. Sie sind entsprechend dem Lebensalter der Toten in der Länge verschieden und von abgerundet-rechteckiger Form. In einem Falle war die Grabgrube erheblich größer, nämlich bei Grab 305. Die Grube war hier 2,2 m breit und 3,0 m lang. In der Mitte der Grube lag in der Längsrichtung der Tote mit Spatha, Schmalsax, Speerspitze, Schildbuckel und -fessel, Pfeilspitzen, Schnallen und Beschlägen. Entsprechend den Befunden von Oberflacht darf angenommen werden, daß es sich hier um eine gezimmerte Grabkammer handelte, in die erst der Sarg mit dem Toten gestellt wurde und deren neben dem Sarg freibleibender Innenraum der Aufnahme von Beigaben, die allerdings in unserem Falle nicht erhalten sind, diente. Spuren von Särgen

ließen sich ebenfalls in wenigen Fällen noch erkennen. Soweit die Bauart der Särge noch feststellbar war, waren es fast immer Baumsärge, in einem Fall allerdings ein Bohlensarg mit rechteckigem Querschnitt. Die Toten sind in der überwiegenden Mehrzahl in gestreckter Lage auf dem Rücken beigesetzt, nur in wenigen Beispielen als Hocker. Die Richtung der Gräber schwankt ziemlich stark zwischen West (Kopf)-Ost und Südwest (Kopf)-Nordost. Auffallenderweise sind nur verhältnismäßig wenige der genau beobachteten Gräber ungefähr in der West-Ost-Richtung angelegt, ein sehr beträchtlicher Teil dagegen nähert sich der Südwest-Nordost-Richtung bzw. ist Südwest-Nordost gerichtet. Dabei ist bemerkenswert, daß die ersteren dem 6. und frühen 7. Jahrhundert angehören, während letztere vorwiegend das mittlere und spätere 7. Jahrhundert einnehmen. Die Ausrichtung nach Südwest-Nordost kann angesichts ihrer großen Verbreitung im Gräberfeld nicht auf ein Versehen zurückzuführen sein. Da sie mit der christlichen Bestattungsrichtung wohl kaum etwas zu tun hat, wäre zu untersuchen, wieweit sie auf religiöse Vorstellungen germanischen Ursprungs (Aufgangspunkt der Sonne an der Sommersonnwendl) zurückzuführen ist.

Nach ihren Beigaben, deren gründlichere Bearbeitung allerdings erst nach Abschluß der Grabung vorgenommen werden kann, gehören die Gräber dem 6. und 7. Jahrhundert an, und zwar beginnt das Gräberfeld kurz nach 500 und endet um oder kurz nach 700. Die frühesten Gräber liegen im Südwesten des Gräberfeldes an der westlichen Kornblumenstraße, die meisten Gräber des 6. Jahrhunderts westlich der Fliederstraße, nördlich und nordöstlich davon die des frühen 7. Jahrhunderts. Den Ostteil des Gräberfeldesnehmen die Gräber des 7. Jahrhunderts ein. Die Jüngsten liegen im außer-

sten Ostteil des Feldes.

Die Ausstattung der Gräber entspricht der auch in anderen bekannten alamannischen Friedhöfen üblichen. Dabei ist eine gewisse Häufung verhältnismäßig gut ausgestatteter Frauengräber des 6, und frühen 7, Jahrhunderts zu erkennen. Dem entspricht eine größere Anzahl von Gräbern schwerbewaffneter Männer, die nach ihrer Lage zum Teil in unmittelbare Beziehung zu den erwähnten Frauengräbern gesetzt werden können. Die Bewaffnung dieser Männer besteht, mit geringen Schwankungen, vom Beginn des 7. Jahrhunderts an aus Spatha, Sax (anfangs Schmalsax), Speer, Pfeilen und Schild. Die leichter Bewaffneten tragen nur den Sax, dazu Pfeile oder Speer. Daneben gibt es Übergangsfälle, die eine scharfe Trennung der aber doch deutlichen Gruppen erschweren. Man ist, obwohl direkte Hinweise in dieser Hinsicht, wie Sporen oder Trensen, fast völlig fehlen, doch versucht, in diesen Schwerbewaffneten Reiter zu sehen. Einen Beweis. liefert folgende Nachricht aus etwas späterer Zeit*: Um 780 befiehlt Karl der Große dem Abt von Fulda, sich mit wohlbewaffneter Mannschaft an einem bestimmten Tage zum Heerzug einzufinden: "Dazu muß jeder Reiter Schild, Lanze, Schwert und Halbschwert, Bogen und Köcher mit Pfeilen haben."

Auf die Beigaben selbst kann im einzelnen nicht eingegangen werden. Eine Auswahl ist auf Taf. 62 und 63 zusammengestellt. Besondere Beachtung verdienen zwei Runenfibeln* aus den Gräbern 179 und 272, ferner die Goldmünze (Taf. 64, 1) aus Grab 253 (Nachprägung nach Ravennater

Trienten Justinians I. bis Mauritius Tiberius, geprägt ab 555).

Die Bedeutung des Grüberfeldes zu Weingarten liegt jedoch nicht nur in der durch die eingehende Bearbeitung der Beobachtungen und Funde zu erwartenden Erweiterung unserer Kenntnisse der Sachkultur, der Bewaffnung und Tracht, sowie der Bestattungsbräuche der Alamannen des 8. und 7. Jahrhunderts. Für die geschichtliche Landeskunde ebenso wichtig ist die Tatsache, daß sich mit dem Gräberfeld eine um 500 beginnende Siedlung im Schussental nachweisen läßt, die sicher mit dem späteren Altdorf gleichgesetzt werden kann. Im Zusammenhang mit Untersuchungen über die Genealogie frühen Hochadels im alamannischen Raum", die Altdorf als einen der welfischen Stammsitze schon für die Mitte des 8. Jahrhunderts und darüber hinaus als Sitz ursprünglich alamamischen Hochadels wahrscheinlich machen, verdient die Erforschung des Gräberfeldes wegen der hier möglichen Anknüpfung der archäologischen Ergebnisse an die geschichtliche Überlieferung besonderes Interesse.

Anmerkungen

- 1 Vgi. Fundber, aus Schwaben, NF 13, 107, Taf. 24.
- Nach R. Wahl, Karl der Große (1954), 61.
- Behandelt und abgebildet von H. Jänichen, siehe S. 126, Tuf. 64, 4, 7; 65, 5, 6.
- * Zur Zeitstellung vgt J. Werner, Münzdatierte austrasische Grabfunde (1935), 23 ff. und 50 ff., und persönliche Mitteilung von Dr. Elisabeth Nau, Stuttgart.
- Nach freundlicher Mitteilung von Dr. Decker-Hauff, Stuttgart.

Eine frühmittelalterliche Siedlung bei Geislingen an der Steige-Altenstadt (Kr. Göppingen)

Von Hartwig Zürn, Stuttgart Mit 2 Textabbildungen und Tafel 37

Im nordöstlichen Teil vom Ort liegt südlich der Eyb an der Eybacher Straße eine Tuffsandgrube, C. Schall in Altenstadt gehörig. Den Abbau der Sandgrube beobachtete Oberstudiendirektor A. Kley (Geislingen) selt Jahren, und wiederholt wurden vorgeschichtliche Reste darin festgestellt, die als latenezeitlich in den Fundberichten aus Schwaben genannt sind'. Daß die Siedlungsschicht eine größere Ausdehnung hat, zeigten verschiedentlich Grabarbeiten in der Umgebung der Sandgrube, so etwa vor Haus Kantstraße 12°, wo auch geringe römische Spuren gefunden wurden, oder bei Haus Eybachstraße 41, wo Teile eines schwarztonigen, dünnwandigen Gefäßes mit eingeglätteten Wellenlinien zutage kamen". Sie sind in den Fundberichten aus Schwaben als latenezeitlich beschrieben worden. In seiner Meldung' über die Funde in der Kantstraße 12 hat A. Kley schon die Vermutung geäußert, daß es sich hierbei unter Umständen um Reste einer alamannischen Siedlung handeln könnte. Seine Vermutung ist damals in die Fundberichte aus Schwaben nicht übernommen worden. Im Laufe des Jahres 1955 wurde der Abbau der Sandgrube aufgegeben und die Grube mit Schutt zugefüllt. Es ergab sich dabei die Möglichkeit, einen kleinen, nicht abgetragenen Rest der Tuffbank zu untersuchen. Diese Grabung führte A. Kley unter allerlei widrigen Umständen im Sommer 1955 mit Schülern der Oberschule Geislingen durch. Dabei konnten zwei kleine Grubenhütten und die Hälfte einer 3. Hütte, deren andere Hälfte bereits abgebaut war, freigelegt und untersucht werden (Abb. 1). Die Hütten sind als Gruben 45-55 cm in den Tuff eingetieft mit steilen, nahezu senkrechten Wänden. Der Grundriß ist viereckig, aber nicht immer rechteckig, wie etwa bei Hütte 3. Hütte 2 mißt 2,6 auf 3,1 m. Hütte 3 hat die Ausmaße 3 auf 3 m. Hütte I ist 3,4 m lang. Die Gruben hatten eine dunkle Füllung, die sich in dem hellen Tuffsand messerscharf abhob. Erst auf dem Grund der Gruben wurden rundliche Pfostengruben deutlich sichtbar mit durchschnittlich 35—40 cm Durchmesser, die 40—50 cm über den Grubenboden hinaus in den Tuff eingetieft waren. Die in die Pfostengruben eingesetzten Pfosten, die sich noch deutlich abzeichneten, hatten die ganz stattliche Stärke von 19—21 cm. Sie waren rundlich und anscheinend nicht behauen. In Hütte 1 zeigte sich, daß hier auf dem Boden der Grübe von Pfosten zu Pfosten verlaufende Balkenzüge eingefügt waren. In der näheren Umgebung der Hütten konnten einige wenige weitere, aber ganz flach sitzende Pfostenlöcher beobachtet werden. Sie stehen mit den Grubenhütten nicht in Verbindung, konnten bei der nur sehr kleinen Grabungsfläche auch in keinen Zusammenhang gebracht werden und wurden daher auf dem Plan Abb. I nicht berücksichtigt




Abb. 1. Geislingen an der Steige-Altenstadt (Kr. Göppingen). Frühmittelalterliche Siedlung in der Tuffgrube Schall. Plan nach A. Kley.

Die Grubenfüllungen ergaben eine ganze Anzahl von Funden, meist Scherbenmaterial und einige wenige sonstige Funde, wobei besonders die letzteren eine sichere Datierung in alamannische Zeit zulassen. Dazu zählen eine kleine gelbe Glasperle (Taf. 37, 7) und eine gelbe Drillingsperle (Taf. 37, 8) wie auch eine rotbraume Perle mit weißlichen Augen (Taf. 37, 9). In Hütte 1 und 2 fanden sich Reste von zweizeiligen Beinkämmen (Taf. 37, 10, 11). Von Bedeutung ist ferner die Hälfte einer Bronzepinzette mit breiten Backen (Taf. 37, 4), auf der oberen Hälfte eine Rillenverzierung, auf dem erhaltenen Backen schwache (absichtliche?) Ritzungen. Von einer Bronzepinzette stammt auch das Bruchstück Taf. 37, 3. Weiter fanden sich ein rundliches, flaches Bronzeplättchen (Taf. 37, 5) und ein Teil eines halbkugeligen Bronzenietes (Taf. 37, 6), außerdem ein Eisenmesser (Taf. 37, 12), wie es aus Reihengräbern bekannt ist.

An Keramik ließ sich nur ein kleiner, grau und braun gefleckter, handgemachter Topf von 10 cm Höhe, mit eingebogenem Rand, zusammensetzen
(Taf. 37, 14). Unter dem Scherbenmaterial sind 3 scheibengedrehte Scherben
mit Rädchenmuster (Taf. 37, 13, 15, 16). Unter der handgemachten Ware
befinden sich die Randscherbe eines groben, graubraunen Topfes mit ausbiegendem Rand (Taf. 37, 20) und Ränder von Schalen mit einbiegendem
Rand (Taf. 37, 23, 24). unter den letzteren ein besonders dickwandiges Stück
(Taf. 37, 24). 3 Wandscherben eines handgemachten Topfes zeigen einen
groben Kammstrich (Taf. 37, 17—19). Die Ränder der scheibengedrehten
Ware sind oft verdickt (Taf. 37, 25—35). Der Ton der Keramik ist häufig

durch Quarzkörner stark gemagert. Gelegentlich fanden sich kleinste Sigillatascherben. Außerdem wurden auf der Grabungsfläche gefunden; ein größerer Feuersteinschaber (Taf. 37, 1) und ein Tardenois-Dreieck (Taf. 37, 2). Ersterer könnte unter Umständen auch neolithisch sein. Beide stammen wohl aus nicht allzufern gelegenen Rastplätzen oder Siedlungen. Die Datlerung des übrigen Materials in die Reihengräberzeit untersteht wohl keinem Zweifel, wobei man auf Grund der Perlen an einen sehr späten Abschnitt, 7. bis 8. Jahrhundert n. Chr., denken möchte. Bei der Betrachtung des Scherbenmaterials fällt allgemein der verhältnismäßig hohe Prozentsatz der handgemachten Ware auf, der einen noch durchaus prähistorischen Eindruck macht.

Halten wir nach Vergleichen Ausschau, so stoßen wir zunächst auf die frühmittelalterliche Siedlung bei Burgheim (Ldkr. Neuburg [Donau])*, die dieselben kleinen Grubenhütten aufweist. Dort hat sich gezeigt, daß es sich bei den kleinen Hütten um Nebengebäude, um Schuppen, handelt, zu denen ebenerdige, große, rechteckige Pfostenbauten als Wohnbauten kommen. Die erwähnten wenigen, flachsitzenden Pfosten im Bereich der Altenstadter Grubenhütten mögen auch zu solchen gehört haben. Auch an Funden bietet Burgheim manches Vergleichbare. Aus Baden möge Merdingen (Ldkr. Freiburg)" genannt werden, aus der Schweiz Osterdingen (Kt. Schaffhausen)*, wo überall als besonderes Charakteristikum die kleinen Grubenhütten ver-

treten sind.

Wenn auch die Ausbeute der Grabung zunächst gering erscheinen will, so ist es doch der erste Fall in Württemberg", wo wir Hüttengrundrisse aus alamannischer Zeit nachweisen können, abgesehen vom Runden Berg bei Urach mit seiner alamannischen Siedlungskeramik (siehe S. 215), wo sich Grundrisse unter Umständen noch ergraben ließen. Erst in neuester Zeit ist in Schmiden (Kr. Waiblingen) durch einen Neubau eine steilwandig in den Löß eingetiefte Grube angeschnitten worden von 3,7 m Länge. Die wenigen Scherben daraus, handgefertigte und Drehscheibenware, entsprechen ganz denen aus der Sandgrube Schall. Die Fundstelle liegt im Ort. In stärkerem Maße sollten solche Fundstellen im Bereich der heutigen Ortschaften beobachtet werden, vor allem dürfen sie bei dem meist sehr geringen Fundmaterial nicht gleich als prähistorisch abgetan werden, da sich darunter doch möglicherweise ein frühes Mittelalter verbirgt.

Die Lage der Siedlung in Altenstadt zum Begräbnisplatz geht aus der Abb. 2 hervor. Es ist der Friedhof Nr. I unseres Planes; Altenstadt hat insgesamt 3 alamannische Friedhöfe* aufzuweisen. Ganz in der Nähe der Grabungsstelle (auf dem Plan Abb. 2 durch Kreuz markiert) ist 1932 eine durchlochte Goldmünze Constantins I. gefunden worden, die als Anhänger gedient hatte¹⁸. Beachtenswert sind auch die sehr zahlreichen Knochenreste aus den Grubenhütten, deren folgende Beurteilung Herrn Dr. K. D. Adam vom Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart verdankt wird: "Aus dem Bereich der Hütten I, II und III liegt ein nach Erhaltung und Zusammensetzung einheitliches Fundgut an Zähnen und Knochen nachstehender Säugetiere vor: Haustiere: Rind (häufig), Schaf oder Ziege (häufig), Schwein (häufig), Pferd (selten), Hund (selten), Wildtiere: Rothirsch (selten).

Nach der starken Zertrümmerung der Skelettreste — ein Großtell mußte als unbestimmbar ausgeschieden werden — handelt es sich, abgesehen vom Hund, um Mahlzeitreste. Von dem Vorhandensein des letzteren kunden auch die nicht seltenen Bißspuren. Erwähnt sei noch, daß der Anteil an Jungtieren hei Rind, Schaf oder Ziege und Schwein ein recht erheblicher

ist und daß ferner angesengte Knochen äußerst selten sind."




Abb. 2. Geislingen an der Steige-Altenstadt (Kr. Göppingen).

• Iruhmittelalterliche Siedlung; z alamannischer Priedhof; + Goldmünze Constantins I.

Anmerkungen

- Fundber, aus Schwaben, NF 11, 1951, 55, Nr. 2.
- ³ Fundber, aus Schwaben, NF 12, 1852, 45.
- Fundber, aus Schwaben, NF 11, 1951, 90. Die Fundstücke sind zur Zeit im Heimstmuseum Geistingen (Steige) nicht aufzufinden. Wahrscheinlich handelt es sich aber auch hier nicht um keitische, sondern um alsmannische Tonware, die die eingeglätteten Linien Ja ebenfalls kennt (vgl. etwa Urach, Runder Berg, Taf. 22, 9, 12 dieses Heftes, und W. Veck, Die Alsmannen in Württemberg, 1931, 26 f.).
- Fundakten des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege, Stuttgart.
- Bayer, Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951/52, 200 ff.; Germania 29, 1951, 139 ff. Siehe auch Germania 29, 1951, 230 ff. (T. Gebhard).
- Bad. Fundber. 18, 1948/50, 137 ff.
- Zeitschr, für Schweiz Archäol, und Kunstgeschichte 11, 1959, 193 ff. Weitere Beispiele siehe R. von Uslar, Bonn, Jahrb. 149, 1949, 105 ff.
- Das von H. Stoll in Hallfingen untersuchte Pfostenhaus ist in seiner Zeitstellung nicht gesichert. Vgl. Pundber. aus Schwaben, NF 8, 1935, 152, und H. Stoll, Die Alamannengräber von Hallfingen, 1939, 8.
- Friedhof I: Hierzu wohl W. Veek, a. a. O. 319 (unter Geislingen), ob Veek 318, Altenstadt Nr. I, dazugehört, ist fraglich. Siehe unten unter Friedhof Nr. III. Fundber. aus Schwaben, NF 4, 1928, 121.

Priedhof II: Fundber, aus Schwaben 21, 1913, 106; NF 9, 1938, 117, Nr. 2; W. Veek. a. s. O. 318 (unter Altenstadt Nr. III).

Friedhof III: Fundber aus Schwaben 14, 1908, 14; NF 7, 1932, 64; NF 9, 1938, 116, Nr. 1; W. Veek, a. a. O. 318 (unter Nr. II. die dort unter äußerer Kantstraße genannten Gräber gehören zu Friedhof Nr. I, siehe oben).

Wertvolle Hinwelse verdanke ich Herrn Studiendirektor L. R. G. Burkhard (Gelslinsen).

Fundber, aus Schwaben, NF 7, 1932, 60; NF 12, 1952, 45.

Untersuchungen und Funde in der Aureliuskirche in Hirsau (Kr. Calw)

Von Erich Schmidt, Stuttgart Mit I Textabbildung und Tafel 66

Im Jahre 1955 wurde die seit 1585 profanierte und dann den verschiedensten Zwecken dienende Kirche dem katholischen Kultus wiedergegeben. Nur das Langhaus und die beiden Fronttürme sind noch in den unteren Teilen erhalten, die Ostwand des heutigen Kirchenraums ist neu aufgeführt. Leider wurde bei der Wiederherstellung, die einen sehr würdigen Gesamteindruck ergab, versäumt, die einmalige Gelegenheit einer Untersuchung des gesamten älteren Bodens und der Fundamente vorzunehmen. Ebensowenig wurde der fast 1,5 m hoch aufgefüllte Nordturm, der die neue Sakristei enthält, ausgeräumt. Da die Einfüllung wohl romanisch ist, wären Reste aus der karolingischen Kirche zu erwarten gewesen. Ob das Versäumte hier noch nachzuholen sein wird, bleibt abzuwärten. Dagegen fanden sich im Südturm, schon in romanischer Zeit vermauert, drei Reliefplatten (Taf. 66), die nach der Fundlage sicher karolingisch sein müssen. Es sind die ersten Stücke dieser Art, die auf württembergischem Boden zutage kamen. Mit dem "klassizistischen" Stil der Reste aus Unterregenbach haben sie nichts gemeinsam.

Die Platten 1 und 3 gehören zu Schranken; sie haben an den Seitenkanten noch Reste der "Feder", mit der sie in Pfosten eingriffen. Erhalten sind derartige Pfosten mit ganz ähnlicher Dekoration in Reichenau-Mittelzell. Unsere Platten waren mit den verlorenen Pfosten durch Klammern verbunden, außerdem tragen die Oberseiten der Reliefs Löcher für Dübel, mit denen sie (heute verschwunden) Deckplatten Halt gaben. In Reichenau sind mehrere solcher Deckleisten vorhanden. Schwer einzuordnen ist die Platte 2. Auch sie hat an der linken Schmalseite Reste der "Feder", sie war also ebenfalls in einen Pfosten eingebunden. Ebensowenig fehlt das Dübelloch auf der Oberseite.

Die Dekoration der Platten 2 und 3 ist von Bandgeflecht bestimmt, das von Platte 2 wiederholt sich, ins Rechteck einkomponiert, wörtlich auf einem der Pfosten von Reichenau. Die am oberen Ende gerollten Blätter, die bei Platte 2 den Abschluß der Dekoration bilden, sind aus Dalmatien und Obertalien wohlbekannt. Das Kreuz auf Platte 1 begegnet uns motivisch auf einer Platte aus Münster in Graubunden, das Begleitornament zeigt dort wie in Hirsau Blattdekoration neben dem Bandwerk.

Die Hirsauer Stücke sind aus dem lokalen roten Buntsandstein gearbeitet, die von Reichenau bestehen aus dem grauen Rorschacher Stein, also ebenfalls aus einheimischem Material. An beiden Stellen haben also die Steinmetzen den gegebenen Stein verwendet.

Für die Herkunft der Werkleute, die wohl sicher keine Einheimischen waren, könnte vielleicht ein Hinweis in der Nachricht bestehen, daß Bischof Noting von Vercellae die Kirche gebaut habe. Er brachte auch die Reliquie des heiligen Aurelius aus Mailand nach Hirsau, in dieser Gegend war die Dekoration unserer Platten durchaus geläufig. Außerdem gehörte Noting zur Gebetsverbrüderung der Reichenau. Sollte der Meister, der die Platte 2 entwarf, auch das Muster des Reichenauer Pfostens gezeichnet haben?

Im Anschluß an die Wiederherstellung der Kirche konnte im Gebiet der Vierung eine kleine Tiefgrabung vorgenommen werden. Mein Dank gebührt vor allem Herrn Metzgermeister Tomma in Hirsau, der das Gebiet für die Untersuchung freigab.

In unserem Graben (Abb. 1) wurden drei Mörtelböden B 1 bis B 3 angeschnitten, sie lagen bei 30 und 50 cm im Mittelschiff, B 1 im späteren romanischen Querschiffsarm bei 77 cm. Hier kam er als Ziegelpflaster zutage. Der untere Boden B 3 hatte Geröll als Packung, darunter reinen Flußsand als Einfüllung, nicht als eingeschwemmtes Material.




Abb. 1. Grabung 1955 in der Aureliuskirche in Hirsau

Der Boden B I stieß an die Untermauerung 'b' der Rückwand des Chorgestühls 'a', Dübel und Zapfenlöcher dieser Wand sind an beiden Pfeilern vorhanden. Die Mauersteine liegen in hellem Mörtel. Das Mauerwerk reicht bis an den Vierungspfeiler heran. Der etwas nach Norden vortretende Unterbau dieser Mauer war beschädigt, als der romanische Boden verlegt wurde. Diese untere Mauer 'b' reicht nur bis an die romanische Plinthe des Pfeilers. Die Mauer hat dunklen Mörtel, der sich auch noch unter die Plinthe hinzieht. Über der hier sehr dünnen dunklen Mörtelschicht liegt der dicke helle Mörtel des romanischen Baues.

Die Mauer "b' ist wegen des Mauerabsatzes und des verschiedenen Mörtels sicher älter als der Umbau aus frühromanischer Zeit. Damit gehört sie zu dem Bau von 330 (siehe E. Schmidt, Baugeschichte der Sankt-Aurelius-Kirche in Hirsau. Darstellungen zur Württembergischen Geschichte 35, 1950). Es war einmal eine aufgehende Wand, denn sie zeigt Fugenverstrich, der an Fundamenten nicht vorkommt, und Reste von einem hellen Unterputz. Die Mauer war eine dünne Scherwand zwischen dem Mittelraum und den abgetrennten Kapellen an Stelle der späteren Querschiftsarme. Damit ähnelte der Bau etwas der Einhardtbasilika in Steinbach. Wie hoch die Trennwand einmal war, ist unbekannt. Sie schloß sich an den gemauerten Vorgänger des Vierungspfeilers an, eine Vierung be-

stand nach dem Befund im Bau von 830 wohl nicht. Im Osten ist die Verzahnung für den Anschluß eines breiteren Mauerkörpers noch erhalten. Die Reste des Mörtelbodens im Raum des späteren Querschiffsarms hören genau am Abbruch auf, 1,77 m von der romanischen Plinthe. Der Boden ist rötlich, er stößt an die Scherwand an. Der Abbruch muß vor der Verlegung des Ziegelpflasters B 2 erfolgt sein, es liegt noch über der "Leere" für das vorromanische Mauerstück.

Der karolingische Boden ist im Gebiet der Grabung stark zerstört, unter

ihm stießen wir auf reinen Sand, die Rollschicht fehlt.

Das Mauerstück "b' gehört zur Kirche von 830. Aber ihr Unterbau "c' ist nicht etwa ein Fundament, sondern ebenfalls aufgehendes Mauerwerk. Es gehört einem Bau an, der bei der Errichtung der Kirche bis auf deren Boden

abgebrochen wurde.

Er hatte mächtige Mauern, ihre Breite beträgt 1,18 m. Auf der von uns freigelegten Nordseite fanden wir farbigen Putz, die Wand selber ist aus Bruchsteinen aufgemauert, der verwendete Kalkmörtel ist trotz der dauernden Auslaugung durch das Grundwasser noch erstaunlich zähe. Der Putz ist genau wie bei den geringeren Sorten in Pompeji zweischichtig, die untere hat 8 mm, die obere 6 mm Dicke, darunter liegt die Ausgleichschicht, darüber die kaum 0,1 mm starke Farbschicht.

37 cm unter der heutigen Oberkante der Mauer trafen wir einen zweischichtigen Fußboden B 3. Das Material ist Kalkmörtel mit hellen Kalkkörnern, die obere Lage ist 2 cm dick. Der älteste Boden des Baues ist hier noch nicht erreicht, denn die Rollschicht stößt an den rotbemalten Putz der Mauer. Wo der — oder die — älteren Böden liegen, konnte bisher nicht ermittelt werden, die Grabung reichte diesmal nicht weit genug hinab: Der Raum ist mit grobem Flußgeschiebe gefüllt, dazu kommen Sande und Lehm, der offenbar beim Baggern in der Nagold mitgenommen worden ist.

Spuren einer gewaltsamen Zerstörung waren nicht zu erkennen, Scherben fehlen ganz. Römisches wurde nicht angetroffen. Trotz des vermutlichen Vorhandenseins römischer Straßen in Hirsau kann der Bau kaum römisch sein, als nachrömischer Mörtelbau aus frühkarolingischer Zeit stellt er bisher einen völligen Einzelfall für unsere Gegend dar. Daß einmal in Hirsau ein solcher Profanbau bestanden hat, ist quellenmäßig belegt, Noting erbt ihn und baut dort, wo — ubl tunc — dieser Bau stand, seine Kirche. Schon 1935 waren wir im Mittelschiff der Aureliuskirche auf den Bau gestoßen, er hatte schmale Seitenräume. Der genaue Plan wird sich erst bei einer — durch die moderne Betondecke notwendige — Stollengrabung ermitteln lassen.

Tätigkeitsberichte

A. Staatliches Amt für Denkmalpflege, Abteilung Bodendenkmalpflege, Stuttgart

In der Berichtszeit sind verschiedene größere Grabungen durchgeführt worden; teils als Notgrabungen, teils als planmäßige Untersuchungen:

1. Ein hallstattzeitlicher Grabhügel bei Offenau (Kr. Heilbronn).

Ein hallstattzeitlicher Grabhügel bei Stetten (Filder) (Kr. Eßlingen).
 Eine hallstattzeitliche Grabhügelgruppe bei Oberjettingen (Kr. Böblingen).

Ein neolithischer Grabhügel bei Unterjettingen (Kr. Böblingen).
 Freilegung von 82 Brand- und 2 Skelettgräbern im römischen Fried-

hof in Bad Cannstatt.

 Untersuchung dreier spätpaläolithischer und mesolithischer Stationen am Bruckersberg bei Giengen (Brenz) (Kr. Heidenheim) durch Professor Dr. G. Riek im Auftrag der Abteilung Bodendenkmalpflege.

 Unterstützt wurde die Ausgrabung von A. Kley in einer Tuffgrube in Geislingen-Altenstadt, wo ein kleiner Teil einer alamannischen

Siedlung freigelegt werden konnte.

Staatliche, Kreis- und städtische Dienststellen haben die Grabungen in dankenswerter Weise unterstützt durch finanzielle Beiträge oder durch Stellung von Arbeitern, sie wären mit den unzureichenden Etatmitteln des Amtes nicht durchzuführen gewesen. Bei der Grabhügelgrabung in Offenau übernahm einen Teil der Kosten die Gemeinde (Bürgermeister Wirsching), und für die gesamte Dauer der Ausgrabungen von G. Riek in Giengen (Brenz) stellte die Stadtgemeinde Giengen (Bürgermeister Schmidt) zwei Arbeiter zur Verfügung. Einen finanziellen Zuschuß für diese Grabung gab der Heimat- und Altertumsverein Heidenheim (Vorstand Dr. W. Walz). Die Untersuchung im römischen Gräberfeld in Bad Cannstatt wurde gefördert durch einen Beitrag des Württembergischen Landesmuseums (Direktor Dr. Fleischhauer) und der Stadt Stuttgart (Bürgermeister Hirn).

Stattlich ist die Zahl der Gelegenheitsfunde und der Funde, die durch Mitarbeiter des Amtes bei planmäßigen Geländebegehungen gemacht wurden. Weitaus die Mehrzahl der neuen Fundstellen konnten vom Berichterstatter im Gelände besichtigt und auf den Karten des Amtes festgelegt werden. Die angefallenen Funde haben dem Berichterstatter mit ganz wenigen Ausnahmen alle vorgelegen. Die Verteilung der Neufunde (siehe Abb. 21) läßt zwei Schwerpunkte erkennen: einen im Neckarland, einen auf der östlichen Alb. Dürftig sind, wie immer, die Funde im östlichen Württemberg. Leider kann sich das Amt in diesem Raum nur auf ganz wenige Mitarbeiter stützen. Eine verstärkte Werbung ist dort geplant. Das Fehlen von Dr. Kost, verstorben im Jahre 1953 (Nachruf siehe Fundberichte aus

Schwaben, NF 13, 5), macht sich außerdem sehr bemerkbar.

Vom 3. bis 5. Oktober 1954 führte die Abteilung Bodendenkmalpflege auf der Komburg bei Schwäbisch Hall eine Tagung für Pfleger und Mitarbeiter durch. Es waren nahezu 100 Teilnehmer aus dem ganzen Arbeitsgebiet der nordwürttembergischen Bodendenkmalpflege erschienen. Das Hauptthema der Tagung galt der Jüngeren Steinzeit, die durch ein ausführliches Referat von Dr. G. Smolla behandelt wurde. Eine Ausstellung jungsteinzeitlicher Keramik- und Geratetypen konnte den Vortrag illustrieren. Es ist vorgesehen, die Pflegertagungen in dreijährigem Turnus durchzuführen. Im September 1955 führte die Abteilung für ihre Pfleger eine Studienfahrt in die Höhlen des Lone- und Achtales durch, die Führung hatte Professor Dr. G. Rick (Tübingen) übernommen. Der Arbeitskreis vorgeschichtlich Interessierter Mitarbeiter in und um Stuttgart konnte unter Leitung des Berichterstatters auch im Winter 1955 wieder verschiedene Unternehmungen durchführen. Wie seit einigen Jahren verschickte die Abteilung Bodendenkmalpflege zum Jahresende von 1954 und 1955 ein hektographiertes Mitteilungsblatt an Pfleger, Mitarbeiter und Freunde des Amtes, in dem in Kürze über die Tätigkeit des Amtes, über Grabungen und wichtige Neufunde im vergangenen Jahr berichtet wurde.

Durch Vorträge in Böblingen, Herrenberg, Nagold, Offenau, Oberjettingen und Unterjettingen im Anschluß an Grabungen wurde versucht, das Interesse an der Arbeit der Bodendenkmalpflege zu wecken. In Bürgermeisterversammlungen in den Kreisen Böblingen und Uhn konnte in Kurz-

referaten auf die Arbeit des Amtes hingewiesen werden.

Die Sichtung und Ordnung der vorhandenen Ortsakten des Amtes ist nahezu durchgeführt. Jeder Ortsakte wurde eine Markungskarte (Ausschnitt aus der Topographischen Karte 1:25 000) beigefügt. Nahezu vollständig ist jetzt eine Fundstellenkartei angelegt, zum großen Teil aber noch handschriftlich. Sie soll so bald wie möglich auf vorgedruckte mehrfarbige Karteikarten maschinenschriftlich übertragen werden. Im Zuge dieser Arbeit werden übersichtliche Verbreitungskarten für die einzelnen vorgeschichtlichen Perioden angelegt werden. Die neollthischen Karten sind vollständig und werden laufend ergänzt. Die Karte der Verbreitung der spiralbandkeramischen Siedlungen wird in diesem Band veröffentlicht. Der Flurkartenbestand des Amtes konnte wiederum durch umfangreichere Neuanschaffungen bereichert werden.

Nach dem Tode von Dr. Kost wurde dessen vorgeschichtlicher Nachlaß, im wesentlichen Fundnotizen und Fundakten aus dem frankischen Raum, von Frau Dr. Kost der Abteilung Bodendenkmalpflege überlassen. Das Amt ist für diese großzügige Schenkung zu außerordentlichem Dank verpflichtet. Bei der Durcharbeitung des Nachlasses haben sich verschiedentlich Fundnotizen herausgestellt, die noch unveröffentlicht waren und die nun in die

Fundschau des vorliegenden Bandes aufgenommen wurden.

In einer großherzigen Stiftung hat Herr Hauptlehrer a. D. W. Müller (Stuttgart-Bad Cannstatt), einer der erfolgreichsten Heimatforscher auf prähistorischem Gebiet, seine gesamten Aufsammlungen und Funde von zahlreichen Geländebegehungen, soweit er diese nicht schon früher der Altertümersammlung zugeleitet hatte, dem Staatlichen Amt für Denkmalpflege übergeben, zusammen mit sämtlichen, vorbildlich geführten Aufzeichnungen über diese Funde und Beobachtungen, Insgesamt 17 vollbeschriebene Notizhefte. Die Funde und Hefte konnten seither nur zum Teil durchgearbeitet werden. Soweit sich hierbei noch unveröffentlichte Funde ergaben, sind sie in der Fundschau vermerkt. Herrn Hauptlehrer a. D. Müller sei für diese wertvolle Gabe besonderer Dank gesagt.

An neuen Veröffentlichungen hat die Abteilung Bodendenkmalpflege eine Heftreihe in Angriff genommen, die unter dem Titel "Veröffentlichungen des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege, Stuttgart, Reihe A. Vor- und Frühgeschichte" erscheint und deren erstes Heft von H. Zürn, Die vor- und frühgeschichtlichen Geländedenkmale und die mittelalterlichen Burgstellen des Stadtkreises Stuttgart und der Kreise Böblingen, Eßlingen und Nürtingen, bereits herausgegeben werden konnte. Weitere Hefte von G. Riek, Drei paläolithische Stationen am Bruckersberg bei Glengen an der Brenz, und H. Zürn, Katalog Heidenheim, sind Jetzt im Druck. Im Rahmen der Denkmäleraufnahme für das erste Heft konnten alle in dem bearbeiteten Raum liegenden 7 keltischen Viereckschanzen durch Herren der Vermessungsämter im Maßstab 1:1000 eingemessen werden, die Pläne liegen dem Heft bei. Für den Druck haben die beteiligten Kreise und der Stadtkreis Stuttgart wie auch der Heimatverein Schönbuch und Gäu (Vorstand Landrat Heß, Böblingen) bedeutende finanzielle Beiträge geleistet.

Auf die Arbeit des Amtes wirkt sich besonders hemmend aus, daß dem Bodendenkmalpfleger keinerlei Hilfskräfte zur Verfügung stehen, weder eine technische Hilfskräft noch ein Grabungsgehilfe, weder ein Zeichner noch eine Schreibhilfe. Die notwendigen Zeichenarbeiten werden von Präparator B. Urbon vom Württembergischen Landesmuseum im Privatvertrag angefertigt. Ebenso werden die anfallenden Präparierungsarbeiten von Fundgegenständen, die nicht in das Württembergische Landesmuseum gelangen, von Präparator Urbon im Privatvertrag durchgeführt. Der Abteilung Bodendenkmalpflege entstehen dadurch nicht unerhebliche zusätzliche Ausgaben, die aus den schon nicht ausreichenden Grabungsmitteln abgezweigt werden müssen.

Die Bodendenkmalpflege beklagt den Tod der beiden verdienten Mitarbeiter des Amtes, Lehrer Karl Friedrich Essig (Dagersheim, Kr. Böb-

lingen) und Lehrer Emil Höschele (Renningen, Kr. Leonberg).

Seinen 90. Geburtstag feierte 1955 Professor Dr. h. c. Robert Knorr in Wattenweiler (Kr. Backnang). Der Vorstand des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart, Professor Dr. Dölker, konnte ihm aus diesem Anlaß die Glückwünsche der Staatsregierung überbringen. Die Glückwünsche der Landesuniversität Tübingen und die des Württembergischen Landesmuseums überbrachten Professor Dr. Kimmig und Hauptkonservator Dr. Junghans. Den 85. Geburtstag beging im gleichen Jahr Anton Gall (Weil der Stadt, Kr. Leonberg), den 80. Geburtstag Studiendirektor a. D. Georg Burkhardt (Geislingen (Steige), Kr. Göppingen) im Jahre 1956 und im Jahre 1954 Rektor a. D. Wilhelm Mattes (Heilbronn) den 70. Geburtstag.

Herr Hauptlehrer a. D. Wilhelm Müller (Stuttgart-Bad Cannstatt) wurde auf Vorschlag des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege für seine Verdienste in der Heimatforschung mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Er steht jetzt im 78. Lebensjahr und ist einer der erfolgreichsten und verdientesten Heimatforscher, sein Name ist über 300mal in den vergangenen Fundberichtbänden genannt als Entdecker neuer Fundstellen und neuer Funde.

H. Zürn

B. Staatliches Amt für Denkmalpflege, Abteilung Bodendenkmalpflege, Tübingen

An planmäßigen Untersuchungen sind zwei umfangreiche Ausgrabungen zu nennen:

 Auf der "Heuneburg" (Markung Hundersingen, Kr. Saulgau) wurde 1954 die fünfte und 1955 die sechste Grabungskampagne — jeweils von Mitte August bis Anfang November — durchgeführt. Träger der Grabung sind neben dem Amt für Denkmalpflege die Institute für Vorgeschichte der Universitäten Marburg und Tübingen. Die finanziellen Mittel stellten der Staat und die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Verfügung. Namhafte Beiträge sind dem Schwäbischen Albyerein und dem Zweckverband Oberschwäbische

Elektrizitätswerke (OEW) zu verdanken.

2. In Weingarten (Kr. Ravensburg) wird im Auftrag des Amtes durch cand. phil. G. Wein ein ausgedehntes alamannisches Gräberfeld untersucht. Bisher konnten nahezu 800 Bestattungen freigelegt werden. Die anfallenden Funde verbleiben nach der Präparation (Präparator B. Urbon, Württembergisches Landesmuseum Stuttgart) in Weingarten, die Skelettreste werden dem Anthropologischen Institut der Universität Tübingen (Professor Dr. W. Gieseler) übergeben und auch dort bearbeitet.

Neben finanziellen Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Staates standen hier außerordentlich hohe Beiträge der Stadt Weingarten, weiterhin Zuschüsse des Kreises Ravensburg und eben-

falls der OEW zur Verfügung.

Beide Ausgrabungen sind noch nicht abgeschlossen und werden fortgesetzt. Allen, die diese Untersuchungen durch finanzielle Zuschüsse för-

derten, sei hier unser Dank ausgesprochen,

Die Kenntnis einer großen Zahl von Gelegenheitsfunden, die vor allem bei der ständig wachsenden Bautätigkeit zutage kamen, ist Kreispflegern und anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern des Amtes zu verdanken. Ohne die - häufig mit finanziellen und zeitlichen Opfern verbundene - Tätigkeit dieser Mitarbeiter wäre ein großer Teil der Funde zerstört worden, unbekannt geblieben und damit der Landesforschung verlorengegangen. Fast sämtliche Neufunde lagen uns im Original vor, nur die wenigsten und wichtigsten von ihnen konnten jedoch, da das Amt über keinen Zeichner verfügt, vom Berichterstatter oder von Präparator B. Urbon (Württernbergisches Landesmuseum) gezeichnet werden. Auch die Praparation und Konservierung der Fundstücke wurde von B. Urbon im Privatvertrag durchgeführt. Die für die Landesgeschichte bedeutendsten Funde verblieben meist im Württembergischen Landesmuseum Stuttgart, die übrigen wurden den Heimatmuseen übergeben. Die archäologischen Materialien der Kreise Hechingen und Sigmaringen befinden sich im Hohenzollerischen Landesmuseum auf der Burg Hohenzollern.

Zahnarzt H. Forschner (Biberach) erhielt für seine über 50 Jahre währende Tätigkeit, der die Kenntnis einer großen Zahl vorgeschichtlicher Fundstellen und Funde in ganz Oberschwaben zu verdanken ist, zu seinem

75. Geburtstag das Bundesverdienstkreuz.

Eine in der Zeit zwischen 1890 und 1914 zusammengetragene umfangreiche Privatsammlung (Sammlung Knaus, Nellingsheim) — meist Oberflächenfunde aus dem "Oberen Gäu" —, deren Bestände in H. Stall,
Urgeschichte des Oberen Gäus (1933), veröffentlicht sind, konnte durch
Vermittlung des Amtes von den Städten Horb und Tübingen erworben
werden. Durch diesen außerordentlich zu begrüßenden Entschluß sind die
Bestände jener Sammlung künftig auch der Öffentlichkeit und der Fachwelt
im Original zugänglich.

Um einen Überblick über die Bodendenkmäler und -funde aus Südwürttemberg und Hohenzollern zu erhalten, ist neben der laufenden Bearbeitung der Neufunde eine der vordringlichsten Aufgaben des Amtes die Einrichtung eines Ortsarchivs. Hierzu ist folgender Arbeitsplan aufgestellt worden: Durchsicht und Neuordnung der bisherigen Ortsakten, Verzettelung der Literatur, Erfassung der Museumsbestände (Beschreibung und Zeichnen sämtlicher Funde), Begehung. Beschreibung und Vermessung der Geländedenkmäler (Befestigungen, Grabhügel, sonstige ortsfeste Anlagen einschließlich mittelalterlicher Burgställe). Da sich die Fundakten aus der Zeit bis 1945 noch bei der Abteilung Bodendenkmalpflege in Stuttgart befinden, konnten sie bisher nicht aufgearbeitet werden. Die wichtigsten Veröffentlichungen wurden auf etwa 5000 Karteikarten — vorerst handschriftlich — verzettelt. Ein großer Teil der vorgeschichtlichen Funde aus Oberschwaben (Jüngere Steinzeit bis Spätlatène) wurden im Auftrag und mit finanzieller Unterstützung des Amtes von cand. phil. G. Krahe (Tübingen) aufgenommen. Sie bilden das Ausgangsmaterial einer Dissertation, die sich der vorgeschichtlichen Besiediung Oberschwabens widmet.

Im Rahmen der Aufnahme der Geländedenkmäler wurden bisher folgende große Befestigungsanlagen von Geometer G. Kottmeyer (Frankfurt [Main]) vermessen: "Gräbelesberg" (Gem. Laufen [Eyach], Kr. Balingen), "Alt-Hayingen" (Gem. Indelhausen, Kr. Münsingen), "Heuneburg" (Gem. Hundersingen, Kr. Saulgau), "Dreifaltigkeitsberg" (Gem. Spaichingen, Kr. Tuttlingen). Die Pläne liegen druckfertig vor. Eine Fortsetzung dieser Ringwallvermessung ist jedoch mit den derzeitigen Etatmitteln nicht möglich

Durch die Kriegsjahre und die Zeit unmittelbar nach dem Kriege haben vor allem die Bestände der Heimatmuseen entweder durch direkte Kriegseinwirkung oder Verlagerungsschäden stark gelitten. Bei der Beseitigung dieser Schäden hat das Amt den diese Museen tragenden Behörden oder Institutionen beratend zur Seite zu stehen. Folgende Heimatmuseen mit vorgeschichtlichen Beständen wurden in den letzten Jahren, zum Teil unter Mitarbelt von Angehörigen des Amtes, zum Teil unter Heranziehung anderweitiger Fachkräfte, neu aufgestellt: Balingen, Burg Hohenzollern, Ebingen, Mengen, Münsingen, Reutlingen, Rottenburg, Schwenningen und Tuttlingen. Geplant ist die Neuaufstellung des Federseemuseums in Buchau und des Bodenseemuseums in Friedrichshafen, das mit nahezu allen Beständen dem Krieg zum Opfer fiel.

Die anfallenden Arbeiten — Erfassung der alten, zum großen Teil nur ungenügend oder gar nicht veröffentlichten Bestände, Geländebegehungen, Bearbeitung der Neufunde, Vermessen der ortsfesten Denkmäler, Publikationen und Museumsberatung — können nur in bescheidenem Umfang durchgeführt werden, da die Bodendenkmalpflege über keine Hilfskräfte verfügt. Die notwendigen Präparations- und Zeichenarbeiten müssen — soweit es die Etatmittel zulassen — gegen Berechnung in Auftrag gegeben werden, eine künftig nicht mehr zu bewältigende Aufgabe, wenn bedacht wird, daß allein das für die Erforschung der Merowingerzeit so wichtige Gräberfeld von Weingarten seit 1953 Tausende von Gegenständen, die der dringenden Präparation bedürfen, geliefert hat.

Fundschau

Die Fundschau unterrichtet über Neufunde seit Herbst 1954 bis zu Beginn des Jahres 1956. Sie wurde für den Denkmalpflegebereich Südwürttemberg-Hohenzollern von S. Schiek, für den Denkmalpflegebereich Nordwürttemberg von H. Zürn zusammengestellt, aber nicht getrennt aufgeführt. In der Fundschau werden gelegentlich auch ältere, nur ungenügend oder noch gar nicht veröffentlichte Funde vorgelegt werden. Auf den Abschnitt "Mittelalter und Neuzeit" soll künftig größeres Gewicht gelegt werden, ein bescheidener Anfang wurde im vorliegenden Heft gemacht.

Einer dankenswerten Anregung S. Schieks zufolge wurde dem Fundortverzeichnis eine Karte (Abb. 21) beigefügt, auf der die dort genannten Orte mit Nummern versehen eingetragen sind, die dem Ortsunkundigen die Lage der Fundorte verdeutlichen sollen. Die Ortsnummern sind im Register zur Fundkarte und im Fundortverzeichnis enthalten.

Abkürzungen

	LED BRENCH FOR
Beiler, Heilbronn	G. Betler, Die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung des Oberamts Heilbronn (Neckar). 18. Veröffentlichung des Hist- Vereins Heilbronn (1837).
Bittel, Kelten	K. Bittel, Die Kelten in Württemberg. RömGerm. For- schungen, Bd. 8 (1934).
Pdb.	Fundberichte aus Schwahen, Bd. 1—24 (1893—1916). Neue Folge (NF) seit 1922 (Bd. 1).
Goeffler, Blaubeuren	P. Goeffler, Die Altertilmer des Oberamts Blaubeuren (1911).
Hertlein, Heidenheim	F, Hertlein, Die Altertilmer des Oberamts Heidenheim (1912).
Paulus, Altertümer	E von Paulus, Die Alteritimer in Württemberg (1877).
RIW	Die Römer in Württemberg. Bd. 1—III (1928—1932).
Stroh, Katalog Günzburg	A. Strob, Katalog Günzburg. Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte, Heft 2 (1952).
Stroh, Rössen	A. Stroh, Die Rössener Kultur in Südwestdeutschland. 28. Bericht der RömGerm. Kommission (1939).
Veeck, Alamannen	W. Veeck, Die Alamannen in Württemberg Germanische Denkmüler der Völkerwunderungszeit, Bd. 1 (1931).
Pkt.	Punkt
St. A. f. D.	Staatliches Amt für Denkmalpflege
Top. K.	Topographische Karte 1 : 25 000.
WLM	Wilritembergisches Landesmuseum (in Stuttgart).
B = Brette	N = Nord
The same and the same at	0.4

D = Durchmesser

H = Hohe

L = Lange

O = Ost

S = Sud

W= West

Altsteinzeit

Diese Periode hat in der Berichtszeit verschiedentlich neue Funde und Ergebnisse erbracht. Als Einzelfunde sind besonders bedeutsam zwei neue-Plastiken von der Vogelherdhöhle. Die Untersuchung dreier endpaläolithischer Stationen in Giengen an der Brenz durch G. Riek, über die eine eingehende Sonderveröffentlichung als Heft 2 der Veröffentl. d. Staatl Amtes f. Denkmalpflege, Stuttgart, erschienen ist, hat neue Möglichkeiten der Sedimentdatierung aufgezeigt. Von Bedeutung ist ferner die Zusammenstellung älterer und neuer paläolithischer Freilandspuren im Neckarland durch Freising (siehe S. 7ff.), der endlich auch die schon lange bekannten, aber nie gewürdigten Funde von E. Reinhard am Belzberg bei Kleinheppsch bearbeitet hat (Steingeräte der mittleren Altsteinzeit aus Kleinheppach [Ldkr. Waiblingen]; Eiszeitalter und Gegenwart, Bd. 4/5, 87 ff., 1954).

Glengen an der Brenz (Kr. Heidenheim). Am N-Hang des Bruckersbergs wurden im September 1954 unter örtlicher Leitung von Professor Dr. G. Rick (Tübingen) 3 paläo-Ilthische und messellthische Stationen untersucht: die Bärenfelsgrotte, die Spitalhöhle und das Klingenfelsschutzdach. Ausführliche Veröffentlichung siehe G. Riek, Drei jung-paläolithische Stationen am Bruckersberg in Giengen an der Brenz. Mit einem fau-nistischen Beitrag von F. Heller (Erlangen). Veröffentl. d. Staatl. Amtes f. Denkmalpfl... Stuttgart Reihe A, Heft 2, 1937.

Top. K. 7327 — Verbleib: Samml. d. Inst. f. Vor- und Frühgeschichte, Tübingen.

St A. f. D.

Heilbronn-Bockingen. Siehe Preising, S. 7ff.

- Neckargartach, Siehe Freising, S. 7ff.

Kleinbeppach (Kr. Walblingen), Siehe Freising, S. 7ff.

Neuffen (Kr. Nürtingen). 2,4 km SO liegt am Fuß einer Felsgruppe unterhalb der Albkante die Barnberger Höhle. Im Spätsemmer 1933 hoben H. Stoll und G. Riek im vordersten Abschnitt dieser Höhle nahe der rechten Höhlenwandung einen etwa 1,5 m langen und 0,8 m bretten Suchschacht aus. Da die Höhlensedimente bis auf 0,8 m Tiefe gründlich gestört waren, wurde von einer weiteren Grabung Abstand genommen. Die Aufnahme eines Profils war ebenfalls unmöglich. Der Störungsschutt stellte einen hellbraunen Kalkverwitterungslehm dar, der mit wenigen, völlig regellos eingelagerten, scharfkantigen Weißjurasplittern verschiedenster Größen vermengt war. Ein Teil des Höhlenbodens schien in früherer Zeit von unbekannter Seite abgetragen worden zu sein. Aus dem Störungsschutt wurden 7 Schmalklingenabschläge von auffallend geringer Lange geborgen. Das Rohmaterial derselben ist ein weißlicher bis grauer und ein hellbrauner Jurajaspis. Nach der Art und Weise der Klingenspaltung liegen Reste eines Endmagdalenien vor. Fauneneinschlüsse fehlten. (Siehe Veröffentl. d. Staatl. Amtes f. Denkmalpfl., Stuttgart. Reihe A, Heft 1, 1956, 35, Taf. XI 1-7,)

Top. K. 7422 - Verbleib: WLM 55/2.

Rammlingen (Kr. Ulm). Am Bockstein wurde im Jahre 1955 vom 25. Juli bis zum 3. September gegraben. Fortgesetzt wurden die Arbeiten am "Törie" der allen Bocksteinhöhle (vgl. R. Wetzel, Das Törle an der alten Bocksteinhöhle. Mitteil, d. Ver. f. Naturwiss u. Math. in Ulm. Heft 24, 1954). Hier wurde das Medianprofil von 1953 um einen 1,5 m breiten Streifen nach NW erweitert und zahlreiche weitere Funde der reichen Auricnacienkoltur gehoben. Neben auffallend vielen Sticheln aller klassischen Formen ist der Fund eines schiefergeschnitzten Anhängeringes bemerkenswert ein Stück, das bisher weder im deutschen noch im französischen Aurienseien und überhaupt Jungpalsolithikum seine Parallelen hat. Die Lehme unter den Auricnac-horizonten ergaben neben wieder vielen Tierknochen einige Steinwerkzeuge — zu wenig bisher, um mehr als einen sicher "altpaläolithischen" Charakter zu konstatieren.

Die Hauptarbeit des Jahres galt dem Abbau des Mittelstotzens, der unterhalb der Bocksteinschmiede zwischen dem "großen Graben" von 1953/54 und dem "Brandhanggraben" von 1954 stehengeblieben war. Das wichtigste Ergebnis dieses Abbaues war die stratigraphische Verbindung zwischen den bisher unvermittelt nebeneinanderstehenden (wiewohl aur 5 m voneinander entfernten) Profilen beider Grilben und damit die zeitliche Ordnung ihrer Kulturen. Unter einem Faustkeilhorizont, dessenschöne Werkzeuge mit der Hauptkultur der Schmiede nicht identisch, ihr aber sehr ähnlich sind, kam vor allem eine Kultur mit zum Teil feinst und fast durchweg ein-seitig retuschierten Abschlagswerkzeugen zutage. Der Bocksteinabhang scheint lange

Zeit hindurch — wahrscheinlich im Ausklang der Rißelszeit und in einem vielfach schwankenden Riß-Würm-Interglazial (Bezeichnung alter, Soergel'scher Ordnung) — von Trägern immer wieder etwas verschiedener "Faustkeil"- oder "Messer"-Kulturen besucht worden zu sein.

Top. K. 7426.

H. Wetzel

Stetten ob Lontal (Kr. Heidenheim). An der Vogelherdhöble land stud geol. K. Bleich eine von G. Rick als Mammut gedeutete Plastik aus Sandstein von 5,42 cm Länge (Tal. 41, 1; 2, 1) und S. Weber ein Bärenköpfchen aus Mammutelfenbein von einer Halbreliefplastik (L = 2,48 cm, Tal. 42, 2, 2). Siehe dazu G. Rick, Zwei neue diluviale Plastikfunde vom Vogelherd (Württemberg). Germania 32, 1854; 121 ff. Top. K. 7427 — Verbleib; WLM 53/22 (Mammut); Privatbesitz (Bärenköpfchen).

SLA.L.D.

Stuttgart-Bad Cannstatt. Siehe Freising, S. 7ff.

Mittelsteinzeit

Eine größere Zahl neuer Fundstellen können in der Welzheimer Gegend verzeichnet werden, die Fr. Mayle feststellte. Weiter sind hier im einzelnen eine Reihe von Fundstellen erfaßt, die K. Kirschmer beiderseits des Filstals fand, über die er in den Blättern des Schwäbischen Albvereins 48, 1936, 59, berichtete und die in den Fundberichten aus Schwaben, N. F. 9, 9, nur kurz erwähnt sind. Diese Fundstellen konnten zusammen mit K. Kirschmer im Gelände aufgesucht und festgelegt werden. Die Funde hieraus, die E. Peters zur Bearbeitung übergeben worden waren, sind mit dessen übrigem Material bei Kriegsende in Verlust geraten. Lediglich einiges Abfallmaterial liegt noch im Heimatmuseum Göppingen. Besonders zu erwähnen sind mittelsteinzeitliche Funde in Freudenstadt, also bereits im Schwarzwald gelegen, die Dr. Seemann (Freudenstadt) verdankt werden. Auch die Funde von Trossingen reichen schon nahe an den Schwarzwald heran. Leider steht eine zusammenfassende Darstellung der Mittelsteinzeit Württembergs immer noch aus.

Altersberg (Kr. Backnang). 0,3 km SW auf Flur "Höhe", Pkt. 575,1, einige Klingen und Abschläge.

Top. K. 7024 - Verbielb: Privathesitz:

Fr. Mayle

Bargau (Kr. Schwäbisch Gmünd). Auf Flur "Untere Lichs", 0,3 km S des S-Ausgangs des Orts, Siedlungsplatz mit mesolithischen Geräten.

Top. K. 7225 — Verbleib: Privatbesitz.

A. Nuber

Bermaringen (Kr. Ulm). Siehe S. 165, Nr. 4.

Blaubeuren (Kr. Ulm). 5 km O liegt 30 m W von Brunnenstein und etwa 60 m über dem Blautal am Fuß eines Felsens eine kleine Höhle, die rund 2 m in den Felsen hineingreift. Bei einer Grabung wurde eine mesollthische Kulturschicht angetroffen mit einer größeren Anzahl typischer Geräte, darunter Mikraltthen, Klingen mit schräg retuschierten Enden, Klingenschaber, Klingen und Abschläge (Taf. 9 B, 1—46). Spätneolithisch ist eine Randscherbe mit verdlicktem und getupftem Rand (Taf. 5, 6). Ebenfalls dem Neolithikum dürften singehören einige doppelt durchbohrte rechteckige Anhänger aus Muschelschalen (Taf. 9 B, 49—55; solche kennt die Rössener Kultur, vgl. Stroh, Rössen 79, Abb. 21, 5—7) und ein zugeschliffener Beinpfriem (Taf. 5, 7). Latenezeitlich sind einige kleinere Scherben mit feinem Kammstrich und die Randscherbe einer Schale mit eingehogenem Rand. Außerdem fanden sich einige kleinere rümische Scherben rätischer Keramik.

Top, K. 7525 - Verbleib: Privathesitz

P. Blankenstein, U. Linse, St. A. I. D.

Breuningsweiler (Kr. Waiblingen) 0,6 km SO liegen beiderseits des Straffenkntes nach Busch mittelsteinzeitliche Spuren. Top. K. 7132 — Verbleib: Privatbesitz.

Bünzwangen (Kr. Göppingen). Auf Flur "Hardt", 0.3 km NNW an der Kante gegen das Filstal, Höhe 354,2, einige Feuersteingerlite. Top. K. 7223. K. Kirsthmer

Donrdorf (Kr. Göppingen). 2 km WNW auf Hähe 531,0 beim Schloß Ramsberg ein Sledlungsplatz

Top. K. 7324.

K. Kirschmer

Eßlingen. Beim Steinbruch im Katzenbühl, 3,5 km NNO, bei Pkt. 452,7, ein mesolithisches Dreieck und Klingenabschläge.

Top. K. 7221 — Verbleib: Helmatmuseum Ellingen.

Faurndau (Kr. Göppingen). 1,2 km NO auf der Spitze der Höhenzunge zwischen Marbach und Fils, Flur "Reusch", ein größerer Siedlungsplatz, der auch auf Markung Göppingen übergreift.

Top. K. 7223:

K. Kirschmer

Freudenstadt. 2 km SO Stadtmitte auf dem Golfplatz, Flur "Hohenried", 3 mesolitnische Klingenabschlüge und ein Kernhobel. Die Fundstelle liegt wenig W vom Riedbach. Ein Klingenabschlag mit 2 Hohlkerben auf einer Seite wurde im Unteren Stumpengartenweg, 0,75 km SO der Stadtmitte, aufgefunden (siehe Freudenstädter Heimatblitter, Bd. 8, Nr. 4, 1956). Unter den bisher bekannten Fundstellen in Schwarzwaldnihe (vgl. H. Stoll, in Germania 16, 1932, 91, und Fdb. NF 12, 14, Schopfloch) sind die beiden die westlichsten auf württembergischem Boden (vgl. auch R. Lais, Die Steinzeit im Schwarzwald, Bad. Fundber. 13, 1937, 29) und Hegen auf Oberem Buntsandstein. Top. K. 7316 - Verbleib: Privathesitz. R. Seemann

Gammelshausen (Kr. Göppingen). Auf dem Galgenbuckel, 0,7 km SO, einer vor dem Albrand liegenden Braunjurahöhe, ein Slediungsplatz.

Top. K. 7323.

Geislingen un der Steige-Altenstadt (Kr. Göppingen). Siehe Zürn, S. 145 ff. Glengen an der Brenz (Kr. Heldenheim). Siehe S. 158.

Göppingen. 1. Auf Flur "Odenäcker", 1.5 km W. einige mesolithische Streufunde. K. Kirschmer Top. K. 7223.

2 Flur "Reusch" siehe Faurndau, S. 160.

Hohenhasiach (Kr. Vaihingen). In der in Fdb. NF 13, 9 genannten Fundmeldung ist "Keupersundstein" in "Keuperhornstein" zu berichtigen.

Kaisersbach (Kr. Walblingen). L. 1,1 km W beim Leineursprung, Pkt. 550,3, 2 Feuersteinabechläge.

2. 0.5 km NNW auf Flur "Bühl" ein mesolithisches Dreieck, einige Klingen und Abschillige

3. 2 km WNW yom Ort und 0,2 km NNW yom Spatzenhof, bei Pkt. 567,5, ein Dreieck, einige Klingen und Abschläge,

4. 1,4 km NO auf Flur "Finken" einige Klingen und Abschläge.

5. 0.3 km NW vom M 6 n c h h o f , dicht N Pkt. 554.5, einige Klingen und Absplisse. Zu 1-5: Top. K. 7023.

6. 0,2 km SO vom M 6 n c h h o f, N der Straße zum Brandhöfle, ein Dreieck, einige Klingen und Abschläge. In der Nähe eine Quelle.

- Zu I-5: Verbleib Privatbesitz

Fr. Mayle

Kirchenkiroberg (Kr. Backnang). 0,5 km N auf Flur "Haseläcker" ein Siedlungspiatz mit einigen Dreiecken, Klingen und Abschlägen. Top. K. 7024 — Verbleib: Privathesitz. E. Schweizer

Laufen am Kocher (Kr. Backnang). 0,8 km SO beim Hof Platz im Bereich der spatneolithischen Fundstelle (siehe S. 169, Nr. 1) eine Anzahl geometrischer Mikrolithe. Top. K. 7025 - Verblell: Privatbesitz. W. Reinmüller

Murrhardt-Vorderwestermurr (Kr. Backnang), 0,5 km S auf Flur "Halde" elnige Abspilese.

Top. K. 7023 - Verbleib: Privathesitz.

Fr. Mayle

Oschelbronn (Kr. Waiblingen). 0,1 km W vom Stöckenhof eine Anzahl mesolithischer Klingen und Absplisse. Beim Hof eine neolithische Feuersteinpfeilspitze mit gerader Basis (siehe auch S. 173). Top. K. 7122 — Verbieib: Schule Hertmannsweiler.

C. Conrad

Pfahlbronn (Kr. Schwäbisch Gmund). 1. 3 km WNW, dicht O vom Schautenh of und 0,2 km W Pkt. 510,0, an flachem Hang in der Nähe einer Quelle, eine achöne Feuersteinklinge von 7,8 cm Länge und einige Abschläge.

Top. K. 7123 - Verbleib: Schule Breitenfürst. 2. 3,2 km NW und 0,2 km WSW Pkt, 505,0, beim Tannhof, ein mesolithisches Dreieck, einige Klingen und Abschläge.

Top. K. 7123.

3. 3 km N und 0,3 km S Mannholz, 0,1 km SO Pkt 521,0, in der Nähe einer Quelle, ein Siedlungsplatz mit 2 Dreiecken, Schaber, Mikrostichel, Klingen und Abechläge.

Top. K. 7124.

4 4,5 km N und 0,5 km NO von Burgholz, suf Flur "Rainreute", Höhenzug 544,0 und 544,7, ein größerer Siedlungsplatz mit einer Anzahl Klingen und Abschläge. 1 Dreieck und 2 neelithische Pfeilspitzen mit eingezogener Basis.

5. 1,8 km NNO und 0,5 km NNO H 6 l d l s , auf Flur "Kürze", in der Nähe einer Quelle, einige mesolithische Abschläge. Top. K. 7124 — Zu 2—5: Verbielb Privatbesitz.

Fr. Mayle

Plochingen (Kr. Eßlingen). 2,5 km O auf der Spitze einer Bergzunge zwischen Fils und einem vom Siegenhof herkommenden Bach, Flur "Binders Garten", ein größerer Sledlungsplatz mit Feuersteingeräten und Abschlägen.

Top K. 7222

K. Kirschmer

Reichenbach (Kr. Göppingen): 1 km O in Flur "Leinteläcker" einige mesolithische Gernte.

Top. K. 7222

K. Kirschmer

Budersberg (Kr. Walblingen). 2,5 km NW auf dem Höhenrücken zwischen Pkt. 473,2 und 478,0 eine Klinge und eine Anzahl Absplisse

Top. K. 7023 - Verbleib: Schule Hertmannsweiler.

O: Cournd

Schopfloch (Kr. Nürtingen). In Flur "Wasserfall", 2,5 km NNW, dicht SO der Quelle bei Pkt. 747,2, einige Klingen und Abschläge. Vermutlich mesolithisch. Top K. 7423 - Verbleib; Museum Hellbronn. W. Mattes

Süßen (Kr. Göppingen). 1,5 km O auf Flur "Grund" und "Bühl" ein größerer Siedlungsplatz mit vielen Geräten und Ahschlägen.

Top. K. 7324

K. Kirschmer

Trossingen (Kr. Tuttlingen). Die Schüler M. Hauser und W. Bader fanden auf der Anhöhe Flur "Schröter", 1,5 km SO vom Ort, eine Anzahl mittelsteinzeltlicher Feuersteingeräte und Absplisse, außerdem eine neolithische Pfeilspitze.

Top. K. 7917 — Verbleib: Helmatmuseum Trossingen; Privatbesitz.

Uhingen-Diegelsberg (Kr. Göppingen). 0.1 km ONO vom Ort einige mesolithische Gerate.

Top. K. 7223.

K. Kirschmer

Vordersteinenberg (Kr. Schwäbisch Gmünd). 3,5 km NW, dicht SW vom Schillinghof, eine Anzahl mesolithischer Klingen und Abschläge. Von dort auch eine neolithische Feuersteinpfellspitze mit Dorn.

Top. K. 7024 - Verbleib: Privathesitz

Fr. Mayle

Welzheim (Kr. Waiblingen). 1. 1,2 km SW auf Flur "Galgen", Höhe 521,5, einige-Klingen, Kegelkratzer und Abschläge.

0,8 km O, am W-Hang des "Käppele", 0,2 km W Pkt. 515,6, nahe einer Quelle, einige Abschläge und ein schöner Klingenschaber.

- 3. 1 km OSO bei der Schillerlinde eine Anzahl Klingen, Kernstücke und Abschläge-Dabei eine neolithische Pfellspitze mit geräder Busik.
- 4. 1.2 km NO und 0,2 km W.Eberhardswetler bei Höhe 514,4 sinige mesolithische Absplisse.

5, 1,5 km NW auf Flur "Rix" einige mesolithische Dreiecke, eine Anzahl Klingen und Abschläge.

Z km NNW auf Flur "Rühäcker", auf dem Höhenzug 530,8, ein größerer Sied-lungsplatz mit 2 Dreiecken und einer größeren Zahl Klingen und Absplisse.

7. 0,5 km SO von Breitenfürst auf Flur "Gläser", Höhe 518,8, einige mesolithlache Absplisse.

8. 1 km SO von Breltenfürst im Straßenwinkel bei km I einige Absplisse und ein Dreieck.

9. 1.2 km SW von Breitenfürst, dicht S Pkt 516,6, eine Anzahl Klingen und Absplisse. Zu 1-9: Top K 7128.

10. 3,3 km NNO und 0,5 km NNW von Aichstrut auf Flur "Strut", Höhe 550,4, einige Klingen und Abschläge.

Top. K. 7023 — Zu 1—10: Verbleib Privatbesitz.

Fr. Mayle

Jungsteinzeit

Neolithische Reste sind in der Berichtszeit wieder sehr zahlreich. Besonders erwähnt seien das Bruchstück eines Tontieres aus Höfingen, der Spiralkeramik zuzuteilen, ebenfalls der Ausguß eines Tüllengefäßes aus Murr. Aus Zuffenhausen stammt ein Feuersteinklingendepot, und im Ulmer Stadtgebiet kamen spätneolithische Reste einer Siedlung zum Vorschein. Besonders häufig sind Steinbeilfunde aus dem ganzen Land, das Steinbeil von Rötenbach bei Alpirsbach ist das westlichste, das am weitesten gegen den Schwarzwald vorgeschobene Fundstück dieser Art, das bis jetzt bekannt ist. Eine besondere Überraschung brachte die Untersuchung eines Grabhügels bei Unterjettingen (siehe Zürn S. 133 ff.), am Schwarzwaldrand gelegen, mit umfangreichen Steinsetzungen und Funden, die dem Michelsberger Kreis einzuordnen sind.

Weiter Raum wurde diesmal der Darstellung der spiralbandkeramischen Siedlungsfunde auf der östlichen Alb gelassen. Schon die Funde spiralverzierter Scherben bei Sontheim an der Brenz durch H. Ferner (Fdb. NF 7, 18) und in Asselfingen durch L. Schäfle und A. Heckel (Fdb. NF 9, 12) ließen die Vermutung auftauchen, daß in dieser Gegend mit steinzeitlicher Besiedlung in größerem Rahmen zu rechnen sei. In den vergangenen drei Jahren hat sich nun besonders A. Klev der Erforschung der neolithischen Besiedlung der Ostalb angenommen und durch ihn angeregt die beiden Oberschüler P. Blankenstein und U. Linse. Ihnen ist es zu verdanken, daß im Ulmer Raum heute über 20 neolithische Fundstellen verzeichnet werden können. Es ist vorwiegend Feuersteinmaterial, das auf diesen Siedlungen aufgefunden worden ist und das auf Tafel 7-9 dargestellt wird. Die Geräte sind äußerst charakteristisch, sie lassen sich ohne weiteres von denen spätneolithischer Siedlungen, etwa vom Waldenbühl bei Donzdorf (in Fdb. NF 12, 13, nur flüchtig erwähnt, es liegen von dort jetzt Hunderte von Geräten vor, die später in einem anderen Zusammenhang ausführlich dargestellt werden sollen), unterscheiden. Bei Pfeilspitzen handelt es sich immer um solche mit gerader oder eingebuchteter Basis. Stielpfeilspitzen fehlen völlig. Unter den Kleingeräten sind besonders kennzeichnend eine Reihe von Schabern, Hohlkerben und vor allen Dingen Bohrer in jeder Größe und Form, mitunter mit zierlich und lang ausgezogenen Bohrspitzen. Es sei auf die Abbildungen auf Talel 7-9 verwiesen. Die Bohrer treten auf jeder Fundstelle auf. Selbst wenn das Feuersteinmaterial spärlich ist, sind bestimmt noch einige Bohrer darunter. Man hat sie andernorts als "Dickenbannli-Spitzen" bezeichnet. Ob sie mit diesen verwandt sind oder gar derselben Kulturgruppe angehören, sind noch offene Fragen. In der Schweiz jedenfalls scheint dieser Gerätetyp nicht an eine bestimmte Kulturgruppe gebunden zu sein (freundliche Mitteilung von Herrn Professor Dr. Vogt, Zürich). Flächenhafte Retuschierung ist spärlich. Beachtenswert ist ferner, daß neben diesen Kleingeräten auffallend grobe, große Gerätetypen einherlaufen wie Kernhobel, grobe Klingenabschläge, Spitzen und dergleichen mehr (vgl. Taf. 8, D). An verschiedenen Fundpunkten konnte mit diesem Feuersteinmaterial zusammen Keramik und Steinbeile gefunden werden. Die Keramik gehört ausschließlich dem bandkeramischen Kreis an (Taf. 10, 1—22), einige Scherben kann man dem Munzinger Typ zuweisen, gefunden wurde auch eine einzelne Rössener Scherbe. Die Stelngeräte sind die üblichen des bandkeramischen Kreises, "Pflugscharen", Flachbeile, durchbohrte Hämmer. Zum Gerätebestand siehe auch den ausführlichen Bericht über Lehr von A. Kley. Die Feuersteingerätetypen gestatten, einen Fundplatz auch ohne Vorliegen von




Abb. I. Verbreitung der Spiralbandkeramik in Württemberg.

* Freilandsiedlungen;

Höhlenfunds.

Keramik der Bandkeramik zuzuweisen. Nicht nur vom spätneolithischen Gerätebestand unterscheiden sich die bandkeramischen Typen der Ostalb grundsätzlich, wie schon erwähnt, sondern augenfällig ist auch der Gegensatz zu dem geradezu ärmlichen Feuersteinmaterial der spiralkeramischen Siedlungen des Neckarlandes. Lediglich die im Albvorland bei Beuren (Kr. Nürtingen) von O. Lau aufgefundenen Siedlungen weisen in größerer Zahl ähnliche Bohrertypen auf, wenn sie auch nicht an die Reichhaltigkeit der Ostalbsiedlungen herankommen.

Eine Karte der Verbreitung der Spiralbandkeramik in Württemberg (Abb. 1) erscheint in diesem Zusammenhang von Interesse. Es fällt zunächst einmal auf die äußerst dichte Belegung des Neckarlandes bis in die Tübinger Gegend, eine kleine Fundgruppe um Schwäbisch Hall am Kocher und die besprochene Gruppe auf der Ostalb im Ulmer Raum, ein vereinzelter Punkt im SW Württembergs bei Rottweil und einzelne Punkte im nordöstlichen Württemberg. Es ist festzustellen, daß diese Karte zunächst nur den derzeitigen Forschungsstand aufzeigt und man nur vorsichtig auf die tatsächlichen Besiedlungsverhältnisse zur Zeit der Bandkeramik schließen kann. Der vereinzelte Punkt Rottweil im SW Württembergs läßt vermuten, daß dort auch noch weitere Siedlungen zu erwarten sind, und die Ostalbgruppe schiebt sich immer mehr donauaufwärts. Es soll nicht verwundern, wenn eines Tages auch Oberschwaben bandkermanische Siedlungen vorweisen kann. Ansatzpunkte sind etwa in Oberkirchberg, südlich Ulm, schon vorhanden, wenn man nicht den Kumpf aus dem Federseeried (H. Reinerth, Das Federseemoor als Siedlungsland des Vorzeitmenschen, 1929, 112, Abb. 44; freundlicher Hinweis von cand. phil. G. Krahe, Tübingen) auch der Bandkeramik zuweisen will. Die Gruppe um Schwäbisch Hall wird dem leider verstorbenen Dr. Kost verdankt. Im nordöstlichen Württemberg liegen viele bandkeramische geschliffene Geräte vor. Scherbenmaterial ist spärlich. völlig fundleer ist das östliche Württemberg mit Ausnahme eines Punktes in Riesnähe. Die vorliegende Karte zeigt sehr deutlich, wie vorsichtig man bei der Auswertung derartiger Siedlungskarten sein muß, daß sie im wesentlichen nur den Stand der Forschung zeigen und daß Fundkonzentrationen sehr oft eng mit dem Namen eines besonders tätigen Heimatforschers verbunden sind.

Adolafurt (Kr. Öhringen). 1. Im Garten des Schulhauses, Parz. 783, am O-Ausgang des Dorfes gegen Geddelsbach, spiralbandkeramische Siedlungsreste (siehe Fdb. NF 11, 23). Eine Randscherbe eines Topfes, ebenda gefunden, könnte latenezeitlich sein. In Fdb. NF 11, 52, ist irrtümlich ein spätbronzezeitliches Brandgrab von dieser Stelle gemeidet.

Top. K. 6822 - Verbleib: Privatbesitz.

SLALD.

 Der in Fdb. NF 4, 22, veröffentlichte Steinhammer stammt nach Erkundung aus der N\u00e4he von H\u00e4lden, 2,5 km SO.

Top. K. 6822 - Verbieib: Heimatmuseum Öhringen.

G. Breyer

Albeck (Kr. Ulm). Auf der Flur "Hüble", 1,5 km SW und 0,2 km SSO Pkt 560,8, einige Feuersteingeräte, darunter ein Bohrer und Abschläge.

Top. K. 7528 — Verbleib: Privatbesitz.

P. Blankenstein, U. Linse

Allmendingen - Hausen ob Allmendingen (Kr. Ehingen). Siehe Niederhofen - Schwörzkirch S. 172.

Alpiraback-Rötenbach (Kr. Freudenstadt). Etwa 0,9 km S der Kirche von Rötenbach und rund 0,1 km N der Straßenabzweigung nach Rötenberg fand sich 1935 bei der Kinzigbrücke beim Ausbaggern des Flußbettes im Geröll ein Steinbeil mit leicht konischer Bohrung (Taf. 1, 1), oberflächlich etwas angegriffen und abgerollt, Hornblendeschiefer (L noch 13 cm).

Top. K. 7616 - Verbleib; Rathaus Alpirsbach.

G. Albrecht

Arnegg (Kr. Ulm). Auf Flur "Stockäcker", 0,75 km SO, O der Straße nach Ermingen und N der "Förstlicher", sinige Feuersteingeräte.

Top. R. 7523 — Verbleib: Heimatmuseum Geislingen (Steige)

A. Kley

Top. K. 7523 — Verbleib: Heimatmuseum Geislingen (Steige) A. Kley

Asch (Kr. Ulm). I. I km O, dicht N der Straße nach Wippingen und 80 m ONO Kilometer 10, in Flur "Müllerin", einige Feuersteinklingen und Abschläge.

Top. K. 7524 — Verbleib: Privatbesitz. P. Blankenstein, U. Linse

2. 1,1 km NO und 0,3 km ONO Pkt. 650,0 liegen in Flur "Hildele" lose gestreut einige Feuersteingeräte: Klingen und Abschläge, ein Kernstück und eine Pfeilspitze mit eingezogener Basis.

Top, K. 7524 - Verbleib: Privathesitz

P. Biankenstein, U. Linse

3. 1.5 km NO in Flur _im Brennerhäule", nördlich des Wäldchens im "Häldele" und 0.6 km W Pkt. 630.2. liegen auf ausgedehnter Fläche eine große Zahl Feuersteingerüte, darunter Klingen, Schaber, mehrere Bohrer, Pfeilspitzen mit eingezogener Basis und vicle Abschläge (Taf. 7 A).

Ton, K. 7525 - Verbleib: Privatbesitz.

P. Biankenstein, U. Linse.

Asselfingen (Kr. Ulm). In der 2,5 km NW im Hohlenstein (Lonetal) liegenden Bärennoble fanden Schüler 1954 menschliche Reste und durchbohrte Kalksteinplätichen einer Kette. Eine Besichtigung der Fundstelle ergab in einem durch die Grabung O. Fraas 1862 nicht angeschnittenen Seitengewölbe in grauem Lehm dicht unter einer starken Sinterdecke Knochen eines jungen Mädchens mit noch in situ liegenden, aufgerefilten, kleinen durchbohrten Kalkplätteben in der Gegend des Kopfes. (Spiralbandkeramische und Rössener Reste in dem danebenliegenden Stadel vgl. Fdb. NF 9, 1 ff.; Stroh, Rössen 127, 145; Stroh, Katalog Günzburg 34, Nr. 114.)

Top. K. 7427 - Verbleib: Privathesitz.

Ballendorf (Kr. Ulm). 0,3 km ONO vom Weller Mehrstetten und dicht W Pkt, 555,1 liegt inmitten stark feuersteinführender Lehmflächen eine begrenzte Stelle, auf der ein großer Teil der Feuersteine Bearbettungsspuren zeigt, zumindest in Form von Schlagbuckeln. Fertig gearbeitete Werkzeuge sind verhältnismäßig seiten, dagegen finden sich große Mengen von Kernstücken und Abschlägen, vor allem Klingen in jeder Größe mit Rinde. Das meiste ist als Abfall oder Halbfahrlkat anzusehen. Der Art und Menge des Materials nach muß hier eine in dieser Form in weitem Umkreis noch nicht bekannte Schlagstätte bestanden haben, wo die vorhandenen Feuersteine vorverarbeitet wurden. Als Siedlungsplatz ist die Stelle kaum anzusprechen. Ein kleiner unverzierter Scherben ist von der Art der im Raum Ulm gefundenen spiralbandkeramischen Scherben. Am Rand des Schlägplatzes fand sich auch eine kleine Sigillatascherbe. Top. K. 7426 - Verbleib: Heimatmuseum Geislingen (Stelge).

Beinstein (Kr. Walblingen). In Flur "Domhäule", 0,7 km SW, zwischen Straße und Rems, Rössener Siedlung. Bei einer kleinen Schürfung größere Zahl Scherben, darunter einige verzierte Rössener Stücke. Außerdem 2 Feuersteinbohrer, Lumelle eines Stein-beits aus Hornbleudeschiefer und Rötelstücke. (0,5 km WNW dieser Siedlung in Flur "Mühläcker" bei der Keimenmühle spiralbandkeramische Siedlung, vgl. Fdb. NF 7, 5, und 0,5 km OSO in Flur "Au" ebenfalls spiralbandkeramische Siedlung, vgl. Pdb. NF 4. 8.)

Top. K. 7122 - Verbleib: Privatheaitz.

Bermaringen (Kr. Ulm). 1. Am SO-Rand vom Ort, südlich der Straße nach Weidach und 0,25 km WSW Pkt. 644,1 auf Flur "Am Lauterweg" und auf Flur "Beim Kreuz" übergreifend, einige Feuersteingeräte, darunter Klingen, Bohrer, eine Hohlkerbe, dazu Abschläge.

Top, K. 7525 - Verbleib: Privatbesitz.

P. Blankenstein, U. Linse

2 1,1 km NW und 0,6 km NW Pkt. 628,5 in Flur "Bulachäcker" eine größere Zuhl Feuersteingeräte, darunter Klingen, Schaber, Bohrer und Hohlkerben, dazu Abschläge. P. Blankenstein, U. Linse Top. K. 7524 — Verbleib: Privathesitz.

3. In Finr "Bulach", 1,9 km NW auf der östlichen Höhe über dem Lautertal, einige Feuersteingeräte, darunter 1 Pfeilspitze mit gerader Basis, Klingen, Schaber, Hohlkerben, i Kernstiick und Abschläge. Top. K. 7524 — Verbleib: Privatbesitz.

P. Blankenstein, U. Linse 4. 1,4 km SO und 0,3 km SW Pkt. 533,1 in Flur "Lauterebene" auf der Höhe nördlich über dem Lautertal Feuersteingeräte, darunter eine Pfeilspitze mit gerader Basis, Klingen, Bohrer, Hohlkerbe, Kernstücke und Atschläge, außerdem ein mesolithisches Tardenois-Dreick (Tat. 7.B).

P Blankenstein, U. Linse Top. K. 7525 — Verbleib: Privatbesitz. 5. 0.9 km SSO auf einer kleinen, gegen das Lautertal vorspringenden Zunge, Pkt. 633,5, eine Anzahl Feuersteingeräte, darunter Klingen, Schaber, Hohlkerben, Bruchstücke von Pfeilspitzen mit gerader und eingebuchteter Basis, Abschläge (Taf. 7 C). P. Blankenstein, U. Linse Top: K. 7525 - Verbleih: Privatbesitz.

6. 2.4 km NW in Flur "Bei den Säulen" einige Feuersteingerlite, darunter Hohlkerbe, Bohrer. Abschläge (in der Nähe Erdfälle). P. Blankenstein, U. Linse

Top, K. 7524 - Verbleib: Privathesitz. Bernsfelden (Kr. Mergentheim). Aus der in Fdb. NF 9, 12 (2), kurz genannten spiralbundkeramischen Siedlung, 0,3 km SSW hinter der ehemaligen Ziegelhütte, ein kleines Flachbeil aus Hornblendeschiefer (L = 6,3 cm), verschiedene ornsmentlerie Scherben und Bruchstück einer halbkugeligen Tonschale mit durchlöchertem Boden (Sich). Dis Fundstelle liegt in Flur "Seeäcker", vorwiegend auf den Parz, 1228/29, 1231 und 1236. Top. K. 6435 — Verbleib: Privatbesitz. K. Friedrich

Bernstadt (Kr. Ulm). 1. 1 km WNW vom Ort und 0,5 km WNW Pkt. 544,0 liegt dicht N der Straffe nach Westerstetten, oberhalb des Wolffales, in der Flur "Häldelesäcker", eine kleine Siedlungsstelle mit einigen Feuersteingeräfen und spiralbandkeramischen Scherben.

Top. K. 7428 — Verbleib: Heimatmuseum Geislingen (Steige).

A. Kley

2 2,2 km SW in der nordwestlichen Ecke der Flur "Esental" einige Feuersteinabschläge und Bruchstück einer Klinge.

Top. K. 7525 - Verbleib: Privathesitz.

P. Blankenstein, U. Linse

Bissingen ob Lontal (Kr. Heidenheim). Am SW-Rand vom Ort auf der Flur "Maieräcker" ausgedehnte spiralbandkeramische Siedlung. Wenig verzierte Scherben (Taf. 10, 1), ein Flachbeil (L = 6,8 cm), ein solches (L = 4 cm) und Bruchstück eines Flachbeils aus Hornblendeschiefer, noch 6,3 cm lang (Taf. 11 A, 1—3). Zahlreich sind Feuersteingeräte, darunter auffallend viele Hohlkerben, einige grobe Bohrer, ferner Schaber, Klingen und Kernstücke. Teilweise sehr grobe Geräte (Taf. 7 D).

Top. K. 7427 — Verbleib: Privatbesitz, Samml. d. Inst. f. Vor- und Frühgeschichte Tübingen, WLM 55/23:

Blaubeuren-Gerhausen (Kr. Ulm). Siehe S. 179.

Bellingen (Kr. Ulm). 1. 1,5 bis 2 km OSO liegt an der Markungsgrenze gegen Mähringen auf den Fluren "Waisenjauchert" und "Öschle" eine größere spiralbändkersmische Siedlung. Unter den zahlreichen Feuersteingeräten eine Pfeilspitze mit eingebuchteter Basis, mehrere Bohrer, Klingen, Schaber, Kernstücke und Abschläge, 2 Geräte mit Lackpatina. Ferner eine größere Zahl unverzierter Scherben, 1 verziertes Stück, Henkelbruchstücke, ! Knubbe und ! Mahlsteinbruchstück.

Top. K. 7525 — Verbleib: Heimatmuseum Geislingen (Steige).

A. Kley

2. Siehe S. 180.

Bondorf (Kr. Böblingen). 1,5 km NW in Flur "Äschbach" als Einzelfund eine Feuersteinpfeilspitze mit Dorn, beschädigt.

Top. K 7418 - Verbleib: Privatbesitz.

E Wucherer

Brettach (Kr. Heilbronn). Auf dem "Hüttenberg", dem Höhenrücken zwischen Kocher und Riedbach, 2 km NO, einige Scherben der Spiralbandkeramik. (Bisher war von dort nur eine Rössener Siedlung bekannt, vgl. Stroh, Rössen 129; Fdb. NF 13, 13.) Top. K. 6722 — Verbleib: WLM 55/13.

Creglingen (Kr. Mergentheim). I. Wohl aus der Umgebung von Creglingen zwei graugrüne Rechteckbeile (L = 5,3 und 12,9 cm). Die genaue Fundstelle ist nicht mehr zu ermitteln (Taf. 1, 2, 6).

Top. K. 6526 - Verbleib: Privatbesitz.

P. Forster

2 Vom O-Hang des "Hahnberg", 0,5 km SSW, das Bruchstück einer Flachhacke aus Hornblendeschiefer.

Top. K. 6326 - Verbleib: Privatbesitz.

E. Schweikhardt

Durchhausen (Kr. Tuttlingen). Der Schüler W. Bader fand 1953 nahe der Ziegelhütte, 1,7 km WNW, auf der stidwestlichen Uferböschung des Schönbachs, nur wenige Meter vom Bach entfernt, ein größeres, wahrscheinlich neolithisches Feuersteingerät. Top. K. 7917 — Verbleib: Privatbesitz. R. Ströbel

Ehrenstein (Kr. Ulm). Siehe S. 180, Nr. 1.

Einsingen (Kr. Ulm). Von der Spitze eines nach SW verlaufenden Höhenrückens, Flur "Lachenhau", 0,75 km NO vom Ort und 0,18 km SW Pkt. 519,1, eine Feuersteinpfeilspitze mit gerader Basis (Tat. 8 A).

Top. K. 7625 — Verbleib: Privatbesitz.

P. Blankenstein, U. Linse

Endersbach (Kr. Waiblingen). Auf den Fluren "Schreibaum" und "Innere Halde", 0,5 km W, beiderseits der Straße nach Rommelshausen, eine Rössener Siedlung. Top. K. 7122 — Verbleib: Privatbesitz.

Ermingen (Kr. Ulm). 0,6 km NO in der Flur "Öschle" einige Feuersteingeräte und i Pfeilspitze mit gerader Basis.

Top. K. 7625 - Verbleib: Helmatmuseum Geislingen (Stelge).

A Kley

Eßlingen-Berkbeim. 1,5 km SO und 50 m NO der N-Ecke des bekannten römischen Gutshofs (siehe RiW III, 282) im Aushub von Entwässerungsgräben 2 unverzierte, wohl bandkersmische Scherben.

Top. K 7222 - Verbleib; WLM 55/7,

H. Menlo

Fellbach (Kr. Waiblingen). 1,5 km OSO in Flur "Geifitzenücker" eine Anzahl Feuersteingeräte, darunter Pfeilspitzen mit gerader Basis, Klingen, Schaber und Abschläge. Ferner Bruchstück eines Steinbeils aus Hornblendeschlefer, am Bohrloch abgebrochen,

ein kleines Beilchen (I. = 2,4 cm; Taf. 1, 10) und ein angeschliffenes Roteisenstück. (Wohl in Zusammenhang mit der in Fdb. NF 3, 11, genannten spiralbandkeramischen und Rössener Siedlung.)

Top. K. 7121 - Verbleib: Privatbesitz.

E. Beck

Flacht (Kr. Leonberg) Ein Schüler fand auf Flur "Reutäcker", J km NNW, Parz 3953'l, ein kleines, spitznackiges, dunkles Steinbeilchen (L. = 3,9 cm), Schneide bestoßen (Taf. 1, 11). (Außer der Hälfte einer Scheibenkeule, vgl. Fdb. NF 13, 14, sind von der Markung noch keine neollihlachen Funde bekannt.)

Top K. 7119 — Verbleib: Schule Flacht.

W. Schray

Frickenhofen—Mittelbronn (Kr. Backnang). Von Flur "Lindenäcker", 0,75 km SSW und 0,2 km NNO Pkt. 538,7, der abgebrochene Nackenteil eines spitznackigen, grünlichen Steinbeils (Linoch 6,9 cm). Die Bruchstelle ist auf einer Seite erneut angeschliffen. Top. K. 7024 — Verbleib: Privatbesitz.

Gingen an der Fils (Kr. Göppingen). Beim Ausschachten des Neubaus Keller, 0,2 km W in Flur "An der Halde" auf Parz. 1377/78, wurde ein spitznackiges Steinbeil gefunden (L = 13,5 cm; Taf. 1, 5). Die Fundstelle liegt im Filstal, am Fuß einer gegen das Filstal vorspringenden Bergzunge, Höhe 514,2, auf der eine mesolithische und eine spätneolithische Höhensiedlung liegt (vgl. Fdb. NF 12, 13).

Top. K. 7324 — Verbleib: Heimalmuseum Geislingen (Stelge). A. Kley
Goldburghausen (Kr. Aalen). Kleines graues Flachbeil (L = 7,4 cm), gefunden 1954
bei Drainagearbeiten OSO vom Ort in Richtung Nördlingen. Genaue Fundstelle nicht

mehr zu ermitteln. Ton. K. 7128 — Verbleib: Privatbesitz.

H. Sturm

Gültlingen (Kr. Calw). 0,5 km O vom Ort liegt in Flur "Buchen", unmittelbar S der Straße nach Deckenpfronn, eine schon mehrfach genannte Tuffgrube (zuletzt Fdh. NF 13, 95). Von hier im Februar 1955 ein Steinbeil (Taf. 2, 4) mit völlig abgewitterter und rauher Oberfläche (L = 5,7 cm).

Top. K. 7318 - Verbleib: Schule Gültlingen.

E. Göltenboth

Gundelsheim (Kr. Heilbrunn). Schwarzes durchbohrtes bandkeramisches Bell (Tat. 1, 4), am Nacken abgebrochenes Bohrloch (L = 11,7 cm; Bohrloch 2 auf 2,4 cm). 1935 gefunden bei der Neckarausbaggerung in der Nähe von Gundelsheim.

Top. K. 5720 — Verbleib: Heimatmuseum Bad Wimpfen. St. A. f. D.

Hassen an der Zaber (Kr. Heilbronn). Von der Flur "Dinkelmannsried", 1,2 km SO, einige spiralbandkeramische Scherben. Die Fundstelle liegt zwischen den bereits bekannten spiralbandkeramischen Siedlungen in Flur "Remmler" (vgl. Fdb. NF 4, 12) und Flur "Sauerberg" (vgl. Fdb. NF 3, 13).

Top. K. 6920 - Verbleib: Privatbesitz.

G. Scholl

Hegnach (Kr. Waiblingen). Auf Flur "Langwiesen", 1,25 km NNO, eine handkeramische Siedlung mit unverzierten Scherben, darunter eine Henkelöse, einige Feuersteinklingen und Abschläge, eine Pfellspitze mit eingezogener Basis und ein Schlägstein. Top. K. 7121 — Verbleib: Privatbesitz.

F. Maurer

Hellbronn-Böckingen. 1. Aus der Baugrube O. Hummel in der Schluchterner Straße 12, Flur "Schollenhälde", im N-Teil des Ortes, Nackenteil eines bandkeramischen Flachbeiles, ferner 1 Knubbe, 1 Henkelöse und weitere unverzierte bandkeramische Scherben.

(Die Fundstelle gehört zu einer ausgedehnten spiralkeramischen und Rössener Siedlung, die südlich des Neuen Friedhofs liegt und sich bis zur "Schollenhalde" ausdehnt. Dazu folgende Literatur: Beiler, Heilbronn 94, Nr. 1; Fdb. NF 3, 10, Nr. 4; 4, 8; 5, 12, Nr. 2; 7, 5, Nr. 2; 9, 14, Nr. 2; 12, 16, Nr. 2; 13, 12, Nr. 6 und 7; Stroh, Rössen 129.) Top. K. 6821 — Verbleib: WLM 35/16.

 Beim Neubau der Kreissparkasse in der Ludwigsburger Straße 14 beim Sonnenbrunnen einige wenige Scherben, darunter solche mit Spiralverzierung und Rössener

Doppelstich, auch Hüttenlehm.

(Die Fundstelle gehört zu einer ausgedehnten spiralkeramischen und Rössener Siedlung, die sich vom Sonnenbrunnen nach W bis zur Flur "Haselter" und "Längelter" ausdehnt. Dazu folgende Literatur: Beiler, Heilbronn 95, Nr. 5; Fdb. NF 3, 10, Nr. 8; 4, 8, Nr. 1; 8, Nr. 7; 8, 27, Nr. 4; Strob. Rössen 128.)

Top. K. 6821 — Verbieib: WLM 54/32.

3. Bei Kanalisierungsarbeiten bei der Gärtnerei W. Rein in der Glockenstraße 20. Im S-Teil des Orts, einige vorrömische Scherben und ein kleines Bruchstück eines durchbohrten Steinhammers.

Top. K. 6821 - Verbleib: WLM 55/18.

K, Nagel

4. Beim Ausschachten der Wäscherei Bihr in der Klingenbergstraße 157, im S-Teil. des Orts, einige spiralkerumische Scherben.

Top. K. 6821 - Verbleib: WLM 54/50. K. Nagel 5. Bei Ausschachtung einer Baugrube hinter Haus 7 in der Michelabergstraße, im S-Teil vom Ort, spiralkersmische und Rössener Scherben Großgartather Stils (Taf. 4), Abb. 3, 1).

Top. K. 6821 — Verbleib: WLM 55/22 W. Butz, K. Nagel

(Nr. 3—5 gehören zu einer ausgedehnten spiralbandkeramischen und Rössener Siedlung im S-Teil des Orts im Bereich der Klingenbergstraße bis zum "Kappelfeldie". Dazu folgende Literatur: Beiler, Heilbronn 95, Nr. 8; Fdb. NF 4, 9, Nr. 6; 5, 12, Nr. 4; 7, 5, Nr. 3; 9, 14, Nr. 3; 11, 27, Nr. 7; 13, 12, Nr. 1-5.)

- Neckargartach. Von der Flur "Haugern" am NW-Rand vom Ort einige spiralbandkeramische Scherben und Hüttenlehmbrocken.

Top. K. 6821 — Verbleib: WLM 55/14.

G. Scholl

— Sontheim, In Flur "Gänsäcker", im NO des Orts, liegt eine spiralbandkeramische und Rössener Siedlung. Siedlungsreste wurden beobachtet bei Ausschachtung des Reihenhauses Gänsäckerstraße 37—45, beim Neubau J. Denz, Cronbergstraße 11, und bei den Neubauten H. Schoch und G. Schoch, David-Friedrich-Strauß-Straße 4 und 6. Top. K. 6821 — Verbleib: WLM 54/33; 54/48, 49.

Heldenfingen (Kr. Heidenheim). Am NO-Rand vom Ort auf der Flur "Daunersfeldle", über dem Aufschluß des "Kliffs", einige vermutlich neolithische Fenersteingerilte.

Top. K. 7326 — Verbleib: Heimatmuseum Geislingen (Stelge).

Hengatfeld (Kr. Czailsheim), Spitznackiges graues Steinbeil, Nacken abgebrochen (L. noch 9 cm). Gefunden von einem Schiller I,5 km W auf Flur "Grund", Parz. 1285/1. Es ist dieselbe Fundstelle wie die des in Fdb. NF 13, 15, genannten Beiles. Top. K. 6726 — Verbleib: Schule Hengstfeld.

Hepsisau (Kr. Nürtingen). Auf der Flur "Hinterburg", 1,2 km NNW und 120 m S Pkt 440,2, einige Feuersteingeräte, darunter eine Pfellspitze mit eingezogener Basis, mehrere Bohrer, Schaber und Klingen. Bei einer weiteren Pfellspitze ist die Spitze bohrerartig herausgeholt (Taf. 5, 10). Top. K. 7423 - Verbleib: Privathesitz.

Herimannsweiler (Kr. Waiblingen), Von Flur "Auf den Anwanden", 0,5 km NW. eine gelbe Feuersteinpfeilspitze mit gerader Basis, Spitze abgebrochen (L. noch 2,8 cm). Top. K. 7122 - Verbleib: Schule Hertmannsweiler.

Henbach (Kr. Schwäbisch Gmünd). Siehe S. 197.

Heuchlingen (Kr. Heidenheim). Auf der Flur "Rot", 1,8 km WNW vom Ort und 0,1 km SW Pkt. 569,0, liegt eine spiralbundkeramische Siedlung mit einer größeren Zahl gröberer Klingen, Schabez, Kernstäcke und Hohlkerben. Eine Schürfung ergab ver-zierte Scherben (Taf. 10, 2—6, 9, 16), Bruchstück einer halbkugeligen unverzierten Schale und zahlreiche unverzierte Scherben, zum Tell mit Knubben und Henkelösen (vgl. dazu Fdb. NF 12, 46).

Ton. K. 7426 — Verbleib: Privatbesitz.

S. Weber

Höfingen (Kr. Leonberg). Von der bekannten spiralbandkeramischen und Rössemer Siedlung auf der Flur "Beisheim", 1 km WSW (vgl. Fdb. 15, 1907, 9; NF 5, 16; 7, 11; Stroh, Rössen 137), atammt der Fuß eines Tontieres (Tat. 5, 11). Das Stück ist mit kräftigen Schnitten in spiralbandkeramischer Manier verziert (vgl. W. Dehn, Ein bendkeramisches Tiergefäß von Herkheim im Ries; Germania 28, 1944—1950, I ff.). Top. K. 7120 - Verbleib: WLM 56/64: W. Muller

Horrhelm (Kr. Vaihingen). Siehe S. 211.

Jagsthausen (Kr. Heilbronn) Von der Flur "Ghai", 2 km OSO, ein spitznackures, griinliches Steinbeil (L = 10 cm), Schneide beschädigt (Taf. 2, 5). Top. K. 6622 - Verbleib: Privatbesitz W. Mattes

Igersheim (Kr. Mergentheim). Von der Reisfelder Höhe. 2.2 km NNW und 0.2 km NO Pkt. 345,1, Parz. 2069, ein schönes grünliches, bandkeramisches, durchbohrtes Steinbeil (L = 13,9 cm, Bohrloch 2,7 auf 3 cm; Taf. 2, 1).

Top. K. 6424 - Verbleib; Schule Igersheim. K. Hugger Hefeld (Kr. Hellbrann). Van der Flur "Ebene", 2,2 km WSW, der Nackenteil eines spitznackigen Steinbeils. Es wurde gefunden in der Nähe der Fundstelle der in Fdb. NF 7, 12 (2), genannten prachtvollen, dunkelbraum gebänderten Feuersteinklinge von 15,0 cm Länge. Von der Fiur ein spiralbandkeramischer Scherben (eine Rössener Siedlung ist hier ebenfalls bekannt, vgl. Fdh. NF 3, 32, 2).

Top. K. 6921 - Verbleib: Privatbesitz.

O. Conrad

Jungingen (Kr. Ulm). In Flur "Hauäcker", 1 km SO, Parz. 1285 und 1287, auf dem Rücken einer flachen Geländewelle eine größere neolithische Fundstelle. Aufgesammelt wurden zahlreiche Feuersteingeräte, darunter eine Pfellspitze mit gerader Basis, Klingen, ein Kernstück und Abschläge. Auffällig ist das Vorkommen vieler Bohrer (Tat. 7 F).

Top. K 7528 - Verbleib: Privatbesitz

P. Blankenstein, U. Linse:

- Kesselbronn (Kr. Ulm). 0,2 km S vom Ort, dicht nördlich und östlich des Wäldchens, auf flacher Höhe neolithische Siedlung. Unter den aufgesammelten Feuersteingeräten Bruchstlick einer Pfeilspitze, auffällig eine graße Zahl von Behrern (Taf. 7 E). P. Blankenstein, A. Kley, U. Linse Top. K 7528 - Verbleib; Privathesitz

- Unterhasiach (Kr. Ulm). 0,5 km O liegen auf einer flachen Geländewelle, Höhe 569,5, an der Landesgrenze, einige neolithische Streufunde (Klingen und Abschläge). P. Blankenstein U. Linse Top. K. 7526 - Verbieib: Privatbesitz.

Rochertürn (Kr. Heilbronn). Vom N-Hang des Brackentalbachs, 1,1 km ONO vom Ort und 0,25 km WNW Pkt. 189,4, eine bandkeramische Flachhacke aus Hornblendeschiefer (L = 9,8 cm).

Top K 8721 - Verbleib: Privatbesitz

Kängen (Kr. Efilingen). Bei Ausschachtung des Neubaus Weis am W-Ausgung des Orts an der Straffe nach Denkendorf, Parz. 213, dunkle Gruben mit wenigen unverglerten bandkeramischen Scherben. Gehört zu der 50 m SSO davon beim Bau der Turnund Festhalle angeschnittenen spiralbandkeramischen Siedlung, vgl. Fdb. NF 4, 14. Top. K. 7322

Kurb (Kr. Walblingeh). Aus einer kreinen Sandgrube im Wald "Eichenbau", 2,5 km ONO, an der O-Spitze eines Höhenrückens bei Pkt. 449,9, der Nackenteil einer am Bohrloch abgebrochenen spätneolithischen Hammeraxt aus grünlichem Gestein, dabet einige unverzierte Scherben.

Top. K. 7122 - Verbleib: Privatbesitz

L. Reinhardt

Lanfen am Kocher (Kr. Backnang). 1. 0,8 km SO beim Hof Platz, dicht S Pkt. 430.4, größere spätneolithische Siedlungsstelle (siehe auch S. 160). Außer den in Fdb. NF 11, 36, und 13, 20, genannten Funden weitere Dornpfellspitzen, viele Klingen und Schaber. W. Reinmüller Top. K. 7025 — Verbleib; Privatbesitz.

Z. 1 km O, nördlich der "Heerstraße" und wenig W Pkt. 457,0 einige Klingen,

Schaber und Abschläge.

W. Reinmaller

Top. K. 7025 - Verbleib; Privathesitz. 3. Von den Ackern zwischen dem Hof Hochhalden und Pkt. 466,6, 1,4 km SO vom Ort, einige Feuersteinklingen und Abschläge.

Top: K. 7025 - Verbleib: Privatbesitz.

W. Reinmüller

Lauffen am Neckar (Kr. Heilbronn). In Flur "Bortental", 2,5 km NW und 0,5 km W Pkt. 197,2, vor allem auf den Parz. 4515 bis 4522, spiralbandkeramische Siedlung. Aulierdem zahlreiche urnenfelderzeitliche Scherbenfunde, darunter eine Anzahl gekanteter Ränder und einige mit leichten Rillen verzierte Wandstücke (hängende Dreiecke), ternsr Bruchstiick eines unverzierten Feuerbocks. Es scheint eine frühe Phase der Urnenfelderzeit vorzuliegen.

Top. K. 6920 — Verbleib: WLM 54/37.

Lehr (Kr. Ulm). Die jungsteinzeitlich bestedelte Fläche von 6 bis 7 ha Ausdehnung, im März 1953 aufgefunden, liegt etwa 0,5 km SSO des Orts am rechten Hang des Lehrer Tals in Flur "Brunnensteige". Zur Ansiedlung bewogen hier affensichtlich das inselförmige Vorkommen von tiefgründigem Lößlehm, die gegen W geschützte Lage mit guter Aussicht in stidlicher Richtung und die Nähe ständig fließender Quellen. Dieser reichste und mannigfaltigste Siedlungsplatz unter den bis Jetzt auf der Ulmer und Heidenheimer Alb aufgefundenen Stellen, der nahezu ausschließlich vom Berichter allein begangen und bearbeitet wurde, bietet schon den Oberflächenfunden nach mehr als gewöhnliche Gelegenheit zu Beobachtungen. Da diese über das Lokale hinausgehende Bedeutung haben, werden hier außer dem bloßen Fundbericht einige der wichtigeren niedergelegt. Zugleich sollen damit Gesichtspunkte für die jungsteinzeltlichen Siedlungsplätze des genannten Gehiets überhaupt gewonnen werden.

Die Siedlung liegt, wie alle bis jetzt beobachteten Piätze, innerhalb des Großreliefs der Landschaft in einer Senke an einer Stelle, die noch eine gewisse Sicht bietet. Der nuch Möglichkeit zusgenutzte Schutz gegen westliche Winde ist hier besonders gewährleistet, weiterhin ist die ebenfalls bevorzugte Bodenbeschäffenbeit (Löfflehm) vorhanden. Anderen Piätzen nach zu schließen, wo eine Ansiedlung auf tertiärem Süß-wasserkalk (Heuchlingen) oder auf Süßwasserkalk und Weißjura (Mähringen) stattfand, scheint allerdings die Menge des verfügbaren Wassers ausschlaggebender gewesen zu sein. Man hat den Eindruck, daß sich die Größe der Siedlungen nach der noch heute zu beobachtenden Menge des in der Nähe fließenden Wassers abstuft, wobei interessant ist, daß Siedlungen an Stellen liegen, wo heute nur zu seltenen Zeiten ein kleines Rinnsal fließt.

Bei Lehr wurden bis jetzt etwa 60 dunkle Grubenstellen mit Inhalt beobschtet. Ebenso wie an den Stellen Heuchlingen und Bollingen "Waisenjauchert" gibt sich aus der Verteilung der Gruben eine von NW nach SO gerichtete Anordnung der Gebäudezellen zu erkennen. Nebem einer großen Zahl unverzierter Scherben fanden sich bis jetzt 88 verzierte und 30 Stück mit Henkeln, Knubben und Osen. Die verzierte Ware läßt sich der jüngeren Stufe der Spiralkeramik zuordnen (Taf. 10, 7, 8, 10—13, 15, 17, 20, 21) und der Stichbandkeramik vom "Munzinger" Typ (Taf. 10, 14, 18, 19). Die Rössener Kultur ist durch einige wenige Scherben vertreten (Taf. 10, 22).

An geschliffenen Steingeräten liegen jetzt 11 Stück vor. Vollständig erhalten sind eine größere (Taf. 11 A, 6) und 2 kleinere Flachhacken (Taf. 11 A, 7, 8). Unter den Bruchstücken ist ein am Bohrloch abgebrochener Arbeitshammer (Taf. 11 A, 4) zu vermerken, zu dem noch 3 weitere Fragmente von durchbohrten Geräten kommen. Das Material ist

durchweg ein graugrünes bzw. hellgraues Gestein.

Aus der Masse der Geräte aus geschlagenem Stein — es wurden mit Einschluß der Halbfabrikate und ohne Kernstücke bis Januar 1956 etwas über 2800 Artefakte aufgelesen — läßt sich eine Übersicht über das Inventar einer bandkeramischen Siedlung gewinnen, wie es bis jetzt kaum an einem anderen Ort in Württemberg möglich war Zu erwähnen ist, daß die Typen der Steingeräte, die sich in den bandkeramischen Siedlungen im Ries finden (vgl. W. Dehn und E. Sangmeister, Die Stelnzeit im Ries Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte, Heft 3, 1954), in Lehr durchweg vertreten sind und daß darüber hinaus einige neue Züge sich zu erkennen geben.

Die Silexindustrie enthält einen überwiegenden Tell kleiner, oft sehr feiner Artefakte und einen nicht unbeträchtlichen Anteil grober Geräte. Die kleinen sind meist sehr sorgfältig, aber verhältnismäßig sparsam retuschiert. Unterseitige Retuschierung

ist häufig zu beobachten, mehrstufige oder Flächenretusche selten.

Das wichtigste Merkmal der Feuersteingeräte von Lehr, das den Abbildungen in dem genannten Werk zufolge auch im Ries festzusteilen ist, dort aber vielleicht noch nicht deutlich genug hervortrat, ist die Methode, Werkzeuge aus quer oder schräg zerteilten Klingen herzusteilen. Unter den 2585 Kleingeräten stehen 239 einigermaßen vollständigen Klingen und Geräten aus solchen nicht weniger als 2048 derartige Bruchstücke und Geräte aus solchen Bruchstücken gegenüber. Diese machen also nind 80% des kleingerätigen Feuersteinmaterials aus. Bemerkenswert ist, daß bei 1375 Klingenbruchstücken die Länge die Breite der Klinge nicht übertrifft. Sie sind meist quadratisch, häufig aber auch niedriger, ao daß sie die Form von Rechtecken, Trapezen und spitzen Dreiecken erhielten. Dabei gibt es sowohl Bulbusenden (Taf. 9 A, 42—44) wie Mittelstücke (Taf. 9 A, 39) und obere Endstücke.

Es ist anzunehmen, daß ein Teil dieser Fragmente durch Zufall oder spätere Beschädigung entstand. Da sie aber an Siedlungsplätzen anderen Typs nur einen verschwindenden Prozentsatz des gesamten Materials ausmachen, wird die Absicht ihrer Herstellung offenbar. Diese erweist sich vollends duraus, daß viele dieser Klingenfragmente in sorgfältiger Retuschierung zu Pfeilspitzen, Bohrern, Schabern und anderen verarbeitet wurden (etwa Taf. 9 A. 40, 41, 45—49). In welchem Vernältnis die unbearbeiteten Klingenbruchstücke Werkzeuge, Halbfabrikate oder Abfall darstellen, ist noch nicht zu erkennen.

Den charakteristischen Leittyp unter den Geräten stellen die Bohrer dar (Taf. 9 A. 9—24), von denen bei Lehr in der genannten Zeit 118 gefunden wurden. Sie haben meist eine lang ausgezogene, krüftige Spitze mit mehrstufiger Retusche, doch finden sich auch sehr flache Stücke darunter. Ihre Größe variiert von Geräten mit 5 cm Länge bis zu winzigen Mikrobohrern. Die meisten sind symmetrisch, doch gibt es auch soliche, bei denen die Spitze längs einer Seitenkante ausgezogen ist. Gewöhnlich weiet die Basis breite Flügel nuf, bei anderen ist jedoch die Griff- oder Befestigungsfläche kaum breiter

als die Bohrspitze.

Die Siedlungsstelle Lehr ergab weiterhin noch 26 Pfeilspitzen (Taf § A. 1—8). Der Grad ihrer Retuschierung geht von eben noch vorhandener Randretusche bis zu vollatändiger Flächenbearbeitung. Bevorzugte Längen liegen um 16 mm und um 30—40 mm. Die Basis ist entweder konvex, gerade oder leicht bis stark konkav, gestielte Pfeilspitzen fanden sich bis jetzt nicht. Zu erwähnen aind noch Geräte mit Lackpatina, die wohl Teile von Sicheln darstellen. Es handelt sich dabei entweder um unretuschierte flache Klingen oder um solche, bei denen vor allem die Stirnseite retuschiert ist. Die Grenze der Patina verläuft stets von einer Langseite über Eck zur Stirnseite. Die Länge dieser Geräte liegt zwischen 40 und 80 mm.

Unter den zahlreichen Grobgeräten (Taf. 8 D, 1—8) sind mehr als 100 oft sehr schöne Kernstlicke auszuscheiden. Bei vielen ist die Benützung auch ungewiß. Immerhin ergeben sich bei rund 250 Stücken eindeutige, meist durch irgendwelche Retuschierung betonte Formen von oft sehr groben Sticheln und Bohrern, rechteckigen, dreickigen, ovalen und runden Schab- und Schneidegeräten, unter denen sich Typen befinden, die von Moustierspitzen nicht zu unterscheiden wären oder Faustkeile aus halbierten Knollen darstellen. Auch bei den Grobgeräten läßt sich noch beobachten, daß sie häufig aus Bruchstücken sehr breiter und off hochrückiger Klingen hergestellt wurden. Es gibt Abschläge bis zu 8 cm Breite.

Diesen Typus der Werkzeugindustrie zeigen bis jetzt alle Fundplätze der Ulmer und Langenauer Alb. Dagegen ist der Charakter der Stellen nördlich des Lonetals völlig anders. Hier fehlen die ganz feinen und die ganz groben Geräte, die Bohrer und die absichtlich hergestellten Klingenbruchstücke. Die Retuschierung ist im allgemeinen weuiger sorgfältig, was freilich zum Teil an dem andersartigen Material des dort bevorzugt verwendeten braunen Feuersteins liegen mag.

Der vorliegende Bericht bringt nur einen Teil dessen zur Sprache, was beobachtet werden konnte. Das Absuchen des Fundplatzes bei Lehr wie überhaupt aller größeren neolithischen Stellen nach einem das Siedlungsgelände unterteilenden Pian ergab z. B. schon starke Unterschiede in der Verteilung der verschiedenen Typen von Keranik und Steingeräten. Wenn diese eingehendere, aber unbedingt notwendige Erforschung mit Erfolg durchgeführt werden soll, ist es unumgänglich, daß größere Fundplätze von einem Bearbeiter allein oder von mehreren nach genau vereinbertem und eingehaltenem Plan abgesucht werden. Der Platz ist auch in späterer Zeit besiedelt gewesen. Eine graue Scherbe mit zariem Kerbschnitt (Taf. 10, 23) verweist auf die Hügelgräberbronzezeit. Aus römischer Zeit stammen das Bruchstück eines Leistenziegels, einige glatte Sigillata- und rätische Scherben, ferner die Randscherbe eines grauen scheibengedrehten Topfes mit Kammstrich (Taf. 10, 24, vgl. auch Taf. 29, 4). Eine weitere graubraune sandige Scherbe mit Rundstempel (Taf. 10, 25) scheint für alamannische Zeit zu sprechen und von einem Doppelkonus zu stammen.

Top. K. 1525 — Verbleib: Heimatmuseum Geislingen (Steige).

A. Klev

Ludwigsburg. Beim Neuban Peters, Zwißlerstraße 10, am nordöstlichen Rand der Stadt, verschiedene unverzierte, wohl bandkeramische Scherben. Sie dürften zu der 120 m stidlich in der Kantstraße angetroffenen spiralbandkeramischen Siedlung gehören (vgl. Fdb. NF 13, 19).

Top. K. 7021 - Verbleib: Privatbesitz.

G. Scholl

Mähringen (Kr. Ulm). 1,5 km NO vom Ort liegt im "Lerchenfeld" eine ausgedehnte bandkeramische Siedlung. Die Hauptsiedlung liegt N des "Rappenbades", eines Seitentälchens des Tobeltales, und erstreckt sich auf eine Länge von 1,2 km und eine Breite von 0,2 bis 0,3 km. Eine kleine Siedlungsfläche liegt auch S des Rappenbades, S Punkt 554,9. Die Feuersteingeräte, bis jetzt mehr als 1000 Stück, entsprechen denen der bandkeramischen Siedlung bei Lehr. Die wenigen verzierten Scherben gehören der Stichbandkeramik vom "Munzinger Typ" an. Bis jetzt fand sich nur das Bruchstück eines einzigen Steinbeils.

Top, K. 7525 — Verbleib: Heimatmuseum Geislingen (Steige).

A. Kley

Maienfels-Oberheimbach (Kr. Öhringen). Bei Grabarbeiten anläßlich eines Umbaues bei Haus 23 im Ort wurde ein hellgraues, bandkeramisches, durchbohrtes Beil gefunden (L = 13.1 cm, Bohrloch 2,3 auf 2,8 cm; Taf. 2, 2).

Top. K. 6822 - Verbleib: Schule Oberheimbach.

A. Hummel

Markgröningen (Kr. Ludwigsburg). I. Im Bereich der bekannten spiralbandkeramischen Siedlung am NO-Rand des Orts in der Flur "Bissinger Pfad" (vgl. Fdb. NF 4, 15, 3; 5, 5; 11, 36, 1; 12, 20, 1; 2) wurden nach Aussagen des Baggerführers in Bangruben S der Hermann-Römer-Straße angeblich Hockergräber angetroffen, aber nicht weiter beobachtet (Parz. 1725/1 und 1725/2). In einer Baugrube auf der Parz. 1723, N der Hermann-Römer-Straße, fand sich ohne sanstige Reste ein kleines Rechteckbell aus Serpentin, an der Seite mit Sägespuren, in einem 7,5 cm langen Zwischenfutter aus Hirschhorn steckend.

In der Baugrube Feißt auf Parz 1745, im Winkel zwischen Uhlandstraße und Graf-Hartmann-Straße, wurden ebenfalls spiralbandkeramische Scherben angeiroffen, eben-

so ein Mahlstein aus Burtsandstein (51 auf 33 cm, 13 cm dick).

2. Bei Verlegung von Wasserleitungsrohren O der Seidenstoffweberei am NO-Rand vom Ort, etwa von Haus 69 der Gartenstraße in nördlicher Richtung bis zur Tammer Straße, wurden im Januar 1956 spiralbandkeramische Siedlungsresie angetroffen (vgl. Fdb. NF 11, 37, 2).

3. Bei Ausheben von Fundamentgrüben an der Spitalkirche im S des Orts wurde eine dunkle Kulturschicht angetroffen mit vereinzelten Scherbchen und verbranntem

Lehm. Es handelt sich wohl um bandkerumische Siedlungsreste.

4. Bei Anlage eines Wasserleitungsgrabens im Herbst 1955 wurden 1,4 km O vom Ort und N der Straffe nach Asperg in der Flur "Au" spiralbandkeramische Siedlungsreste angetroffen (vgl. Fdb. NP 5, 17, 3). Unter den Scherben eine Anzahl verzierte, Bruchstücke unverzierter großer Kümpfe und Rest eines Tonsiebs. Zu 1-1: Top. K. 7020 - Verbleib: Schule und Rathaus Markgröningen.

Münster (Kr. Mergentheim). 1. 0,5 km SO im Tal des Herrgottsbachs und 0,2 km

N Plet. 319,7 eine bandkeramische Flachhacke (L. = 5,7 cm; Taf. 1, 9).

 1.2 km SSO im Tal des Herrgottsbachs ein grünliches Rechteckbell (I. = 5,6 cm; Taf: 1, 8).

3. 0,9 km O, nördlich Pkt. 418,9, ein kleines Rechteckbeil (L = 5,3 cm; Taf. 1, 7).

4. Spitznackiges Steinbeil von ovalem Querschnitt (L = 13,1 cm); getunden 0,2 km SW vom Ort (Taf. 1, 3).

5. Spitznackiges Bell von ovalem Querschnitt (L = 10,2 cm), gefunden im Dorf beim Graben eines Brunnens (Tat. 1, 13).

6. Lamelle eines Steinbeils aus Hornblendeschiefer, gefunden im Ort auf einem

herzeführten Steinhaufen.

7. Von der östlichen Spitze der Plur "Kuhwasen", 0,5 km WSW, ein kleiner verzierter Rössener Scherben. (Von dort auch das Bruchstück eines Schuhleistenkeils, vgl. Fdb. NF 5, 18.)

Zu 1-7: Top. K. 6526 - Verbleib: Privatbesitz.

E. Schweikhardt

Munderkingen-Algershofen (Kr. Ehingen), Auf der Flur "Weller", 0,75 km NNW. beiderseitz der Bahnlinie, einige Feuersteingeräte und 1 Pfeilspitze. Sie entsprechen den Typen der spiralbandkeramischen Siedlungen in der Gegend von Ulm. Top. K. 7723 — Verbleib: Heimatmuseum Geislingen (Steige).

Murr (Kr. Ludwigsburg). Von der bekannten spiralbandkeramischen Siedlung auf Flur Kiesacker am NO-Rand vom Ort, die zwecks Lehmgewinnung laufend abgebaut wird (vgl. Fdb. 22/24, 1914/16, 5; NF 1, 17; 3, 18; 4, 15; 7, 15; 8, 36; 9, 24; 12, 21; Strob. Rössen 140), liegen unter anderen verzierten Scherben das Randstück eines Kumpfes mit eigenartig geformter Knubbe (Taf. 5, 12), ferner die in spiralbandkeramischer Manier verzierte Tülle eines Tüllengefäßes (Taf. 5, 9). Der Tüllenrand hat 3 cm Durch-

Top. K. 7021 - Verbieib: Heimatmuseum Benningen.

Neckarsulm (Kr. Hellbronn). Aus dem Besitz des Oberamtsrichters W. Ganzhorn (Neckarsulm) ein quer durchbohrter Schuhleistenkeil (L = 19 cm; Bohrloch 2,4 auf 3.6 cm) aus schwarzgrünem Hornblendeschlefer (Taf. 2, 6). Er soll auf der Markung Neckarsulm gefunden worden sein

Top. K. 6721/6821 - Verbleib: Heimatmuseum Mühlacker.

H. Freislag

Nerenstetten (Kr. Ulm). 1,1 km NO vom Ort und 0,1 km OSO Pkt. 516,4, nahe der Markungsgrenze gegen Setzingen, eine Siedlungsstelle mit Feuersteingeräten, darunter 1 Bohrer, Klingen und Abschläge, kleine Scherbchen, eine winzige Sigillatascherbe. Top. K. 7426 — Verbieib: Heimatmuseum Gelalingen (Stelge).

- Wettingen (Kr. Ulm). An flachem Hang auf der Flur "Hinter den Krautäckern". 0.5 km OSO vom Ort und 0,2 km SO Pkt. 479,0, Siedlungsstelle mit einigen Klingen, Bohrern und Abschlägen.

Top. K. 7426 - Verbleib: Privatbesitz.

P. Blankenstein, U. Linse

Nenhausen auf den Fildern (Kr. Eßlingen). Aus der bekannten spirafbandkera-mischen und Rössener Siedlung in Flur "Egelsee", 1,5 km SSO (vgl. Fdb. NF 11, 40; 12, 22). Scherbe eines Kumpfes mit Schnuröse und mit mehreren Warzen verziert (wie Fdb. NF 11, Taf. III 2).

Top. K. 7321 - Verbleib: Privathesitz

H. Mehlo

Niederhofen-Schwörzkirch (Kr. Ehingen). Auf dem Höhenrücken zwischen Schwörzkirch und Hausen ob Allmendingen, W vom Ort, Feuersteingeräte, darunter auch ! Bohrer und ! Hehlkerbe, Typen, wie sie in den spiralbandkeramischen Siedlungen auf der Ulmer Alb vorkemmen.

Top, K. 7624 — Verbleib: Heimatmuseum Geislingen (Stelge).

Oberkirchberg (Kr. Ulm). Im Museum der Stadt Ulm liegen einige unverzierte bandkeramische Scherben, I Knubbe und I Henkelöse, ferner 2 Feuersteinabsplisse, die bel einem Straßermeubau 1932 gefunden wurden. Die genaue Fundstelle ist nicht mehr zu ermitteln.

Top. K. 7828 - Verbleib: Museum Ulm

St. A. L.D.

Odheim (Kr. Heilbronn). 0,78 km OSO vom Ort und 0,3 km O Pkt. 205,9 beiderseits der Straße nach Neuenstadt, auf der Flur "Käppelesäcker", größere apiralbandkeramiache Siedlung.

Top. K. 6721 - Verbleib: Privatbesitz

Öffingen (Kr. Waiblingen). 1. Bei Ausschachtung des Neubaus E. Hansen auf Flur Hofener Weg I", 6,5 km W Ortsmitte, südlich der Straße nach Hofen, Parz. 2600/2, dicke Kulturschicht mit Scherben, darunter spiralbandkeramisch verzierte, Knubben, Henkelösen, und Hüttenlehm. (Zu dieser Fundstelle gehört Fdb. NF 13, 21, 2, das 0.15 km SW dayon liegt)

Top. K. 7121 - Verbleib: Schule Offingen.

A. Plappert, J. Riede

2. Bei Ausschachten des Neubaus E. Kaisser in Flur "Talwegie" am NW-Rand vom Ort. Haus Jahnstraße 5, Parz. 2246/7, bandkeramische Siedlungsreste, eine Anzahl unverzierte Scherben, darunter solche mit Knubben und Hüttenlehm.

Top K 7121 - Verbleib: Privathesitz

3. Von Flur "Beim Pauluskreuz", 1,5 km WSW, Parz. 3325, eine große Zahl band-kerumischer Scherben, darunter einige spiralbandkeramisch verzierte, und ein ganz erhaltener Mahlstein aus Stubensandstein 20 auf 33 cm, 12 cm dick. Die Fundstelle liegt im Bereich einer bekannten spiralbandkeramischen und Rössener Siedlung (vgl. Fdb. NF 3, 18; 11, 41; Stroh, Rössen 143),

Top. K. 7121 - Verbleih: WLM 55/28 (Scherben), Schule Stuttgart-Münster (Mahlstein).

4. Auf Fiur "Brünnele", 1,7 km W, Parz. 3402/03, am flachen W-Hang der Höhe "Beim Pauluskreuz", einige Feuersteinklingen, vorrömische Scherben (vgl. Nr. 3) und Sigillata-Randscherbe (vgl. Fdb. NF 5, 80).

Top. K. 7212 - Verbleib: Privatbesitz.

Chringen, Bei Ausschachtung des Doppelwohnhauses Nr. 14/16 im Nuspaumweg wurden dunkel verfärbte Gruben angeschnitten, Funde wurden nicht beobachtet. Gehoren zu der bereits in Fdb. NF 13, 21, gemeldeten bandkeramischen Siedlung in Flur Hungerfeld" am SO-Rand der Stadi.

Top. K. 6823.

G. Breyer

Öllingen (Kr. Ulm), 2 km N auf Flur "Tadelfinger Acker", vor dem Abstieg der Straße zur Bocksteinhöhle und W dieser, eine Anzahl schöner Kernstücke, Schaber und sonstige Feuersteingeräte, dazu einige unverzierte bandkeramische Scherben Top. K. 7426 — Verbleib: Helmatmuseum Gelslingen (Steige).

Oschelbrenn (Kr. Walblingen). 1. 0,5 km O vom Stöckenhof, wenig S Pkt. 453,0, ein schmales Beil aus Hornblendeschiefer (L = 10 cm; Tat. 3, 2). (Auf demselben Hönenrücken größere mesolithische Siedlung, vgl. Fdb. NF 11, 19.)

Top. K. 7122 - Verbleib: Privatbesitz

L. Reinhardt

2. Siehe S. 160.

Offenau (Kr. Heilbronn). Von der Flur "Eichwaldäcker", 0,6 km NO vom Ort und 0.4 km NW Pkt. 167,2, nebst unverzierten vorrömischen Scherben (vgl. Fdb. NF 13, 48, unter Latene) das Bruchstück einer Feuersteinklinge und Steinbeilbruchstück Top. K. 6721 - Verbleib: WLM 55/11.

Olnhausen (Kr. Heilbronn). Ein Schüler fand am NO-Rand des Ortz am Fuß eines Steinriegels ein bandkeramisches durchbohrtes Steinbell (Taf. 2, 3) aus Hornblendeschiefer (L = 16 cm; Bohrloch 3,1 auf 3,2 cm).

Top. K. 5622 - Verbleib: Schule Olnhausen.

W. Mattes

Pfahlbrunn (Kr. Schwäbisch Gmünd). Siehe S. 160, Nr. 4.

Pfullingen (Kr. Reutlingen). Etwa 0,75 km SO der Eisenbahnhaltestelle Pfullingen-Stid liegt O der Echaz in Flur "Hessenbrühl" eine Tuffsandgrube. Hier funden sich im Oktober 1955, Januar und April 1956 einige neolithische Scherben, vielleicht der Rössener Kultur. Sie lagen mit Holzkohleresten und flachen abgerollten Kalksteinen zusammen in einer etwa 0,15 m mächtigen hellgrauen Schicht, die in 7-8 m Tiefe den Tuff herizontal durchzieht. Diese Schicht ist von einer Siedlung, die O der Tuffgrube am Hang gelegen haben muß, eingeschwemmt worden.

Mehrere Scherben zeigen nach außen geschweiften Rand, der auf der Lippe Schrägkerben trägt (Tat. 5, 5). Auf einem Wandstück sitzt eine Knubbe mit horizontaler

Im Januar 1956 fand zich bei Verarbeitung des Tuffs aus der gleichen Sandgrube ein spitzusckiges Steinbeil (L = 8,4 cm) aus dunkelgraugrünem, feinkörnigem Material (Taf. 5, 4). Wohl aus der oben genannten Schicht stammend, jedoch nicht mehr zu er-

Top. K 7521 — Verbleib: Heimatmuseum Pfullingen.

W. Ziegler, S. Schiek

Plochingen (Kr. Eillingen). Von der Flur "Lindach", 1,7 km O vom Ort, der Nackenteil einer Flachhacke (L noch 3,7 cm).

Top K 7222 - Verbleib: WLM 56/66.

W. Müller

Rammingen (Kr. Ulm). 1,8 km NNW, S des Krottentals, einige Feuersteingeräte: ein kleiner Schaber und einige Abschläge. Wohl neolithisch.

Top K. 7426 - Verbleib: Helmatmuseum Geislingen (Steige).

A_Kley

Renningen (Kr. Leonberg). Von den Äckern sm W-Hung des Lerchenbergs, 2.2 km SW, ein graugrünes Rechteckbeil (L = 7.3 cm; Taf. 5, 1). Die genaue Fundstelle ist nicht mehr zu ermitteln.

Top. K. 7219 - Verbleib: Privathesitz.

E. Höschele

Schmiden (Kr. Waiblingen). Von den Fluren "Wasenäcker", "Pfefferäcker" und "Lange Länder", 1,5 km WNW (Höhe 290,9), einige Feuersteingeräte (Klingen und Schaber). Sie gehören zu den Siedlungen "Beim Pauluskreuz" (vgl. S. 173 Öffingen, Nr. 3), Fop. K. 7121 — Verbleib: Privatbesitz. H. Haupt, F. Maurer

Schöckingen (Kr. Leonberg). Bei Ausschachtungsarbeiten für einen Schweinestall auf dem Anwesen M. Schmid, Waldstraße 21, am NW-Rand vom Ort, Flur "Heimerdinger Weg", Parz 1811, stieft man nach Aussagen des Besitzers auf 3 Skelette. Bei einem lag eine Flachhacke aus Hornblendeschiefer (L = 15,3 cm; Taf. 2, 7). Es wurde nicht beobachtet, ob Hocker- oder gestreckte Bestattungen vorlagen. Ein weiteres Steinbeil ging verloren. An sonstigen Funden liegen noch vor: eine unverzierte bandkersmische Scherbe, Hüttenlehmbrocken, ein Hoteisensteinstlick und einige Tierknochen. Offenbar handelt es sich um bandkeramische Bestattungen im Gelände einer bandkeramischen Siedlung.

Top. K. 7120 - Verbleib: WLM 54/51.

E. Gebbardi

Schwenningen (Kr. Rottwell). An der Kreuzung Römerstraße—Karl-Marx-Straße, 0,6 km NW des Marktplatzes, fand W. Haaga bei Anlage des Bürgersteigs im Abraum eine Feuersteinpfeilspitze mit gerader Basis.

Top. K. 7917 - Verbieib: Heimatmuseum Schwenningen.

R. Strobe

Schwieberdingen (Kr. Ludwigsburg). 0,5 km W vom Ort wurden auf Flur "Kästlensgraben", südlich der Straße nach Hemmingen, Parz. 6264, Ausschachtungen für Neubauten vorgenommen, dabei wurde eine Siedlungsschicht angeschnitten. Unter den Funden eine größere Zahl unverzierter Scherben, darunter solche mit Knubben, auch Fehlbrandscherben, ein in Rössener Art verziertes Wandstück mit Henkelöse (Taf. 41, Abb. 3, 2), ein Bodenbruchstück einer ovalen Tonwanne, Nackenteil einer Flachhacke aus Hornblendeschiefer und Hüttenlehmbrocken mit Abdrücken von Flechtwerk. Die Funde gehören zu einer schon bekannten Rössener und spiralbandkeramischen Siedlung, die auch nördlich der Straße auf Flur "Zollstöckie" angetroffen wurde (vgl. Fdb. NF 3, 19; 4, 18; 12, 24; Stroh, Rössen 140).

Top. K. 7120 — Verbleib: Privatbesitz.

W. Müller

Setzingen (Kr. Ulm). Auf der Flur "Zu Birken", 1,1 km SSW und 0,1 km NW Pkt. 505,8, als Einzelfunde 2 Feuersteinpfellspitzen mit eingezogener Basis (Taf. 8 B). Teo. K. 7428 — Verbleib: Privatbesitz. P. Blankenstein, U. Linse

Sindelfingen (Kr. Böblingen). In altem Privatbesitz ist eine durchlochte Flachhacke (Taf. 3, 8) aus Hornblendeschiefer (L = 11,2 cm; Bohrloch 2,2 auf 2,4 cm). Das Stück stammt vermutlich aus der Umgebung und wäre somit der erste neolithische Fund von der Markung.

Stetten im Remstal (Kr. Waiblingen). Baumwart E. Beurer fand 0,8 km NNO der Kirche auf der Flur "Bühllicker" ein Rechteckbell (L. = 8,8 cm; Taf. 3, 1), (Ganz in der Nähe des in Fdb. NF 13, 24, 2, genannten Bellchens.)

Top. K. 7222 - Verbleib: Schule Stetten.

H. D. Kind

Strafidorf (Kr. Schwäbisch Gmund). Auf dem Gelände des römischen Kastells Schlrenhof, 1,5 km NW, funden die Schüler H. und B. Nuber einige neolithische Feuersteingeräte und eine mit Eindrücken versehene vorgeschichtliche Scherbe, die am ehesten in die Endjungsteinzeit oder die frühe Bronzezelt einzurelhen sein wird (Taf. 41, Abb. 3, 3).

Top. K. 7224 - Verbleib: WLM 56/39.

A. Nuber

Stuttgart-Stadt. 1. Hinter dem Forsthaus am Eingang zum Wildpark, 5 km WSW vom Alten Schloß bei Pkt. 456A, fand ein Schüler ein dunktes Rechteckbeil (L = 7,3 cm; Tuf. 5, 3).

Top. K. 7220 - Verbleib: Privatbesitz.

H. Speckbacher

2. Im Dreicck zwischen Nordbahnhofstraße, Rosensteinstraße und Ehmannstraße, dicht N der Rosensteinschule, 2,9 km NNO vom Alten Schloß, wurden Wohnhlöcke errichtet. Bei der Ausschachtung und in Leitungsgräben fand sich dunkler Kulturboden, einzahre vorrömische Scharben und Hüttenlehmbrocken. Außerdem wurde früher schon in den hier bestehenden Gärten ein durchbohrtes Steinbeil gefunden (L. = 9 cm; Bohrloch 2,2 auf 2,4 cm; Taf. 5, 3). Die Siedlung gehört möglicherweise zu den nur 0,2 km N davon jenseits der Bahnlinie im Rosensteinpark gefundenen Schussenrieder Resten (vgl. Fdb. NF 13, 24, 2).

Top. K. 7121 — Verbleib: Privatbesitz.

F. Dietz

- Bad Cannstait. In dem für die Fernheizung gezogenen Baggergraben steckte
 0.1 km N vom Rosensteinschloß in I m Tiefe in der Grabenwand ein zauber geschliffener Knochenschaber, aus einem Röhrenknochen gearbeitet (L = 11,2 cm). Wohl neolithisch.
 Top: K. 7121 Verbleib; WLM 56/37.
- Zuffenhausen. 1. Beim Bau der Neuwirtshaussiedlung (1935) wurden Siedlungsreste angeschnitten, unter den wenigen vorrömischen Scherben ein kleines Stück mit
 Rössener Verzierung. Angeblich soll auch ein gestrecktes Skelett ohne Beigaben gefunden worden sein.

Top. K. 7120 - Verbleib: WLM 56/65.

W. Miller

2 In einem Leitungsgraben in der Flur "Rotäcker", die in den letzten Jahren durch die Rotwegsiedung vollständig überbaut wurde und auf der eine bekannte spiralbandkeramische Siediung liegt (vgl. Fdb. NF 3, 20; 11, 49; 13, 26), in dunklem Kulturboden beisammenliegend 19 vollständige Klingen und 8 Klingenbruchstücke. Die längste Klinge mißt 7,4 cm (Taf. 6 A). Sämtliche Klingen aus demselben Material, aus Jurahornstein. Die Klingen zeigen noch keine Gebrauchsspuren. Wohl ein Depot. Top. K. 7121 — Verbleib: Schule Zuffenhausen.

Trossingen (Kr. Tuttlingen). 1. Bei den Ausgrabungen 1932 anläßlich der Einebnung des Burghühls im Bereich der Gürtnerel Schlenker am O-Rand des alten Trossingen fand sich im Fundamentgraben der O-Mauer der älteren Schicht der mittelalterlichen Burg ein Rechteckbeil aus Serpentin (L = 10 cm; Tat. 3, 7).

Top. K. 7917 — Verbleib: Hermatmuseum Trossingen R. Ströbel

2. Siehe S: 161.

Tuttlingen. Vor dem Kriege fand sich in der Schillerstraße bei Haus 41 eine große Anzahl von Tongefäßen, darunter auch sehr kleine. Sie gingen im Museum Tuttlingen 1945 verloren, ohne daß Genaueres über sie bekannt wurde.

Ende April 1954 fand sich bei Kanalisationsarbeiten, nur wenige Meter von der genannten Fundstelle entfernt, ein kleines becherförmiges Gefäß aus grobem Ton. Es ist unversehrt und hell- bis dunkelgrau fleckig ($H=5,1\,\mathrm{cm}$) Wahrscheinlich spätneolithisch.

Top. K. 8018 - Verbleib: Stüdtisches Museum Tuttlingen.

H. Streng

Uhingen-Diegelsberg (Kr. Göppingen). I km WNW auf der Flur "Hochen" fanden Schüler ein spitznackiges Beil (Taf. 3, 6) aus dunkelgrünem Gestein, die Schneide des Beils ist abgeschliffen (L = 7,7 cm). Angeblich sollen dort auch Feuersteinklingen gefunden worden sein, die verschollen sind.

Top. K. 7223 - Verbleih: Schule Uhingen

A. Hamsperger

Ulm. I. Bei Ausschachtungsarbeiten beim Haus Hämpfergasse 24 im Gebiet der Altstadt stieß man in 2—2,4 m Tiefe in Tuffsand eingelagert auf Kulturreste. Gefunden wurde ein feintoniger, lederbrauner, geglätteter Topf (Taf. 11 B, 1) mit Bauchkente und steilem Oberteil, beidseitig eine doppeite Henkeiöse (H = 28 cm), ferner Randscherben, darunter eine nut verdicktem, gekniffenem Rand (Taf. 11 B, 2) und eine Feuersteinpfeilspitze (Taf. 11 B, 4). Die Finde sind spätneolithisch und gehören zeitlich und kulturell zu Ehrenstein (vgl. O. Paret, Das Steinzeitdorf Ehrenstein [1955]) und Ulm-Söflingen (vgl. Paret, Ehrenstein 76). Die Stedlung muß dicht in der Nähe der Fundstelle gelegen haben, da die Funde nicht abgerollt sind.

Eine weitere graue, verzierte Scherbe (Tuf. 11 B, 3), ebenda gefunden, zeigt deutlich abgerollte Kanten und soll nach Aussagen des Finders im Tuff auch höher gelegen haben wie die fibrigen Funde. Nach der Verzierung dürfte die Scherbe in die frühe

Bronzezelt sinzureihen sein

Top. K. 7625 - Verbleib: Museum Ulm.

A Rieber

2 3,75 km NNO des Uhmer Münsters und 6,4 km NNW Örlingen, dicht SW Pkt 544,6, an der Markungsgrenze, an flachem Hang eine eng begrenzte Siedlungsstelle mit einem kleinen Beilchen (L = 3,8 cm; Taf. 11 A. 9), einigen Klingen, Schabern und Bohrern.

Top K. 7526 - Verbleib: Privathesitz

P. Blankenstein, U. Linse

— Söflingen. 1. 3 km WNW am Tor der Viereckschanze im Wald "Schanzgrubenhau" einige Feuersteingeräte, darunter ein schöner Schaber, Klingen und Abschläge. In der Nähe des Tores, im Schanzeninnern, ein quer durchlochter Schuhleistenkeil aus Hornblendeschiefer (L = 17 cm; Bohrloch 2,2 auf 2,3 cm; Taf. 11 A, 5). Top. K. 7525 — Verbleib: Privatbesitz. P. Blankenstein, U. Linse, P. Vollmar

 In der Sig. Günzburg liegen unter der Inv.-Nr. 229—232 vier Feuersteinklingen von Söflingen mit der Bezeichnung "Torfmoos". Näheres nicht bekannt (Strob, Kstalog Günzburg 34).

Unterjettingen (Kr. Böblingen). Siehe Zürn, S. 133 ff.

Urach (Kr. Reutlingen), Siehe S. 215.

Vordersteinenberg (Kr. Schwähisch Gmünd). Siehe S. 161.

Wachendorf (Kr. Horb). 1,7 km ONO liegt im Starzeltal die Burgmühle. 1929 wurde aniäßlich des Einsetzens eines neuen Mühlrades das Bachbett tiefergelegt. Beim Ausgraben fand J. Wütz immittelbar bei dem Rad in etwa 1 m Tiefe ein Steinbeil mit Durchbohrung, aus Hornblendeschiefer (Taf. 3, 3). Das Stück ist etwas abgerollt, zeigt an der einen Schmalseite Sägespuren und war leicht versintert (L = 17,5 cm).

Top. K. 7519 — Verbleib: Heimatmuseum Horb.

O. Schmitz

Waldmannshofen (Kr. Mergentheim). 1. Von der Flur "Schleifbühl", 6,7 km NO, Parz. 455, ein grünliches, spitznackiges Steinbeil (Taf. 4, 1), Oberfläche zerfressen (L = 26.2 cm).

Top. K. 6426 - Verbleib: Privatbesitz.

2. Neolithische Siedlungsstelle auf der Flur "Grasiger Rodweg", 1,5 km SW bei Pkt. 332,3, vorwiegend Parz. 794, Acker des Bauern Hain, der nach seinen Angaben hier schon öfters Steinbeile gefunden hat, die sich jetzt nicht mehr identifizieren lassen (vgl. auch Fdb. NF 12, 25).

Top. K. 6426.

3. Von der Markung, genaus Fundstelle läßt sich nicht mehr ermitteln, stammen folgende Steinbeile: durchbohrte "Pflugschar" aus Hornblendeschiefer (Taf. 4, 2), Schneidentell beschädigt, am Nacken Sägeschnitt (L = 20,5 cm; Bohrloch 2,3 auf 2,8 cm); Schuhleistenkeil aus Hornblendeschiefer (L = 19,4 cm; Taf. 4, 3); Flachhacke aus Horn-

Schneideschiefer (L = 10.5 cm; Taf. 4, 4); durchbohrte Flachhacke aus Hornblendeschiefer, Schneide abgestumpft (L = 10.4 cm; Taf. 4, 5); spitznackiges grünliches Steinbeil (L = 13.5 cm; Taf. 4, 6).

Top. K. 6426 - Verbleib: Privathesitz.

F. Schock

— Sechselbach. 1. 0,7 km S vom Ort, S des "Eselsweg" und 0,2 km NW Pkt. 329,3, eine Flachbacke aus Hornblendeschiefer, Nacken und Schneide abgestoßen (1. = 10,2 cm). In der Nähe ein Mahlstein aus Stubensandstein, beide Enden abgebrochen (L. noch 32 cm). Top. K. 6426 — Verbleib: Privatbesitz (Beil), WLM 54/47 (Mahlstein). R. Bender

2 0,6 km SO am "Eselsweg", wenig O Pkt 348,5, eine schöne schwarze Feuerstein-

klinge (L = 6.5 cm).

Top. K. 6426 — Verbleib: Privatbesitz, 3. Siebe S. 182.

R. Bender

Walblingen. Bei der Kanalisation im Kleinheppacher Weg am O-Rand des Orts, dicht O der Siechenhauskapelle, wurde in Höhe der Häuser Nr. 7—13 in rund 1 m Tiefe eine Kulturschicht angeschnitten. Daraus einige apiralbandkerumisch verzierte Scherben (Taf. 5, 13—17), einige grobe Scherben von Vorratsgefäßen, zwei zugeschliffene Beimpfriemen (Taf. 5, 13, 14), Nackenteil einer durchbohrter Flachhacke, am Bohrloch abgebrochen (L. noch 3,7 cm), und eine größere Zahl Tlerk nochen.

Top. K. 7121 — Verhieß: Helmatmuseum Walblingen.

Die Bestimmung der im Staatlichen Museum für Naturkunde in Stutigart ver-

wahrten Säugetlerreste hat ergeben:

Ursus arctos (Brauner Bär): Unterkieferbruchstück mit M 2 dex.

Sus scrofa (Wildschwein): Oberkieferbruchstlick mit P3-M3 dex. Unterkiefer-

bruchstück mit MI-M3 sin.

Bos sp. (Rind): Hornzapfenbruchstück vom Basalteil. Hornzapfenbruchstück vom Spitzenteil. Oberkieferbackzahn M2 dex. Unterkieferbruchstück mit M1-M3 dex. Unterkieferbruchstück mit M2-M3 sin. Unterkieferbackzahn M3 sin. Humerusbruchstück mit Distalgelenk. Humerusbruchstück mit Distalgelenk. Radiusbruchstück mit Distalgelenk. Ulnabruchstück mit Proximalgelenk. Peivisbruchstück mit Gelenkpfanne. Femurbruchstück mit Distalgelenk. Tibiabruchstück mit Proximalende.

Die wenigen Funde, zu denen noch zwei Wirbel hinzukommen, sind nach ihrer Zerstückelung sicherlich einstige Mahlzeitüberreste. Während in dem Mandibelfrägment des Braunen Bären und den beiden, möglicherweise von demselben Individuum stammenden Wildschweinbelegen Jagdbeuten vorliegen, bleibt die Herkunft der Rinderfunde in ihrer Gesamtheit fraglich. Lediglich das basale Hornzaptenbruchstück übersteigt in seinen Dimensionen die der jungsteinzeltlichen Hauerinder erheblich und
weist somit auf das Vorhandensein des Ur hin. Die Maße der Gebiß- und Langknochenreste fallen dagegen im allgemeinen zwischen die der größeren neolithischen Haurinder und die des Auerochsen, so daß mit der Existenz einer kräftigen domestizierten
Rinderform immerhin zu rechnen ist.

K. D. Adam

Weller zum Stein (Kr. Backnang). Auf den Grabhügeln des ehemaligen, jetzt gerodeten Waldes "Brand", 9,8 km N vom Heißenhof, wurde ein kleines, nur 4,4 cm langes, spitznackiges Steinbeilchen (Taf. 1, 12) aufgelesen (siehe auch die bei der Ausgrabung der Hügel gefundenen neolithischen Einzelfunde Fdb. NF 5, 15, unter Erbstetten). Hinweis auf eine in der Nühe gelegene neolithische Siedlung.

Top. K. 7022 — Verbleib: Privatbesitz.

R. Elotz

Welrheim (Kr. Wafblingen). Siehe S. 161, Nr. 3,

Willsbach (Kr. Heilbronn). 1 km NNO vom Ort und 70 m N vom Bahnhof liegt eine spiralbandkeramische Siedlung (vgl. Fdb. NF 11, 29; Beiler, Heilbronn 107, Nr. 1). Im September 1955 wurde dort eine kleine Grabung durchgeführt. Angetroffen wurden Gruben mit Hüttenlehm und Scherben, darunter einige verzierte und Reste großer Vorratsgefäße mit Henkel und kräftigen Knubben, ferner Bruchstück eines Steinbeits, Rötelstücke und an Feuersteinen einige Klingen, Schaber, Kernstücke und Pfeilspitzen. Top. K. 6822 — Verbleib: Museum Heilbronn. W. Määttes

Bad Wimpfen. Im Museum Heilbronn liegt ein dickes Rechteckbeil (L. = 11.8 cm; Taf. 3, 4). Alter Fund. Eine Eintragung im Inventarbuch besagt: "Einzelgrab auf dem großen Wolfsberg, Steinplattengrab mit Skelett als liegender Hocker. Beigaben: Schwere Steinaxt mit Pazettenschliff, 2 Schleifsteine, ein Stück Bolus." Der Wolfsberg liegt 0,9 km S vom Ort.

Top. K. 6720 - Verbielb: Museum Heilbronn.

St.A. L.D.

Wimpfen im Tal (Kr. Heilbronn). 1. 0,5 km S am O-Hang des Altenbergs, 0,2 km
 O Pkt. 224,9; auf den Fluren "Über dem Altenberg" und "Über der Brunnenstübe", einige unverzierte bandkeramische Scherben.
 Too. K. 6721 — Verbleib: WLM 56/42.
 G. Scholl

Top. K. 6731 — Verbleib: WLM 56/42. G. Scholl

2. 2 km SO auf der Höhe 173,8 spiralbandkeramische Siedlung. Unter den Scherben eine verzierte und Knubben.

Top: K_6721 - Verbleibt Privatbesitz

G. Scholl

3. Siehe S. 207, Nr. 2

Wippingen (Kr. Ulm). 1. Auf der Flur "Höfermahd" (auf der Flurkarte "Müllerteld"), 1,5 km NNW vom Ort und 6,25 km W Pkt. 644,2, eine umfangreiche Siedlung mit einer großen Zahl Feuersteingeräte, darunter eine Pfelispitze mit eingezogener Basis. Schaber, viele Bohrer, Klingen, Kernstücke und Abschläge (Taf. 8 C).

1,1 km N vom Ort und 0,3 km SO Pkt. 644,2 Streufunde, einige Feuerstelnklingen

und Abschläge.

Zu 1 und 2; Top. K. 7525 - Verbleib; Privathesitz.

P. Blankenstein, U. Linse

Wittlingen (Kr. Münsingen). Bruchstück eines Rechteckbeils, gefunden 0,9 km SO vom Ort in der Nähe Pkt. 764,1.

Top. K. 7522 — Verbleib: Privatbesitz.

E. Beck

Bronzezeit

Besonders beachtenswert sind die frühbronzezeitlichen Funde von Ehrenstein, "Schloßberg", und Heubsch", Höhle "Haus", die durch H.-J. Hundt (siehe S. 27 ff.) eine eingehende Würdigung erfahren haben. Erwähnt seien ferner die Bronzen aus einer Kiesgrube bei Erbach, anscheinend aus einer alten Donaufurt.

Edelfingen (Kr. Mergentheim). Beim Schulbausneubau am S-Rand des Orts in Flur "Häfnersgarten". Parz. 4215, wurde eine Kulturschicht mit Scherben und Hüttenlehm angetroffen. Ein Teil der Scherben ist bronzezeitlich, dazu gehört das Bruchstück einer gelben Henkeltasse mit Eindrücken (Taf. 25 B. 2), das Randstück eines Vorratsgefäßes mit Kniffleiste und gerauhter Außenseite (Taf. 25 B. 1) und eine Reihe weiterer Randprofile (Taf. 25 B. 6—14). Ein kleiner schwarzer Napf (Taf. 25 B. 15) dürfte ebenfalls noch bronzezeitlich sein.

Spätlatienezeitlich sind einige mit grobem Kammstrich versehene Scherben (Taf. 25 B. 16, 17) und Scherben von Schalen mit eingebogenem Rand (Taf. 25 B. 3-5). Ton K. 6424 — Verbleib: Privatbesitz. K. Friedrich

Ehrenstein (Kr. Ulm). I. Im Garten des Anwesens Ulmer Straße 15, Parz. 437/1, Flur "Untere Wiesen", kam bei Grabarbeiten eine Bronzeknopfsichel zum Vorschein (L. = 13,2 cm; Taf. 14, 12). Die Pundstelle liegt noch im Blautal, am Fuße des Galgenbergs.

Top. K. 7525 - Verbleib: Privatbesitz

M. Hilsenbeck

2. Siehe H u n đ t, S. 27 ff.

Eliwangen (Kr. Aalen). In der Sammlung des Instituts für Vor- und Frühgeschichte in Tübingen liegt ein Bronzedolch (Taf. 14, 13) mit rautenförmigem Querschnitt und spitz zuläufender Griffzunge, mit 2 Nietlöchern (L. = 20 cm). Nach einem aufgeklebten Zettel stammt das Stück aus der "Gegend von Ellwangen (1898)". St. A. L. D.

Nach Drucklegung macht cand. phil. G. Krahe (Tübingen) freundlicherweise darauf aufmerksam, daß als Fundort unter Umständen auch Eliwangen (Kr. Biberach) in Frage käme.



Abb. 2. Erbach (Kr. Ulm): Griff eines Bronzeschwertes. M. 2:5.

Erbach (Kr. Ulm). In einer Kiesgrube, I km SO vom Ort, in der Flur "Walsergries" auf Parz. 1435/5 wurden Ende 1955 verschiedene Bronzen ausgebaggert. Sie sollen in einer Tiefe von 4,5 bis 5,5 m gelegen haben. Die Fundstelle liegt in der Donauniederung, in einem alten Donaulauf. Ob die Funde zusammenlagen, ließ sich nicht ermitteln.

 Bronzeschwert mit achtkantigem Vollgriff. Klinge dachförmig mit abgesetzten Schneidenrändern und Mittelrippe. Knaufplatte und Abschlußknopf spitzoval. Griff leicht gebaucht. Klingenspitze fehlt (L. noch 55 cm; Taf. 14, 3; Abb. 2). (Vgl. dazu Fr. Holste, Die bronzezeitlichen Vollgriffschwerter Bayerns, 1953.)

2 Bronzeschwert mit dreisekiger Griffplatte, oberes Ende beschädigt. Griffplatte mit kräftiger mittlerer Rippe, 2 Nietlächer nebeneinander. Klinge dachförmig mit schwacher Mittelrippe (L. = 70,3 cm; Taf. 14, 3). (Letzte ergänzende Zusammenstellung und weitere Literatur siehe Fr. Holste, Vollgriffschwerter 53).

 Griffzungenschwert, Bronze. Von der Griffzunge noch der Ansatz vorhanden, auf dem ovnien Heftabschluß 4 Nietlöcher. Klingenquerschnitt flachoval (L noch \$4,3 cm; Taf. 14.4).

4 Bronzemesser mit Griffdorn, gekrümmtem Rücken und dolchartiger, beidseitig zugeschilffener Spitze (L = 17,7 cm; Taf. 14, 5). (Zur Verbreitung siehe H. J. Hundt in Germania 34, 1956, 41 ff., mit Abb. 5.)

5. Bronzenadel mit Scheibenkopf. Der obere Teil der Nadel durch drei kräftige Zackengruppen zu je 4 Scheiben geziert. Die Scheiben sind einzeln dem Nadelschaft aufgeschoben, ebenso ist der Nadelkopf gesondert aufgesetzt (L. = 50,2 cm; Taf. 14, 1). (Siehe Fr. Holste, Gezackte Nadeln; Prähist Zeitschr. 30/31, 1939/40, 412.)

 Bronzenadel mit Kugelkopf und leicht geschwellenem, beripptem Hals (L. = 19,8 cm; Taf. 14, 6).

Top. K. 7625 - Verbleib: WLM 56/1.

A. Heckel

Geislingen an der Steige (Kr. Göppingen). Bei Ausschachtung des Neubaus E. Beichart an der Ecke Eybacher Straße—Mühlbruckenweg im Tuff Scherben eines schwarzen hügelgräberbronzezeitlichen Henkelgefäßes mit vertieftem Buckel (etwa wie G. Kraft, Die Kultur der Bronzezeit in Süddeutschland, 1926, Taf. 46, 3) und eine schwarze, mit Horizontalirillen und spitzen Hängedreiecken verzierte Scherbe (Taf. 16, 7), die wohl in die früheste Urnenfelderzeit gehört (etwa wie W. Kimmig, Die Urnenfelderkultur in Baden, Röm-Germ, Forsch. 14, 1940, Taf. 1 C. 2; vgl. auch W. Kimmig, Beiträge zur Frühphase der Urnenfelderkultur am Oberrhein, Bad. Fundber. 17, 1941—1947, 148). Top. K. 7325 — Verbleib: Heimatmuseum Geislingen.

Schwähisch Hall-Hessental. In den Akten aus dem Nachlaß Dr. Kosts findet sich folgende Notiz: "Bronzedolch von der Teufelskanzel (Hasenbühl) um 1900, verschollen." Der Hasenbühl liegt 2,5 km OSO vom Ort.

Top. K. 8824. St. A. f. D.

Heubach (Kr. Schwäbisch Gmünd). Siehe Hundt, S. 27 ff.

Lehr (Kr. Ulm), Siehe S. 169.

Stuttgart-Stadt. Bronzezeitliche Funde aus den Grabhügeln auf dem Hasenberg. 3 km SW vom Alten Schloß, siehe Veröffentl. d. Staatl. Amtes f. Denkmalpflege Stuttgart, Reihe A. Heft 1 (1956), 8, Taf. XIII, 1—6, 10.

Uhingen (Kr. Göppingen). Siehe S. 182, Nr. 1

Ulm. Siehe S. 175, Nr. 1.

Bad Wimpfen (Kr. Heilbronn) Bronzerendleistenbeit (L. = 16,1 cm; Taf. 14, 5). Gefunden Ende der 20er Jahre auf einem Acker der Markung. Genaue Fundstelle ist nicht mehr zu ermitteln.

Top. K. 6720/21 - Verbleib: Privatbesitz.

K. Rahiiuser

Zalningen (Kr. Münsingen). Siehe S. 195.

Urnenfelderzeit

Einige bedeutende Gräber sind in der Berichtszeit zum Vorschein gekommen, so in Heilbronn, Illingen und Gammertingen. Letzteres ist durch Kimmig (siehe S. 50 ff.) eingehend behandelt worden. Beachtenswert sind auch einige Siedlungsfunde auf der östlichen Alb. Als bedeutende Höhensiedlung ergab sich der Runde Berg bei Urach.

Berghülen (Kr. Ulm). Beim Pflügen stieß man auf der Flor "Oberweiler Höhe", 6,7 km N vom Ort und 0,25 km W Pkt. 697,4, Parz. 1937, auf eine teilweise schon verschleifte Urne mit Leichenbrand. Die brauntonige Urne (Taf. 16, 6) mit geknicktem Bauch besitzt auf der Schulter 2 Rillenbündel (H = 26 cm, größter D = 38 cm, Rand-D = 24 cm). Einige wenige weitere aufgesammelte Scherben stammen von 2 Schalen und einem zweiten größteren Gefäß. Man möchte daran denken, daß es sich bei diesem Grab um einen völlig verschleiften Grabhügel der späten Urnenfelderzeit (HB) handelt, kennt man doch gerade in dieser Gegend Hügelbestattungen dieser Zeit aus Asch (Kr. Ulm), "Attilau", und Blaubeuren (Kr. Ulm), "Birkle" (siehe G. Krahe, Ein Grabhügel der jüngeren Urnenfelderkultur [Hallstatt B] auf der Schwäbischen Alb; Festschrift für Peter Goeßler [1954], 108).

Top. K. 7524 — Verbleib: Heimaimuseum Langenau.

A. Heckel

Blanbeuren-Gerhansen (Kr. Ulm). Am westlichen Abhang des Rusenschlosses wurden aufgelesen: L ein Feuerstelnabschlag mit Rindenresten; 2. ein kleines geschlossenes Bronzeringchen (D = 1,2 cm); 3 Randstück einer Urnenfelderschale mit großem Kerbschnitt und ein zweites gekantetes Randstück: 4 kleinere Scherbe mit roter Bemalung und zwei parallelen, graphitierien Riefen; 5. Randstück einer Lateneschale mit singebogenem Rand. Während die latenezeitliche Besiedlung des Rusenschlosses bekannt ist (vgl. Bittel, Kelten 52, und Goeffler, Blanbeuren 31), dürften die Belege für die Hallstatzeit (Nr. 4) und die Urnenfelderzeit (Nr. 3) nen sein. Nr. 2 läßt sich nicht näher datieren, ebenso läßt sich Nr. 1 vorerst nicht genauer bestimmen.

Top. K. 7524 - Verblelb: Privathegitz.

P. Blankenstein, U. Linse

Bellingen (Kr. Ulm). Auf der Fiur "Obsteig", 0,5 km NNO vom Ort und 0,25 km O Pkt. 613,0, Parz. 196/197, fanden sich eine größere Zahl vorrömischer Scherben, darunter ein gekantetes urnenfelderzeitliches Handstück, ferner eine grobe Feuersteinklinge, ein Schaber und einige Abschläge

Top. K. 7525 - Verbleib: Privathesitz.

P. Blankonstein, U. Litruse

Bopfingen (Kr. Aslen). Von der Höhe des Ipf ein feinkörniges Sandsteinstlick mit eingeschliffenen Rillen, anscheinend das Bruchstück einer Gußform. (Literatur über den Ipf siehe W. Dehn, Vor- und frühgeschichtliche Bodendenkmale aus dem Ries. 23. Jahrb. d. Hist. Ver. L. Nördlingen und das Ries, 15 [Sonderdruck]).

Top. K. 7128 — Verbleib: WLM 54/59.

Ehrenstein (Kr. Uhm). 1. Eine in vorgeschichtlicher Zeit immer wieder besiedelle Höhe ist der bekannte, im Ort liegende "Schloßberg", eine gegen die Blau vorspringende und nach den Seiten steil abfallende Zunge, die auch im Mittelalter eine Burg getragen hat Neolithische Funde von diesem Berg sind noch spärlich, es liegen vor das Bruchstück eines spitznackigen Beiles, einige Feuersteinklingen und Schaber und eine spätneolithische Randscherbe (Taf. 5, 8). Frühbronzezeitliche Funde siehe S. 27 ff. Hügelgräberbronzezeitliche Reste sind bis jetzt noch nicht nachgewiesen, wenngleich das am O-Puß des Berges gefundene Skelettgrab dieser Zeit (vgl. Fdb. NF 12, 27, 2) vermuten läßt, daß der Berg auch in der Hügelgräberbronzezeit besiedelt war.

Hauptsächlich aus der Urnenfelderzeit liegen dann wieder Funde vor (vgl. Fdb. NF 8, 54; 12, 27). Soweit his jetzt zu sehen, scheint es zich um eine späte Urnenfelderzeit zu handeln. Unter den Funden seien besonders erwähnt Bruchstücke von 2 Mondidolen, darunter ein mit Riefen versehenes Homende (Taf. 16, 11) und das Bruchstück eines "Tonstempels" (Taf. 16, 5). Weiter stammt von hier eine Brozenadel mit kleinem Vasenkopf (L. = 10 cm).

Auf eine latenezeitliche Besiedlung weist eine Randscherbe einer Schale mit eingebogenem Rand hin. (Verhieib der Funde: WLM A 41/45, 51/7, 54/53; Museum Uhm; Heimatmuseum Geislingen (Steige) und Privathesitz).

Top. K. 7525.

St. A. f. D.

2 in einem Leitungsgraben längs der Felsenstraße am O-Fuß des "Schloßbergs" kamen in deren südlicher Hälfte eine ganze Anzahl urnenfelderzeitlicher Scherben zum Vorschein. Sie sind von der Höhe des "Schloßbergs" (siehe Nr. 1) abgerutscht.

Verbleib: Museum Ulm.

A Rieber

Gammertingen (Kr. Sigmaringen). Siehe Kimmig-Schlek, S. 50 ff.

Geislingen an der Steige (Kr. Göppingen). Siehe S. 179.

Heilbronn. Beim Ausheben eines Garagenneubaus stieß man hinter Haus 35 in der Burenstraße, im N-Teil der Stadt, auf 2 Brandgräber.

Grab 1: in 1,4 m Tiefe, anscheinend noch mit Resten eines Steinsatzes. An Funden konnten geborgen werden: a) große graue Urne (mit Leichenbrand), auf der Schulter gekerbte Tonleiste (H = 51 cm; Taf. 15 B, 1); b) schwarzbraunes profiliertes Schälchen (D = 13,6 cm, H = 3,6 cm; Taf. 15 B, 2); c) i solches (D = 14,1 cm, H = 3,8 cm; Taf. 15 B, 3); d) I solches (D = 17,2 cm, H = 4,6 cm; Taf. 15 B, 10); e) I solches (D = 15,6 cm, H = 4,6 cm; Taf. 15 B, 13), f) Bruchstück eines solchen mit gerillter Randverzierung (D = 14 cm; Taf. 15 B, 9); g) Randscherbe eines Schälchens mit profiliertem Rand (D etws 10 cm; Taf. 15 B, 12); h) Scherbe eines Schälchens (D etwa 13 cm; Taf. 15 B, 11); l) Oberteil eines Schwarzen Gefäßes mit Zylinderhals (Taf. 15 B, 8); k) kugeliger Kopf einer Brunzenadel, 1) unverziertes Brunzemesser mit Griffangel (L = 18,3 cm; Taf. 15 B, 6); m) halbmondförmiges Brunzemesser mit durchbrochenem Griff (L = 11,5 cm; Taf. 15 B, 4); n) doppelt durchbohrter Anhänger aus einer Geweihsprosse vom Edelhirsch (L = 12 cm; Taf. 15 B, 5)

Grab 2: Konnte nur zum Teil geborgen werden. Lag in 0,9 m Tiefe, 4 m von Grab 1 entfernt. Unter den Funden Scherben einer größeren Urne, Randscherben von einigen Schälchen (Taf. 15 B. 14—16) und ein im Feuer verbogener offener Bronzearmring mit profilierten Enden (D = 6,8 cm; Taf. 15 B. 7).

Dicht nördlich dieser Fundstelle sind bei Haus Rundstrafie 8 schon urnenfelderzeitliche Reste, anscheinend von einem Grab, festgestellt worden (vgl. Fdb. NF 11, 23, 3). Top. K. 6821 — Verbleib: Museum Heilbronn. W. Mattes

Henbach. 1. 1 km O vom Ort und 0.25 km O der Ruine Rosenstein liegt an der S-Kante des Rosensteinmassiva die "Dreieingangshöhle". Bei einer unbefugten Grabung wurde darin eine große Zahl vorrömischer Scherben gefunden. Soweit datierbare Randslücke darunter sind, gebören sümiliche in die Urnenfelderzeit. Auch bei einer ülteren Grabung durch F. Keller im Jahre 1919 (vgl. F. Keiler, Rosensteins Urgeschichte 192), 17)

fanden sich anscheinend nur Scherben der Urnenfelderzeit, außer 2 Feuersteinklingen. die Keller dem Magdalenien zuschreibt (vgl. Fdb. NF 1, 12). Top, K. 7225 - Verbleib: Schule Heubach.

St A. L.D.

Siehe S. 197.

Heuchlingen (Kr. Heldenheim). 1,75 km WNW vom Ort und 0,3 km WNW vom Umspannwerk liegt dicht S der Straffe nach Heldenfingen (bei Pkt 569,0) eine kleine Stelle mit einigen urnenfelderzeitlichen Scherben, darunter gekantete Profile. Top. K. 7428 - Verbleib: Heimatmuseum Geislingen (Stelge).

Hörvelsingen (Kr. Ulm). Am N-Ausgang des Orts gegen Bernstadt auf der Flur-Oberer Osch" wurde bei einem Neubau auf der Parzelle 1253/1 eine urnenfelderzeitliche Siedlung angetroffen. Unter einer großen Zahl unverzierter Scherben einige gekantete Randstlicke und das Bruchstlick einer mit Fingertupfen versehenen Tonplatte, anscheinend das Bruchstück eines Feuerbocks.

Top. K. 7526 — Verbleib: Heimatmuseum Geislingen (Steige).

Igersheim (Kr. Mergentheim). 1. In einem Graben in der Kirchgesse vor Haus 22. 50 m N der Kirche, fanden sich urnenfelderzeitliche Siedlungsreste. Unter den zahlreichen Scherben einige gekantete Randstücke, Ränder mit Tupfen und Kerben, riefenverzierte Wandscherben und ein kräftiger, mit Kerben verzierter Henkel, ferner Bruchstücke eines Bronzedrahtrings.

Top. K. 6524 - Verbleib: Schule Igersheim. K. Friedrich. 2. Aus der Lehmgrube der Ziegelei Hock am NO-Rand des Orta urnenfelderzeitliche Scherben, darunter mehrere gekantete Randstücke, aus einer Siedlung. (Diese wurde schon beim Bau der Umgehungsstraße angeschnitten, vgl. Fdb. NF 9, 38, 2.) Aus dieser Lehmgrube ist auch ein Urnengrab bekannt (siehe Fdb. NF 11, 57). Top. K. 6524 - Verbleib: Privatbesitz:

Illingen (Kr. Vailtingen). Bei Ausschachtung des Heuses Goethestraße 42 in der Eichwaldsiedlung, Parzelle 6609, 1 km O der Ortsmitte, im Jahre 1950, fand sich in der SW-Ecke der Baugrube ein Steinplattengrab von etwa 1 auf 2 m, abgedeckt mit zwei großen Sandsteinplatten. Darin ein Gefäß mit Leichenbrand, ferner ein Bronzemesser mit Griffengel und verziertem Rücken (L = 20,8 cm; Taf. 16 A, 9) und ein durchlochter Weizstein (L = 9 cm; Taf. 16 A, 8). Die Scherben des Gefäßes sind nicht geborgen worden. Die Eichwaldsiedlung liegt auf einem flachen Rücken in einem jetzt gerodeten Teil des Waldes "Vorhaken". 0,3 km O der Fundstelle 2 Grabhligel. Top. K. 7019 — Verbleib: Heimatmuseum Mühlacker.

F. Willmann

Kirchheim am Neckar (Kr. Ludwigsburg). Aus der Neckarfurt am SO-Rand des Orts wurde schon 1932 eine oberständige Bronzelappenaxt (L = 15,1 cm) ausgebaggert (Taf. 14, 9).

Top. K 6920 - Verbleib: Museum Heilbronn.

Lauffen am Neckar (Kr. Heilbronn). Siehe S. 189.

Mähringen (Kr. Ulm). Auf den Äckern N des Friedhofs em N-Rand vom Ort liegt eine urnenfelderzeitliche Siedlung. Unter den Scherben einige gekantete Randstücke. Top. K 7525 - Verbleib: Privatbesitz. P. Blankenstein, U. Linse

Bad Mergentheim. I. Am SO-Rand der Stadt, am flachen NO-Hang der Warte, liegt auf der Flur "Innere Au" eine ausgedehnte urnenfelderzeitliche Siedlung, die vom Alamannenweg im W his über die Milchlingstraße im O hinausreicht, also eine W-O-Ausdehnung von mindestens 350 m hat. Die Siedlung ist in der Milchlingstraße, in der Hauffstraße und bei den Neubauten Johst und Hilbig in der Hauffstraße (ostwärts der Milchlingstraße) erneut angeschnitten worden. Unter den Funden zahlreiche gekantete. Randstücke, Teil einer Henkeltasse, kleines spitzbodiges Gefäßchen, gekerbte Ränder und Teile eines Feuerbocks. (Folgende, bls jetzt erwähnte Fundstellen gehören zu dieser Siedlung: Fdb. 22/24, 1914/16, 6; NF 3, 42; 8, 59; 9, 37, 1—6.) Unter den Funden auch das Randstück einer intenezeitlichen Schale mit eingebogenem Rand (vgl. Fdb. 22/24, 1914/15, 6). Top. K. 6524 — Verbleib: Privatbesltz.

K. Friedrich 2. Aus einem alten Familienbesitz eine oberstandige Bronzelappenaxt mit Öse (L = 15.1 cm; Taf. 14, 10), die vermutlich aus der Gegend von Mergentheim stammt. Top. K. 6524 — Verbleib: Museum Schweizer, Murrhardt. E. Schweizer

Neckarsulm (Kr. Hellbroam) Bronzenadel mit großern Kugelkopf und beripptem Hals (L = 53.5 cm; Taf. 16 A. 5); Bronzenadel mit kleinem Kopf und beripptem Hals (L = 35 cm; Taf. 16 A. 1). Bei beiden Nadeln ist der massive Kopf gesondert gegossen und auf die Nadel aufgesteckt. Drillingsring mit tordierten Reifen (D = 6 cm; Taf. 16 A. 10). Oper die Fundstelle und die Fundumstände konnte nichts Genaues mehr in Erfahrung gebracht werden, sie stammen aber aus der Umgebung von Neckuraulm. Top. K. 6821. - Verbleib: Privathesitz. G. Scholl

Neckarwestheim (Kr. Heilbronn). Aus einer Urnenfeldersiedlung im Steinbruch am "Neckarberg", 1,5 km WSW, weitere Scherben, darunter gekantete Randstücke und eine Wandscherbe eines dickwandigen großen Gefäßes mit Henkel und Tupfenleiste. (Vgl. Fdb. NF 4, 32, 9, 38.)

Top. K. 6921 - Verbleib: Museum Heilbronn.

W. Mattes

Nordheim (Kr. Heilbronn). Auf der Flur "Seeloch", 1,4 km WNW der Kirche und 0,3 km SSO Pkt. 193,4, eine urnenfelderzeitliche Siedlung. Unter den Scherben ein gekantetes Randstück eines Vorraisgefäßes mit Tupfenleiste und getupftern Randssum Ferner ist darunter das Randstück einer latenezeitlichen Schale mit eingebogenem Rand. Top. K. 6820 - Verbleib: WLM 54/39.

Schmiden (Kr. Waiblingen). Am NO-Rand vom Ort wurden in der Neubausjedlung in Flur "Waihlinger Weg" in Kanalisationsgrüben urnenfelderzeitliche Siedlungsreste angeschnitten mit Scherben, einem halben Spinnwirtel und Hüttenlehm. In einem Zuleitungsgraben zu Haus 4 auf der Parzelle 64/2 wurde in 1,3 m Tiefe ein Skeiett angetroffen und die untere Hälfte bis zum Becken weggeräumt. Bei Untersuchung des restlichen Skeletts fand sich oberhalb des Unterkiefers ein offenes Golddrahtringehen (D = 1 cm) mit übereinandergreifenden Enden. Das Skelett war anscheinend S-N orientiert mit Kopt im S.

Top. K. 7121 — Verbleib: WLM 54/72; Schule Schmiden.

W. Mehrer, O. Todt

Stuttgart-Bad Camstatt. Bei Ausbaggerungsarbeiten für den Neckarhafen wurde ein Bronzemesser mit umgeschlagenem Griffangelende aufgefunden (L = 13,7 cm; Taf. 16 A, 4).

Top. K. 7221 - Verbleib: WLM 54/52

St. A. f. D.

Uhingen (Kr. Göppingen). 1. In einer Kiesgrube auf der Flur "Pfingstwasen", Parzelle 501, 2,5 km WNW vom Ort, wurden folgende Gegenstände ausgebaggert: Bronzerendleistenbeil mit breit ausladender Schneide ($L=12.9~\mathrm{cm}$: Taf. 15 A. 3); Bronzesichel mit Rand- und Mittelrippe ($L=12.5~\mathrm{cm}$; Taf. 15 A. 4); mittelständige Bronzelappenaxt, nicht oxydiert (L = 18 cm; Tal. 15 A. 2); mittelständige Bronzelappenaxt, zwischen den Lappen noch eingerostete Holzreste (L = 20,6 cm; Taf. 15 A, 1); Bronzetüllenlanze mit Rillen an der Basis, Tülle durchbahrt, Spitze umgebogen (L = 14,1 cm; Taf. 15 A. 6); außerdem fanden sich eine größere Zahl mittelalterlicher Gegenstände wie Sporen, Dolche, Hufeisen usw. Unter anderem auch eine eiserne Pflugschar wie Bittel, Kelten Taf. 22, 18, die in diesem Falle nicht unbedingt vorgeschichtlich zu sein braucht. Bei der Fundstelle handelt es sich wohl um eine alle Furt Top K. 7223 - Verbleib: Schule Uhingen. A. Ramsperger

2. In einer Klesgrube beim Wehr auf Flur "Oberer Wasen", 1,4 km O auf Parzelle 727, fand sich eine Bronzelanzenspitze mit Rillen an der Tüllenbasis (L = 14,5 cm;

Taf. 15 A, 5).

Top, K. 7223 - Verbleib: Privathesitz.

A. Ramsperger

Urach (Kr. Reutlingen). Siehe S. 215.

Waldmannshofen-Sechselbach (Kr. Mergentheim). Auf der Flur "Greut", 1 km OSO vom Ort und 0,25 km N Pkt. 344,2, wenige Meter O der württembergischen Grenze auf hayerischem Boden, wurde bei Drainagearbeiten eine urnenfelderzeitliche Siedlung angeschnitten. Unter den Scherben eine Reihe gekanteter Randstücke. Außerdem zwei Scherben mit Rössener Verzierung. (Erwähn! Fdb. NF 13, 25.) Top. K. 6426 - Verbleib: WLM 54/14.

Wasserallingen (Kr. Aalen). Von den Ackern auf der Flur "Mittelfeld", 1,5 km S vom Ort, dicht S der Sandgruben am S-Rand des Waldes Appenwang, stammt der Oberteil einer Bronzenadel mit scheibenförmigem Kopf und profiliertem Hals (L noch 14 cm; Taf. 16 A. 2). Sie wurde schon vor etwa 40 Jahren gefunden.

Top. K. 7126 - Verbleib: Privathesitz.

H. Betzler

Weikersheim (Kr. Mergenthelm), Im Helmatmuseum Bad Mergenthelm liegen einige urmenfelderzeitliche Scherben, eine Bronzespirale und Hüttenlehmbrocken. Nach beiliegendem Zetlei wurden sie 1909 gefunden bei der "Hallestelle der Stadt Welkersheim, Böschung des Bahnsteigs, 14 m nördt, der Straße Weikersheim-Queckbronn*. Die ehemalige, jetzt aufgelassene Haltestelle liegt 0,5 km NO vom Ort an der Kreuzung der Straße Weikersheim-Queckbronn mit der Bahnlinie Weikersheim-Richtung Schäftersheim.

Top. K. 6525 - Verbleib: Heimatmuseum Bad Mergentheim.

SLA.LD.

Well der Stadt (Kr. Leonberg). Siehe S. 218.

Wendlingen-Unterboihingen (Kr. Nürtingen) im Neckarkies ausgebaggert wurde ein Bronzeschwert vom Typ Auvernier (Taf. 14, 7), Schwertspitze fehlt, Klinge verbogen (L. noch 66 cm). (Vgl. hiezu E. Sprockhoff, Die germanischen Vollgriffschwerter der jüngeren Bronzezeit. Röm.-Germ. Forsch., Bd. 9, 1934, 57 ff.)

Top. K. 7322 — Verbleib: Heimatmuseum Kirchbeim (Teck).

O. Lau

Hallstattzeit

Durch einige Grabungen konnte unsere Kenntnis der württembergischen Hallstattzeit verschiedentlich bereichert werden. Gefährdete Hügel bei Oberjettingen am Schwarzwaldrand ergaben ein reines Alb-Salem, wie es auf der Mittelalb nicht besser gefunden werden könnte. Ein Hügel bei Offenau enthielt eine Bestattung des Koberstadter Kreises, der bis jetzt nur spärlich im Neckarland vertreten war. Besonders ergebnisreich sind die Grabungen in einem der Fürstenhügel im Talhau bei Hundersingen (Donau), über die S. S. c. h. i. e. k. (S. 139) einen Vorbericht gibt. Die Ausgrabungen auf der Heuneburg wurden fortgesetzt. Eine ausführliche Darstellung der wichtigen Periode der Lehmziegelmauer siehe W. D. e. h. n., S. 78 ff. Von Interesse ist ein Bericht von W. G. r. u. b. e. (S. 138) über die Auffindung eines vermutlich späthallstattzeitlichen Fürstengrabes in der Nähe des Hohenaspergs im Jahre 1580.

Asperg (Kr. Ludwigsburg). Siehe Grube, S. 138.

Blaubeuren-Gerhausen (Kr. Ulm). Siehe S. 179.

Ehingen. 1,35 km S der Kirche zweigt von der Straße Ehingen—Berg bei Kilometer 78 ein am Fuße des Donauhanges entlangführendes Feldsträßchen nach O ab. Etwa 250 m O von dieser Abzweigung begann 1954 die Stadt mit dem Bau des Hauptsammeibeckens für die Kläranlage. Im August 1955 fand sich in einem vom Bagger ausgeworfenen Erdbrocken eine Bronzeplinzette. An der Fundstelle liegt unter einer 30 cm starken Humusdecke eine etwa 130 cm mächtige schwarze, oben braun werdende Schicht, aus der die Pinzette stammt. Weiterhin zeigten sich in dieser Schicht stark angewitterte, behauene Ekchenbalken.

Die Pinzette ist verbogen, in geradem Zustand noch etwa 4,8 cm lang und dürfte am ehesten der Hallstattkultur zuzuweisen sein. Es ließ sich nicht mehr klären, ob es sich um einen Grab-, Siedlungs- oder Einzelfund handelt.

Top. K. 7724 - Verbleib: Heimatmuseum Ehingen.

H Pahl

Gültlingen (Kr. Calw), Im "Sandloch", einer Tuffgrube 0,5 km O vom Ort an der Straße nach Deckenpfrom, kamen als Einzelfunde 2 Bronzescheibenfibeln zum Vorschein (Taf. 23 B. 1, 2). Bei beiden Fibeln ist eine flache Bronzescheibe von 1,5 und 2,3 cm Durchmesser einem Drahtbügel aufgemetet, bei der Fibel Taf. 23 B. 1, besteht der Nietkopf aus einer halbkugeligen grünen Glasperle. Sie gehören in die späteste Hallstattzeit (vgl. Germanis 30, 1952, 83 ff.). Eine gleiche Fibel aus einem geschlossenen Grabfund, die versilbert ist, stammt aus Herrlingen-Weidach (siehe Fdb. NF 8, 83, nicht abgebildet. WLM A 33/38). Außer dieser Fibel (Taf. 23 B. 4) gehören zu dem Weidacher Grab folgende Funde: I kleine Paukenfibel, die Pauke sitzt dem aufgebogenen Fuß an und bedeckt den Drahtbügel bis zur Spirale hin (Taf. 23 B. 3); I geschlossener Bronzering mit Scheuerspuren, wohl ein Fußring (D = 6,9 cm; Taf. 23 B. 5); I offener Bronzering mit Stiftverschluß (D = 6,9 cm; Taf. 23 B. 6); 2 geschlossene Drahtringe (D = 8 cm; Taf. 23 B. 11, 12); 2 geschlossene Ringe (D = 5 cm; Taf. 23 B. 9, 10); 1 geschlossenes Ringchen (D = 1,6 cm; Taf. 23 B. 7); I dunkelblaue Glasperle (D = 1,1 cm; Taf. 23 B. 8). (1 Drahtspirale nicht mehr vorhanden.)

Top. K. 7318 — Verbleib; Schule Gültlusgen

Herbrechtingen (Kr. Heidenbeim). Bei einer Schürfung in einem Abri S des Malerfeisens, 3 km S vom Ort, wurden Scherben eines Vorratsgefäßes mit Tupfenleiste gefunden.

Top. K. 7427 - Verbleib: WLM 54/54.

W. Schreiber

Heubach (Kr. Schwäbisch Gmünd). Siehe S. 197.

Hundersingen (Kr. Saulgau). Die im Jahre 1950 begonnenen Ausgrahungen auf der "Heimeburg" wurden auch im Jahre 1955 mit Mitteln des Kultusministeriums von Baden-Würtlemberg, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, des Schwäbischen Alb-

vereins und der OEW fortgesetzt. Die Untersuchungen galten — wie bieber — dem Verlauf und der Konstruktion der verschiedenen Befestigungsanlagen, vor allem von Mauer IV, die wegen ihrer mittelmeerischen Beziehungen besondere Beachtung verdient. Siehe hierzu den Bericht Die hin, S. 78 ff.

Auch die Ausgrabungen in einem der etwa 400 m N der Burg gelegenen Fürsten-

grabhügel (Hügel 4) wurden weitergeführt. Siehe Schiek, S. 139 ff.

Top. K. 7922. S. Schiek

Ludwigsburg. Im Zuge der Bodenseewasserversorgung wurde der im Römerhtigel am SW-Rand vom Ort steckende Wasserbehälter wesentlich erweitert. Dabei wurde die W- und O-Seite des Hügels mittels Planierraupe weggeschaben. Das Denkmalamt ist von der Baubehörde von diesen Arbeiten nicht verständigt worden, eine Beobachtung der Erdarbeiten war nicht mehr möglich. (Vgl. auch Fdb. NF 4, 39.)

Top. K. 7121.

Bad Mergentheim. Die in Fdb. NF 6, 121, erwähnte hallstattzeitliche Siedlung auf der Flur "Innere Au" am SSO-Rand der Stadt ist auch beim Bau der Zeppelinstraße angeschnitten worden. An 2 Stellen wurden Siedlungsreste angetroffen, darunter Scherben von Töpfen, Schalen, Urnen, Vorratsgefäßen (teils mit Tupfenleiste), 2 Tonwirtel

Top. K. 6524 - Verbleib! Privatbesitz

K. Friedrich

Oberjettingen (Kr. Böblingen). 1 km O vom Ort liegt an der Markungsgrenze gegen. Unterjettingen und zum Teil noch auf dieser Markung ein Grabhügelfeld mit 12 Hügeln, davon 8 auf Markung Oberjettingen, 4 auf Markung Unterjettingen (Abb. 3). Sie liegen an ganz flach geneigtem Hang im Wiesengelände auf der Flur "Ghäu" oder auch "Ghäuwald" genannt, ein Zeichen, daß des Gebiet früher Wald war. Die Hügel treten kaum in Erscheinung, ihre Höhe beträgt nur 0,2—0,4m, auch H. Stoll hat sie in seiner Urgeschichte des Oberen Gäns (1933) nicht verzeichnet. 11 der Hügel wurden in der Zeit vom 24. bis 28. Oktober 1955 durch das St. A. I. D. untersucht.

Hügel 1: D = 15.5 m, H = 0.25 m; Abb. 4. In knapper Spatentiefe zeigte sich ein kleines Steinpflaster von 1 m W—O- und 0.6 m N—S-Ausdehnung. An dessen SO-Ecke ein Scherbenpflaster, anscheinend eine unverzierte Urne. Nach Wegunhme der Steine zeigten sich darunter Teile der Untersrunknochen eines Skeletts. Spuren eines Leichenschattens glaubte man noch zu erkennen. Der Tote muß NNO—SSW gelegen haben mit Kopf im NNO.

Higel 2: D = 10 m, völlig verflacht. Es zeigten sich nur einige wenige Streuscherben

und 3 lose Steine.

Hügel 3; D = 16 m, H = 0,3 m. S-Rand des Hügels von einem Feldweg abgeschnitten. 2 m SSO der angenommenen Mitte kam eine zerbrochene Eisenlanze mit schaffen Mittelgrat (L = 22 cm) zum Vorschein (Taf. 23 A, 6). 1,5 m NNO der Mitte, auf größere Fläche verteitt, verschiedene Eisenteile, die wohl zu Wagennaben gehören dürften (Taf. 23 A, 3). Die Eisenteile waren ziemlich durcheinandergewürfelt, der Hügel dürfte stark gestört sein. Von einer Bestattung fanden sich keinerlei Reste, In der Hügelschüttung wenige Streuscherben.

Hügel 4: D = 11 m. Ganz verflacht. Eine Anzahl loser Scherben. Keine Anhalts-

punkte für eine Bestattung.

Hügel 5: D = 16 m. Konnte nicht untersucht werden.

Hügel 6: D=9 auf 10 m, H=0.3 m; Abb. 5. In der Mitte kleine Brandplatte von 1.2 auf 1.5 m, Boden gebrannt. Am SW-Rand auf kleiner Fläche loser Leichenbrund, dabel ein Scherbenpflaster eines Gefäßes.

Hugel 7: D = 12 m. In 0,35 m Tiefe an awei Stellen Scherben. Sonst keine Funde.

auch keine Anhaltspunkte für eine Bestattung

Hügel 8: D=13 m, H=0.3 m; Abb. 7: 0,2 m unter der Oberfläche ein etwa rechteckiger, 3 auf 3,3 m großer, lose gesetzter Steinsatz aus größeren Muschelkalkplatten,
darunter ein ordentlich erhaltenes, gestrecktes Skelett, NNO—SSW gerichtet mit Kopf
im NNO. W daneben stehend eine verzierte Urne, darin eine kleine Schale und daneben
2 weitere Schalen. Die beiden letzteren (D=12.5 und 14 cm) konnten bis jetzt zu-

sammengesetzt werden (Tal. 23 A, 4, 5).

Hügel 9: D = 14 m, H = 0,4 m; Abb, 8: N-Drittel des Hügels durch Feldweg abgeschnitten. Auf dem Hügelgrund eine längliche, 1,3 auf 1,9 m große Brandplatte mit hart gebrannter Bodenfläche. Etwa in deren Mitte ausgelesener Leichenbrand auf einem Häutchen. S und O davon ein großes Scherbenpflaster mehrerer Gefäße, W einige große Einzelscherben eines großen Gefäßes. NO der Brandplatte Beste eines verkohlten Holzbalkens. Am S-Rand der Brandplatte 2 größere Muschelkalksteine, deren Bedeutung ungewiß ist. Die Gefäße sind noch alcht zusammengesetzt worden.






Abb. 3. Oberjettingen (Kr. Böblingen). Plan des Grabhligelfeldes

Hügel 10: D=14 auf 18 m, H=0.4 m; Abb.6. In Hügelmitte unregelmäßige Brandplatte, Boden gebrannt, mit Holzkohle. In der zipfelartig ausgezogenen NO-Ecke der Brandplatte ausgelesener Leichenbrand auf einem Häufchen. S davon Scherbenpflaster von Gefäßen.

Hugel 11: D= 15 m, H= 0,3 m; Abb. 9. Durch das N-Drittel des Hügels zog ein W-O verlaufender Druitisgegraben. Im Hügel eine unregelmäßige Brandplatte mit viel Holzkohle. In deren N-Teil ausgelessner Leichenbrand auf einem Häuteben. S und O des Leichenbrandes ein großes Scherbenpflaster, darunter auch 2 ineinandergestellte,



Oberjettingen (Kr. Böblingen), Hallstattzeitliche Grabhügel.



Oberjetingen (Kr. Böblingen). Hallstattzeiftliche Grabhügel.

reich gemusterte, abgetreppte Teller (D = 31 cm; Taf. 23 A, 1). Am SW-Rand der Brandplatte Scherben eines großen Vorratsgefäßes mit Kerbleiste und gekerbtem Rand (H etwa 31 cm; Taf. 23 A, 2). Weiters Gefäße sind noch nicht zusammengesetzt worden. Auf der Brandplatte lagen auch einige im Feuer gelegene Scherben. Im NW und SO große Telle verkohlter Holzbalken.

Hügel 12: D = 12 m. In 0,25 m Tiefe kleines Bruchstück eines menschlichen Knochens. 1,5 km NO davon beisammenliegend einige Scherben. Sonst keine Funde.

Möglicherweise nahezu vergangene Skelettbestattung.

Die Funde datieren die Hügel in die mittlere Hallstattzeit. Ob Hügel 3 mit Eisenlanze und Resten von Wagennaben ebenfalls noch mittelhallstattzeitlich ist, läßt sich mangels geeigneter Beifunde nicht sagen. Die Bestattungssitte scheint im Gäu zu dieser Zeit gemischt gewesen zu sein. Brand- und Körperbestattung wurde gleichzeitig geübt. Über die Anordnung von Leichenbrand und Gefäßen im Grab scheint keine feste Regel bestanden zu haben, sie wurden regellos auf der Brandplatte niedergelegt. Der Holzstoß für die Totenverbrennung ist an Ort und Stelle abgebrannt worden, wie der hartgebrannte Boden in verschiedenen Hügeln nahelegt. In Hügel 10 fanden sich einige verbrannte Scherben, es hatten demnach auch Gefäße auf dem Scheiterhaufen gestanden. Beschienswert ist das Vorkommen hallstattzeitlicher Tonware Alb-Salemer. Stills so dicht am Schwarzwaldrand. Bisber kannte man diese Keramik in reicherem Maße nördlich der Schwiblschen Alb nur aus der Tübinger Gegend und nur vereinzeit aus dem Gäu (siehe Veröffent). d. Staati. Amtest Tübinger Gegend und nur vereinzeit aus dem Gäu (siehe Veröffent). d. Staati. Amtest "Denkmalpflege Stuttgart, Reihe A. Heft 1 [1956], Taf. 1, 9—11; III, 19, 26; XVIII, 4; vgl. ferner Taf. V, 5, und XVII, 2; noch wetter nördlich Scherben aus Illingen, siehe Fr. Stähle, Urgeschichte des Enzgebints, 1923, 28, Abb. 15 a, 9—11). Das Obere Gäu muß demnach noch fest zum Bereich der Alb-Salemer Gruppe gerechnet werden.

Top. K. 7418 - Verbleib: WLM 56/6.


SLA.LD.

Offenau (Kr. Heilbronn). 0,6 km ONO liegt in der Flur "Eichwaldäcker" auf den Parz. 2245—2248 ein Grabhügel von 32 auf 40 m Durchmesser und 1 m Höhe. Das Gebiet war früher Wald und ist um 1800 gerodet worden. Um 1900 hatte ein Parzellenbesttzer darin gegraben und war dabei auf Steine gestaßen. Die Störungsstellen konnten bei der Ausgrabung festgesteilt werden. Da der Hügel dauernder Beackerung, neuerdings durch den Motorpflug, unterlag, wurde er auf Veranlassung und mit tatkräftiger Unterstützung von Lehrer L. Hantsch (Offenau) mit Schülern und einigen Arbeitern in der Zeit vom 28. September bis 4. Oktober 1954 durch das St. A. f. D. ausgegraben

Nach Abdeckung der Hügelschüttung reigte sich unter der Hügelmitte und nur 20 cm unter der Oberfläche eine durchschnittlich 60 cm hohe Steinpackung von 6 m westöstlicher Ausdehnung (Taf. 50, 1; Abb. 10). Besonders am W-Rand war zu sehen, daß der Außenrand des Steinsatzes (Taf. 50, 2) aus mächtigen Steinbrocken (Muschelkalk und Keuper) in 5—6 Lagen roh als Mauer aufgeschichtet war. Das Innere dieses Steinbranzes war mit kleineren Steinen ausgefüllt. Am S- und O-Rand war der Steinsatz verrutscht. Größere Störungen zeigte der N-Rand, wo kein Teil der äußeren Steinmauer erhalten war. An der NO-Ecke war ein Loch ausgehoben, die Steine daraun lagen außerhalb der NO-Ecke. Im großen und ganzen scheint der Steinsatz ein großes Rechteck mit abgerundeten Ecken gebildet zu haben. Die Oberfläche des Steinsatzes wies ebenfalls verschiedene Löcher auf, wie an den Profilen zu erkennen ist. Hier sind wohl durch das Pflügen Steine herausgerissen worden.

Nach Abdecken des Steinsatzes zeigte sich auf dem Grund ein S-N-gerichtetes Skelett mit Kopf im S. Schädel und Unterkiefer waren noch ordentlich erhalten, ebenso erhalten waren die Beinknochen. Am Brustkorb lag ein umbestimmbarer Eisenrest, Eisenspuren ebenso W vom linken Unterschenkel. O vom Skelett, in Höhe des Schädels beginnend, standen zwei stark zerdrückte Gefäße: eine unverzierte dunkelgraue Kegelhalsume und eine Henkeltasse, beide ließen sich nicht mehr zusammensetzen. Um das Skelett zeigten sich überall Spuren eines Holzbodenbelags, die Holzfaserung eiwa S-N verlaufend. Es ist die Frage aufgetaucht, ob es sich hierbei nicht um die Reste einer Holzgrabkammer handeln könnte, in der der Tote gelegen habe. Wir glauben dies aber verneinen zu müssen, da sonst nach Zusammenbrechen der hölzernen Kammer der überlagernde Steinsatz mit eingesunken wäre. Dessen Oberfläche war aber, mit Ausnahme herausgerissener Steine, eben.

Bei einem Probeschnitt nördlich außerhalb des Steinsatzes wurden ebenfalls noch Steine angetroffen, die sich aber nicht zu einem Steinkranz verfolgen ließen. Eine größere Abdeckung war hier auch nicht möglich. Von einem Kreisgraben zeigte sich nichts. Im Steinsatz funden sich wiederholt Streuscherben, auch vereinzelte gebrannte Lehmbrocken kamen zum Vorschein, vielleicht Spuren einer in der Nähe gelegenen Siedlung.



Abo. 10. Offensu (Kr. Heilbronn). Halistatizeitlicher Grabbügel.

Das Grab gehört wohl der mittieren Hallstattzeit an, und zwar der Koberstatter Gruppe, die man bis jetzt nur spärlich im Neckarland kennt.

Einen Teil der Grabungskosten hat in dankenswerter Weise die Gemeinde übernommen. Top. K. 5721 — Verbielb: WLM 54/75.

Bingingen (Kr. Hechingen). 0,4 km S der Kirche mündet in die Straße nach Burladingen ein von SW kommender Feldweg. Unmittelbar S dieser Stelle fanden sich am südlichen Straßenrain im Frühjahr 1955 einige geringe Hallstattscherben, darunter 2 Rundstücke. Die Scherben sind verbrannt und 2 bis 3 Jahre vorher beim Legen eines Kabels herausgearbeitet wurden.

Top. K. 7620 — Verbleib: Museum Burg Hohenzollern.

J. A. Kraus

Stetten auf den Fildern (Kr. Eßlingen). 1 km SSO liegen dicht beim Wasserbehälter in dem jetzt gerodeten Waldteil Erlach (Abb. II) 2 Grabhügel, 2 weltere 0,25 km SW davon (siehe Veröffentl. d. Staatl. Amtes f. Denkmalpflege, Reihe A, Heft 1 [1956], 28). Hügel 3 wurde ohne Beobachtung beseitigt. Hügel 4 konnte vor dem Abräumen untersucht werden (D = 16 m, H = 0,5 m). Etwa in Hügelmitte zeigte sich ein auf dem gewachsenen Boden angelegter rechteckiger Steinsatz von 3,3 m Länge und 1 m Breite (Taf. 44, 2). Auf der westlichen Längsseite fehlen einige Steine. Von einer Bestätung fehlt jede Spur, auch Beigaben waren keine vorhanden. Das Skelett ist vermutlich restlos vergangen. Auffallend ist die stattliche Größe des Steinsatzes. Im Hügelaufwurf einige Streuscherben.

Top. K. 7321 - Verbleib: WLM 55/29.

St.A.L.D.




Abb. 11 Stetten auf den Fildern (Kr. Eßlingen). Grabhügel im "Erlach".

Stuttgart-Zuffenhausen. Im Erdaushub eines Grabens in der Sontheimer Straße (Rotwegsiedlung), etwa 80 m von der Ecke Fleiner Straße entfernt, fand A. Staiger einen Bronzefußring mit Scheuerspuren (D = 10,5 cm; Taf. 24 B). Der Ring stammt sicher aus einem zerstörten Späthallstattgrab.

Top. K. 7121 — Verbleib: WLM 54/73,

St A L D.

Tailfingen-Truchtelfingen (Kr. Balingen). In den Akten des Archäologischen Instituts der Universität Tübingen fand sich ein Originalschreiben folgenden Inhalts:

Euer Wohlgeboren

nehme ich mir die Freiheit, etliche von den unter einem alten Grabhligel gefundenen Gegenständen, - wovon ich Ihnen bereits zu sagen die Ehre hatte - hiemit zu überschicken. Die Grabhügel, von welchen einer geöffnet wurde, liegen auf dem Gebirge zwischen hier und Bitz, es befanden sich ihrer 6 nahe beieinander, so wie überhaupt im Umkreis von 1/2 Stunde 15-20 angetroffen werden. Beim Ausgraben stieß man auf ein menschl. Gerippe, dessen Schädel noch wohl erhalten und mit allen Zähnen versehen war. Der Bau der unteren Kinnlade läßt auf ein bedeutendes Hervorstehen der unteren Gesichtsthelle schließen. Zur rechten Hand des Gerippes wurden fünf Kugein (3 ganze und 2 zerbrochene) herausgegraben. Beiliegende ist die größte derselben. Auch fanden sich Spangen, u. ganz kleine Ringe, dergleichen nicht selten sind, sowie auch Scherben von Geschirr. Jedoch nur einer - der bei-- war mit Verzierungen versehen. Außerdem noch Kohlen und verbrannte Substancen etc. u. das ganze Grab war mit unbehauenen Feldsteinen überdeckt. — Vielleicht sollten die Kugeln eine Art von Amuletten sein und wurden dem Verstorbenen ins Grab mitgegeben, um die bösen Geister, mit welchen die alten Deutschen viel zu schaffen hatten, und welche sie durch Geräusch, Klappern etc.

verireiben zu können glaubten, fern zu halten. Sollten sie irgend einen antiquarischen Werth haben, so überlasse ich sie mit größtem Vergnügen der Tübinger Sammlung.

Truchtelfingen b. Ebingen, d. 23. Nov. 1841.

> Mich bestens empfehlend bleibe ich Euer Wehlgeboren ganz gehorsamster F .. (?) Schmidt, Pfarrer."

Es handelt sich bei der Fundstelle um einen der Grabhügel auf dem "Degenfeld", etwa 2 bis 2,5 km O von Truchtelfingen. Die genannten Funde lagen bisher unter "Fundort unbekannt" in den Sammlungen des Instituts für Vor- und Frühgeschichte und des Archäologischen Instituts der Universität Tübingen. An Hand des Schreibens und nach Abbildungen in einem von Major von Troeltsch angelegten Skizzenbuch (siehe S. 193 unter Erkenbrechtsweller) konnten sie identifiziert werden.

1 Fragmentiertes Armband aus Bronzeblech mit Stollenenden Durch Rillen und Punktkreise verziert (D etwa 6,7 cm; Taf. 16 B, 2).

2. Endstück eines zweiten (Taf. 16 B, 5).

3. Offenes, glattes Bronzeringchen (D = 2,4 cm; Tat. 16 B, 3). Offenes, tordiertes Bronzeringchen (D = 1,8 cm; Taf. 18 B, 4). Zwei Klapperkugeln aus Ton (D = 3,2 und 4,1 cm; Taf. 16 B, 1, 6).

7. Randstück einer roten, rillen- und stempelverzierten Schale, am Rand Reste von Graphithemslung (Tat. 16 B, 7).

Es handelt sich bei dem Grab um eines der sich in der Ehinger Gegend besomders bäufenden Hallstatt-C-Gräber mit Körperbestattung Top. K. 7720 - Verbleib: WLM 57/2. S. Schiel:

Unterelsesheim (Kr. Heilbronn). 0,9 km NNW auf der Flur "Neckarhalde", 0,2 km. 30 Pkt. 173,8, dicht an der Markungsgranze, eine vorrömische Siedlung mit einer Anzahl Scherben, die hallstattzeitlich zu sein scheinen. Top. K. 6721 - Verbleib: WLM 36/40. G. Scholl

Unterjettingen (Kr. Böblingen). Siehe Oberjettingen, S. 184

Weil der Stadt (Kr. Leonberg). 1. Beim Graben von Baumlöchern auf der Flur _Kappeläcker", 2 km WSW, Parz 5022, dicht WSW der Kapelle, hallstattzeitliche Scherben einer Siedlung

Top. K. 7219 — Verbleib: Heimatmuseum Weil der Stadt.

D. Mannaperger

2 Siehe S. 218.

Latènezeit

Funde aus der keltischen Zeit waren in der Berichtszeit spärlich. Erwähnenswert sind keltische Gräber in Cleebronn und Hürben. Auch eine neue Viereckschanze konnte auf Markung Eglingen festgestellt werden. Sie gehört zu einer östlich von Heidenheim liegenden geschlossenen Gruppe von Viereckschanzen, die jetzt 8 Stück umfaßt. Die Abteilung Bodendenkmalpflege Nordwürttemberg hat begonnen, die in ihrem Bereich liegenden Viereckschanzen im Rahmen einer Geländedenkmäleraufnahme planmäßig in einheitlichem Maßstab vermessen zu lassen. Die Schanzen der Kreise Böblingen, Eßlingen, Nürtingen und des Stadtkreises Stuttgart sind bereits veröffentlicht in Heft 1 (1956) der Veröffentlichungen des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart.

Adolafuri (Kr. Ohringen). Siehe S. 164, Nr. 1.

Birkenfeld (Kr. Calw). In Fdb. NF 11, 88, wurden vier Latenegraber bekanntgegeben, deren Inhalt unter Vorlage von Abbildungen hier genauer beschrieben sel.
Grab I (Mann): Lage SSO(Kopf)—NNW. I. Eisenschwert, Scheidenreste nicht mehr erhalten (L = 76,5 cm; Taf. 26, 2). 2. Unkenntliche Eisenspuren. 3 Scheibengedrehte Flasche aus feinem schwarzem Ton. Schwarzglänzend und sorgfältig geglättet. Auf der

profillerien Schulter umlaufende Rillen (H = 30,5 cm; Tal. 25 A, 1).

Grab 3 (Frau): Lage etwa W (Kopf)—O. Nur noch der westliche Teil des Grabes erhalten. L., Münsinger Fibel mit Korallenscheibe auf der Fuliplatte und strichverziertem Nadelhalter (L = 5,8 cm; Taf. 25 A. 3). 2. Glöckebenförmiges Zierstück aus

Bronze in Form eines Blattkeiches, der unten von einem Band mit aneinandergereihten rautenförmigen Durchbrüchen abgeschlossen wird. Antike Flicksteile. Den oberen Abschluß bildet ein innen vernieteter, kleiner, profilierter Bronzeknopf (H = 2,3 cm; Taf. 25 A, 2).

Grab 2 (Mann): Lage SSO (Kopf)-NNW. L Eisenschwert in Eisenscheide. Nur in Resten erhalten. 2. Zwei flache Bronzeringthen (D = 2,6 cm; Taf. 25 A. 7, 8). 3. Breites, flaches Bronzeringchen mit Ausschnitt an der Innenseite (D = 2,7 cm; Taf. 25 A. 9). 4 Fragment eines tordierten eisernen Armringes (D = 7,0 cm; Taf. 25 A, 10). 5.—7. Eisenspuren. 8. Reste eines Tongefäßes (Schale?), fast völlig vergangen (D etwa 12 his 13 cm).

Grab 4 (Mann): Lage NNW (Kopf)—SSO. 1. Eisenschwert in Eisenscheide (L = 87 cm; Tat. 26, 1). 2 Drei bronzene Hohlringe vom Schwertgehänge, aus je zwei Halften zusummengesetzt (D = 3,1 cm; Taf. 25 A, 4-6). 3. Eiserne Lanzenspitze mit starkem Mittelgrat. Spitze fehit (L. noch 27 cm; Taf. 26, 6). 4. Eiserne Fibel mit zurückgebogenem.

profiliertem Full (L noch 4 cm; Tat. 25 A, 11).

Die Gräber gehören der frühen Latènekultur (Latène B) an. Das "Glöckchen" aus Grab 2 erweckt eher den Eindruck römischer Herkunft, und die einzige uns bekannte Parallele stammt aus einem römischen Gebäude von Rottweil (Villa C. vgl. P. Goeßler, Das römische Rottweil (1907), 58 und Fundtsfel, Nr. 38). Der Ausgrüber der Birken-felder Grüber (E. Stahl) betont jedoch ausdrücklich, daß sich das "Glöckchen" unterhalb des Halses der Toten fand. Wenn dies zutrifft, müßte das Rotiweller Gegenstück schonals antikes Stiick in die römische Villa geraten sein, was aus stilistischen Gründen jedoch unwahrscheinlich klingt. Hier herrscht eine Unklarheit, die sich vorerst nicht beseitigen läßt.

Es wäre denkbar, daß die vier Gräber Teil eines größeren Friedhofs sind. Wieweit sie mit der Latenesiedlung auf dem nur 3,7 km SW bei Neuenbürg liegenden Schloßberg in Zusammenhang zu hringen sind, ergibt vielleicht die in Vorbereitung befind-

liche Bearbeitung dieses Siedlungsmaterials. Top. K. 7117 - Verbleib: WLM 56/52.

S. Schiek

Blaubeuren (Kr. Ulm): Siehe S. 159.

- Gerhausen. Siehe S. 179.

Cleebronn (Kr. Hellbronn). Beim Ausheben einer Rübenmiete stieß man auf der Flur "Hörgental", Parz. 708/1, 1,5 km NNO vom Ort und 0,3 km W Pkt. 231,4, auf einem flachen Rücken mit weltem Blick gegen den Heuchelberg, auf ein Grab, das später, nach Abräumen der Miete, untersucht wurde. In 0,45 m Tiefe fand sich eine Bestattung, ein W-O orientiertes Skelett mit Kopf im W. Erhalten waren noch die Beinknochen und die linken Armknochen. Der Schädel war bereits bei Anlage der Miete weggeräumt worden. Ebenfalls wurden bei dieser Gelegenheit in diesem Grab gefunden: 3 Telle eines Eisenschwerts mit Resten der Eisenscheide (L vermutlich 71 cm, Griffangel mit Endknopf 16 cm; Taf. 26, 3) und eine Eisenlanze mit breitem Blatt (L noch 20 cm) mit scharfem Mittelgrat, Tille fehlt (Taf. 26, 7). Bei der Grabung zeigte sich um linken Fußende stehend eine schwarztonige Frühlatèneflasche mit ausgebauchtem Hals, profiliert und scheibengedreht (H=20~cm; Taf. 25~B, 1), am linken Oberschenkel ein flacher Bandeisenring (D=6.5~cm, B=1.1~cm; Taf. 25~B, 3) und am linken Unterarm ein offener, bandförmiger Bronzearmring mit profilierten und in Ösen auslaufenden Enden (D = 6.9 cm; Tat. 25 B, 2).

Sonkrecht dazu, also S-N orientiert mit Kopf im S, ein 2 Skelett, erhalten waren Oberkörper und Oberschenkel. Die untere Hälfte der Beine scheint bei Anlage des Grabes i zerstört worden zu sein. Hier fanden sich nur einige kieine Scherbchen und Bruchstilcke eines dünnen Bronzedrahtarmringes.

Top. K. 6920 - Verbleib: Museum Heilbronn.

Dürrenzimmern (Kr. Heilbrunn). Von Flur "Gelgenhöhe", 1 km ONO, das Randstück eines vermutlich istenezeitlichen Topfes. Top. K. 6920 - Verbleib: WLM 54/40.

Edelfingen (Kr. Mergentheim), Siehe S. 177.

H. Kuna

Erlingen (Kr. Heidenheim). 2,7 km SO liegt im Wald "Birkhäule" auf einer flachen, ostwürts gerichteten Höhenzunge eine stark verflachte keitische Viereckschanze (Abb. 12). Die südliche Markungsgrenze bildet hier, die Schanze einschließend, eine Ecke. Die Walle sind von der Innenseite her kaum noch als solche zu erkennen, nach außen bilden sie eine deutliche Böschung. Der Grahen davor ist stellenweise als fluche Mulde angedeutet. In der Mitte der S-Seite liegt ein Torlücke. Die Maße sind: N-Seite 88 m. W-Seite 97 m, S-Seite 100 m, O-Seite 101 m. Nahe der NO-Ecke liegen 2 stark verflachte Grabhügel von 0,3 bis 0,4 m Höhe und 18 bis 17 m Durchmesser (auf Marlamg Latènezeit 193




Abb. 12. Eglingen (Kr. Heldenbeim). Viereckschunze und Grabhügelfeld. (Ausschnitt aus der Flurkerte 1 : 2500 NO 1891, ergänzt. Mit Genehmigung des Landesvermessungsamtes Baden-Wilritemberg.)

Demmingen). 0,3 km O der Schanze (ebenfalls auf Markung Demmingen) liegt auf der Spitze der Höhenzunge ein Grabhügelfeld mit 13, größtenteils noch unberührten Hügeln (Paulus, Altertumer 102, erwähnt 1 Hügel). Top. K. 7328. St.A. L.D.

Ehrenstein (Kr. Ulm). Siehe S. 180.



Abb. 13: Erkenbrechtsweiler (Kr. Nürtingen), Oben: Lederringreste M. 1:1. Unten: Bronzeanhänger. M ? (Nach Skizzenbuch von Troeitsch.)

Erkenbrechtsweller (Kr. Nürtingen). Im Archâol. Institut der Universität Tübingen fand sich ein kleines Heft des Majors von Troeltsch mit Skizzen von Funden aus verachiedenen südwestdeutschen Museen. Auf S. II ist unter Aufbewahrungsort "Mine-ralogische Sammlung in Tübingen (Prof. Quenstedt)" ein Bronzeanhänger in Tier-form (Längenangabe 26 mm) und ein Ringfragment aus zusammengenähtem Leder abgebildet Dabei stehen folgende Angaben: "Burrenhof G. A., hierbei ein genähtes Ringchen aus Leder, 2 St."

Die Lederringfragmente (Abb. 13, oben) fanden sich inzwischen im Archäol. Institut in Tübingen, der Anhänger selbst (Abb. 13, unten, nach Skitze von Troelisch) ist nicht mehr aufzufinden. (Ein nahezu gleiches Stürk aus der Helmensteinhöhle, vgl. Fdb.

NF 5, 54, Abb. 27.) Über die Auffindung der sicher zusammengehörigen Stücke (das Leder ist durch die Bronze grün gefärbt und war wohl durch den Ring des Anhängers gezogen) ist nichts bekunnt. Wahrscheinlich stammen sie aus einem der Grahhügel am Burrenhof, etwa 24 km SSW von Erkenbrechtsweiler (siehe Veröffentl. d. Staatl. Amtes f. Denkmalpflege, Reihe A, Heft 1, 1956, 30) S. Schiek Top. K. 7422

194 Latènezeit

Grabenstetten (Kr. Reutlingen), Siehe Nierhaus, S. 100 ff.

Heubach (Kr. Schwäbisch Gmünd). Slehe S. 197.

Horkhelm (Kr. Heilbronn). Am NO-Rand vom Ort wurde auf der Flur "Staatlicker beim Neubau J. Nentwig, Parz. 284/1, eine keltische Siedlung angeschnitten. Unter den Funden Randscherben von Schalen mit eingebogenem Rand, von Topfen, ein Omphalosboden, Rand einer weitmundigen, dunkeltonigen Flasche, Bruchstücke von etwa 2 Schmeiztiegeln, Wandverputz mit glatter Außenseite und 1 Tonwirtel. Studienrat a. D. Habold (Horkheim) hat auf die Fundstelle aufmerksam gemacht. (Keltische Reste und Eisenbarren etwa 0,5 km O davon in Flur "Gutedel", siehe Fdb. NF 2, 22; 3, 55; Bittel, Kelten 41.)

Top: K. 6821 - Verbleib: Museum Hellbronn.

W. Mattes

Hürben (Kr. Heidenheim). Am N-Rand vom Ort stiell man beim Ausschachten einer Garage beim Anwesen G. Epplen, Haus 214, Parz. 176, auf ein Skelett. Nach Aussagen des Finders lag es etwa 0,8 m tief und war W-O orientiert. An Beigaben wurden geborgen ein Eisenschwert (L = 74 cm), an der Spitze noch Scheide aus Eisenblech erhalten, mit Ortband und einem profilierten Quersteg (Taf. 26, 4); ferner eine verbogene, stark zerstörte Eisenlanze mit scharfem Mittelgrat und Tülle (L = 38 cm). Top. K. 7427 - Verbleib: Heimatmuseum Heidenheim.

Igeraheim (Kr. Mergentheim). Beim Neubau K. Braun, Schulstraße 223, wurden keltische Siedlungsreste angetroffen. Die Fundstelle liegt am W-Rand vom Ort, 60 m SSO der in Fdb. NF 13, 45, 2, genannten frühlatenezeitlichen Stelle und gehört mit dieser wohl zu elner Siedlung.

Top. K. 6524 - Verbleib: Schule Igersheim

K. Hugger

Bad Mergentheim, Siehe S. 181.

Nordheim (Kr. Heilbronn). Siehe S. 182.

Oberkochen (Kr. Aalen). Die Funde aus der in Fdb. NP 12, 37, gemeldeten Höhle im Schmidtefelsen kamen ins WLM. Unter den wenigen Scherben befindet sich ein Stück mit flachem, spätlatenezeitlichem Kammstrich.

Top. K. 7226 - Verbleib: WLM 53/45.

St A.LD.

Öllingen (Kr. Ulm). L. Auf der Flur "Lochäcker", 1,5 km WSW vom Ort und 0,25 km W Pkt. 510,3, an flachem Hang eine eng begrenzte Siedlungsstelle mit einigen Scherben von Töpfen und Schalen, Graphittonscherben.

Top. K. 7426 — Verbleib: Privatbesitz, WLM 55/31.

P. Blankenstein, U. Linse 2. 0,5 km O vom Ort liegen auf den Äckern dicht NW des Baumbrunnens, Flur Baumbrunnen", spätlatenezeitliche Siedlungsreste. Unter den Scherben ein kummstrichverziertes und ein graphithaltiges Stück.

Too. K. 7426 - Verbleib: WLM 54/55.

K. Müller, W. Schreiber

Remmingsheim (Kr. Tübingen). 6,8 km SO fanden sich in Flur "Bühl" auf Parz 1036 beim Verankern von Hopfenstangen Latenescherben. Bei einer kleinen Grabung im März 1952 durch das St. A. f. D., die durch die schon gesetzten Hopfenpflanzen erschwert war, zeigten sich unter einer etwa 0,35 bis 0,4 m starken Humusdecke im gelben Lehm zwei Gruben.

 Nahezu rechteckige Grube von etwa 2,6 zu 1,8 m Seitenlänge, 0,6 m in den Lehm eingetieft. Den unteren Teil der Grube füllte eine 0,2 m sturke graue Schicht, die von Holzkohle, Scherben und rotgebrannten Steinen durchsetzt war:

2. Die zweite Grube lag etwa 10 m SO der ersten und war vermutlich oval, konnte jedoch nicht ganz erfaßt werden. Sie war ebenfalls 0,6 m in den Lehm eingetieft. Die untere Füllung bestand aus dem gleichen Material wie bei Grube 1; die Scherbenmenge war jedoch wesentlich geringer, Steine fehlten völlig.

Sämtliche auf Taf. 24 C, 1-10, abgebildeten Scherben stammen aus Grube 1. Sie gehören meist zu Schalen mit dicker Wand und mehr oder weniger stark eingezogenem Rand, eine Schale zeigt Bauchknick und profilierte Schulter. Seltener sind Reste von Töpfen, die gelegentlich Reihen von Fingertupfen auf der Schulter tragen. Der Ton ist durchweg ziemlich grob, die Schalen sind beiderseits meist geglättet.

Die Siedlungsreste gehören der frühen Latenekultur an.

Top. K. 7519 - Verbleib: Städtisches Museum Tübingen.

S. Schiek

Schlat (Kr. Göppingen). Die in Fdb NF 3, 60, und Bittel Kelten 22, genannten Latenefunde stammen wahrscheinlich aus einem der 4 im Wald "Brenntenhau", 1,5 km NNO auf der Kuppe 421,3 gelegenen Grabhügeln. Sie wurden 1926 von privater Seite ausgegraben

Top. K. 7324.

H. Kirschmer

Seizingen (Kr. Ulm), 0,5 km W auf der Flur "Mittelsteig" ein einzelner Graphittonscherben.

Top. K. 7426 - Verbleib: Privatbesitz.

P. Biankenstein, U. Linse

Bad Wimpfen-Wimpfen hn Tal (Kr. Heilbronn). Siebe S. 207, Nr. 2.

Zainlagen (Kr. Münsingen). 2,5 km O der Ortsmitte verläuft zwischen den Waldterien "Hippenrain" und "Degishalde" eine nach NW austeigende Mulde. An ihrer oberen nordwestlichen Begrenzung tritt eine stark verwitterte und zerklüftete Kalkbank ous. Hier fanden sich im Winter 1954/55 in einer kleinen höhlenartigen Vertiefung Scherben und zerschlagene Tierknochen.

Unter den Scherben sind Randstücke von mindestens 2 bis 3 Schalen mit eingezogenen Rändern, eine von ihnen reigt nach innen verdickten Rand. Mehrere Scherben tragen Besenstrichverzierungen. Der Ton ist grob. Die Scherben gehören

der (wohl späten) Latenekultur an.

Unter dem übrigen Material liegen zwei Randstücke von einem grobtonigen, hellbraumen Gefüß, das vielleicht bronzezeitlich ist. Unter den Tierknochen befindet sich der Zehenknochen eines Pferdes.

Top. K. 7523 - Verbleib: Privatbesttz.

G. Sautter, S. Schlek

Römische Zeit

Verschiedentlich sind wieder neue römische Gutshöfe nachgewiesen worden, auch auf der östlichen Alb zeigten sich einige römische Spuren. Besonders bedeutsam ist der römische Helmfund von Faurndau, durch H. Klumbach behandelt, siehe S. 107 ff. An sonstigen wesentlichen Neufunden seien genannt das Eisengerätdepot in der Höhle "Haus" am Rosenstein, von der Höhe des Rosensteins auch eine spätrömische Schnalle, dann eine wohl erhaltene Terrakotte aus Lauffen (Neckar), ornamentierte Gesimssteine aus Köngen und ein Viergötterstein aus Mühlacker. Von Wichtigkeit ist eine römische Ansiedlung bei Schorndorf als Straßenstation an der römischen Remstalstraße nach Kastell Welzheim. In Bad Cannstatt konnte der Restteil des römischen Friedhofs in der Höferschen Ziegelei mit 82 Gräbern untersucht werden, wobei sich auch ein Teil der alten römischen Friedhofsmauer vorfand. Eine Sonderveröffentlichung darüber ist geplant.

Aalen, 1. Sigillata-Gefäßboden mit Stempel AMANDVSF. Gefunden im Erdaushub für den Neubau der Reparaturwerkstätte Autohaus Maier, Ecke Gmünder und

Untere Gutenbergstraße

 Sigillata-Gefäßboden mit Stempel SVCOMVS, auf der Unterseite Sgraffito (Tat 28 A, 1) Sigillata-Gefäßboden mit Stempel PRISCVSF, 3 Randscherben von glatten Sigillata-Schalen mit Sgraffiti (Tal. 28 A, 2-4). Gefunden bei Kanalisation der

Sigillata-Gefäßboden mit Stempel VENCARVS. Gefunden bei Kanalisation der

verlängerien Brühlstraße am N-Ufer der Aal.

4. Tropfenförmiger Bronzeanhänger (L = 3 cm; Tat. 27 B, 1). Gefunden an der Ecke Gartenstraße-Untere Gutenbergstraße in der Nähe der 1954 aufgedeckten Heizanlage (vgl. Fdb. NF 13, 50).

Top. K. 7126 - Verbleib: Privatbesitz.

B. Hildebrand

Ballendorf (Kr. Ulm). Siehe S. 185.

Beinstein (Kr. Waihlingen). Im Gelände der 0,73 km SW in Flur "Dornhaule" liegenden römischen Ansledlung (vgl. RiW III, 179) wurde eine Bronzebogenilbel mit rautenformigem Fust (L = 4 cm) aufgelesen (Taf. 27 B, 2).

Top. K. 7122 - Verbleib: Privathesitz

I. Reinhardt

Benningen (Kr. Ludwigsburg), 1. Beim Neubau Schuhhaus Keller, Studionstraße 11, 0,1 km NW der W-Ecke des Kastells, kam ein ganz erhaltener gelbtoniger Doppelhenkeltopf (H = 24 cm) zum Vorschein

2. Im Ort fund sich beim Umbau von Haus Lang, Beihinger Straße 11, 0,13 km NW der Kirche, ein rottoniges Henkelkrügchen (H = 16 cm). W. Seyfferle

Blaubeuren (Kr. Ulm). Siehe S. 159.

Top. K. 7021 - Verbleib: Heimalmuseum Benningen.

Cleebronn (Kr. Hellbronn). Der früher am NW-Hang des Michaelsbergs gefundene Mühlstein aus Basaltlava (vgl. Fdb. NF 5, 65; RiW III, 293) ist jetzt in das Historische Museum Heilbronn gelangt.

Top. K. 6920.

Detzisau (Kr. Eßlingen). Auf einem Steinhaufen am N-Rand der Parz. 3284 in Flur "Gemäuer", 0,5 km W vom Ort und 0,2 km W der Friedenalinde, wurden einige Bruch-stlicke römischer Leistenziegel und ein Reibschalenzundstlick aufgelesen. Auf der Parzelle liegen viele Ziegelreste. Leistenziegel stecken auch am Rand des Steinbruchs on der Talkante, 100 m WNW dieser Stelle. Nach Eintragung auf der Flurkarte NO 1912 (St. A. f. D.) wurde 1933 auf der Parz 3261 eine Hypokaustenpfeilerplatte aufgelesen (WLM A 33/86). (Dazu vgl. RiW HI, 293.)

Top. K. 7222 - Verbleib: WLM 55/27.

H. Mehlo

Durchhausen (Kr. Tuttlingen) Auf Flur "Vor Weilen", am N-Abhang des Lupfen, 1 km S, wurden 1954 beim Aufgraben der Quelle "Fürstenbrunnen" durch A Härpfer (Durchhausen) römische Scherben gefunden (vgl. RiW III, 296).

Top. K. 7918 — Verbleib: Helmatmuseum Trossingen.

Enzberg (Kr. Vaihingen). Im Bereich des bekannten römischen Gutshofs in der Flur "Schellenlicker", 1,3 km NO, wurden bei Ausschachtungen der Baugrube für den Neubau W. Sülzle auf den Parz. 1254 und 1255 viele Bruchstücke von Leistenziegeln angetroffen. In dem Wasserleitungsgraben in diesen Parzellen atleß man auf Bauschutt und Mauerreste, ferner Scherben einer großen doppelhenkligen Amphora. Die Fund-stelle liegt etwa 60 m NO des römischen Wohngebäudes (vgl. Festschrift zum 50jährigen Bestehen der K. Alterfümersammlung 1912, 74; RIW III. 301). Top. K. 7018. F. Willmann

Enzwelhingen (Kr. Vaihingen). 2,4 km ONO auf der Flur "Wanne" am flachen, lößbedeckten Hang gegen die Enz Reste eines römischen Gutshofs. Viele Ziegelstücke und herausgeackerte Kalksteine, besonders im östlichen Teil der Parz 5059 und 5000, darunter auch Bruchstücke von Leistenziegeln.

Top. K. 7020.

H. Freising

Faurndau (Kr. Göppingen). Siehe Klumbach, S. 107 ff.

Fellbach (Kr. Waiblingen). Beim Ausheben eines Gasleitungsgrabens längs des S-Randes der Uhlandstraße wurden in Höhe der Parz. 743/1 zwei römische Schuttgruben angeschnitten, 5 m voneinanderliegend. Darin viele Scherben von Gebrauchsgeschirt, etwas verzierte Sigillata, Scherben von großen Amphoren, auf einem Amphorenhenkel unleserlicher Stempel. In einer Grube lag ein noch vollständig erhaltener Mühlstein aus Stubensandstein (D = 74 cm, Dicke 16 cm, Bohrloch 8 cm), Top. K. 7121 - Verbleib: Stadt Felibach.

Großbeppsch (Kr. Waiblingen). Auf der Flur "Beetlesätker", 1,2 km WNW vom Ort und 60 m SO vom Wolfshof, fanden sich beim Abkanten der Wegböschung am S-Rand der Parz. 1429 des Bruchstück eines Leistenziegels, eine kleine Sigillata-Scherbe und einige sonstige Scherben.

Top: K. 7122 — Verbleib: Privatbesits.

L. Reinhardt

Halsferkirch (Kr. Ravensburg). Unmittelbar SO des Ortes liegen an der Straße nach Haidgau römische Gebäudereste (vgl. RiW III, 313). An der NO-Seite dieser Straße wurden etwa 100 m O der Brücke über den Halsterbach im Sommer 1955 zwei Neubauten errichtet. Bei dem westlichen der beiden Neubauten (Schneider Ströbele) zeigten alch im September 1955 in den westlich des Hauses gezogenen Wasserleitungsgräben in etwa 0,3 m Tiefe römischer Bauschutt (Leistenziegel, Hohlziegel, Wandverputz und viereckig zugehauene Kolbinger Platten) sowie drei Mauern, die ungefähr parallel zur Straße, also etwa NW-SO verliefen und bis in 1 m Tiefe herunterreichten.

In der Baugrube des zweiten, östlich gelegenen Neubaues fand sich nur das Frag-ment eines Ziegels. Mauern oder Bauschutt fehlten völlig

Top. K. 8024 - Verbielb: Privatbesitz.

H. Forschner

Heldenheim. Am O-Rand vom Ort wurde bet einer Straßenverbreiterung zwischen dem Großen und Kleinen Bühl die romische Straße nach Faimingen auf 40 m längs geschnitten. Unter 20 cm Humus zeigte sich die Straffenvorlage als einfache Lage aus Kalksteinen.

Top. K. 7327.

Herbertingen (Kr. Saulgau). In Púb. NF 13, 60, wurden Fundamente eines vielleicht romischen Gehäudes genannt. Eine nochmalige Begehung des Geländes im Herbst 1955 ergab, daß sich die auf dem Acker an der Fundstelle liegenden ortsfremden Kalksteine auch auf den Nachbarparzellen zeigen, demnach kann es sich um einen größeren Gebiludekomplex gehandelt haben. Weiterhin fanden sich geringe Reste von Sigillata, so daß die Anlage als römisch gesichert sein dürfte.

Top. K. 7922.

S. Schiek

Heubach (Kr. Schwäbisch Gmund). 1. 2,1 km ONO liegt am N-Rand des Rosenstemmassivs, an der Albrandkante, die Höhle "Haus". Schon Fr. Keller hatte darin bei Grabungen urnenfelderzeitliche, hallstattzeitliche, römische und mittelalterliche Reste aufgefunden (siehe Fr. Keller, Rosensteins Urgeschichte, 1921, 36). Nach dem Kriege sind nun von privater Seite wieder Grabungen in dieser Höhle unternommen worden, von der jetzt eine Reihe von Funden in Privatbesitz sind. Neolithisch ist der Nackenteil eines Steinbells (Hammeraxt?), ferner eine Feuersteinklinge ($L=6\,$ cm) Ein Beinpfriem (Taf. 27 A, 19) mit Durchbohrung (L = 10 cm) kann unter Umständen zu den frühbrenzezeitlichen Funden gehören, die die Höhle in reicherer Zahl gebracht hat (siehe H.-J. Hun dt, S. 27 ff.). Eine kleine gekantete Randscherbe ist urnentelderzeitlich. Eine große durchbohrte Bernsteinperle (D = 4,5 cm) möchte man am ehesten der Hallstattzeit zuweisen (Taf. 27 A. 17). Latenezeitlich sind verschiedene Scherben von Topfen und von Schalen mit eingebogenem Band. Die römische Zeit ist besonders reich vertreten. Nebst einigen Sigillatasplittern und Scherben von Gebrauchskeramik kam ein Fund eiserner Geräte zum Vorschein, darunter 1 Löffelbohrer (L = 31,7 cm; Taf. 27 A, 1); Ende eines solchen Bohrers (L noch 12,5 cm; Taf. 27 A, 11); 1 Schere (L noch 24,5 cm; Taf. 27 A, 2); 1 Breitheil (Schneide 10,5 cm lang; Taf. 27 A, 13); Bruchstück eines Eimerhenkeis (L noch 17 cm; Taf. 27 A, 5); 1 Tüllenpfeilspitze (L = 9,8 cm; Taf. 27 A, 12); 1 Messer mit Griffangel (L = 15,5 cm; Taf. 27 A, 10); 1 geschlossener Ring (D = 7,5 cm; Taf. 27 A, 7); 1 ovale Schnalle (D = 5,5 cm; Taf. 27 A, 4); 1 Schlaufe (B = 4 cm; Taf. 27 A, 3); 1 Eisenblechstück mit bogenförmig zuläufendem Ende (L = 17,5 cm, B = 6,7 cm; Taf. 27 A, 16); 2 Elsenstücke mit Ringösen (L = 10,5 und 14 cm; Taf. 27 A, 14, 15), vielleicht Trensen (vgl. Fdb. NF 2, 88, Abb. 2, 17); weitere nicht mehr bestimmbare Eisenteile (Tal 27 A, 6, 8, 9; 6 vielleicht Elmerreifen); 2 ornamentierte Beinlamellen (Taf. 27 A, 18) sind möglicherweise alamannisch.

Top. K. 7225 — Verhleib: Privatbesitz.

2. Vom Wirt der Rosensteinhütte, Rettenmaler, wurde vor Jahren auf dem Weg von der Hütte zur Ruine Rosenstein auf der W-Spitze des Rosensteins eine spätrömische Riemenzunge gefunden (Taf. 27 B. 3). Sie ist kreisförmig (D = 3,3 cm) mit kunzentrischen, kreisförmigen Rillen, zwischen welchen Reste einer nicht mehr entzifferbaren Inschrift zu erkennen sind. (Erwähnt in der Festschrift für Peter Goeßler, Tübinger Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte (1953), 139.)

Top. K. 7225 - Verbleib; WLM.

A. Nuber

Horkheim (Kr. Heilbronn). Beim Neubau R. Messer in Flur "Mühlpfädle". Parz 357/2, 0,8 km O vom Ort, wurde in 1,2 m Tiefe eine 6,5 m lange Grundmauer angetroffen, ebenda Bruchstück einer Ziegelplatte. 50 m SO davon auf Parz. 362 stieß man beim Ausheben eines Baumloches auf Steine, römische Ziegel und Hals eines Henkelkruges. Die Fundstelle liegt 150—200 m SO der bekannten römischen Siedling auf Flur "Gutedel" (vgl. RiW III, 322; Beiler, Heilbronn 130) und gehört wohl noch zu dieser. Die römische Straße führt an der Fundstelle vorbei.
Top. K. 6821 — Verpleib: WLM 54/57.

Jagsthausen (Kr. Heilbronn). 1. Beim Planieren des Geländes für den Neubau der Maschinenfabrik Jenco GmbH in der Flur "Mühläcker", im W vom Ort, stieß man an verschiedenen Stellen auf Manierreste, so besonders am N-Rand der Parz. 818/1 und 819 (= Fundstelle 18, vgl. ORL, Kastell Jagsthausen, Taf. 1), am östlichen Rand der Parz. 811 und 812 und im südlichen Teil der Parz. 819. Zusammenhängende Mauerzüge konnten nicht mehr beobachtet werden. An Funden zahlreiche Scherben von Gebrauchsgeschitz. Sigiliata, darunter wenig verzierte, an Stempeln IVVENTUS, Bruchstücke von Ziegeln

und Heizkacheln, i Bronzegriffstück und i kleine schmale Eisenlanze (L = 18 cm)

2. Bei Ausbaggerung des neuen Schulhausbaus am S-Rand vom Ort, Parz. [21—123, wurden Mauerreste angetroffen und 2 Abfallgruben mit Scherben von Gebrauchskeramik, Bruchstück einer Sigiilataschale Drgf. 32 mit Bodenstempel FIDHLISFE und einfuchem Graffito und Bruchstück einer Bilderschüssel mit unleserlichem Stempel im Bildfeld.

Zu 1 und 2: Top. K. 6622 - Verbieib; Schule Jagsthausen.

W. Matter

Köngen (Kr. Eillingen). 1. Vor etwa 3 Jahren fand man beim Setzen von Pfählen für ein Zelt am W-Ausgang des Orts auf der Parz. 9054, etwa 70 m ONO Pkt. 308,0, dicht N der Linde, einen rottonigen Henkelkrug (H = 18 cm), einen rottonigen Topf (H = 28 cm) und verbrannte Sigillatascherben. Anscheinend handelt es sich um ein nicht beachtetes römisches Brandgrab. Es liegt etwa 170 m nördlich des eigentlichen Grüberfeides (vgl. ORL, Kastell Köngen, Taf. 1).

Top, K. 7322 - Verbleib: Kastellmuseum Köngen.

H. Mehlo

2. Im Gelände der Fabrik A. Ehmann am S-Rand vom Ort auf der Neckartalsohle, zwischen Au- und Nürtinger Straße, wurde ein Brandgrab mit einem roten Topf (H = 21 cm), darin kalzinierte Knochen, gefunden.

Top. K. 7322 — Verbleib: Kastellmuseum Köngen

3. Bei Ausschachtung des Neubaus von Bürgermeister E. Rath an der Filderstraße am W-fland vom Ort, etwa 80 m S Pkt. 303,9, wurden in der NO-Ecke der Baugrube zwei Ecken eines profilierten und ornamentierten Gesimses (Taf. 57, 3) aus Stubensandstein (Stein 1: 86 zu 120 cm, 29 cm dick; Stein 2: 86 zu 99 cm, 29 cm dick) angetroffen nebst sonstigen Trümmersteinen. Einige kleine Bruchstücke zeigen ebenfalls noch Reste von Ornamenten oder Bearbeitung. Vermutlich handelt es sich um Reste eines großen römischen Denkmals oder Grabmals; der römische Begräbnisplatz (vgl. ORL, Kastell Köngen, Taf. 1) liegt nur 50 m SO davon. Die römische Straße nach Cannstatt führt

direkt an der Fundstelle vorbei.

An der N-Wand derselben Baugrube kam ein Brandgrab zum Vorschein mit einem Henkelkrug, Bruchstück eines flachen Tellers und 2 Eisennägel. (Nach Mitteilung von Bürgermeister Rath.)

Top. K. 7322 — Verbleib: WLM 56/45a, b (Steine), Rathaus Kongen (Brandgrab).

St. A. f. D.

4. 0,1 km S von 3 wurde in der Baugrube E. Staudenmaler auf der Parz. 3396, längs der O-Wand der Grube, ein N-S verlaufendes Mauerfundament durchschnitten. In der S-Wand der Baugrube steckt eine Schuttgrube, deraus ein Eisenschlüssel, 3 Bruchstücke von Beinnadeln. 1 Bronzespachtel, 1 unvollständiger Sigillatastempel und 1 Henkelbruchstück einer großen Amphora mit Stempel (Taf. 28 A. 7). Die Fundstelle liegt direkt W neben der Fundstelle 28, siehe ORL, Kastell Köngen, Taf. 1.

Aus einem Wasserleitungsgraben in Höhe des Neubaus Staudenmaier eine Sigillataschüssel mit Barbotine zwischen zwei Leisten (ähnlich E. Gose, Gefäßtypen der römischen Keramik im Rheinland, 1950, Nr. 68. Beiheft I der "Bonner Jahrbücher"). Top. K. 7322 — Verbleib: Privatbesitz.

5. Am W-Ausgang des Orts wurden bei Anlage der Filderstraße, etwa 30 m SO Pkt. 302,9, 3 Bruchstücke eines schlecht erhaltenen römischen Blidwerkes gefunden. Ein viertes dazugehöriges Stück kem wenig entfernt davon in einem Wasserleitungsgraben zum Vorschein.

Top. K. 7322 - Verbleib: WLM 56/45c.

H. Mehlo

6. Im Herbat 1955 konnte auf der Parz. 3640, etwa 70 m W der W-Ecke des Kastells, eine Grube von 2 auf 2,4 m und 1,85 m Tiefe ausgehoben werden, die anscheinend als Abfallgrube gedient hatte und aus der eine Reihe von Keramik und sonstigen Funden.

geborgen werden konnte. Die Funde dürften wohl ziemlich gleichreitig sein.

Gebrauchskeramik: Rottoniger Topf (H = 21,5 cm; Taf. 29, 1); hellroter Topf, auf der Schulter 2 flache Rillen, Rand gekehlt (H = 16 cm; Taf. 29, 2); roter Topf, auf der Schulter flache Rille (H = 12,5 cm; Taf. 23, 3); roter, graugefleckter, doppelkonischer Topf, über dem scharten Bauchknick eine Rille (H = 13,5 cm; Taf. 29, 5); grauer, handgemachter Topf mit roher Kammatrichverzierung (H = 12,7 cm; Taf. 29, 4); rotbraumer Topf, Bodenteil fehlt, mit lockerem Griesbewurf (Taf. 30, 1); braum- und schwarzgefleckter Topf mit dichtem Griesbewurf (H = 11,7 cm; Taf. 30, 2); schwarzer kleiner Becher mit dlechtem Griesbewurf (H = 7,4 cm; Taf. 30, 3); gelbbraumer kleiner Becher (H = 7,5 cm; Taf. 30, 4); Oberteil eines rottonigen, doppelkonischen Topfes mit weiß aufgemalter Schrift (Taf. 30, 7); lederbraumer Doppelhenkelkrug, Rand fehlt (H noch 25 cm; Taf. 29, 6); roter Doppelhenkelkrug, blasig verbraumt (H = 17 cm; Taf. 29, 7); weilgebauchter, hellroter, graugefleckter Henkelkrug mit engem Hals und ausladendem Rand (H = 22.5 cm; Taf. 29, 9); roter Henkelkrug, Rand fehlt (H noch 21 cm; Taf. 29, 10); heilgrauer Henkelkrug, Rand fehlt (H noch 19,5 cm; Taf. 29, 13); graue schlanke Tonflasche (H = 21 cm; Taf. 29, 3); lederbraume geknickte Schale (H = 6,2 cm; Taf. 29, 11); dimkeltonige geknickte Schale (H = 7,5 cm; Taf. 29, 12); dunkelgrauer flacher Teller (H = 4,5 cm; Taf. 30, 5); Bruchteil eines Räuchergefäßes.

Sigillata: Flache Schale aus schlechter Sigillata (H = 3,5 cm; Taf. 30, 6); flache Schale mit untescriichem Bodenstempel (H = 4,8 cm; Taf. 30, 10); Schale mit Bodenstempel SACCOFECIT (H = 4,6 cm; Taf. 30, 11); Tasse (H = 7 cm; Taf. 30, 8); Tasse mit eingeschnärter Wand (H = 5 cm; Taf. 30, 9); verschiedene verzierte Scherben von Bilderschüsseln (Taf. 30, 12—22), darunter eine Scherben mit Stempel JANVF im Bildfeld (Taf. 30, 22); einige barbotineverzierte Scherben; 1 Bodenstück mit Stempel BITVNF und Sgraffito (Taf. 28, 5); ein weiteres Bodenstück mit Resten eines Stempels und un-

voltständigem Sgraffito (Tal. 28, 8).

Metall: Schlecht erhaltene Elsenaxt; verbrannter Bronzebiechrest mit Goldspuren; Silberfibel mit halbrunder Kopfplatte (L = 3,7 cm; Taf. 27 B, 4); 2 Münzen (siehe S. 228). Top. K. 7322 — Verbleib: Privatbesitz.

7. Aus dem Bereich W des Kastells stammen folgende Funde: 1 Bronzenadei mit Kolbenkopf (L. = 9.5 cm); 1 Meionemperle; 1 Spielstein aus Bein; 1 kleiner Bronzehankel; 1 kleines durchbrochenes Bronzebeschläg; Bruchstück einer Beinnadel; verzierte Sigilialascherben und Scherben von Gebrauchsgeschirt. Scherbe mit Sgraffito (Taf. 28 A, 6). Ferner wurden folgende Stempel auf Sigiliala gefunden: AVITVSFEC. BITVNF, JANVSF, IVNI "MARTINVS, MICCIOF, REGALISF, SACCOFECIT, TOCCAF, (DO)MITIANVS (rückläufig), SEVERINVSF.

Top. K. 7322 - Verbleib: Privathesitz.

H. Mehlo

Lauffen am Neckar (Kr. Heilbronn). Bei einer Schürfung im Bereich der bekannten römischen Absiedlung auf Flur "Eierweg" oder "Hambürgle", 1,6 km N (vgl. RiW III, 334), wurden 3 große, doppelhenklige Amphoren gefunden, davon konnte eine zusammengesetzt werden (H = 56 cm; Taf. 55, 1), ferner eine größere Zahl eiserner Gegenstände vom Türbeschläg, 1 eiserner Schlüssel, Scherben von Gebrauchsgeschurr und eine Terrakotte (H = 17 cm), darstellend eine weibliche Gottheit, in einem faltigen Gewand, im linken Arm ein Füllhorn haltend (Taf. 55, 2). Vgl. dazu R. Nierhaus, Eine klassizistische Fortuna-Terrakotte aus Murg (Lükr. Säckingen). Bad Fundber, 18, 1948—1956, 95 fl.; 19, 1951, 246.

Top. K. 6920 - Verbleib: WLM 55/24.

H. Kunz

Lehr (Kr. Ulm). Siehe S. 171...

Leidringen (Kr. Balingen). 1955 wurde im Ort auf den Parz. 330/331 das Hsus Nr. 10 abgerissen und an der Stelle ein Neubau mit dahlnterliegendem Werkstattgebäude errichtet. Beim Ausheben der Baugrube für die Werkstatt wurde die Ecke eines römischen Gebäudes auf etwa 10 zu 8 m Länge angeschnitten. Fundamentstärke 65 bis 70 cm, aufgehendes Mauerwerk war nicht mehr erhalten. Im NW-Profil der Baugrube verlief an der Oberkante des römischen Fundamentes eine Schlicht aus Bauschutt. Der Raum war nicht unterkellert.

Das Gebäude gehört zu der schon mehrfach erwähnten römischen Villa (siehe

RiW III, 334; Fdb. NF 12, 64).

Top. K. 7718.

S. Schlek

Lorch (Kr. Schwäbisch Gmünd). 1. Bei Ausschachtung von Neubau Dr. Hopf in der Bockgasse, Parz. 193/3, wurden Scherben, Bruchstücke eines Leistenziegels und 2 Bronzeblechstücke gefunden: Unter den Scherben ein Amphorenwandstück mit Sgraffito (Taf. 28 A, 10) und 1 Amphorenhenkel mit Stempel VIIII. Die Fundstelle liegt 160 m westlich des W-Kastelltores.

2. Bei Erdarbeiten im Schuhhaus Weller, Hauptstraße 130, kamen Ziegel und

Scherben von Gebrauchskeramik zum Vorschein.

3. Bei Ausheben eines Kabelgrabens längs der S-Seite der Bahn in Höhe der Parz. 278—282 wurden Scherben von Gebrauchskeramik, darunter ein Faltenbecher und Scherben einer barbotineverzierten Sigillatareibschale gefunden. 2 und 3 liegen 70 m außerhalb der NO-Ecke des Kastells.

Zu 1-3: Top. K. 7224 - Verbleib: Heimatmuseum Lorch H. Guffmann, G. Mayer

Ludwigsburg-Hoheneck. Angeblich aus der Lehmgrube Hübele am Hungerberg stammt ein rotioniger Henkelkrug (H = 17 cm), das Unterteil eines grauen Gefäßes und eine schlechte Sigillatascherbe. Das Tonkrügehen könnte auf ein Grab hindeuten. Top. K. 7021 — Verbleib: Privathesitz.

Mühlacker (Kr. Vaihingen). I. Beim Neubau E. Morath, Waldenserstraße 36, im Stadttell Dürrmenz, stieß man auf einen gut erhaltenen Viergötterstein (H = 97 cm, B = 50 auf 53 cm). Er zeigt noch Spuren weißer Überkalkung, darauf rote und grünliche Farbreste. Material: Stubensandstein. Die 4 Seiten zeigen:

a) Mars mit Helm und Panzer, an der linken Seite kurzes Schwert, der rechte erhobens

Ann hillt den Speer, die linke Hand den Schild (Tal. 54, 1).

 b) Vulkan mit auf der rechten Schulter liegendem Hammer, in der linken Hand die Zange, Kopf beschädigt (Taf. 54, 3).

c) Geffügelte Viktoria, nach links gewandt, linker Fuß auf einer Kugel, in der rechten

Hand einen Kranz (Taf. 54, 2).
d) In der oberen Hälffe Adler mit geöffneten Flügeln (Attribut des Jupiter), einen Blitz in den Fängen haltend, im Schnabel einen Kranz. Im unteren Feld Inschrift in Tabula ansata (Taf. 54, 4):

I O M ARRILIS DONATVS VSLLM Zu deutsch: Jupiter, dem besten und größten, hat Arrilis Donatus sein Gelübde gelöst, froh und freudig nach Gebühr.

2. Beim Ausheben der Baugrube Haus Rappstraße 3 wurde in 2 m Tiefe eine römische Kulturschicht angeschnitten. Daraus Teile einer Amphora, Bruchstück eines Räuchergefäßes und ein 7.5 cm hoher Tonleuchter.

3 Beim Ausheben von Kanalisationsgräben an der Kreuzung Pforzheimer Streße. Goethestraße und "Im Käppele" wurds eine Grundmauer angeschaltten, dabei Ziegel-

bruchstücke und Sigillataboden mit unleserlichem Stempel.

4 Die Parz 1595, 1596, 1597, ein Baumgarten, an der Ecke Goethestraße und Pforzheimer Straße, wurden im September 1954 auf Straßenhöhe durch den Bagger abgehoben. Dabet zeigten sich an verschiedenen Stellen Mauerreste. Aus einer Abfallgrube 1 Doppelhenkelgefäß (H = 20 cm), 1 Sigillatzbodenstück mit unleserlichem Stempel. sonstige Scherben von Gebrauchsgeschirr und Ziegelstücke.

Zu 1-4: Top. K. 7019 - Verbleib: Heimatmuseum Mühlacker.

F. Wiffmann

Murrhardt (Kr. Backnang). Bei Ausschachtung einer Baugrube auf Parz. 597. Ecke Römerstraße und verlängerte Friedensstraße, 50 m S der S-Ecke des Kastells und 60 m OSO der Fundstelle der römischen Bronzen von 1954 (vgl. Fdb. NF 13, 64), wurde ein römisches Bildwerk aus Schilfsandstein gefunden. Dargestellt ist der unbekleidete Apoll, über der linken Schulier ein faltiges Gewand, in der rechten Hand das Plektron. die Beine gekreuzt, an der linken Seite die Lyra. Der Kopf und die Unterbeine fehlen, Oberkörper beschädigt (H = 39 cm; Tat. 57, 1). Von derselben Fundstelle eine Anzahl Scherben und Ziegelstücke

Top. K. 7023 — Verbleib: Privathesitz.

E. Schweizer

Nageld (Kr. Calw). Am S-Rand des Orts, 0,1 km SO vom Eisenbahnhaltepunkt. fanden sich 1955 in Flur "Ziegelrain" bei Anlage der Mozartstraße vor Haus Nr. 36 Bruchstücke römischer Leistenziegel Top. K. 7418

Neckarsulm (Kr. Heilbronn). Bei Ausschachtungsarbeiten in der Plattenwaldsledlung am N-Rand vom Ort wurden auf der Parz. 440, W der Steinachstraße, eine Anzahl römischer Leistenziegel beobachtet, Mauerreste wurden nicht festgestellt. Top. K. 6721 — Verbleib: WLM 55/9. G. Scholl

Nerenstetten (Kr. Ulm). Siehe S. 172.

Offingen (Kr. Walblingen). Siehe S. 173, Nr. 4.

Ohrlingen, 1. Beim Neuhau Schreyer-Fritz in der Weygandstruße, Parz. 609/5 und 6, innerhalb des Ostkastells, 40 m NO des W-Tores, stieß man auf eine Abfallgrube mit vielen Scherben von Gebrauchsgeschirt, wenige unverzierte Sigillata, darunter welche mit Stempei ATTOFECIT, AMANDVS (rückläufig), BOVD (ILLIVS)?, und ein Graffito. An der Rückseite der Garage auf Parz. 609/8 war eine Mauer durchschnitten.

Top. K. 6723 - Verbleib: Weygandmuseum Ohringen. G. Brever

 Im September 1955 kam bei Erdarbeiten in der Eythstraße am N-Rand des Rendeikastells (Ostkasteil) der obere Tell eines Inschriftensteins (Taf. 55, 4) aus Lettenkohlensandstein zum Vorschein. Das Stück wurde von G. Breyer geborgen. Es handelt sich um eine Platte mit profilierter Randeinfassung (H noch 23 cm; B noch 56 cm; D = 14 cm; Buchstabenhöbe 4,5 cm). Links fehlen je 6 bis 7 Buchstaben. Die Gesamtbreite dürfte ursprünglich etwa 1,00 m betragen haben. [Imp(erator) Cae]s(ar) Septimi Jus Secelrus Pius Per | tinaz --- Es handelt sich, wie die Randeinfassung zeigt, um eine an einem öffentlichen Gebäude angebrachte Bauinschrift mit Nennung des Kaisers Septimius Severus (reg. 183-211 n Chr.) im Nominativ, wie ähnlich auf der gleichfalls aus dem Bereich des Rendelkastells stammenden schlecht erhaltenen Bauinschrift des Kaisers Maximinus aus dem Jahre 237 n. Chr. (Haug-Sixt^a or. 422; CH. XIII 6547; ORL B IV, Nr. 42-42/1: Kastell Ohringen, S. 18, nr. 2, mit Skizze) oder auf der besser erhaltenen Bauinschrift aus dem Kastellbad in Jagsthausen des Kaisers Philippus Arabs aus den Jahren 247-249 (Haug-Sixt^e nr. 456 [mit Photo]; CIL XIII 6562; ORL B IV, Nr. 41: Kastell Jagsthausen, S. 49, nr. 5). Auf welches Gebäude innerhalb oder außerhalb des Rendelkastells sich die neue Bauinschrift bezieht, fäßt sich nicht mehr ermitteln, zamal wir anderweitig von einer Bautätigkeit des Septimius Severus in Öhringen (und in den anderen Kastellen des Außenilmes) nichts erfahren (zur Geschichte des Außenlimes vgl. E. Fabricius, in: ORL A IV, Strecken 7—9 [1933], 53 ff.) zu Öhringen ebenda 136 ff. — Die beiden schlecht erhaltenen und früher auf Septimius Severus bezogenen Ohringer Inschriften Haug-Sixt* nr. 432 und 433 [= CIL XIII 6542; 6543] gehören mit Sicherheit in die Zeit des Marcus Aurelius; vgl. E. Ritterling, Germania I, 1917, 65 ff.; Fabrichis a. a. O. 142, Anm. 5). Auszuschließen dürfte die Möglichkeit sein, die erstmals erst 231 n. Chr. im Bürg-(West-)Kastell von Ohringen nachwelsbare Cohors I Septimic Belgarum, die, ihrem Namen nach zu urtellen, erst unter Septimius Severus begründet worden ist (zu dieser Cohorie Fabricius a.a.O. 143 L; E. Stein, Die kaiserl, Beamten und Truppenkörper im rom, Deutschland unter dem

Prinzipat [1932] 170 f.), mit dem durch unsere Inschrift bezeugten Neubau aus der Zeit desseiben Kaisers in Verbindung zu bringen. Denn sinmal lag die genannte Coborte sehr wahrscheinlich von ihrer Gründung an bis in die ersten Regierungsjahre des Seyerus Alexander (reg. 223—235 n Chr.) blinein in Mainz, zum andern ist sie in Ohringen durch zwei in die Jahre 231 und 241 datierte Inschriften (Haug-Sixt' 599 und 600; CH, XIII II 758 und 11 759; Fabricius a. a. O. 143, Anm. 3) n u r im Bürgkastell nachgewiesen, nicht im Rendelkastell.

Top. K. 6723 — Verbleib: Weygandmuseum Ohringen. R. Nierhaus

3. In der Flur "Untere Burgläcker". W vom Westkastell, wurden 1955 die Parz 1026 bis 1024 überhaut. An zahlreichen Stellen zeigten sich römische Reste, anscheinend meist Abfallgruben. Mauerreste wurden kaum beobachtet. Unter den Scherbenfunden zahlreiches Gebrauchsgeschler, darunter Teile großer Amphoren, Reste von Faltenbechern. Unter den Sigillaten einige verzierte, glatte vom Typ Drgdf. 31—33. An Stempein BOV(DILLIVS)?, ATTOFECIT.

Top K 8722 — Verbleib: Weygandmuseum Öhringen. G. Breyer, K. Schumm

Offenau (Kr. Heilbronn). Die Straße Jagstfeld—Offenau wurde im Sommer 1955 in der Flur "Mäurich" im Bereich des bekannten römischen Gutshefs (vgl. RIW III, 356, 1) um einige Meter verlegt. Dabei wurden auf Parz. 3497 an 5 Stellen Mauern durchschnitten. An einer 6. Stelle fanden alch auf kleinem Platz Leistenziegel, Heizkacheln umd Hypokaustenplatten. Auf derselben Parzelle und auf Parz. 3518 übergreifend war inmitten des neuen Straßenzuges auf 5 m eine Mauer freigelegt.

Top. K, 6721. St A. L.D.

Reuningen (Kr. Leonberg). 1,7 km OSO kamen auf Flur "Bühllicker" auf den Parz 4839—4841 bei Drainagearbeiten einige römische Scherben von Gebrauchsgeschirt zum Vorschein. Die Fundstelle liegt in dem weiten, flachen Malsgrabentat.

Top. K. 7219 - Verblelb: Privatbesitz.

E Heschele

Rötenberg (Kr. Rottwell). Etwa 1,2 km SW von Rötenberg liegen SW vom Hof Brundsteig römische Gebände (vgl. RiW III, 289). Hier, zwischen dem Mauerwerk des "Schänzle", fand Landesgeologe a. D. Dr. Hasemann (Freiburg) Ende August 1955 eine verzierte Sigillata-Scherbe: Verzierte Sigillata (Drag. 37) des CIRIVNA aus Heiligenberg. Erbalten sind Teil eines Blattes und einer Wellenranke. (Vgl. dazu R. Forrer, Heiligenberg, Taf. 21, 5.) Trajanisch.

Top, K. 7716 - Verbleib; WLM 56/61.

R. Niethaus

Rottenburg (Kr. Tühingen). 1. Von April bis Juni 1955 wurde im Osten der Stadt die Eberhardstraße kanalisiert. Hierbei wurde eine Reihe römischer Gebäude angeschultten (Abb. 14). Die Mauern bei den Fundpunkten 1—6 zogen ungefähr parallel zueinander etwa von SW nach NO. In der folgenden Beschreibung sind bei den Angaben über Mauerabstände die Mauerstärken jeweils miteingerechnet. Die tatsächlichen Raumausdehnungen (nach Abzug der Mauerstärken) sind geringer, da die Mauern (bei Pkt. 1—6) schräg geschnitten sind. Nur bei Pkt. 1 waren die ursprünglichen Maße zu nehmen

1. Zwischen NW-Ecke von Haus 43 und NO-Ecke von Haus 44: Hypokaustanlage (Abb 15). 2,3 m unter dem Niveau der beutigen Straße lag ein Estrich über einer Steinverlage, darauf standen die 70 cm hohen Hypokaustpfeiler aus Sandstein. Die obere Abdeckung bildeten Sandsteinplatten. Die Anlage war nicht verstürzt sondern vollständig erhalten, so daß sig — soweit vom Kanalisationsgraben aus erreichbar — vermessen werden kounte. Größe des Raumes 4,65 .5 m. Stärke der NW-Mauer 1 m, der SO-Mauer 6,75 m. Nur die NW-, NO- und SO-Mauern waren innen verputzt; die SW-Mauer blieb mit Ausnahme der Ecken unverputzt. Im südlichen Teil dieser SW-Wand war eine Nische ausgespart, in die nebeneinander zwei Heizkacheln eingebaut waren, Reste von zwei weiteren standen noch darauf. Eine entsprechende Nische, in der die Kacheln jedoch fehlten, zeigte sich in der NW-Ecke. Durch die 65 cm starke SW-Wand führten zwei 36 cm hohe Kanälle in einen weiteren Raum mit Hypokaustpfeilern, der ebenfalls noch nicht versfürzt war, jedoch durch die beiden 34 und 35 cm breiten Kanäle nicht betreten werden konnte.

2 Vor Haus 29: Zwei Mänern im Absland von 4,25 m. Mauerstärke 75 cm, beide innen unverputzt. Ein Estrich war nicht zu erkennen.

3 Vor Haus 37: Zwei Mauern im Abstand von 8,55 m. Stärke der NW-Mauer 68 cm., der SO-Mauer 80 cm. Beide innen unverputzt, kein Estrich zu erkennen.

4 Vor Haus 35: Zwei Mauern in 2,8 m Abstand. Stärke je 54 cm. Kein Innenverputz kein Estrich erkennbar.




Abb. 14. Rottenburg (Kr. Tübingen). Römische Baureste in der Eberhardstraße




Abb. 15. Rottenburg (Kr. Tübingen). Römlache Heizanlage in der Eberhardstraße.

5. Vor Haus 31: Zwei Mauern im Abstand von 4,81 m. Belde innen verputzt. NW-Maner 50 cm, SO-Mauer 65 cm stark. Zwischen den Mauern, an deren Fußpunkt, ein Estrich. Nordlich davon, vor Haus 29, ebenfalls zwei Mauern (Abstand 4,37 m) mit dazwischenliegendem Estrich. Stärke der SO-Mauer 68 cm, der NW-Mauer 65 cm Letziere trägt sußen mit rostbraumen und moosgrünen Streifen bemalten Verputz (also Innenwand eines nach N anschließenden Raumes, der jedoch nicht erhalten war). Zwischen diesen beiden Mauergruppen zog sehr schräg zum Graben, rechtwinklig

zu den genannten Mauern, eine weitere von etwa 65 cm Stürke. Östlich an sie anschließend ein Estrich.

6 Vor Haus 27: In den beiden Grabenwänden steckte je ein Mauerrest, der auf der Gegenselte jedoch keine erkennbare Fortsetzung hatte. Abstand etwa 2,8 m. Stärke der Mauern 64 und 65 cm.

7. Vor Haus Nr. 18 wurde durch die W-Seife des Grabens eine Mauer auf 2,5 m

Länge längs geschnitten.

8—9. Vor den Häusern 15 und 8 querte Jeweils eine Mauer rechtwinklig den Graben. N von Pkt. 6 fanden sich im Graben 3 Kapitäle bzw. Basen von Säulen aus Sandstein. Too. K. 7519.

2. 1,9 km O der Stadtmitte liegt unmittelbar N des Neckars die Kiesgrube Bischof, die schan verschiedentlich römische Funde ergab (vgl. zuletzt Fdb. NF 13, 71). Hier fand ein Arbeiter am 2. Oktober 1953 auf einem Kleswagen ein eisernes Hufeisen (Abb. 16). Das Stück ist etwas verbogen, der äußere Rand geweilt. In den beiden Längsseiten je drei langovale Nagellöcher, in einem noch der Rest eines Eisennagels (L etwa 13,2 cm).



Abb. 16. Rottenburg (Kr. Tübingen). Hufeisen, römisch! M. 2:5.

Nach M. Hell (Archaeologia Austriaca 7, 1950, 92 ff.) scheinen Hufeisen dieser Form schon im Spätlatene zu beginnen und sind bis ins Mittelalter gebräuchlich gewesen. (Vgl. auch Fdb. NF 4, 87. Jüngste Zusammenfassung siehe H.-E. Mandera, Sind die Hufeisen von der Saalburg römisch? Saalburg Jahrbuch XV, 1956, 29 ff.)

Top. K. 7519 — Verbleib: Heimatmuseum Rottenburg.

S. Schiek

Schorndorf (Kr. Waiblingen). Bei Ausschachtungsarbeiten für die Neubauten Christallerweg 22/24 und 26/28, 1,5 km N Ortsmitte, bei der Teufeismühle am Schornbach, Parz, 3806, stieß man auf eine römische Kulturschicht mit Resten zahlreicher Gebrauchskeramik, einigen Scherben von Sigillata-Bilderschüsseln, Bruchstück eines Tonlämpehens, Leistenziegeibruchstücken, Stück einer Heizkachel und 2 Münzen (siehe S. 230). Es ließen sich ferner Holzpfosten und Teile von Holzbalken beobachten. Außerdem fand sich der Torso eines Merkurbildsteines aus Stubensandstein (H noch 65 cm, B = 48 cm, D = 18 cm). Das Stück ist stark beschädigt. Die Chlamys ist auf der rechten Schulter gefaßt und fällt faltig nach der linken Seite. In der linken Hand hält der Gott den Beutel (Taf. 57, 2).

In derselben Parzelle im Bereich der römischen Kulturschicht stieß man ferner

auf 2 siamannische Gröber.

Grab 1. War mit Steinplatten eingefaßt. 2 der Steine waren die Bruchstücke römischer Bildsteine. Vom Skelett waren noch die unteren Extremitäten und 1 Wirhel erhalten. Keine Beigaben. Stein 1, ursprünglich viereckig mit 4 Bildselten, ist hälftig gespalten, erhalten ist nur die eine Hälfte Material Stubensandstein (H = 83 cm, B = 49 cm). Er zeigt auf einer noch ganz erhaltenen Selte einen Pfau alle Attribut der Juno (Taf. 56, 4). Auf der einen nur zur Hälfte erhaltenen Selte war Diana dargestellt, zu sehen ist jetzt noch der Köcher und Teile des Gewandes (Taf. 56, 3). Auf der gegen-überliegenden Seite war Apollo dargestellt, von dem noch Teile des Gewandes und eine die Leier haltende Hand erhalten sind (Taf. 56, 5). Der 2 Stein, ebenfalls nur ein Bruchstück, ist noch 0,6 m hoch. Er zeigt auf einer Selte einen Greifen, darüber eine Leier (Taf. 56, 1), die beide zu einem Apoliobilid gehören, das nicht mehr vorhanden ist. Die andere, ebenfalls nur zum Teil erhaltene Selte zeigt einen Altar, darüber eine Hand, die einen Ölkuchen in das Opferfeuer gibt (Taf. 56, 2).

Grab 2: An Funden nur eine flache Bronzebesatzplatte mit profillerten Breilseiten

(L=4.8 cm). Sie ist mit kleinen Almandinrundeln besetzt (Taf. 32 B).

Außer zweier Bildsteine (vgl. RiW III, 373) kannte man seither keine römischen Reste in Schorndorf. Die neue Fundstelle liegt am Übergang der römischen Straße nach Welzheim über den Schornbach (vgl. RiW II, 109 f.). Die beobachteten Balkenund Pfostenreste könnten mit einem Bachübergang in Verbindung gebracht werden. Die römische Ansiedlung an dieser Stelle dürfte als Straßenstation eine Rolle gespielt haben. Über ihre Ausdehnung ließen sich keine Anhaltspunkte gewinnen.

Die Mitteilung und Bergung der Funde wird Architekt Rösler und Lehrer Haller

verdankt

Top. K. 7123 - Verbleib: Heimalmuseum Schorndorf.

S. Junghans

Sindelfingen (Kr. Böblingen). 1. In der Flur "Böblinger Steg" am W-Fuße des Goldbergs, 1,2 km SSO, fanden sich in einem Kanalgraben bei der Einmundung des Feldwegs 59/1 in die Böblinger Straße, gegenüber Haus Keltenstraße 1. in 0,6—0,8 m Tiefe eine 20—30 cm starke römische Schuttschicht mit viel Gebrauchsgeschirr, etwas Sigillata und Bruchstück einer Heizkachel.

2 In der N\u00e4he der Altinger Br\u00fccke, 1,1 km SO, kamen bei Grabarbeiten r\u00f6mische Scherben zum Vorschein, darunter ein Sigillata-Bodenst\u00e4ck mit Stempel FLOREN-

TIN (VS).

3 Beim Neubau eines Umspannhäuschens in der Flur "Feger", 0,8 km SSO, auf Parz 2954'l, fanden sich Scherben von Gebrauchsgeschirr, Leistenziegelbruchstücke und das Bruchstück eines Eponareliefs aus Schilfsandstein (noch 13 auf 15 cm). Erhalten sind darauf noch die Vorderbeine des Pferdes und die Füße der auf dem Pferd sitzenden, nach rechts reitenden Epona (Tal. 55, 3). Die Fundstelle liegt im Bereich eines bekannten Gutshofs (vgl. RIW III, 376, 3).

4 Beim Bau der neuen Neckarstraße kam in der Flur "Lange Anwanden" auf der Parz. 759, 1 km SO, eine Abfallgrube zum Vorschein mit einer großen Zahl Scherben.

von Gebrauchsgeschirt.

5. Siehe S. 221.

Zu 1-5: Top. K. 7220 - Verbleib Privatbesitz

E. Schempp

Stuttgart-Bad Camstatt. 0,6 km NW vom Kastell auf der "Steige" liegt im Bereich der Höferschen Ziegelei der römische Begräbnispiatz, in dem, nachdem er im Jahre 1817 entdeckt worden war, immer wieder Gräber bekanntgeworden sind (siehe ORL Kastell Cannstatt 20). Im Herbst 1955 wurde der Friedhof bei Abbaggerung eines Geländestreifens erneut angeschnitten, wovon das St. A. f. D. durch G. Starjakob verständigt wurde. In 2 Grabungen vom 5. September bis 9. September und 3. Oktober bis 13. Oktober 1955 wurde daraufhin längs des Lehmgrubenrandes ein Streifan vom 80 m Länge untersucht, dabei wurde eine Fläche von rund 545 om umgegraben. Es wurden 82 Gräber (80 Brandgräber und 2 Skelettgräber) freigelegt mit zahlreicher Keramik und sonstigen Funden. Der W-Rand des Friedhofs ist durch eine Grabung erreicht worden, ebenso der N-Rand, wo der Bestattungsplatz durch eine 0,7 m starke Friedhofsmauer abgeschlossen wurde. Eine Sonderveröffentlichung über die Grabung ist vorgeschen.

Top K. 7121 - Verbleib: WLM.

SLA. L.D.

— Dezerloch. Beim Ausbaggern der Baugrube für das Doppelwohnhaus Krauß-Diemer in der verlängerten Sprollstraße, Hoffeldsiedlung, 1,5 km SO, fanden sich in einer Grübe 2 kaum beschädigte Henkelkrügchen (H = 17,5 cm), dabel weitere Scherben von Gebrauchsgeschirt, darunter Reste eines Fallenbechers. Auch Mauersteine waren zu sehen. Die Fundstelle liegt am flachen Hang gegen das Ramsbachtal, 0,5 km NW des römischen Siedlungsplatzes in den "Schloßäckern" (vgl. RiW III, 293).

In der danebenliegenden Baugrube des Wohnhauses Frech-Jung waren Gruben mit einigen vorremischen Scherben zu beobachten. (6,5 km WSW beim Funkturm

neolithische Reste, vgl. Fdb. NF 7, 8; 8, 28.)

Top K 7221 - Verbleib: WLM 55/8; Privatbesitz.

G. Müller

— Mühlhausen. Omega-Schnalle aus Bronze (D = 4,7 cm), gefunden bei Baggerarbeiten 60 m W der Neckarbrücke, 0,8 km SW vom Ort. Sie stammt wohl aus dem Bereich der römischen Villa in Flur "Heidenschloß", dem beutigen Max-Eyth-See (vgl. RiW III, 320).

Top. K. 7121 - Verbleib: WLM 55/26.

R. Ran

- Stammheim: Siehe S. 214.

— Weilimdorf. Beim Neubau der Genossenschaftsbank, Weilimdorfer Straße 411, im Ort, 50 der Kirche, wurden im Juli 1954 Reste eines römischen Bades angeschnitten Auf Veranlassung von Oberlehrer Dagenbach wurden 4 Hypokausteupfeller geborgen (3 davon 45 cm hoch, wenig sorgfilltig gearbeitet, jetzt in der Wolfbuschschule aufbewahrt; ein weiterer 57 cm hoch, schön behauen, jetzt im Städt Lapidarium). In einer

Böschung W hinter dem Neubau wurde eine Schuttschicht mit römischen Scherben beobschitet. Der Fund wurde Februar 1955 von H. Nowothny in Erfahrung gebracht und gemeidet (Abb. 17).

Damit ist die aus dem Ortsnamen "Weil" zu erschließende, bisher aber armäologisch nicht nachweisbare römische Villa ihrer Lage nach festgestellt. Schon 1912
wurde bei der Wiederherstellung der hinter dem Wetzelschen Haus neben dem Gasthaus "Zum Adler" abgebrannten Scheuer ein größerer quaderförmiger Stein mit
lateinischer Inschrift gefunden, ganz in der Nähe wurden auch vier Töpferöfen mit
Irdenem Geschirr freigelegt (Wilhelm Ostertag, Chronik von Weil im Dorf, 1926, S. 5).
Da die Funde bedauerlicherweise nicht geborgen wurden, war ihre Datierung bisher
unmöglich; nach den neuen Funden bei der Genossenschaftsbank nimmt die Wahrscheinlichkeit, daß erstere ebenfalls römisch sind, m




Abb. 17. Stuttgart-Weilimdorf.

x = neue romische Fundstelle; 1 = Maierhof; 2 = Widdumhof; 3 = Kirche; 4 = Rathaus; 5 = Adler; 6 = Fundstelle von 1912; a—b = südliche Ettergrenze.

Bemerkenswert ist, daß auch die neue Fundstelle innerhalb des eiten Ortsetters liegt, besonders aber ihre unmittelbare Nachbarschaft zum Maierhof, der mit dem angrenzenden Widdumhof und der Kirche als das alte Herrschaftsgut anzusehen sein dürfte. Das Wohngebäude der Villa selbst wird wohl im Bereich der beiden Höfe bzw. der Kirche zu sochen sein.

(Ober die Weil-Orte vgt. O. Eisenstuck, "Weil", in: Beiträge zur Namenforschung, Jahrgang 1953, 244 ff.)

Top. K. 7120. G. Weir

Tressingen (Kr. Tuttlingen). J. Bei Abgrabung des O-Teila des Burgbuhis am O-Rand vom Ort fanden sich 1952 und 1953 römische Scherben und Ziegelbruchstücke, nuch solche von Leistenziegeln. Nach Zerstörung der älteren Burg des 12. Jahrhunderis wurde beim Wiederaufbau im 13. Jahrhundert zunächst eine 0,5—1 m starke Tonschicht aufgeschüttet, auf der die neue Burg erstellt wurde. Im unteren Teil dieser Aufschüttung fanden sich in einer humosen Schicht die römischen Funde. Zur Lehmgewinnung ist demnach eine in der Nähe liegende römische Kulturschicht abgegraben und zur Aufschüttung zum Burgplatz gebracht werden. Die ausschitzreiche Lage am

ostlichen Vorsprung eines Hügels in der Nähe einer Quelle spricht für einen römischen Gutshof. (Ält. röm. Funde von der Markung nur ein Reibschalenbruchstück von der

Flur Bronnen', 1,5 km NW, vgl. Fdb. NF 7, 57.)

2 Bei der Erneuerung der Zufahrisstraße von Trossingen zur Bundesstraße 27 wurde 1954/55 das Steppachbett teilweise verlegt. Dabei fand Wendelin Hanga (Schwenningen) auf einem Abraumhaufen zwei Bauchscherben einer großen römischen Amphore von 1 bis 2,5 cm Wandstärke.

Zu I und 2; Top. K. 7917 - Verbleib Heimatmuseum Trossingen.

Uhingen (Kr. Göppingen). In einem Kanalisationsgraben beim Weller Nassach m 0 h l e ; 3.25 km NW vom Ort, wurden Scherben von Gebrauchskeramik angetroffen. Die Fundstelle liegt auf der Sohle des engen Nassachtälchens, einem Seitental der Fils-Top, K. 7223 — Verbieh: Schule Uhingen. A. Ramsperger

Unterkirchberg (Kr. Ulm). Aus dem Bereich des Kastells ein unvollständiger Sigillata-Stempel (OFB)ASSL

Top. K. 7626 - Verbleib; Museum Ulm.

A. Richer

Urach (Kr. Reutlingen). Siehe S. 218.

Welzheim (Kr. Wathlingen). 1. Beim Ausheben eines Loches für einen Torpfösten bei der Kistenfabrik Elßer und Habisreitinger (Parz 483) am S-Ausgang des Orts an der Straße nach Breitenfürst, S der Bahnlinie und 0,45 km S der SW-Ecke des W-Kastells, kamen 2 in einer Aschenschicht stehende Henkelkrügeben (H = 18 und 21,5 cm) zum Vorschein. Möglicherweise handelt es sich um ein Grab und damit um ein Anzeichen für den römischen Friedhof, der bis jetzt noch nicht bekannt ist und der somit 0,5 km S des W-Kastells an der römischen Straße ins Rematal gelegen hätte. Verbleib: Privatbesitz. Fr. Mayle

2. Bel Ausschachtung des Neubaus K. Strobel an der Helligengasse, Parz 257, am N-Rand des W-Kastells, wurde der Kastellgraben angeschnitten. An der Rückwand der Baugrube war unter eiwa 1 m Überschüttung der nach 5 einfallende und mit Bauschutt gefüllte Graben zu erkennen. 60 m W dieser Stelle war beim Neubau Huber

auf Parz 264 die Kastellmauer angetroffen worden (siehe Fdb. NF 13, 74).

H_Stebinger

3. Beim Neubau der katholischen Kirche an der Burgstraße, Parz. 1983, fand sich im Erdaushub des Bruchstück eines Ziegels mit Stempel NBL (Taf. 28 A. 13). (Siehe dazu ORL Kastell Welzheim 18; RiW I, 114.) Die Fundstelle liegt 50 m östlich des O-Tores des W-Kastells und 80 m NW des römischen Badegebäudes im "Brühl" (vgl. ORL Kastell Welzheim, Tal. D. Verbleib: Privatbesitz.

4. Bei Grabarbeiten beim Gebäude K. Grau, 40 m ONO der NO-Ecke des W-Kastella, kam das Bruchstuck einer männlichen Schilfsandsteinplastik (L noch 26 cm)

zum Vorschein. Erhalten sind noch die Oberschenkel der Plastik. Verbleib: Privatbesitz.

5. Das Gelände der "Bürg", W des O-Kastells, wird weiter überhauf (siehe auch

Fdb. NF 13, 74). Eine Reihe von Funden konnte wieder geborgen werden:

a) Eine große Anzahl von Gebrauchsgeschirt, darunter Krüge, Teller, Faltenbecher, Töpfe, in einer Baugrube beieinanderstehend 3 große, doppelhenklige Amphören (H = 70 cm), davon eine init Marke auf der Schulter; auf dem Oberteil einer weiteren Amphore von einer anderen Stelle ebenfalls eine Marke; Bruchstück eines Faltenbechers mit Sgraffito (Taf. 28 A, 12) und rätische Scherben.

b) Zahlreiche Sigillaten, darunter verzierte (Taf. 28 B); eine Scherbe mit Stempel un Bildfeld COMITIALISF (Taf. 28 B, 7); an unverzierten Sigillaten sind vorhanden Schalen etwa vom Typ Brgdf. 32; eine Tasse Brgdf. 33 mit Sgraffito (Taf. 28 A. 11); eine Vase Drgdf, 54 mit Barbotineverzierung und ein nach Art eines Glasgefäßes schnittverzierter Bether vom Typ Drgdf 41. An Stempeln sind vorhanden AVETEDO, AVI(TVS), CARATACV P. MARINVS, MART(IUS).

c) An sonstigen Kleinfunden eine Hakenkreuzfibel aus Bronze; eine Scharnlerfibel (Taf. 27 B, 7); ein bronzener Kästchengriff (Taf. 27 B, 5); eine Bronzebogenfibel (L = 5,2 cm; Taf. 27 B, 6; erwähnt Fdb. NF 13, 75); ein durchbrochenes Bronzezierstück. eine eiserne Dreikantpfellspitze und der Kopf einer Terrakotte

Zu 1-5: Top K. 7123 - Verbieib: Privatbesitz.

Wendlingen-Unterbeiblingen (Kr. Nürtingen). In einem Garten in Unterbeiblingen stand ein Hypokaustenpfeller aus Sandstein (H = 63 cm). Er stammt aus der römischen Fundstelle in den Steigäckern" (vgl. RiW III. 385).

Top. K. 7322 — Verbleib: Heimatmuseum Kirchhelm (Teck).

O. Lati

Bad Wimpfen-Wimpfen im Tal. 1. Längs des S-Randes des römischen Vicus, entlang der Sallinenmauer, wurde ein Graben für eine Wasserleitung ausgehoben. Dabei zeigten sich an verschiedenen Stellen gemörtelte Mauern und Brandschutt mit Ziegelresten. Unter einigen Scherben ein Sigiliata-Stempel LVCIVS.

Top. K. 8721 — Verbleib: Privatbesitz.

Z. 1 km SO vom Ort liegt auf Flur "Im Löhle", Parz. 17, am N-Fuß des Mittelbergs, römischer Bauschutt, darunter Reste von Leistenziegeln, Bruchstück einer Heizkachel und Scherben. Die Fundstelle liegt dicht O des Feldwegs, der von der Straße Wimpfen im Tal—Untereisesheim durch den Tüppelesgraben führt. In der Nähe eine Quelle Auf derselben Parzelle fand sich ein spitznackiges Steinbeil (Taf. 3, 5) und latenezeitliche Scherben, darunter Randstück einer Schale mit eingebogenem Rand und ein kleiner Kammstrichscherben.

Top. K. 8721 — Verbleib: WLM 55/4; Privatbesitz

G. Schott

3. Siehe S. 220.

Alamannisch-fränkische Zeit

An bedeutenderen Funden sind zu erwähnen die in Weil der Stadt aufgedeckten Gräber, von denen einige mit Münzen versehen waren, wie ein reiches Grab von Dischingen mit einem Münzabschlag. Neue Runenfunde stammen aus Heilbronn-Böckingen und Weingarten, die zusammen mit früheren Funden von H. Arntz-H. Jänichen, S. 117 ff., behandelt sind. Über das umfangreiche Grabfeld Weingarten wird in einem Vorbericht von G. Wein, S. 142 ff., berichtet. Von besonderer Bedeutung sind die alamannischen Funde vom Runden Berg bei Urach, der auch alamannische Siedlungskeramik geliefert hat, ebenso wie die alamannische Siedlung in Geislingen (Steige)-Altenstadt, wo kleine Grubenhütten freigelegt werden konnten (siehe H. Zürn, S. 145 ff.).

Althausen (Kr. Mergentheim). Beim Ausheben eines Kanalgrabens in der Talsenke beim Zusammenfluß von Brunnentalbach und Lastbronner Bach wurde in 2,9 m Tiefe nebst mittelalterlichen Funden das Bruchstlick eines Eisensaxes mit beiderseits 3 Blutrillen gefunden, Spitze fehlt (L. noch 39 cm). Reihengräber liegen 0,4 km SW davon bei der Kirche (vgl. Fdb. NF 9, 117; 12, 99).

Top. K. 6524 - Verbleib: Schule Althausen.

F. Deez

Auernheim (Kr. Heidenheim). Bei Ausschachtung für den Forsthausneubsu am W-Rand vom Ort auf der Parz 63/2 wurde ein Grab mit einer Spatha angetroffen (L. 80 cm). Es soll auch ein Sax gefunden worden sein, der nicht mehr aufzutreiben war. Es handelt sich hier anscheinend um einen zweiten Begräonisplatz (vgl. Veeck. Alamannen, 180).

Top. K. 7227 - Verbleib: Helmatmuseum Neresheim.

M. Brenner

Beutelsbach (Kr. Waiblingen) Bei Ausschachtung des Neubaues Hindenburgstraße 19, Parz 5383 auf Flur "Kirchäcker" am N-Rand des Orts, wurden Reste eines zum größten Teil schon zerstörten, O-W-gerichteten Steinplattengrabes beobachtet. Nach Angaben der Arbeiter soll Eisen im Grab gelegen haben, Rostspuren waren noch zu sehen. Grabsohle 1,2 m tief. Bei einem Hausbau in der Nähe sollen ebenfalls Skelette und Eisenwaffen gefunden worden sein. Die Fundstelle liegt am W-Fuß des Kappelbergs. Anscheinend handelt es sich um einen zwelten alamannischen Begräbnisplatz, der erste liegt 0,35 km WNW von hier (vgl. Veeck, Alamannen, 183).

Top K. 7122.

L. Reinhardt

Bönnigheim (Kr. Ludwigsburg). Beim Ausschachten des Neubaues H. Feil, Erligheimer Straße 14, Parz 638/3, am S-Ausgang des Orts, Flur "An der Erligheimer Straße", wurde ein Grab gefunden. Funde: 1 hellrote, scheibengedrehte Tontlasche (H = 24,5 cm; Taf. 36, 1); 1 Bronzenhrgehänge (Tat. 31 A, 1); 3 doppelkunische, rotbraune und 5 ebensolche gelbbraune Glasperlen, 1 blaue Glasperle. (Frühere Funde siehe Veeck, Alamannen, 185.)

Top. K. 6920 - Verbleib Privatbesitz

H Fell

Burladingen (Kr. Hechingen). Am O-Rand der Stadt funden sich im April 1954 bei einer Ortserweiterung alamannische Gräber. Die Fundstelle liegt etwa 0,85 km O vom Bahmhof und 45 m N der Bahmlinie. Bei Ausschachtungsarbeiten für das östlichate Gebäude auf Parz 8565/8566 wurden mindestens zwei Gräber vom Bagger zerstört ("Grab i und 2"). N dieses und der W anschließenden Gebäude wurden bei der Kanalisation der neu anzulegenden Straße weitere Grüber zerstört bzw. ungeschnitten und vom St. A. f. D. untersucht (Grab 3 bis 7). Sämtliche beobarhiteten Bestattungen lagen W(Kopf)-O in etwa 1,6 bis 1,8 m Tiefe.

"Grab I und 2" (Mann und Frau): Beigaben nicht mehr zu trennen,

a) Schmalsax (1, noch 41,2 cm). — b) Kleiner Eisenrest. — c) Schnalle mit ovalem Bilgel (D = 3,5 cm). Weißmetall? (Taf. 31 A, 9). — d) Fragmente von zwei silbervergoldeten Fünfknopffibeln (L noch 4,7 und 4 cm; Taf. 31 A, 5, 6); — e) Silbervergoldete Vogelfibel mit Almandin(?)auge (L = 2,7 cm; Taf. 31 A, 10). — f) Fragment eines allbarnen Drahtohrringes (antik geffickt) mit scheibenförmigem Abschluß (D der Scheibe 1,5 cm), darauf 6 Almandine, dazwischen Strichverzierung (Tal. 31 A. 4). g) Scharfprofilierter Becher aus hellgrauem, feinem Ton, auf dem Oberteil scharf eingezogene Rillen. Kleiner, abgesetzter, unten flacher Standfuß. Sehr dünnwandig (H = 7 cm; RD = 8,6 cm; Tat. 36, 2).

Grab 3 (Frau); a) Halskette aus einer kleinen Bronzedrahtspirale, 1 Bernsteinperle und 38 Glasperlen (1 schwarzbraune mit umlaufendem rotem Mittelstreifen, beiderseits von je einer gelben Zickzacklinie begleitet; I schwarze tonnenförmige mit blauen Fadeneinlagen; 2 schwarzbraune Ringperlen mit grünen Zickzackbändern; 2 braune mit gelben Punktauflagen; die übrigen fast ausschließlich durchsichtig weiß, gelbgrün, hellblau und dunkelblau, 3 von den letzteren mehrifächig geschliffen) (Taf. 59, 1). — b) Zwel silbervergoldete Zangenfibeln (L = 3,9 cm; Taf. 31 A, 7, 8). Rechts und links neben der Brustwirbelsäule. - c) Zwei silbervergoldete Vogelfibeln mit Almandinauge und Nielloeinlagen auf den Flügeln (L = 2,3 cm; Taf. 31 A, 11, 12). Auf der Brust d) Kantiger Bronzering (D = 5,4 cm). An der linken Beckenseite. — e) Bronzeringchen (D = 1,9 cm). Auf der Brust. — f) Tropfenförmiger Anhänger aus Bronzeblech mit rechteckiger Durchbrechung in der Mitte (L = 2,1 cm). Auf der Brust, unterhalb der Halskette. Zu dieser gehörig? — g) Bruchstück einer Bronzescheibe mit Rest eines Aufhängeloches. Römische Münze? (D = 2.1 cm). Zur Halskette gehörig? — h) Ring aus bandformigem Eisenblech (D = 2,7 cm, H = 1,5 cm). Auf der Brust bei der Halskette. — I) Eisenschnalle mit ovalem Bügel (D = 4,4 cm). Oberhalb des Beckens — k) Unkennllicher kleiner Eisenrest.

Grab i (Frau): a) Halskette aus 5 Bernstein-, 1 Perlmutter- und 58 Glasperlen. Unter den letzteren 20 große braune mit weißen, gelben und blauen Fadeneinlagen zowie 2 blaue Melonenperlen. — b) Armkettchen aus 21 Glas- und 3 Berusteinperlen. Am linken Handgelenk — c) Eisenschnalle mit ovolem Bügel (D = 3.6 cm). Auf dem

Becken. — d) 2 bronzene Drahtohrringe. Vollig zerfallen. Grab 5 (Mann): a) Doppelkonisches Gefäß aus hellem, fast weißem, feinem Ton. Außen und innen dunkelgrau. Auf Scheibe gedreht. Auf der Schulter 3 umlaufende Gruppen von Wellenlinien, anscheinend mit zinem vierzinkigen Gerät gezogen $(H=13,7\ \mathrm{cm})$. Rechts des Schädels. — b) Reste eines Sturzbechers aus grünlichem Glas Neben dem Tongeraß, vom Bagger zum Teil zerstört. — c) Lanzenspitze mit rhombischem Blatt und langer, schmaler Tülle. Tüllenende fehlt (L. noch 35,7 cm),

Neben dem linken Fuß, Spitze nach unten

Grab 8 (Mann): a) Doppelkonleches Gefäß aus fast weißem feinem Ton. Außen und innen ursprünglich dunkeigenu. Auf Scheibe gedreht. Auf der Schulter 4 umlaufende Gruppen von Wellenlinien, durch je eine Rille voneinander getrennt (H = 17,2 cm). Außerhalb des linken Fulles. — b) Speersplize mit Lorbeerblatt. In der Tülle Reste des Holzschaftes (L = 17,2 cm). Neben dem Tongefäll, Spitze mach unten — c) Eisenmesser. Ende des Griffes abgebrochen (L noch 15,2 cm). Links neben dem Becken. — di Pfeilspitze (L = 8.9 cm). Tülle einer zweiten. Neben dem linken Unterschankel — e) Eisenschnalle mit ovalem Bügel (D = 7 cm) und kreisförmiger Beschlagplatte (D = 7,2 cm), darauf noch 2 Bronzenieten. Oberhalb des Beckens f) Eiserne quadratische Beschlägpistte, durauf 4 Eisennieten (L = 5 cm). Neben der Gürtelschnalle. — g) Fragmente von rinnenförmigen Eisenbeschlägen, daran eiserne Bleshlaschen Von einer Spatha- oder Saxscheide? — h) Eisennagel mit flacher Kopf-platte (L. noch 5,2 cm). — i) Vierkantiger Eisenstift, bugelartig gebogen. — k) Geringe unkenntliche Eisenreste. — i) Kleines Fragment eines Knochenkammes

Grab 7 (Mann): Völlig zerstört, daraus mindestens 1 Sax. Beigaben nicht mehr

wi ldentifizieren.

Aus den Gräbern 5 bis 7 (nicht mehr zuzuordnen): a) Unterer Tell einer Spatha (I. noch 46 cm) — b) Sax (I. = 48 cm). — c) Sax, Splize fehlt (I. noch 50 cm). — d) Lanzenspitze mil schmalem rhombischem Blatt. In der Tülle Splize des Holzschaftes (L = 33,6 cm). — e) Eisenschnalle mit ovalem Bügel (D = 7,3 cm), Schilddorn und großer dreieckiger Beschlagplatte (L = 11,6 cm), darauf 3 Bronzenieten — f) Fragmentierte runde Beschlagplatte aus Eisen, darauf 4 Bronzenieten. Auf der Unterseite I rechteckige Bronzehlechplatte aufgenleiet (D = 8,3 cm). — g) Fragment einer eisernen Beschlagplatte, darauf 1 Niele mit ovalem, getrepptem und verziertem Bronzekopf - h) Breite eiserne Riemenzunge, in der geraden Schmalseite 3 Bronzenieten (L = 9,2 cm). - 1) Elsenschnalle mit ovolem Bügel (D = 5 cm). - k) Elsennagel mit flachem Kopf (L noch 2,5 cm) - 1) Unkenntliche Eisenreste. - m) Längsgerippte Bronzezwinge. Von einer Saxscheide? (L = 6,1 cm). - n) Profillerte Bronzebeschlagplatte mit rechteckigem Riemendurchzug (L = 5,2 cm). Der Friedhof wurde von Osten nach Westen belegt. Die Grüber 1 bis 3 gehören

dem 6., die Gräber 4 bis 7 dem 7. Jahrhundert an

Top. K. 7720 - Verbleib: Museum Burg Hohenzollern. H. Fallbender, S. Schick

Denkingen (Kr. Tuttlingen). 1962 wurde etwa 0,1 km OSO vom Bahnhof, N der Straße zum Filegerlager auf dem "Kilppeneck", in Flur "Steig", ein Wasserreservolr errichtet. Zur Erdgewinnung wurde einer von drei in unmittelbarer Nähe liegenden Hügeln mit der Planierraupe abgetragen. Die Arbeit wurde eingestellt, als sich große Steinplutten zeigten. Im Oktober 1953 fand sich unter den Steinen ein Skelett. Eine Nachuntersuchung ergab, daß es sich um zwei Plattengrüber, wohl des 7. Jahrhunderta, unter einem Grabhligel handelte. Die Grüber lagen hintereinander in W(Kopf)—O-Richtung. Der Inhalt von Grab I war von Beamten der Kriminalpolizei Rottwal geborgen worden. Beigaben waren keine vorhanden. In Grab 2 fand sich auf der linken Brustseite des Skeletts das Fragment eines eisernen Messers.

Die beiden anderen Hügel sind durch Wege stark oval verschleift, etwa 20 m lang

und 10-11 m breit.

Schon früher funden sich hier Steinplattengräber (vgl. Veeck, Alamannen, 291. Hier wird Flur "Kühäcker" angegeben).

Top. K. 7818 — Verbleib: Heimstmuseum Tuttlingen. H. Streng, S. Schlek

Dischingen (Kr. Heidenheim). I. In dem am S-Rand vom Ort gelegenen Reihengraberfriedhof wurde hinter Haus 169 (Worrie) erneut ein Grab angetroffen. An Funden wurden geborgen: a) 2 silbervergoldete Bügelfibeln mit halbrunder Kopfplatte und ovalem Fuß (L = 11 cm; Taf. 53, 1, 2). — b) Vergoldete S-Fibel mit roten Einlagen (L = 2,5 cm; Tal. 58, 4). — c) Bruchstück einer zweiten S-Fibel (Tal. 58, 5). — d) 2 kleine Silberblechbeschläge, gepunzt (L = 1,6 und 2 cm, B = 0,5 cm). Tell eines dritten (Taf. 58, 6). — $\bar{\epsilon}$) Kleine Bronzeschnalle (L = 2,9 cm; Taf. 58, 9). — f) Bronzeschilddom (L = 2,2 cm; Taf. 58, 10). — g) Ovale Eisenschnalle mit Beschlägplatte (L = 5,3 cm; Taf. 58, 11). - h) Ovale Eisenschnalle (B = 3,4 cm; Taf. 58, 13). - i) Geschlossener Eisenring (D = 4,6 cm; Taf. 58, 12). — k) Brachstück eines Eisenmessers (L noch 9 cm; Taf. 58, 14). — 1) 28 einfarbige Glasperlen (Taf. 58, 7) — m) Sechseckig geschliffener, durchbohrter Bergkristall (D = 5 cm; Tsf. 58, 8). — n) Goldener Münzalsschlag Iustinians I., mit Aufhängeöse (Taf. 58, 3), siehe S. 226, Nr. 5.

Das Grab gehört in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts (Grupps IV nach Werner). Ober frühere Funde in diesem Friedhof vgl. Fdb. 9, 1999, 68; 11, 1903, 6; 12, 1904, 128;

NF 5, 98; 13, 91; Veeck, Alamannen, 181.

H. Beckh, R. Netter Top. K. 7328 - Verbleib: Privathesitz. 2. Zu den Runenflöcht (vgl. Fdb. NF 13, 81) siehe H. Arntz-H. Jänichen, S. 117ff.).

Ditzingen (Kr. Leonberg). 1. Beim Ausheben eines Leitungsgrabens im Vergarten Hans Kniebisstraße II, Parz 2472/2, in Flur "Beutenfeld" am SO-Rand des Orts, wurde ein Grab amgetroffen mit einem Langsax (L = 73 cm). Ein brüchiger kleiner Top! konnte nicht geborgen werden. (Frühere Funde auf dieser Parzelle siehe Fdb. NF 13, 91; vgl. ferner Fdb. NF 12, 106; Veeck, Alamannen, 222.)

O. Schubert. Top. K. 7120 — Verbleib: Schule Ditzingen

2. Aus dem Bereich des alsmannischen Friedhofs im Geilinde der Ziegelel am NW-Rand vom Ort stammen Funde vom "Oktober 1928, beim Bau des Hemmingerwegs unmittelbar un der Ziegelel": bronzene S-Fibel mit roten Einlagen (L = 3,6 cm; Taf. 21, 2); Rundschelbenfibel mit roten Einlagen (D = 2,6 cm; Taf. 31, 3); 25 ein- und mehrfarbige Glasperlen (Tat 59, 2); Niete mit großem halbkugeligem Bronzekopf $(D=2\ cm)$; kleine ovale Eisenschnalle $(D=2\ cm)$, Marmorperie $(D=2.5\ cm)$; einige Telle rines doppelseitigen Beinkamms. (Funde aus diesem Friedhof sind bis jetzt ver-offentlicht worden in Fdb. 1, 1893, 19, 8, 1900, 11; 14, 1906, 15; 15, 1907, 63; 16, 1908, 97; 17, 1909, 64; 21, 1913, 106; NF 3, 140; 5, 98; 8, 126; 9, 121; Veeck, Alamannen, 220; OAB Leonberg, 2. Aufl. 1930, 200.) O. Schubert Top. K. 7120 - Verbleib. Privathesitz.

3. Siehe J. Werner, S. 112 ff.

Dörzbach (Kr Künzelsau). In der Festschrift zum Helmattag 1936, 12 erwähnt K. Wallrauch ein "Steinkistengrab aus Tuff", das möglicherweise frünkisch ist. Über die Fundstelle konnte jetzt nichts mehr in Erfahrung gebracht werden. SLALD. Top. K. 3624.

Dotternhausen (Kr. Balingen). 2,5 km SO von Dotternhausen liegt der an seinem höchsten Pkt. 1005,1 m hohe und ringsum steil abfallende "Plettenberg". Auf dem nordwestlichen Ausläufer ist ein weit in das Plateau des Berges eingreifender Steinbruch der Portland-Zementwerke Dotternhausen.

Am 16. August 1955 fand sich nach einer Sprengung an der NO-Ecke des Steinbruchs ein menschlicher Schädel. Durch Polizeibauptwachtmeister Klanka (Schömberg) wurden die Reste von zwei Skeletten freigelegt, sie waren beide nur noch etwa vom Becken abwärts erhalten (Grab 1 umd 2). Grab 1 lag in 50 cm Tiefe, Grab 2 unmittelbar darunter in 75 bis 85 cm Tiefe. Am 7. Oktober kamen ebenfalls zwei Gräber (Grab 3 und 4) zutage, drei weitere (Grab 5 bis 7) um 11. Oktober 1955. Die drei letzteren wurden von Professor Gieseler, Dr. Coppenrath und Herrn Rohrbach jr. untersucht Grab 5 fand sich in 80 cm, Grab 6 in 75 cm Tiefe. Grab 7 lag über Grab 6, war jedoch nur noch in geringen Riesten erhalten.

Die Gräber 1, 3, 4 und 7 enthlelten keine Belgaben.

Grab 2 (Frau): 2 bronzene Drahtbhrringe, einer mit Resten von Strichgruppenverzierung (D = 4,5 und 4,9 cm). — Fragment eines Eisenmessers (L noch 6,3 cm). Außerhalb des rechten Oberschenkels.

Grab 5 (Frau): 2 bronzene Drahtohrringe mit Strichgruppenverzierung (D = 7,3 und 7,6 cm). — Zerbrochenes Eisenmesser mit Resten der Lederscheide (L = 17 cm) Außerhalb des rechten Oberschenkels.

Grab 6 (Mann): Eisenmesser (L=20.6 cm), Innerhalb des linken Untersrms. — Dreiteilige eiserne Gürtelgarnitur: Ovale Schnalle (D=5.7 cm) mit silbertauschlerter Beschlagplatie (L=8 cm), zwei Beschlagplatien mit Silbertauschlerung (L=8 und 5.7 cm). In der Beckengegend.

Keinem der Gräber mehr zuweisbar: 2 bronzene Drahtohrringe mit Haken- und Osenverschluß und Strichgruppenverzierung (D = 4,3 und 4,6 cm).

Top. K. 7716 - Verbleib; Privatbesitz.

S. Schlek

Emeringen (Kr. Ehingen) Etwa 0,3 km SO der Kirche fand sich an einer Böschung der nach Zwiefaltendorf führenden Straße ein Rippengefäß des 7. Jahrhunderts. Es stammt aus dem alamannischen Friedhof, der hier schon 1952 angeschnitten wurde. (Siehe Fdb. NF 13, 92.) Weitere Beigaben wurden nicht bekannt.

Der Top! (Taf. 59, 3) ist aus feinem Ton, außen schwarzgrau. Auf der Schulter drei umlaufende Zonen mit verschiedenen Stempelmustern, durch je eine Linie getrennt Darunter, zwischen den vertikalen Rippen, hängende Strichgruppen (H = 11,1 cm).

Top. K. 7723 — Verbleib; Heimatmuseum Ehingen.

Eßlingen-Obereißlingen. Bei Ausschachtung eines Gasleitungsgrabens stieß man in der Hirschlandstraße auf ein Grab. Der untere Teil des Skeletts bis zum Becken war zerstört, der obere Teil konnte noch freigelegt werden. In der Bauchgegend eine oväle, goldtauschierte Eisenschaalle mit schmal rechteckiger (1,6 auf 5,5 cm) Beschlägplatte, die mit 7 runden, in Goldblech gefaßten Almandinen besetzt ist. Unter dem rechten Unterarm ein kleines, stark zerstörtes Eisenmesser. Spuren eines Holzsarges waren noch zu sehen. (Zu diesem Friedhof siehe Fdb. 22/24, 1914/16, 38; NF 3, 143; 7, 69; Veeck, Alamannen, 214, 118, Abb. 13.)

Top. K. 7221 - Verbleib: Helmatmuseum Efflingen.

ET Fadamer

Flochberg-Härdtsfeldhausen (Kr. Aalen). Aus altem Besitz stammt ein Sax (L = 55 cm) mit Blutrille Möglicherweise wurde er auf Markung Härdtsfeldhausen gefunden.

Top. K. 7128 - Verbleib: Privatbesitz

R. Netter

Gärtringen (Kr. Böblingen), Am S-Ausgang des Orts an der Straße nach Nufringen stieß man bei Ausschachtungsarbeiten beim Neubau H. Hagenlocher, Parz 1198/2, in 0,9 m Tiefe auf ein W-O-orientiertes Skelett (Kopf im W). Beigaben waren keine vorhänden. Bis jetzt waren noch keine alamannischen Gräber von der Markung bekannt.

Top. K. 7319

K. Hell

Geislingen an der Stelge-Allenstadt (Kr. Göppingen). Siehe H. Zürn, S. 145 fl.

Gerlingen (Kr. Leonberg). In einem Graben, der vor Haus 10 in der Ditzinger Straße ausgehoben wurde, stieß man dicht an der Hauswand auf ein Skelett ohne Belgaben. Ebenso wurde bei Ausschachtung eines Kellers in der Ditzinger Straße, Haus 5, ein Grab angetroffen; Funde seien nicht beobachtet worden. Die Gräber gehören zu dem schon bekannten Friedhof im N-Teil des Orts (vgl. Veeck, Alamannen, 222. dort weitere Literatur)

Top K. 7120

F Schaffert

Großgartach (Kr. Helibronn). Bei Graberbeiten für den Neubau Th. Geftmann am NW-Ausgang des Orts an der Straße nach Kirchhausen auf der Flur "Kirchhauser Weg" stieß man auf 2 frankische Gräber. Grab 1 lag am N-Rand der Parz 3101 und wurde bei Herrichtung eines Zufahrtswegs zum Wohnhaus engeschnitten. Länge des W-Ogerichteten Skeleits etwa 1,6 m. Neben dem linken Unterschenkel eine Bronzezierplatte mit Beinring, aufgerostet ein Eisenmesser.

Vorhandene Funde:

a) Durchbrochene Bronzezierscheibe mit Mittelkreuz, Vorder- und Rückseite verziert, mit 4 Nietlöchem (D = 8 cm; Taf. 31 B, 4). — b) Beinring, unvöllständig (D = 14.5 cm; Taf. 31 B, 3). Der Ring ist an 3 Stellen geflickt, an 2 Stellen durch jeweils 2 Bronzelamellen, die durch Bronzenieten zusammengehalten werden, an einer dritten Stelle durch 2 Eisenbleche, die ebenfalls durch Nieten zusammengehalten werden — c) Kleine Bronzeriemenzunge, verziert (L = 4,7 cm; Taf. 31 B, 1).—d) Eiserne Riemenzunge (L = 5.4 cm; Taf. 31 B, 2). — e) 3 quadratische Bronzebeschlägplättehen (D = 1,8 cm; Taf. 31 B, 6—8). — f) Weitere 2 Bronzereste mit Nieten und 1 Bronzeniete (Taf. 31 B, 9—11). — g) 3 blaue und 1 weiße Glasperle. — h) Eisenmesser (L = 13,5 cm; Taf. 31 B, 5). —i) Unterteil eines Gefäßes

Grab 2 wurde bei Ausbaggerung des Wohnbaues auf der Nebenparz 3103 ungetroffen und zerstört. Vorhanden ist noch eine schlanke Eisenlanze (L = 37 cm).

Nach Erkundung sollen beim Ban des Gewächsbauses der Gärtnerei Frank, 100 m SO der obigen Fundstelle, um 1910 Skelette ohne Beigaben gefunden worden sein. [Zu diesem Grabfeld vgl. Veeck, Alamannen, 215; Beiler, Heilbronn, 137.) Top. K. 6820 - Verbleib: Privatbesitz.

Heilbronn-Böckingen. In dem am W-Rand des Orts auf der Flur "Zigeunerstock" liegenden Reihengrüberfriedhof kam in einem Wasserleitungsgraben in der Turnerstraße, direkt vor Haus 14, ein Grab zutage, dessen Beigaben vom Bauherrn geborgen

wurden. An Funden sind vorhanden:

a) Gürtelgarnitur, Brouze, versilbert, bestehend aus einer ovalen Schilddornschnalle (D = 4,1 cm) mit dreleckigem Beschlag (L = 6,3 cm); auf letzterem 2 Nieten, davon eine mit gekerbtem Draht unterlegt, am Raud gepunzte Bögen und Dreiecke (Taf. 31 C, 1); dazu ein rechteckiger Gegenbeschlag (3,5 auf 2,1 cm) mit 4 Nieten und Runenzeichen, die vor Anbringung der Nietlöcher eingerlizt worden sein müssen (Taf. 31 C, 2; 64, 11). — b) Bronzeriemendurchzug mit Platte (D = 4,1 cm; Taf. 31 C, 3) — c) Scheibenförmiger Bronzeknopf (D = 1,5 cm; Taf. 31 C, 4). — d) Fragment einer Spatha, auf der Klinge Holzreste (L noch 44,5 cm). — e) Klingenbruchstück eines Saxes (L noch 22,4 cm). - f) Bruchstück eines Feuerstahls (L noch 5 cm). - g) Rest von Blatf und Tülle einer Pfellspitze. - h) 6 unbestimmbare Elsenfeile

Bei Ausschachtung der in der Nähe liegenden Gebäude Turnerstraße 10 und 21 wurden keine Grüber angetroffen. Zur Rumeninschrift siehe Arntz-Jönichen, S. 117 fl. (Frühere Funde von diesem Grahfeld vgl Fdb NF 12, 102 H; 13, 89 I-IV; Beller.

Hellbronn 234, 4.) Top. K. 6821 - Verbleib: Museum Heilbronn.

Herbrechtingen (Kr. Heidenheim). Bei Anlage eines Sickerschachtes im Garten Bernhard in der Flur "Gänsbühl" stieß man in 0,5 m Tiefe auf 2 Gefäße: a) Ganz erhaltener roter Krug mit breitem Bandhenkel, auf der Schulter 3 Rillen (H = 20 cm; Taf. 36, 8). — b) Lederbrauner, stempelverzierter, doppelkonischer Topf (H = 16 cm; Taf. 59, 5). Gleiche Stempel auf dem aus dem bekannten Runenfibelgrab stammenden Doppelkonus (Taf. 59, 6). Die beiden Töpfe fanden sich etwa am Fuß des Grabes IV der Ausgrabung im Jahre 1912 (vgl. Fdb. 20, 1912, 61, Abb. 25). Vieileicht noch zu diesem Grab gehörig (Funde aus diesem bekannten Friedhof im "Gänsbühl" bis jetzt ver-öffentlicht in Fdb. 17, 1909, 58; 20, 1912, 60; NF 5, 100; 7, 87; 12, 113; 13, 95; Veeck, Alamannen, 175; P. Hertlein, Die Altertümer des Oberamts Heidenheim, 1912, 71; Germania 14, 1930, 73; Acta Archãologica XXI, 1950, 45 [J. Werner]; Veröffenti. d. Staatl. Amtes f. Denkmainflege, Stuttgart, Reihe A. Heft 2: H. Zürn, Katalog Heidenheim, 17). Top. K. 7227 — Verbleib: Privathesitz. O. Kälberer

Henbach (Kr. Schwäbisch Gmünd). Siehe S. 197.

Horrheim (Kr. Vaihingen). Beim Lehmabgraben in der Lehmgrube Merker am S-Rand vom Ort, Flur _Hinter der Ziegelhütte", Parz. 796, stieß man in 1,3 m Tiefe auf em W-O-orientiertes Skelett Lings der linken Beinknochen eine Spatha, Griff in Höhe des Beckens, auf dem Leib ein Sax, daneben Bronzeknöpfe von der Saxschelde. Auf der rechten Seite Schildbuckel, Schildfessel und Lanze. Erhaltene Funde: a) Spatha, stellenweise mit Resten der Holzscheide (L = 88,5 cm). — b) Sax mit Resten einer Risenzwinge (L = 54 cm). — e) Eisentanze (L = 28 cm). — d) Schildbuckel mit

Eisennieten (D = 20 cm). — e) Bruchstück einer Schildfessel (L noch 14,5 cm). — f) Beschädigtes Elsenmesser (L = 18,5 cm). - g) Ovale Eisenschnalle (D = 3,5 cm). - h) Ovale Eisenschnalle mit Resten von Silbertauschlerung (D = 4,7 cm) — i) 5 Bronzebeschlägknöpfe mit flachem Kopf (D = 2,1 cm). - k) 11 Bronzenieten mit halbkugeligen Köpfen - 1) Eine ganze (L = 7 cm) und Bruchteile von etwa 5 weiteren eisernen Riemenzungen: Das Grab war in eine neolithische Grube eingeschnitten, daraus ein kleiner Scherben (vgl. Fdb. NF 4, 13).

Wenige Tage zuvor soll nach Aussagen der Arbeiter einige Meter von diesem Grab enifernt ein Steinkammergrab angetroffen worden sein; Beigaben waren angeblich nicht vorhanden. (Über ältere Funde aus diesem Friedhof siehe Fdb. NF 4, 114; 9, 125;

12, 114; Veeck, Alamannen, 242.)

Top. K. 7019 - Verblelb: Helmatmuseum Mühlacker.

St. A. L. D.

Köngen (Kr. Eßlingen). In der neu angelegten Filderstraße am W-Ausgang des Orts wurde ein Leitungsgraben ausgebaggert. In diesem wurden 50 m SO Pkt 303,9 3 alamannische Gräber angeschnitten. Davon konnte eines untersucht werden. Das westliche Drittel des Grabes war bereits weggebaggert. Das aufgedeckte Grab war aus behauenen römischen Mauersteinen sauber gebaut und gemörtelt, 67 cm hoch, Mauerstärke bis zu 40 cm, lichte Grabbreite 70 cm. Auf dem Grabboden ein 21 cm breites Brett, daneben noch ein schmälerer Brettstreifen. Die Knochen wuren im Grab durmeinandergewürfelt, dazwischen die Fundstücke. An einem Fingerknochen steckte noch der Fingerring. Das Grab, sicher ein reiches, war schon in alter Zeit ausgeräubert worden. Deckplatten waren keine vorhanden, es war wohl durch Holzbohlen abgedeckt. An Funden sind vorhanden: a) Glatter silberner Fingerring $(D=2,4\ cm)$ Taf. 32 A, 3). — b) Glatte silberne Riemenzunge mit 3 Nieten (L = 7,6 cm; Taf. 32 A, 1). - c) 2 Silberblechstreifen mit Nieten (L = 6,7 und 5,8 cm; Taf. 32 A, 2).
 - d) Weltere Silberblechreste. - e) Kleine ovale Silberschnalle (D = 2 cm; Taf. 32 A, 4): - f) Silberniete mit flachem Kopf, um den Rand tordierter Sliberdraht (D = 1,7 cm; Taf. 22 A, 7). Hälfte einer zweiten. — g) Silberne Öse (Tal. 32 A, 5). — h) Silberniete mit kegeltörmigem Kepf (Tal. 32 A, 6). — i) Bruchstück eines eisernen Klappmessers, stark zerstört (L noch 14,1 cm). — k) Teile eines Eisensporns. (Frühere Funde in diesem Friedhof vgl. Fdb. NF 1, 110; 3, 141; Veeck, Alamannen, 213.) Top. K. 7322 - Verbleib; WLM 56/4.

Lehr (Kr. Ulm). Siehe S. 169.

Markgröningen (Kr. Ludwigsburg). Bei Anlage eines Wasserleitungsgrabens 1 km O vom Ort in der Flur "Au", N der Straße nach Asperg, wurden im Herbst 1955 vier Skeleitgrüber ungeschnitten. An Funden wurden geborgen: 1 Eisenmesser, 2 ovale Elsenschnallen und 1 Bronzenadel.

Es ist dies der zweite alamannische Begrähnisplatz beim Ort. Bestattungsplatz I liegt am SO-Ausgang des Orts beim heutigen Friedhof (Fdb. NF 9, 131; 13, 96). Ein unsicherer dritter Friedhof am SW-Ausgang des Orts (vgl. Veeck, Alamannen, 227, I; Fdb. NF 0, 131).

Top. K. 7020 - Verbleib: Privatbesitz.

R. Glaser

Bad Merzenthelm. Bei Kanalisation der Zeppelinstraße fand sich in der O-Ecke der Zeppelin- und Maurus-Weber-Straße ein Grab und in der Zeppelinstraße in Höhe Haus 18 ein zweites. Aus Grab 1 konnten Scherben eines mit Rillen, Rädchenstempel und rohem Welienband verzierten Doppelkonus geborgen werden. Aus Grab 2 stammt eine Eisenlanze (L = 30,5 cm), eine mehrfarbige Glasperle und Scherben eines schlecht erhaltenen Topfes.

Die Gräber liegen im Bereich eines umfangreichen Reihengräberfriedhofs im S der Stadt, Flur "Hinter dem Kirchhof" und "Innere Au", der sich etwa zwischen W-Seite der Kalserstraße und der Stadionstraße ausdehnt (etwa 350 m W-O-Ausdehnung, Mittelachse Maurus-Weber-Straße). (Altere Funde siehe Fdb. NF 1, 114; 7, 67; 8, 131; 9, 132, 13, 97; Veerk, Alamannen, 179, Nr. I-II und Nr. III Marienstraße 30.)

Gräber, die 1930 in der Cronbergstraße, etwa 300 m NO dieses Friedhofs, angetroffen wurden, scheinen einen zweifen Bestattungsplatz im S der Stadt anzudeuten (vgi Vecck, Alamannen, 179, Nr. III).

Top. K. 6524 - Verbleib: Privatbesitz.

K. Friedrich

Möglingen (Kr. Ludwigsburg). Eines der in Fab. NF 13, 98, genannten Gefäße ist auf Taf. 59, 4, abgebildet. Es ist ein grauer rädchenverzierter Doppelkonus (H = 23 cm) mit Henkel und Ausgull. Das zweite genannte Gefäß ist unvollständig.

Nabern (Kr. Nürtingen). Aus dem Reihengräberfriedhof in der Gemeindekiesgrube, 0,5 km S vom Ort, Flur "Hinter der Wette", am S-Rand der Markung auf Parz. 271/272, 3 weitere Gräber. Grab 29: a) Spatha mit Pariemlatte und albertauschiertem Knauf (L = 90 cm; Taf. 33, 1). - b) Sax mit Blutrillen (L = 51 cm; Taf. 33, 2).

Grab 30: s) Sax, auf der einen Seite mit 4, auf der anderen mit 1 Blutrille (L. = 42,5 cm; Taf. 33, 3). — b) Griffangelbruchstück eines Elsenmessers. — c) Beschädigte Eisenschmalle mit Schilddom und Beschlägpistte, silbertauschiert (L. = 9 cm), und quadratische Beschlägpistte mit 4 Bronzenleten in den Ecken, silbertauschiert (D = 4 cm; Taf. 60, 5).

Grab 31: a) Sax mit Blutrillen (I. = 47.5 cm; Tal. 33, 4). - b) Schwarztonige,

scheibengedrehte Tonflasche (H = 21 cm; Taf 36, 4).

Nachträglich wurde noch eingeliefert I Eisenlanze mit Holzresten in der Tille (L. – 41 cm; Taf. 33, 5). (Frühere Funde siehe Fdb. NF 12, 118; Vecck, Alamannen, 328.) Top. K. 7222 — Verbleib: Heimatmuseum Kirchheim (Teck).

Neckarweihlugen (Kr. Ludwigsburg). In dem beim Bau der Staustufe des Neckarkanals ausgebaggerten Material, 2 km O vom Ort, fand sich eine elserne Lanzenspitze (L = 41 cm), mit Kies verbacken und stark zerstürt. An der Tille Reste einer Rillung. Top, K. 7021 — Verbleib: WLM 55/40

Nellingen (Kr. Ulm). In der Baugrube für den Neubau P. Pleesz auf Parz 787, Flur "Bei der Geislinger Linde", 0,3 km N, wurde in 0,5 m Tiefe ein W—O-orientlertes Skelett angetroffen. An Funden 5 ein- und mehrfarbige Glasperlen, 1 Bernsteinperle, 3 durchbohrte Flachwirbel, 1 kleines durchbohrtes Bronzeblechstückthen, 1 kleiner profilierter Bronzeanhänger und 2 Scherben eines stempelverzierten Doppelkonus. Ein zweites Grab war an der Grubenwand angeschnitten (vgl. Fdb. NF 13, 99).

Top. K. 7424 — Verhleib: WLM 54/61.

Offingen (Kr. Waiblingen). Bei Anlage von Gräbern im neuen Teil des Friedhofs am O-Rand des Orts wurden wieder 2 Gräber angetroffen. Grab: 1: In 1,6 m Tiefe W—O-gerichtetes Skelett mit 9 ein- und mehrfarbigen Glasperien und einer gepreßten Silberblechscheibe (D = 3,4 cm; Tal. 60, 4). Grab 2 in 0,95 m Tiefe, ohne Beigaben. (Vgl. Fdb. NF 13, 99.)

Top, K. 7121 — Verbleib: Schule Öffingen (Perlen); WLM 54/46.

A. Plappert

Pfahlheim (Kr. Aalen). Siehe Werner, S. 112 ff.

Roigheim (Kr. Heilbronn). Beim Schulhausneubau im Bereich des in Fdb. NF 13, 100, genannten Reihengräberfriedhofs wurde von einem Schüler eine eiseme Gürtelbeschlägplatte mit Bronzenieten gefunden (L = 13 cm).

Top. K. 6622 — Verbleib; Privatbesitz.

E. Strohhärker

Schorndorf (Kr. Walblingen). Siehe S. 203.

Schwallderf (Kr. Tübingen). Etwa 250 m WSW wurden in Flur "Brühl" Ende Dezember 1955 bei Kanalisationsarbeiten mehrere Körpergräber angeschnitten. Beigaben fanden zich keine. Sie gehören zu einem wohl späten alamannischen Friedhof. Früher soll hier auch ein Plattengrab gefunden worden zein (vgl. Veerk, Alamannen, 231 f.).

Top. K. 7519.

K. Mayer

Sontheim an der Brenz (Kr. Heidenbeim). I. In dem in Fdb. NF 13, 101, genannten Reinengräberfriedhof wurde 4 m N Grab 1 (siehe dort Abb. 43) das Grab 18 aufgedeckt, dabei funden sich 9 Gläsperlen; 3 m NO von diesem Grab das Grab 19 mit einem schlecht erhaltenen Skelett und einer eisernen rechtsckigen Schilddornschnalle mit großen dreieckigen Beschläg (L = 14,5 cm).

P. Blankenstein, U. Linse

Verbleib: Privathesitz.

2. Bei Anlage der Treppe zur Terrasse des Neubaues Dr. Kanspr wurde Grab 20 angetroffen. An Funden sind vorhanden: a) Spatha, Griffangelende fehlt (L = 76,5 cm; Taf. 33, 10). — b) Sax (L = 39,5 cm; Taf. 33, 11). — c) Schlanke Eisenlanze mit geschlitzter Tulle (L = 39 cm; Taf. 33, 12). — d) Schildbuckei mit großen halbkugeligen Eisennieten, mit 3 Rillen (D = 16 cm; Taf. 33, 14). — e) I Schildbessel. — f) Eiserne Schilddornschale mit großer Beschlägplatte und 2 Bronzenieten (L = 12,5 cm; Taf. 33, 15).

Grab 21 wurde NW von Grab 1 aufgedeckt bei Anlage eines Leitungsgrabens zum Haus Dr. Knapp. Darmis eine Speerspitze mit geschweiftem, ornamentiertem Eintt (L = 32.5 cm; Taf. 33, 7). Eine weitere Speerspitze (L = 28,5 cm; Taf. 33, 6) wurde auf dem Baupistz Dr. Knapp gefunden und läßt sich keinem Grab mehr zuordnes. Top. K. 7427 — Verbleib: Privatbesitz. H. Ferner

Steinheim am Albuch (Kr. Heidenheim). Aus einem in der Sandgrube Kopp abgerutschlen Grab wurden folgende Funde geborgen: a) 33 ein- und mehrfarbige Glasperlen, 3 Amethyste, 3 Bernsteinperlen und 1 Bergkristallperle, daru 2 zerbrochene Glasperlen. — b) Kleine bronzene Rechteckedmalle (B = 1,8 cm). — c) Kleine Elsenschmalle. — d) 2 Bruchstücke eines Eisenmessers.

(Zu dem bekammten alamannischen Friedhof am O-Rand vom Ort vgl. Fdb. 18. 1910, 79; 18, 1911, 148; 20; 1912, 67; 22/24, 1914/16, 40; NF 3, 150; 9, 139; 12, 131, 13, 163; Veeck, Alamannen, 178; Herllein, Heidenheim, 73.) Top, K. 7326 - Verbleib: Privatbesitz

Stuttgart-Stammheim. Bei Anlage des neuen Teils des Friedhofs am NO-Rand vom Ort wurde der in Fdb. NF 13, 131, erwähnte alamannische Friedhof erneut an-getroffen (Meldung durch W. Schierz). Es wurden 11 Gräber angeschnitten, davon konnten 5 untersucht werden.

Grab I: Freigelagt durch W. Schlerz. Bei einem gut erhaltenen Skelett, 180 cm lang, eine ovale Eisenschnalle (B = 5,6 cm), ein Eisenmesser (L = 12,8 cm) und ein

nicht mehr bestimmbares Eisenstück.

Grab 2 (Frauengrab): Untere Extremitäten vom Bagger abgeschnitten Grabkiste in Holzspuren zu erkennen. In der Halsgegend 2 rührenförmige blaue und 5 helle kleine Glasperlen, I kleine Bernsteinperle, 2 Teile einer Bronzenadel, am Ohr abge-

brochen (L. noch 5,7 cm).

Grab 7 (Männergrab): Fille vom Bagger abgeschnitten. Von einem Holzsarg Spuren erkennbar. Auf dem Becken ovale Schnalle mit nierenförmigem Beschläg (Taf. 22 D. 1). Die Schnalle ist aus Eisen, die Schmalseiten mit Bronze teuschlert, auf der Oberseite grüne Glas- (schräg schraffiert) und Almandin- (kreuzschraffiert)
-Einlagen, Dorn aus Bronze mit rechteckiger, mit Almandin belegter Basis. Am linken Ellbogen die Reste einer aus organischem Material bestehenden Tasche, dabei eine kleine Bronzeschnalle (B = 1,5 cm; Taf. 32 D, 2), 1 Bronzepinzette (I_s = 8,8 cm; Taf. 32 D, 4), zwischen den Backen der Pinzette die nierenförmige, bronzene Rückenplatte des Schnallenbeschlägs, I Eisenmesser (L. noch 8,5 cm). Am Knöchel des rechten Beins, Spitze fußwärts, eine eiserne Lanzenspitze mit 2 Bronzenleten an der Tülle, in dieser noch Holzreste vom Schaft (L = 30 cm; Taf. 33, 9). Im Grabaushub ein Eisenstift (L = 6.2 cm).

Grab 8 (Frauengrab); Deutlich erkennbarer Totenbaum, dessen Fufi vom Bagger angeschnitten wurde. Länge des Baumes noch 170 cm, Breite am Kopfende 46 cm, am Fußende 38 cm. Der Deckel des Baumsarges war en der rechten Kopfhälfte in einer Länge von 83 cm und einer Breite von 25 cm aufgerissen. Die abgerissenen Teile lagen bis zu 33 cm über dem restlichen Sargdeckel. Der Schädel des Skeleits lag auf dem Gesicht neben der aufgerissenen Stelle auf dem Sargdeckel. Beigaben: Neben der linken Hufte ein zweizeiliger Beinkamm (L = 12 cm; Taf 32 D, 3) und die stark abgenützte Klinge eines Eisenmessers (L noch 10 cm). Auf dem Sargdeckel ein massivergeschlossener Bronzering mit starken Schenerspuren (D = 5 cm). Das Grab war offen-

sichtlich ausgeraubt.

Grab 9: In der Mitte vom Bagger durchschnitten. Undeutliche Holzspuren eines Sarges. Über dem Schädel einige Tierknochen, dazugehörig? Keine Beigaben.

Grab 11: Durch den Bagger zerstört. An Belgaben 2 Telle einer stark beschädigten Spatha und 1 kurzer Sax (L = 24 cm).

In der Nihe der Gräber land sich ein Randstuck einer Sigillata-Tasse vom Typ Dragendorif 27.

Top. K. 7120 - Verbleib: WLM 56/46

S. Junghaus

- Weilimdorf. Beim Ausheben eines Kanalgrabens längs der östlichen Straffenseite der Straffe Weilimdorf-Bergheimer Hof sileß man 0,2 km NO vom Bergheimer Hof auf der Flur "Feuerbacher Weg" Ende November 1954 auf Reihengräber. Es konnte ein Steinplattengrab von 2,4 m Länge und 0,7 m Breite freigelegt werden (Taf. 60, 2). Die Seitenplatten waren 0,5-0,6 m hoch, Stärke der Platten 5 cm, Material Schilfsandstein. In der Kiste lag ein Skelett, das vom Becken abwärts ungestört war, auf den Unterschenkeln eine in die Kammer gefallene Steinplatte. Der obere Teil des Skeletts war gestört und lag zusammengeworfen in dem westlichen Teil der Kammer. Bei den Knochen eine kräftige Eisenlanze mit schtkantiger Tülle (L. = 25,3 cm; Taf. 33, 8) und eine ovale Eisenschnalle (B = 3 cm). Die Kammer war WSW-ONO ausgerichtet, die Unterkante des Grabes lag 1,7 m unter der Oberfläche.

An der N-Seite der Kammer lag die untere Hälfte eines zweiten Skelettgrabes, der Rest war durch den Graben weggeräumt. Zwischen den Unterschenkeln des Skeletts I Eisenmesser mit Holzresten am Griff (L = 15,4 cm). Neben und über dem Skelett Holzreste des Sarges. In der Grabenwand steckten noch Knochenreste einer dritten.

Bestättung.

Die zugehörige Siedlung ist wohl an der Stelle des Bergheimer Hofes zu suchan. Vecck, Alamannen, 224, erwähnt Reihengrüber "in der Richtung nach dem Bergheimer Hof". Diese lagen aber anscheinend mehr Wellimdorf zu und gehören wohl zu einer anderen Begrähnisstätte, deren zugehörige Siedlung der Ort Weilimdorf ist. Top. K. 7120 - Verbleib: WLM 54/74. St.A.L.D.

Unterhausen-Oberhausen (Kr. Reutlingen). Am 4. März 1955 wurden bei Kanalisation der Hauptstraße N der Abzweigung der Lichtensteiner Straße und N von Haus 66 auf der westlichen Straßenselte zwei alamannische Platiengräber angeschnitten. Beide Gräber lagen W(Kopf)-O, mit ihrer Sohie 1,75 m unter dem Straffenniveau und waren. mit Tuffsteinplatten eingefaßt und abgedeckt. Beigaben fanden sich nicht. Am 7. März fand sich noch der Schädel aus einem dritten Grab. N dieser Fundstelle fand sich vor dem Gasthaus "Krone" bei der gleichen, hier auf der östlichen Straßenseite verlaufenden Kanalisation eine eiserne Lanzenspitze von gedrungener Form mit achtkantiger Tülle (L = 27 cm). Sie trägt auf dem Blatt eine quadratische Schlagmarke mit undeutlicher Innenzeichnung, vielleicht mittelalterlich. Skeleitreste wurden hier nicht be-

Schon kurz vor 1900 wurden beim Backofenhau der Bäckerel Reitlich (in der Straßengabelung Hauptstraße/Lichtensteinstraße) zwei Grüber entdeckt. Über Funde

ist nichts mehr bekannt.

Top. K. 7521 — Verbleib: Heimatmuseum Pfullingen.

W. Ziegler, S. Schick

Unterlenningen (Kr. Nürtingen). Am O-Rand des Orts wurde in Flur "Kirschlat" pei Ausschachtung für einen Schuppen hinter Haus Friedenstraße 5 eine schlanke, eiserne Lanzenspitze mit 2 vergoldeten Nietköpfen an der Tüllenbasis (L = 52 cm; Tal. 33, 13) gefunden. Näheres über Fundumstände oder weitere Funde konnte nicht mehr in Erfahrung gebracht werden. Möglicherweise handelt es sich um den Rest eines reicheren Grabes. Die Fundstelle liegt an einem leicht geneigten Heng zwischen den Fluren "Hinterm Hof" und "Brühl".

Ein Reihengräberfriedhof liegt 150 m SW dieser Stelle am S-Ausgang des Orts in

den "Schwertlesgärten" (vgl. Veeck, Alamannen, 330).

Top. K. 7422 — Verbleib: Heimatmuseum Kirchheim (Teck).

Untermänkhelm (Kr. Schwäbisch Hall). Bei Anlage eines Entwässerungsgrabens 0.7 km OSO vom Ort in der Flur "Gießwiesen", Parz 484, stieß man in 0,6 m Tiefe auf ein W-O-gerichtetes Skelett. Es lag in einer Kammer von 2 m Länge und 0,5 m Breite, bestehend zus einer Einfassung von Trockenmauerwerk, aufrechtgestellten Steinplatten am Kopf- und Fußende, mit großen Steinen abgedeckt. Keine Beigaben. (Aus Nachlaß Dr. Kost)

Top. K. 6824

Urach (Kr. Reutlingen). Etwa 2,5 km W der Stadtmitte Hegt — von SW gegen das Ermstal vorspringend, aber doch zwischen den beiden gegen das Tal wetter vorgeschobenen Höhen "Galgenberg" und "Hohenurach" versteckt — der "Runde Berg". Mit 711 m erhebt er sich etwa 260 m über die Talaue. Durch einen an der engsten Stelle nur wenige Meter breiten Grat ist er im SW mit der Hochstäche der Alb verbunden. Hier sind die Reste eines Abschnittgrabens zu erkennen, die übrigen Seiten sind durch ihre natürlichen Stellhänge geschützt. Das wellige Plateau ist fast 200 m lang und nur etwa 40 m breit. Dicht unterhalb des Plateaus verläuft eine mehrere Meter breite künstliche Terrasse, die an der NW-Seite gut erhalten ist. [Der bei E. Paulus, Die Kunst- und Altertumsdenkmale in Württemberg, Schwarzwaldkreis [1897], 452, wiedergegebene Plan von Major Steiner ist, ebenso wie die Beschreibung in Fdb. 5, 1897, 9, unrichtig. So ist z.B. ein randlicher Wall nirgends zu erkennen. Wir können uns jedoch auch hier nur auf allgemeine Angaben beschränken, da einer genauen Beschreibung eine Neuvermessung vorangehen müßte.)

Der Berg wurde zu den verschiedensten Zeiten aufgesucht und besiedelt. Zu den älteren Funden vgl. man die Beschreibung des OA Urach (1909), 150; Fdb. NF 3, 40 f. und

148; 4, 64; 5, 95; 12, 123.

Nach dem Kriege kamen fast jährlich neue Funde, meist oberflächig aufgelesen, zum Teil auch beim Pflanzensetzen oder der Anlage von kleinen Wegen, zutage.

Jüngere Steinzeit:

 Bogenschaber aus hellbraunem Jaspis (L = 7,1 cm) Taf. 6 C, 2). — 2. Spitze aus weißgrau/rostig-geflecktem Jaspis (L = 5 cm; Taf. 8 C. 1).

a) Bronzen. 1. Nadel mit großem strichverziertem Zwiebelkopt und spiralig ge-rilltem und mit Tannenzweigmustern verziertem Schaft (L = 25,8 cm; Taf. 21, 1). — 2. Kleine Vasenkopfnadel mit spiralig gerilltem Schaft (L = 14,6 cm; Taf. 21, 2). — Nähnadel mit runder Öse (L. = 7 cm; Taf. 21, 3). — 4. Kleines Messerchen (L. = 5,2 cm; Tat. 20, 1). - 5. Spirale aus dreikantigem Bronzedraht (L = 1,8 cm; Taf. 20, 2), -

6. Gußzapfen (L = 2,5 cm; Taf. 20, 3).
b) Keramtk. Reste von echt kerbschnittverzierten Tellern (Taf. 20, 4, 10, 11) und tiefen Schälchen (Taf. 20, 5-9). Die Scherben Taf. 20, 5, 6, 9, gehören vielleicht zu

einem Gefäß.

Scherben von meist grobtonigen Topfen mit Schrägrand. Im Randknick oder dicht darunter Stichverzierungen der verschiedensten Art (Tat 20, 17—26; 21, 4—6, 3, 9), umlaufende flache Rillen (Tat 20, 17, 22, 25) oder Fingernageleindrücke (Tat 21, 4). Fragmente mit Fingertupfenleiste auf der Schulter (Tat 20, 12—16). Scherben eines feintonigen, schwarzbraunen Gefäßes mit umlaufenden Riefen (Tat 21, 7), einer grobtonigen Schale mit profiliertem Rand (Tat 21, 14), eines kleinen feintonigen Schälchens mit senkrechter Knubbe und horizontalen Riefen (Tat 21, 11), einer heilbraunen Schale mit verdicktem Rand (Tat 22, 1) und eines Gefäßes mit geblähtem Zylinderhals (Tat 22, 2). Zwei Henkel (Taf 21, 10, 13), einer von ihnen mit rechteckigem Querachnitt und senkrechten Riefen. Wandstlick eines Gefäßes mit drei dachformigen, schnittverzierten Bogenrippen zwischen unregelmäßigen kleinen Warzen (Tat 21, 12).

Bruchstück eines Tonlämpchens (?) mit Riefen und Tannenzweigmustern (Taf. 20, 31). Bodenstück eines Tonlämpchens (?) mit noch einem Fuß (Taf. 21, 17). Vier Spinnwirtel (Taf. 20, 27—30). Bruchstück eines Tonringes (Taf. 21, 16), auf einer Seite dunkelgrau, auf der anderen (Oberseite?) hellziegelrot. Fragment eines Feuerbocks der üblichen Form; Rückseite glatt, auf der Vorderseite zwei Kanneluren, durunter Leiste mit Schrägkerben (Taf. 21, 18). Bruchstück eines Feuerbocks in Form eines First-

riegels (Taf. 21, 15).

Römische Funde:

1 Bronzene Ringschnalle, punktkreis- und "schnitt"verziert. Rückseite flach (L. = 5.2 cm; Taf. 22, 5). — 2. Zwei römische Münzen; siehe S. 232. — 3. Kleines Fragment einer dunkeigrünen Milleflori-Glasschale, hellgrün, gelb und rot gefleckt. — 4. Kleines Fragment eines Lafer-Gefäßes. — 5. Randstück von zwei ziegelroten Gefäßen (Taf. 22, 6, 7). — 6. Scherbe eines außen ziegelroten, im Bruch grauen Gefäßes mit Rädchenverzierung (Taf. 22, 4).

Alamannische Funde:

1. Silberne Bügeifibel mit Löchern für Almandineinlagen, Almandine bei der Auffindung ausgefallen und verlorengegangen (L = 11,1 cm; Taf. 61, 4). — 2. Offener, massiver Armring aus Silber mit verdickten strichverzierten Enden (D = 6,9 cm; Taf. 61, 1). — 3. Silberner Drahtring (D = 2,6 cm) mit einer eingehängten Bernsteinperie (D = 3,1 cm; Taf. 61, 2). — 4. Silberner Drahtring (D = 1,7 cm), dazu Rest einer Bernsteinperie (Taf. 61, 3). — 5. Ein Paar silbervergoldete Bügeifibeln mit Nielloeinlagen auf dem Bügel (L = 10 und 10,2 cm; Taf. 61, 6, 8). — 6. Silbervergoldete Bügeifibel mit Nielloeinlagen auf dem Bügel. Auf der Bügeimitte Näpfchen für einen ausgefallenen Almandin (L = 8,4 cm; Taf. 61, 7). — 7. Silbervergoldete Bügeifibel mit Nielloeinlagen auf Bügel und Kopfplatte (L = 8,4 cm; Taf. 61, 5). — 8. Scherben von meist dünnwandigen hell- bis dunkeigrauen Gefäßen mit scharfem Bauchknick, rillenund glättverzierter Schulter und abgesetztem, flachem Standboden (Taf. 22, 8—10, 12), darunter ein Randstück (Taf. 22, 10). Sämtliche auf der Scheibe gefertigt. — 9. Scherben von dickwandigen, dunkeibraunen, rotfleckigen Töpfen mit welch nach außen gelegtem Schrägrand (Taf. 22, 13). Die Gefäße sind meist ohne Scheibe gefertigt und stark mit kleinen Quarzkörnern durchsetzt. Die Innenseite ist dadurch rauh, die Außenseite durch Verschmieren geglättet. — 10. Randstück einer Schale (Taf. 22, 3). Ten wie bei den oben genannten Töpfen, Jedoch außen nicht geglättet. — 11. Scherbe vom Hals einer Flasche (Taf. 22, 11). Hell- bis dunkelgrau. Glimmerhaltiger Ton. Scheibenarbeit Mittelalter:

1. S!!bermünze von Ludwig dem Kind (899—911). Am Rand leicht beschädigt (D = 2.1 cm., Gewicht 1.37 g). Va.: Kreisumschriebenes, gleicharmiges Kreuz. Umschrift: HI,VDOVVICVS IIVS. Rs.: Zweizeilige Aufschrift; Verstümmelung von ARGENTINA CIVITAS (Taf. 81, 9). — 2. Einige mittelalterliche Scherben des II. bis 12. Jahrhunderts.

Auf dem "Runden Berg" sind — wie häufig an solchen Punkten — die verschiedensten Kulturen vertreten. Die geringen neolithischen Reste können von gelegentlichen Begehungen während der jüngeren Steinzeit herrühren. Die Kultur, der sie angehören, läßt sich noch nicht genauer bestimmen, da Scherben bisher ausblieben

Am stärksten sind die Funde der Urnenfelderkultur vertreten. Während dieser Besiedlungsperiode wurden wahrscheinlich auch der Abschnittsgraben und die im-laufende Terrasse angelegt. Auf der W-Seite des Plateaus fand sich am Hang über dieser Terrasse unter einem entwurzelten Baum ein Haufen Fehlbrund (dazu die Scherben Taf. 20, 5—9, 11, 17, 21, 20, und Taf. 21, 3).

Scherben Taf. 20, 5—9, 11, 17, 21, 20, und Taf. 21, 9).

Zu dem Feuerbockfragment in Firstriegelform (Taf. 21, 15) sind ums aus Württemberg an veröffentlichten Porallelen nur die Bruchstücke vom "Kappelberg" bei Fellbach (Kr. Walblingen) bekanntgeworden (Fdb. NF 4, 30, Abb. 12. Zu weiteren Stücken dieser Art vgl. die Bearbeitung und Zusammensiellung von W Kimmig in Prähist.

Zeitschr. 25, 1934, 52 ff.). Sowelt zeitlich genauer bestimmbar, gehört das Material ausnahmslos der jüngeren Urnenfelderkultur an. Der Spinnwirtel auf Taf. 20, 28, könnts auch länger sein und gehört vielleicht zu den Funden des 6 Jahrhunderts.

Die wenigen römischen Materialien sind zeitlich nicht einheitlich. Das Randstück Tat. 22, 7, dürfte relativ früh sein, die Ringschnalle ist dagegen spät. (Dazu ein fast entsprechendes Stück aus dem frühen germanischen Grabfund von Heilbronn-Böckingen, siehe Fdb. NF 9, Taf. 36, 1, 8.)

Die wichtigsten Funde, die der Berg bisher geliefert hat, sind die des 6. nachchristlichen Jahrhunderts. Stedlungsmaterial dieser Zelt ist hisher aus Südwestdeutschland fast unbekamt. Sämtliche Scherben fanden sich auf der Höhe des Berges. Die dilmnwandige Keramik (Taf. 22, 8—10, 12) ist durch ihr Vorkommen in Grabfunden gut zu datieren, für die Grobkeramik (Taf. 22, 3, 13) ist uns dagegen bisher noch nichte Entsprechendes bekannt. Wir werden die vorliegenden Scherben jedoch sicher hier einzurelben haben. Der Flaschenhals (Taf. 22, 11) mag vielleicht jünger sein (siehe etwa die Flasche von Tuttlingen, Fdb. NF 13, 104, Abb. 45).

Die Metallfunde des 6. Jahrhunderis (Taf. 61, 1-8) lagen am stellen O-Hang, etwa 1/4 hangabwärts. Sie fanden sich an verschiedenen Punkten beim Ausheben von Pflanzlöchern und bei der Anläge eines kleinen Forstwegs unmittelbar unter der dinnen Humusschicht Die Silberfibel, der sliberne Armring und die beiden Drahtringe mit Bernsteinperlen (Taf. 61, 1—4) lagen dicht beisammen und müssen als geschlossener Fund betrachtet werden. Diese Hangfunde können demnach nicht von der Höhe des Berges abgerutscht oder abgeschwemmt worden sein. Wie sie in diese Lage weit unterhalb der Siedlung gerieten, ist vorerst unbekannt, vielleicht bringt eine geplante Grabung hierüber Aufschhift.

Die Auffindung bzw. Sicherstellung der Funde ist vornehmlich den Herren H. Burkert und Revierförster Kielgus sowie von der Stadtverwaltung Urach Herrn Mayer und Herrn Veit zu verdenken. Die Fehlbrandscherben der Urnenfelderkultur wurden von Professor W. Kimmig und S. Schiek bei einer Geländebegehung aufgelesen. Top. K. 7522 - Verbleib: Rathaus Urach.




Abb. 18. Alamannischie Friedhöfe in Waiblingen.

Waiblingen. Beim Neubau Mall-Linsenmaier, Wagnerstraße 12, am N-Rand des Orts, wurde in 1,4 m Tiefe ein W-O-gerichtetes Skeletigrab mit 2 Bronzedrahtohrringen mit Hakenenden (D = 5,3 und 6,9 cm; Taf. 32 E) freigelegt. Die Fundstelle liegt am flachen W-Hang zur Rems in der Flur "Wasserstube". Es ist dies die vierte ala-mannische Begrähnisstätte auf Waiblinger Boden (Abb. 15). Weitere alamannische Friedhöfe liegen!

I. am westlichen Rand der Altstadt etwa zwischen Fronackerstraße und Karistraße mit der Grabenstraße als N-S-Achse, N-S-Ausdehnung etwa 200 m. Das S-Ende des Friedhofs dürften die Gräber in der Gärtnerei Schippert, Grabenstruße 7, sein. Das nördliche Ende scheinen die Gräber anzudeuten, die beim Bau der Frauenarbeitsschule, Karlstraße 10, gefunden, aber nicht beachtet wurden; die Funde sind nicht aufgehoben worden. Dazu gehören ferner Fdb. NF 8, 139, 1; 12, 134, 1; vgl. auch Veeck, Alamannen, 244, III;

II. im Raum des Friedhofs am SO-Ende des Orts. Dazu Veeck, Alamannen,

243, II; Fdb. NF 8, 139, 2; 12, 134, 2-4; 13, 108;

III. auf der O-Seite der Rems in Flur "Siechengärten", vgl. Fdb. NF 9, 146.
Außerdem sind nach Paulus, Alteriümer, 52 (vgl. auch Veeck, Alamannen, 243, 1) beim Eisenbahnbau Grüber gefunden worden. Die Fundstelle läßt sich nicht mehr festlegen, es handelt sich wahrscheinlich um eine fünfte Begrähnissfätte Top. K. 7121 - Verbleib: Privatbesitz. E. Rummel

Weil der Stadt (Kr. Leonberg). Am W-Rand vom Ort liegt W der Bahnlinie am flachen Hang der Fluren "Weingäßle" und "Waldenberg" ein bekannter Reihengräber-

friedhef. Die ersten Grüber wurden vor 1850 in einer früher hier liegenden Lehmgrube angetroffen, ebenso wurden 1870 solche beim Bahnbau gefunden (vgl. Veeck, Alamannen, 223). 1938 stieß man beim Neubau Stäbler, Hindenburgstraße 3, Parz 4061. auf 6 Graber (siehe Fdb NF 9, 147). 1942 wurde Grab 7 und 8 in der Uhlandstraße, parallel des Bahndamms in Höhe der Parz. 4047/2 angetroffen (vgl. Fdb. NF 12, 135, 1), weitere 6 Graber (9-14) 1949 in der Waldenbergstraße in Höhe der Parz 4052/3 und 4040/1 (vgl. Fdb. NF 12, 135, 2, 3).




Abb 19. Alamannischer Friedhof in Weil der Stadt (Kr. Leonberg). Plan von D. Mannsperger.

Im Juni 1954 stieß man beim Ausschachten der Baugrube für den Neubau Müller-Schwarz an der Ecke Waldenbergstraße-Hauffstraße, Parz 4052/3, auf weitere 5 Gräber (15-19) (Abb. 19).

Grab 15: 1,6 m tief, Skelett schlecht erhalten, Holzreste eines Sarges. Beigaben: a) 45 ein- und mehrfarbige Glasperien, 4 Bernsteinperlen. — b) Zweizestiger Beinkamm in Futteral, in Bruchstücken erhalten (L = 10,3 cm), — c) Elsenmesser (L = 10,5 cm), b) und c) bei der linken Hand gelegen.

Grab 16: 0,95 m tief, Skeiett schlecht erhalten, konnte nur oberflächlich untersucht werden. Beigaben: a) 61 ein- und mehrfarbige Glasperlen. — b) Ovale, verzierte Bronzeschilddornschnalle (3,5 auf 3 cm). — c) Eisenmesser (L = 16.5 cm), bei der linken Hand.

Grab 17: 2,2 m tief, Länge des Skeletts 1,57 m. Beigaben: a) 60 kleine und mittlere ein- und mehrfarbige Glasperlen, 2 Bernsteinperlen. — b) Ovale eiserne Gürteischnafle (3 auf 4 cm). — c) Ovaler Eisenring (7,5 auf 4,5 cm) — d) Eiserne Ahle (L = 9,3 cm). e) Wellig verbogenes Eisenstück — f) Eisenresie, vermutlich eines Schlossez. — g) Eisenarhiaufe (L = 4 cm). — h) Eisenhaken (L = 2 cm). — l) Kleiner eiserner Schlüssel (L = 4,7 cm). — k) Eisenmesser (L = 14,8 cm). — l) Zweizeiliger Beinkamm, in Bruchsiücken. — m) Bruchstück eines beinernen Spielwürfels — n) Bernsteinslückehen. -

o) Bruchstück eines Knopfes aus grünem Glas. — p) Bodenfeil eines Glassturzbechers.
 Grab 18. 1,35 m tief. Beigaben: a) Spatha (L = 82 cm) mit Resten der Holzscheide.

- b) Bruchstücke eines Eisenmessers in Scheide (L noch 19 cm).

Grab 19: 2 m tief, gut erhaltenes Skelett, konnte nur flüchtig untersucht werden. Keine Beigaben.

Ende Dezember 1955 wurde die Haufistraße kanalisiert. Babel wurden die Grüber

20-35 angeschnitten und konnten zum Teil untersucht werden.

Grab 20: 1,8 m tief, gut erhaltenes Skelett, Länge 2 m. Beigaben: a) Kleine Bruchstücke eines doppelzeiligen Beinkamms, bei den Püßen gelegen. — b) Ovale Bronzeschnalle (2,5 auf 3,5 cm; Taf. 32 F, 1). — c) Bronzeröhre (L = 2,6 cm; Taf. 32 F, 2). — d) Eisenmesser, Spitze fehlt (L noch 21,5 cm; Taf. 35, 9). — e) Mehrere unbestimmbare Eisentelle. — f) Ostgotische Halbeiliqua am Gaumen des Schädels. Siehe S. 232.

Grab 21 (Kindergrab); 1,75 m tief. Beigaben: a) 2 Teile eines kleinen Eisenmessers.

— b) Rechteckige Bronzeschnalle (1,4 auf 1,8 cm). — c) Unbestimmbarer Bronzeteil. — d) 2 Feuersteine. — e) Ostgotische Halbsiliqua am Kopt. Siehe S. 232.

Grab 22 (Kindergrab): 1.7 m tief. Keine Beigaben.

Grab 23 (Frauengrab): 1.5 m tief. Beigaben: a) 50 Glasperien und 15 Bernsteinperien, Hälfte einer weiteren Glasperie — b) Silberniete mit flachem, randlich gekerhtem Kopf, darauf eingeritzt ein T-ähnliches Zeichen (D = 1.5 cm; Taf. 32 G, 3). — c) Ovale Eisenschmalle (2.2 auf 3.8 cm; Taf. 32 G, 2). — d) Einige unbestimmbare Eisenteile. — e) Feuerstahl (L = 15.2 cm; Taf. 32 G, 1). — f) Bronzepinzette (L = 5.3 cm; Taf. 32 G, 4).

Grab 24: 0,7 m tief, Skelett, an der linken Seite Spatha. Beigaben: a) Gut erhaltene Spatha mit Parierplatte und silbertauschlertem Knauf (L = 88 cm; Taf. 35, 1). — b) Breitsax (L = 46 cm; Taf. 35, 5). — c) Eiserne Pfellspitze mit geschlitzter Tülle (L = 7,6 cm; Taf. 34 A, 1). — d) Eiserning (D = 4,8 cm) mit 3 angehängten dreieckligen Beschlägen (Taf. 34 A, 2). — e) 5 Branzenieten mit ornamentierten flachen Köpfen (D = 1,8 cm; Taf. 34 A, 3).

Grab 25: 0,9 m tief. Beigaben: Grünlicher Glusbecher in Resten (wie Veeck, Ala-

mannen, Taf. 19 C. 1).

Grab 26 (Männergrab): 1,4 m tief. Reste eines Baumsarges erkennbar. Belgabena) Bronzeschilddomschnalle (2,5 auf 3,6 cm; Taf 34 B, 3), an der rechten Hüfte — b) Bronzepinzette mit breiten Backen (L = 6,8 cm; Taf 34 B, 2). — c) Bronzenadel mit Osenkopf, Oberteil mit Kreuzmuster (L = 7,3 cm; Taf 34 B, 1). — d) Telle eines zweizeiligen Belnkamms, auf dem rechten Oberschenkel. — e) Bronzenlete mit flachem Kopf, auf Eisen aufgerostet (D = 1,7 cm). — f) Rest einer Bronzeniete mit halbkugeligem Kopf. — g) Rechteckiges Bronzebeschlägplättchen (1,8 auf 2,1 cm). — h) Eisenteile, darunter Bruchstücke eines Messers, die anderen unbestimmbar. — i) Kleiner Feuerstein. — k) Streitaxt (L = 14,5 cm; Taf, 35, 10). — 1) Glasrüsselbecher (H = 14,3 cm; Taf, 60, 1), neben dem rechten Oberschenkel. — m) Ostgotische Halbsiliqua Siehe S. 232.

Grab 27; 0,85 m tief, Skelett auf Resten eines Holzbrettes.

Grab 28 (Männergrab): 1,2 m tief. Beigaben: a) Hälfte einer Risenschere.—b) Bruchstück eines tordierten Henkels von einem Eimer.—c) Schildbuckel in Resten.—d) 2 Feuersteine.—e) Mehrere unbestimmbare Eisenteile.—f) Spatha (L. = 86 cm; Taf. 35, 2).—g) Bruchstück eines Saxes (L. noch 28,5 cm).—b) Fränkischer Triens. Siehe S. 232

Grab 29: 0,8 m tief.

Grab 30 (Frauengrab); 1.4 m tief. Belgaben; 2) Rechteckige eiserne Gürtelschnalle (2.4 auf 3.5 cm), Beschläg mit Bronzenieten, schlecht erhalten (1. = 6.5 cm). — b) Pyramidenförmiger Beinknopf (1.8 auf 2,3 cm), durchbohrt. — c) Eisenbeschläg, schlecht erhalten (1. = 9.5 cm).

Grab 31 (Frauengrab): 1,5 m tief. Belgaben: a) Reste einer eisernen Schnalle und weitere unbestimmbare Eisentelle. — b) Silberne Scheibenfibel (D = 5 cm; Taf. 60, 3).

Zur Technik der Fibel: Sie besteht aus einer gegossenen und nachgestochenen Silberplatte, von der 2 Zonen vergoldet sind. Als Boden ist eine Bronzeplatte aufgenietet, Nietlöcher gebohrt. Der halbkugelige Mittelknopf besteht aus einer etwa 0,01 mm starken Silberblechkappe, darin ist ein Bronzestift mittels Zinn oder Blei eingegossen, der Bronzestift stößt noch durch die Bodenplatte hindurch. Um den Rand der Fibel und um die Basis des Mittelknopfes ist ein Filigrandraht gelegt. Auf der Fibel sind I grüner und 2 geibbraune runde Glasflüsse eingelassen, ferner 5 Almandine (B. Urbon.)

Grab 32 (Frauengrab): 1.5 m tief. Beigaben: a) 141 ein- und mehrfarbige Glasperlen. — b) 2 Bronzedrahtohrringe mit polyedrischem Kopf (D = 4.5 cm; Taf. 34 E, 1, 3). — c) Bronzespachtel mit tordiertem Stiel und Hälfte eines Aufhängerings (L = 8.1 cm; Taf. 34 E, 5), auf der Brust gelegen. — d) Bruchstücke eines kleinen Eisenmessers. — c) Ovale Eisenschmalle (2,3 auf 3,4 cm; Taf. 34 E, 4). — f) Bronzefingerring, am Ringfinger der linken Hand (D = 2,2 cm; Taf. 54 E, 2).

Grab 33: 1,2 m tief, jugendliches Skelett Belgaben: a) Bronzeschilddornschnalle mit Beschläg (L = 8,1 cm; Taf. 34 C, 1), Gegenbeschläg (L = 5,4 cm; Taf. 34 C, 2). — b) Dreieckiges Bronzebeschläg (L = 3,4 cm; Taf. 34 C, 3). — c) Eisenmesser, beschädigt (L = 15 cm).

Grab 34 (Männergrab): 1,3 m tief, am Kopfende aufrechtstehende Steinplatte Beigaben: a) Spatha, an der rechten Seite, rechter Unterarm über die Spatha gelegt (L = 85 cm; Taf. 35, 3). — b) Sax, mit der Spitze nach oben auf linkem Arm und linkem Oberschenkei (L = 57,5 cm; Taf. 35, 6). — c) Elsenmesser, auf der Saxklinge gelegen (L = 12 cm). — d) Eiserne Schilddornschnalle mit Beschläg (L = 13,5 cm) und Gegenbeschläg (L = 9 cm), mit Bronzenielem (Taf. 35, 13); rechteckiges eisernes Beschläg (5,5 auf 5,5 cm; Taf. 35, 12). — b) Kleines Eisenmesser (L = 9,2 cm; Taf. 34 D, 7). — f) Eiserner Schilddorn (L = 4,5 cm; Taf. 34 D, 6). — g) Bronzeschilddornschnalle mit Beschläg (L = 9,4 cm; Taf. 34 D, 1). — h) Bronzeschilddornschnalle mit Beschläg (L = 9,4 cm; Taf. 34 D, 1). — h) Rautenförmiges Bronzebesatzstück (2,5 auf 3,5 cm; Taf. 34 D, 5). — k) Pyramidenförmiger Bronzebesatzbuckel (2 auf 2 cm; Taf. 34 D, 4). — h) Bronzeriemenzunge (L = 7 cm; Taf. 34 D, 3). — m) Lederreste

Grab 35: 1,3 m tief.

Grab 27, 29 und 35 wurden durch den Bägger zerstört; aus diesen stammen folgende Funde: a) Spatha (L = 88 cm; Taf, 35, 4). — b) Klingenbruchstück und Griff einer Spatha — c) Sax (L = 55,5 cm; Taf, 35, 7). — d) Sax (L = 45 cm; Taf, 35, 8). — e) Sax, stark zerstört (L = 32,5 cm). — f) 3 Eisenmesser (L = 14,2, 14,8 und 14,8 cm). — g) Rechtsckige Eisenschnalle (4 auf 5,9 cm). — h) Dreieckige eiserne Beschlägplatte (L = 9,8 cm). — l) Eiserne Riemenzunge mit 2 Bronzenieten (L = 3,5 cm). — k) 2 unbestimmbare Eisenteile — l) Eisernes Beil (L = 16,5 cm; Taf, 35, 11), möglicherweise aus Grab 25.

Bei A (siehe Abb. 19) fand sich ein hellgrauer Doppelkonus (H = 18 cm; Taf. 36, 6), bei B ein dunkelgrauer kleiner Topf (H = 10 cm; Taf. 36, 3, beidemal ohne Anzeichen einer Besiattung Bei C kamen vorgeschichtliche Scherben zum Vorschein, derunter Teile einer splithallstattzeitlichen Schale (H = 10,5 cm), bei D Bronzenadel einer Fibel. bei E Randscherbe einer urnenfelderzeitlichen Schale (vgl. Pdb. NF 12, 135, 3). Top: K. 7219 — Verbleib: Heimztnuseum Weil der Stadt. D und E. Mannsperger

Weingarten (Kr. Ravensburg). Sieha Wein, S. 142 ff.

Widdern (Kr. Heilbronn). Am N-Ende des Orts fanden sich bei Grabarbeiten am Fuße des westlichen Talhangs der Kessach Reste eines W—O-gerichteten Steinplattengrabes von 1,7 m Länge und 0,5 m Breite. Kein Skelett, wohl vergangen, keine Belgaben. Top. K. 6822.

W. Mattes




Abb. 20. Bad Wimpfen-Wimpfen im Tal (Kr. Heilbronn). Römischer Inschrifteustein in einem fränkischen Grab.

Bad Wimpfen-Wimpfen im Tal (Kr. Heilbronn). 1,3 km SO wurden 1928 bei Baggerarbeilen an der Straße Bad Wimpfen-Untereisesheim in der Flur "Stahlbügel" Reihengräber angeschnitten. Es waren aus Muschelkalkplatten gemauerte Gräber, eines davon hatte römische Ziegel als Deckplatten. Bei einem anderen Grab wur das Bruchstück eines römischen Inschriftensteines vermauert worden (Abb. 50, nach einem schlechten Photo). Der Stein ist jetzt verschollen. Er soll angeblich später wieder vermauert worden sein (nach freundlicher Mitteilung von Herrn Studienrat Dr. Rührien). Die Inschriftenseite des Steins ist 70 cm lang und 14 cm hoch, Buchstabenhübe 6,5 cm. An der rechten Seite erhöhte Randleisten. Die Inschrift verweist auf die Cohors I Germanorum, die um 121/122 nach Wimpfen kam (siehe E. Stein, Die Kaiserlichen Beamten und Truppenkörper im römischen Deutschland unter dem Prinzipat [1932], 192; ferner Germania 8, 1924, 13 fl. [E. Drexel], und 17. Ber. d. Röm-Germ. Kommission 1927, 206, Nr. 348)

An Funden sind noch vorhanden: a) Kräftige Bronzeriemenzunge mit 3 Nieten (L.=11,1 cm; Taf. 32 C).—b) Bruchteile eines doppelseitigen Beinkamms.—c) Telle einer stark zerstörten Spatha oder eines Saxes (L. noch 42 cm).—d) Bruchstück eines grauen Doppelkonus mit Ausguß, weilenbandverziert.—e) Eiserne Lanzenspilze mit

langer Tülle (L = 40 cm). — f) Teil eines Saxes (L noch 42,5 cm), — g) Elserne Pfeilspitze (L = 7 cm). — h) Tülle einer Eisenlanze (L noch 23 cm). — l) Teil eines Saxes (L noch 20 cm).

Top. K. 8721 - Verbleib: Heimatmuseum Bad Wimpfen.

SLA.LD.

Mittelalter und Neuzeit

Dotternhausen (Kr. Balingen). 2.5 km SO von Dotternhausen fanden sich bei einer Geländebegehung auf dem "Plettenberg" unmittelbar N des dortigen Steinbruchs (siehe S. 210) Ziegelbrocken, Scherben, Glasreste und ein geschmiedeter Nagel. Die Fundstreuung ist deutlich begrenzt und etwa 36 m lang. Die Scherben gehören frühestens dem 16., eher dem 17. Jahrhundert an. Von einer nachmittelalterlichen Besiedlung des Berges war bisher nichts bekannt.

Top. K. 7718 — Verbleib: Privathesitz.

H. Janichen, S. Schiek

Ehingen. Im April 1933 fanden sich bei einem Keilerumbau im Haus Obere Marktstraße 68 (Café Hochstädter) in etwa 0,8 bis 1 m Tiefe eine mittelalterliche Feldflasche

und weitere Scherben, darunter solche mit spätgotischen Profilen.

Die Feldflasche (Tat. 36, 5) ist aus grauem, recht feinem Ton gearbeitet, der bauchige Körper auf der Scheibe gedreht. Nachdem die beiden Tüllen eingesetzt waren, wurde die Rückseite mit einem flachen Deckel verschlossen. Einer der beiden Henkel fehlt (moderner Bruch), sonst ist sie nahezu unversehrt (H = 19,7 cm). (Vgl. H. Stoll, Mittelalterliche Tonfeldflaschen aus Schwaben. Germania 17, 1923, 210 ff.)

Top. K. 7724 — Verbleib: Heimatmuseum Ehingen. H. P.

Gschwend (Kr. Backnang). Im Wald Stössel, 2,5 km NO und 0,25 km W Pkt 440,3 (Distr. IV. Abt 2), fand sich ein schöner Mahlstein aus Stubensandstein (42 auf 27 cm, 13 cm dick), ganz in der Nähe ein weiterer Mahlstein (L = 35 cm) mit einem Loch von 6 cm Durchmesser. In der Nähe liegen auch Hochackerbeete. Das vorgeschichsliche Alter der beiden Steine erscheint fraglich, sie dürften wohl mittelalterlich sein. Top. K. 7024 — Verbleib: WLM 54/68.

Hertmannsweiler (Kr. Waiblingen). Beim Ausschachten des Neubaues Häußer am SO-Ausgang des Orts. Parz 2581/1, fanden sich Brandreste, einige angebrannte Tierknochen, ferner ein Tell einer rohen Tonfeldflasche aus dunkeigrauem Ton, Flaschenkörper scheibengedreht, Henkel und Randsaum von Hand angesetzt, weiter eine größere hartgebrannte, mit Quarzkörnern gemagerte, handgemachte Scherbe. Prühmittelalterlich?

Top. K. 7122 - Verbleio: Privatbesitz.

O. Conrad

Hirsau (Kr. Calw). Siehe Schmidt, S. 149 ff.

Neenstetten (Kr. Ulm). Bei Kanalisationsarbeiten vor dem Dorfteich im N-Teil des Orts kam ein Holzbrunnen zum Vorschein in 1,2 m Tiefe unter dem Straßenpflaster. Er war aus 15—26 cm starken Holzbalken in Blocktechnik gefertigt, lichte Weite 85 cm, Ecken verzahnt. Die Sohle des Brunnens war in 2,7 m Tiefe noch nicht erreicht. Top. K. 7426.

Reichenberg-Zell (Kr. Backnang). Bei Grabarbeiten vor einer Feldscheume in Flur "Mühlrain", Parz 12, am N-Ausgang an der Sträße nach Alchelberg, stieß man auf zwei O(Kopf)—W-orientierte Skelette. Die Schädel fehlten und waren anscheinend schon beim Bau der Feldscheume entfernt worden. Grabtiefe 1,3 m unter der alten Oberfläche. Es sollen vor Jahrzehnten auch beim Bau der Scheuer schon Skelette gefunden worden sein.

Top K. 7022

K. Bruder

Sindelfingen (Kr. Böblingen). Bei Ausschachtung für den Neubau der Gewerbeschule auf der Flur "Altingen" fanden sich verschledenflich mittelalterliche Reste, darunter eine Tonfeldflasche (H = 24 cm) mit 2 Henkeln und 2 Füßen (Taf. 36, 7). Ebenda stieß man auf einen tund gemauerten Brunnen mit einigen römischen Scherben, der Brunnen dürfte römisch sein. Ganz in der Nähe traf man auf eine quadratische Holzfassung, vermutlich von einem weiteren Brunnen (siehe auch "Aus Schönbuch und Gäu", Nr. 9/1954).

Top, K. 7220 - Verbieib: Privatbesitz.

E. Schempp

Unterlenningen (Kr. Nürtingen). Bei Bauarbeiten in der Kirche kamen nur 20 cm unter dem Boden ein W(Kopf)—O-gerichtetes Skelett und an zwei anderen Stellen etwas lieferliegend weitere Skelettreste zum Vorschein.

O. Lau

Urach (Kr. Reutlingen). Siehe S. 215.

Funde unbestimmten Alters

Asien. Auf dem "Langert", 3,5 km SSW der Stadt und 0,2 km O Pkt, 607,5. Hegt im Stadiwald ein anscheinend unberührter, etwas verzogener Hügel von 6,6 m Höhe and 18 m Durchmesser, ein Waldweg führt darüber. Top. K. 7126.

Creglingen (Kr. Mergentheim). Am NW-Rand vom Ort wurden W der neuen katholischen Kirche auf Flur "Schaf" einige Wohnbauten errichtet. Bei den Baggerarbeiten kamen einige vorrömische Scherben zum Vorschein, darunter das Randsbück einer Schale, die hallstattzeitlich sein könnte. Die Fundstelle liegt auf einer Terrasse liber der Tauber.

Top. K. 6526 - Verbleib: Privatbesitz.

K. Friedrich

Demmingen (Kr. Heidenheim). Siehe S. 192 (unter Eglingen).

Enzweihingen (Kr. Vaihingen). Bei Ausheben von Kanalisationsgräben und Baugruben im nördlichen Teil der Flur "Rieter Tal", 1 km SSW vom Ort, am flachen, lößbedeckten W-Hang des Strudeibachs, wurden vorrömische Siedlungsreste angetroffen. Einige wenige unverzierte, anscheinend neolithische Scherben und vereinzelter Hütten-

Top. K. 7019 — Verbleib: Rathaus Enzweihingen

M. Stark

Ernsbach (Kr. Öhringen). 1. Im Heiligenwald, 1,4 km S (Staatswald Distr. XIII Heumahd, Abt. 7 Erzgrube), liegt an der Markungsgrenze gegen Zweiflingen, 0,16 km WNW Pkt. 311,9, ein anscheinend unberührter Grabhügel von 0,5 m Höhe und 18 m Durchmesser. Das westliche Drittel ist vom Weg abgeschnitten.

2 Im Plattenholz, 0,8 km SSO und 0,2 km SO Pkt. 298,4 (Gemeindewald Distr. II Pfaffenholz, Abi. 5 Grabhügel), liegt an der Talkante ein anscheinend unberührter Grabhugel von 0,5 m Höhe und 21 m Durchmesser.

Zu 1 und 2: Top. K. 8723.

H. Neumhöffer

Flacht (Kr. Leonberg). Beim Neubau E Sickinger, Friedhofstraße 206, im S des Oris, wurde in 1 m Tiele nebst einigen mittelalterlichen Scherben ein schöner Mahlstein aus Stubensandstein gefunden (L = 50 cm; B = 28 cm). Top. K. 7119 - Verbleib: Schule Flacht. E. Sickinger

Giengen an der Brenz (Kr. Heidenheim). Von der Höhe des Schießbergs, 1,3 km NO vom Ort und wenig O Pkt. 502,7, eine einzelne vorgeschichtliche Scherbe. Top. K. 7327 — Verbleib: WLM 54/80;

Heilbronn-Böckingen. Aus einem Wasserleitungsgraben bei der Fabrik K. Huß, Glockenstraße 39, im S des Orts, ein rundes, durchbohrtes Tongewicht (D = 10,6 cm) von ovelem Querschnitt (Webstuhlgewicht?). Vielleicht zu der hier gelegenen Urnenfeldersledlung gehörig.

Top. K 6821 - Verbleib: WLM 55/17.

Hürben (Kr. Heidenheim). 0,8 km NNO an der S-Kante des Hohen Rains, etwa 0.1 km O Pkt 507,3, auf eng begranzter Fläche kleine vorrömische Scherben (hallstattzeillich?): Top. K. 7427 - Verbleib: WLM 55/30.

Kirchheim am Ries (Kr. Asien). Bei Anlage eines Feldwegs anläßlich der Flurbe-reinigung in Flur "Breitne". 1,7 km OSO, stieß man auf vorgeschichtliche Siedlungsreste mit Scherben, Holzkohle und wenigen Knochen. Unter den Scherben ein kleines Randstück, das außen Graphitspuren zeigt, eine weitere kleine Scherbe mit geritztem Winkelband (hallstattzeitlich?).

Top. K. 7128 - Verhleib: WLM 54/58

D. Schwarz

Komwestheim (Kr. Ludwigsburg). Im Leitungsgraben der Bodenseewasserversorgung, der längs des gradlinigen Wegs von der Solltude nach Ludwigsburg führt. fanden sich 1,5 km W ab Pkt 319,2 an flachem Hang in Richtung des im S gelegenen Holzgrundes auf einer Strecke von 400 m eine größere Zahl bis zu 1,6 m eingetiefter Gruben. Beobachtet wurde darin Holzkohle, etwas Hüttenlehm und wenige vorgeschichtliche Scherben. Tiefgründiger Löß. Top. K. 7120/21 - Verbleib: WLM 56/2

Leonberg. Im Aushub eines Kanalgrabens an der W-Seite des Hauses Schmalzstraße 10 (zwischen Haus 10 und Haus 12) im nördlichen Oristeil eine vorgeschichtliche Scherbe.

Top. K. 7130 - Verbleib: Privathes!tz.

F. Bühler

Leutenbach (Kr. Walblingen). Im Gemeindewald Rothenbühl, Parz 3958, 1,5 km O Nellmersbach, liegen auf der Spitze einer Kuppe, dicht SO eines Wasserbehälters, zwei Grabhügel von I und 1,2 m Höhe und 13 und 15 m Durchmesser. Sie scheinen unberührt.

Top. K. 7022.

O. Conrad

Bad Mergentheim. Beim Bau des Hauses J. Müller im Alemannenweg, Parz. 3545/7, am NO-Hang der Warte, kamen in etwa 3 m Tiefe stark zermürbte vorgeschichtliche Scherben zum Vorschein. Die Fundstelle liegt unter mächtigem Hangschutt. Top. K. 6524.

Neckartzilfingen (Kr. Nürtingen) 0,7 km WNW wurde auf der Flur "Harlanden", beim Wasserbehälter (Pkt. 294,5), in der restlichen, völlig schwarzen Aushuberde eines bereits zugefüllten Wasserleitungsgrabens eine vorgeschlichtliche Scherbe aufgelesen. Es zeigten sich noch Holzkohlenreste und einige feuergerötete Steine.

Top. K. 7321 — Verbleib: WLM 54/65,

Neuenstadt am Kocher (Kr. Heilbronn). Am O-Rand vom Ort, 0,15 km S der Fabrik und 0,3 km SW Pkt. 186,4, Flur "Brettscher Pußweg", wurde bei Neubauten eine Kulturschicht angeschnitten. Daraus einige vorgeschichtliche Scherbchen.

Top. K. 6722. G. Scholl

Oberkessach (Kr. Künzelsau). Im Staatswald "Tänzer", Distr. I. Abt. 2, 2,6 km NW vom Ort und 0,13 km SW der Saatschule, liegt am Weg ein verflachter, aber anscheinend unberührter Grabbügel von 0,4 m Höhe und 22 m Durchmesser (erwähnt in Jahrb. Württbg. Franken NF 26/27, 1951/52, 25).

Top. K. 6622.

Olnhausen (Kr. Heilbronn). Im Gemeindewald Distr. I Bannholz, 6,75 km NO vom Ort und 0,2 km O Pkt. 300,2, liegt auf der Höhe mit weiter Sicht nach S ein anscheinend unberührter, etwas in die Länge gezogener Grabhügel von 1,2 m Höhe und 15—20 m Durchmesser (erwähnt in Jahrb, Württög, Franken NF 26/27, 1951/52, 25).

Top. K. 6622.

Reinsbronn-Niedersteinach (Kr. Mergentheim). Am O-Ausgang des Orts an der Straße nach Frauental in einem Kanalisationsgraben neben Haus Meder einige vorgeschichtliche Scherben. Top. K. 6426 — Verbleib: Privatbesitz.

Schmiden (Kr. Weiblingen). In Flur "Jungen", 1,8 km WNW vom Ort und 0,2 km OSO vom Hohlbrunnen, einige vorrömische Scherben.

Top. K. 7121 — Verbleib: WLM 54/63.

H. Haupt, F. Maurer

Stuttgart-Stadt. Der 0,1 km SW der "Stelle" und 2,2 km SO Stadtmitte liegende Grabhilgel, der bereits schon früher von der Straße durchschnitten wurde, ist bei einer Straßenverbreiterung 1954 vollends weggeräumt worden. Funde sollen keine vorhanden gewesen sein: Vgl. Veröffentl. d. Staatl. Amtes f. Denkmalpfl., Stuttgart, Reihe A. Heft 1, 8 (1956).

St. A. f. D

- Degerloch, Siehe S. 204.
- Mühlhausen. Im S-Teil der "Raiteläcker", 1 km WSW vom Ort und 0,1 km NO vom Belzbrunnen, Parz 625, einige vorrömische, anscheinend metallzeitliche Scherben und ein Reibstein.
 Top, K. 7121 Verbleib: WLM 54/64.
- Stammhelm. I. Beim Ausschachten des Neubaues Renz, In den Weinbergen 4, fand sich eine dunkle Grube mit einigen vorgeschichtlichen Scherben, einigen Tierknochen und einem Schleifstein. (Vielleicht zu der in Fdb. NF 11, 97, genannten latenezeitlichen Siedlung gehörig, die 50 m OSO von hier bei Haus Korntaler Straße 85 angetroffen wurde.)

Top. K. 7120 — Verbieib: WLM 56/3.

2. Beim Ausschachten für einen Anbau un der O-Seite der katholischen Kirche am SO-Rand vom Ort wurde eine dunkte Grube mit Knochen und einem vorgeschichtlichen Scherben besbachtet.

W. Schierz Top. K. 7120.

Trochtetfingen (Kr. Aalen). K. Truckenmüller fand 1939 beim Ausgraben eines Silos auf seinem Grundstück Schmiedgasse 84 im O-Teil vom Ort 3 runde, durchbohrte Tongewichte (D = 10 cm) von ovalem Querschnitt (Webstuhlgewichte?).

Top. K. 7128 — Verbleib: WLM 55/3 (1 Stück).

Unterkochen (Kr. Aalen). 1. Im Staatswald "Burhsteige", 2 km NO vom Ort, 0,25 km NW Pkt, 663,4 und 0,4 km S der Saatschule, Hegt ein anscheinend unberührter Grabhügel von 0,4 m Höhe und 15 m Durchmesser.

Top. K. 7126.

2. Im "Balerstein", 3,2 km NO, Staatswald Distr. I, Abt. 7, 0,12 km W Pkt. 696,1. liegen auf der O-Spitze einer Kuppe zwei anscheinend unberührte Grabhügel von 0,4 bis 0,5 m Höhe und 18—20 m Durchmesser.

Top. K. 7126.

Waldmannshofen (Kr. Mergentheim). 1. Von der Flur "Hand", Parz 362, 9,6 km NNW vom Ort, stammt eine rechteckige Guifform aus schleferigem Gestein (L = 13,2 cm, B = 9,1 cm, D = 3,9 cm) mit 9 halbkugeligen Hohlformen verschiedener Größe. Zu jeder dieser Hohlformen führt ein durch den Stein gebohrter Kanal für den Metalleinguß und eine seitliche Rinne für den Luftabzug (Windpfeifen). An zwei Ecken finden sich Löcher für die Paßstifte (Tat. 14, 11). Das Stück wurde von A. Hein gefunden.

Top. K. 6426 — Verbleib: Schule Waldmannshofen.

2. 0,6 km SSO auf Flur "Sechiselbacher Weg", Parz 172, fanden sich in einem Drainagegraben Scherben einer Schale (hallstattzeitlich?) nebst Brandresten.

Top. K. 6428 — Verbieib: Schule Waldmannshofen.

A. Hein

Bad Wimpfen (Kr. Heilbronn). Auf dem Altenberg, 1 km OSO und etwa 0,1 km W Pkt. 224,9, ein Mahlstein aus Buntsandstein (40 auf 17 cm, 14 cm dick).

Top. K. 6721 — Verbleib: Privatbes(tz. K. Rahäuser

Zweiflingen (Kr. Ohringen). Im "Gockenwendleshölzle", Privatwald Parz. 552/2, 553 und 554, 2 km NW und 0,12 km SW Pkt. 343,5, auf einer flachen Höhenzunge, 8 Grabbilgel von 0,2 bis 0,8 m Höhe und 13—18 m Durchmesser. Nur ein Hügel ist angegraben, die anderen scheinen unberührt. (Vgl. Jahrb. Württbg. Franken NF 26/27, 1851/52, 25.) Top. K. 6722

Nachtrag: Zu "Latènezeit".

Ulm. Das in Fdb. NF 13, 33, unter 1 c genannte eiserne Lateneschwert ist auf Taf. 26, 5, sbgebildet.

Funde antiker Münzen in Württemberg und Hohenzollern

35. Nachtrag zu Nestle,

Funde antiker Münzen im Königreich Württemberg 1893

Von Elisabeth Nau

Neu hinzugekommene Fundorte aind mit * bezeichnet. a bedeutet Autopaie.

Wiederheit vorkommende Literaturritate:

- BMC Alexandria A Catalogue of the greek coins in the British Museum. Catalogue of the coins of Alexandria and the Nomes, by R. St. Poole, London 1892.
- Streber = Fr. Streber, Über die sogenannten Regenbogen-Schüsselchen. Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 9. Bd., 1860-1863.
- Hertlein F. Hertlein, Die geschichtliche Bedeutung der in Württemberg gefundenen Keltenminzen, Fundber, aus Schwaben XII, Jg. 1904.
 RIC H. Mattingly and E. A. Sydennam, The Roman Imperial Coinage Vol. I—IX, London 1923—1951 (alles, was bis jetzt erschienen ist; wird fortgesetzt).
- HMC = A Catalogue of the roman coins in the British Museum. H. Mattingly, Coins of the roman Empire in the British Museum. Vol. I—V, Lendon 1923—1950. (alles, was his jetzt erschienen ist; wird fortgesetzt).
- Kraus = F. F. Kraus, Die Münzen Odovacars und des Ostgotenreiches in Italien. Münzstudien V. herausgegeben von der Münzhandlung A. Riechmann & Co., Halle 1928
- Werner J. Werner, Münzdatierte austrasische Grabfunde. Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit, hernusgegeben von H. Zeiß, Berlin und Leipzig 1935

143 Aalen.

a 148. Sesterz, Marcus Aurelius 181-180 n. Chr. Nicht näher bestimmbar wegen schlechter Erhaltung.

Gef. 1953 auf dem Grundstück des Autoreparaturwerkes Pfelffer, Industriestraße, O des Burgstalls. Vorgelegt von Dr. Plickert.

* 846. Altisgmund (Kr. Anlen).

- a I. Billonmünze. Claudius II. Gothicus 268-270 n. Chr. Vs. AVTKKAAV∆IOCCEB gepanzertes Brusibild mit Lorbeerkranz r. Ra Adler r. Kranz im Schnabel, Palmyweig; i. F. L.C. Alexandria, undatiert.
 - BMC Alexandria Nr. 2336; Erh.: sehr schön.
- a 2. Billionmünze, Aurelianus 270-275 n. Chr. VE AVTKALAVPHAIANOCCEB generates Brustbild mit Lorbeer-
 - Rs. Adler r., Kranz im Schnabel, Palmzweig: i.F. Emissionszeichen undeutlich geprägt.
 - Alexandria, zwischen 271 und 275 n. Chr.
 - BMC Alexandria p. 306/07; Erh.; sehr schön. l und 2 gef. Juli 1951 auf dem Grundstück Hüttlinger Straffe 13 Vorgelegt Mai 1852 von Dr. Plickert. Verbleib: Privatbesitz.

371. Backnang.

- a 3. As, Domitianus 31-36 n. Chr.
 - Va. IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XV CENS PERP P P Kopf mut Lorbeerkranz r.
 - Rs. (VIRTVII) AVGVSTI Virtus mit Speer und Parazonium r.; L F. S C. Rom, 90/91 n. Chr.,
 - RIC 397; Erh.; abgegriffen.
 - Gef. in der Weissach unterhalb der Eisenbahnbrücke von Schüler Martin Bihlmaler (Korntal). Vergelegt von K. Bruder. Verbleib: Privatbesitz.

39. Benningen (Rr. Ludwigsburg).

a 15. Dupondius Hadrianus 117-138 n. Chr.

Vs. Umschrift unleserlich. Brustbild mit Strahlenkrone und Draperie auf der linken Schulter r

Rs. SALVS (PVBLICA) stehende Salus mit Patera in der Rechten L. in der Linken Ruder, Fuß auf Globus; i. F. S.C.

Rom, zwischen 119 und 121 n. Chr. RIC 604 a; Erh.: stark korrodiert.

Gef. beim Aushub für das Fundament eines Stallgebäudes beim Anwesen E. Heim in der Kastellstraße. Vorgelegt von W. Seyfferie. Verbleib: Heimatmuseum Benningen.

#16. Dupondius oder As. Hadrianus 117-138 n. Chr.

Vs. HADRIANVS AVG COS III P P Brustbild mit Lorbeerkranz und Draperie auf der linken Schulter r.

Rs. FELICI TAS AVG stehende Felicitas, in der Rechten Caduceus oder Zweig, in der Linken Füllhorn; LF. SC.

Rom, zwischen 134 und 138 n. Chr.

RIC 801 (el) oder 604 (el). Erh.: abgegriffen.

Gef. 1955 von W. Essig auf seinem Grundstück. Wahrscheinlich mit dem Aushub vom Neubau Sackmann (1952) dorthin gekommen. Vorgelegt von W. Seyfferle. Verbleib: Heimatmuseum Benningen.

57. Bieringen (Kr. Horb).

3. Denar. Marcus Aurelius 161-180 n. Chr.

Vs. M ANTONINVS AVG ARMENIACVS Kopf mit Lorbeerkranz r. Rs. P M TR P XIX IMP III COS III stehende Annona mit Ahren, Füllhorn und Modius.

Rom, August bis Dezember 165 n. Chr.

RIC 142.

Gel. vor etwa 5 Jahren auf einem Acker. Schriftl. Mitteilung und Bestimmung der Münze durch Dr. Wielandt (Karlsruhe). Verbleib: Privatbesitz.

171. Bopfingen (Kr. Aalen).

a 6. Sesterz. Claudius I. 41-54 n. Chr.

.... Kopf mit Lorbeerkranz r. Rom, 41 n. Chr.

RIC 60 oder 61; Erh.: stark korrodiert.

Gef. in der Nähe des Nördlinger Tores; alter Fund. Vorgelegt von R. Netter. Verbleib: Privathesitz

431 Dischingen (Kr. Heidenheim).

a 2. Denar. Clodius Albinus 193-197 n. Chr.

Vs. D CLOD SEPT ALBIN CAES unbedecktes Brustbild r. Rs. COS II stehender Aeskulap mit Schlangenstab. Rom, 194—195 n. Chr. RIC 2: Erh.: schön.

a 5. Denar. Septimius Severus 193—211 n. Chr. Vs. L SEPT SEV PE RT AVG IMP VIII Kopf mit Lorbeerkranz r. Rs. FORTVNAE REDVCI thronende Fortuna mit Fullhorn und Steuerruder L

Rom, 196-197 n. Chr. RIC 78 s; Erh. schön.

3 und 3 gef. im Garten von Schloß Taxis. Vorgelegt von W. Schreiber. Verbleib: Privatbesitz

#4: Denar, Septimius Severus 193-211 n. Chr.

Vs. L SEPT SEVER PERT AVG IMP VIII Kopf mit Lorbeerkranz r. Rs MONET AVG stehende Moneta mit Waage und Fullhorn, auf dem Kopf Modius.

Laodices in Syrien, 186-197 n. Chr.

RIC 484 at Erh.; sehr schön.

Gef. Im Garten der Schloßwirtschaft bei Schloß Taxis Vorgelegt von W. Schreiber. Verbleib: Privathesitz.

a 5. Einseitiger, geöster Goldabschlag von einem Solidus-Stempel Kalser Justinians I. 528—566 n. Chr.

Vs. DN IVSTINI ANVS PP AVG Kaiserbüste von vorn mit Helm und Panzer, die rechte Hand hält Reichsapfel mit langem Kreuz.

Gel. in einem alamannischen Grab, siehe S. 209.

(Entsprechende Zierstücke wurden aus dem Grabfeld Schretzheim (bayerisches BA. Dillingen) bekannt, siehe Werner, M 175 a und b.)

022 Donzdorf (Kr. Göppingen).

2. Antoninian Valerianus 253-259 n. Chr.

Vs. IMP VALERIANVS P AVG draplertes Brustbild mit Strahlenkrone r. Rs SAECVLI FELICITAS stehende Felicitas L mit Caduceus und Füllhorn

Mailand, 257 n. Chr.

RIC 249; Erh.: abgegriffen.

Gel sm Fuße des Waldenbühls, 2 km SO. Mitgeteilt von K. Rudzinski. Verbleth: Privatbesitz.

a 21. Merowingischer Triens, Gallien 7. Jahrhundert.

Vs. Brustbild mit Diadem r.; hinter dem Kopf 🎵, vor dem Kopf 🦙 = Rest Gewicht: 2,13 g; Erh.: schön. von PAX

Rs. EIAFIVA (MONE)TAT von Kreuz überhöhter Kelch.

Die Riickseite ist schlecht zentriert; beide Seiten von abgenutzten Stempeln, rauhe Oberfläche. Durchmesser 12-12,5 mm, Gewicht 1,22 g, blasses Gold; Erh.: sehr schön.

Bannassac (Departement Lozère), Münzmeister Elafina.

A de Belfort, Description des monnaies mérovingiennes, Tome I. Paris 1892, Nr. 858 var.

Gef in einem Krautgarten im Köpfertal am Pfülbach im Auffüllboden eines ehemaligen Sees im Sommer 1955. Vorgelegt von W. Mattes. Verbleib: Museum Heilbronn.

527, Hirschlanden (Kr. Leonberg).

o 2. Sesterz. Lucilla, Tochter des Marcus Aurelius, Gemahlin des Lucius Verus, gestorben 183 n. Chr.

Vs. LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F drapiertes Brustbild r. Rs. (HILA)RI(TAS) stehende Hilaritas mit langer Palme und Fullhorn:

LF. S.C. Rom, undatiert (seit etwa 164 n. Chr.).

RIC 1742; Erh : leicht abgegriffen.

Gef. Juli 1954 im Bereich des römischen Gutshofes in Flur "Eurach", 1,8 km WNW. Vorgelegt von E Gebhardt. Verbleib: Privatbesitz.

52. Jagsthausen (Kr. Heilbronn).

a 284. Plattierter Denar, Septimius Severus 193—211 n. Chr. Vs. (L SEPT SEV) AVG IMP XI PART MAX Kopf mit Lorbeerkranz r. Rs. AEQVITATI AVGG stehende Aequitas mit Waage und Fullhom.

Laodicea in Syrien, zwischen 198 und 202 n. Chr.

RIC 500; Erh.: korrodiert

Gef. im Ort vor dem roten Schloß bei Wasserleitungsarbeiten. Vorgelegt von W. Mattes. Verbleib: Museum Hellbronn.

* 647. Jungingen (Kr. Ulm).

a I. Denar. Crispina, Gemahlin des Commodus, gestorben 183 n. Chr.

Vs CRISPINA AVGVSTA druplertes Brustbild r.

RE VENVS sichende Venus 1. Apfel in der rechten Hand, mit der linken das Gewand über die Schulter hochziehend.

Rom, zwischen 180-183 n. Chr.

RIC 286 a; Erh.: vorzüglich.

Get, auf dem Weg von Jungingen nach Ulm, etwa 1,5 bls 2 km außerhalb des Ortes, kurs vor dem Waldrand am Wege. Vorgelegt von Russer. Verblelb: Privathesitz

381. Kirchheim unter Teck (Kr. Nürtingen).

#5. Sesterz. Nero 54-68 n. Chr.

Va. NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P Kont mit Lorbeeritranz r.

Rs. ANNONA AVGVSTI CERES thronende Ceres hill Fackel und Korninren; vor ihr stehend Annona mit Füllhorn, zwischen ihnen Altar mit Modius; im Hintergrund Bug eines Kornschiffes; im Abschnitt S.C.

Rom, undatiert. RIC 77; Erh., korrodiert.

Gef. am Ortseingang von Kirchhelm-Ötlingen. Vorgelegt von Schweikart. Verbielb: Privatbesitz.

6. Sesterz. Hadrianus 117—138 n. Chr. Vs. IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG Kopf mit Lorbeetkranz r. Draperie auf der linken Schulter.

Ra. PONT M(AX TR POT CO)S III stehende Felicitas mit Caduceus und

Füllhorn; L.F. S.C.

Rom, zwischen 119 und 138 n. Chr.

RIC 563 b; Erh.: abgegriffen.

Gel. in Kirchheim-Lindorf. Vorgelegt von Schweikart. Veroleib; Privathesitz.

97. Sillous, Theodoshm L 378-395 n Chr.

Vs. D N THEODO SIVS P F AVG Brustbild mit Diadem r.

Rs. VIRTVS RO MANORYM thronende Roma mit Zepter und Viktoria; Im Abschnitt TRPS.

Trier, zwischen 379 und 383 n. Chr.

Gewicht 1,50 g.

RIC 58 b; Erh.; abgegriffen und gelocht. Gef. beim Ausgraben eines Baumstumpfes an der Jesinger Halde O von Kirchheim Vorgelegt von C. R. Finckh. Verbleib: Heimatmuseum Kirchheim.

25. Köngen (Kr. Efflingen)

a 339. As. Augustus 27 v. Chr. bis 14 n. Chr.

Vs. IMP (oben) DIVI F (unten) P (links) P (rechts) Kopf des Agrippa mit corona navalis L. Kopf des Augustus mit Lorbeerkranz r.

Rs. COL NEM Krokodil an Palme, deren Spitze nach links geneigt ist,

daran hängt ein kleiner Kranz

Nemausus, 3. Serie geprägt nicht vor 2 v. Chr. Höhepunkt der Umlaufzeit unter Tiberius (Bestimmung durch Dr. Kraft [München]).

Gef auf Gewann "Burg", Parz 3814, etwa 40 cm unter der Erdoberfläche zwischen den Steinen und Scherben eines in römischer Zeit angelegten.

Schutthaufens. Vorgelegt von H. Mehlo. Verbleib: Privatbesitz.

a 340. As des 1. Jahrhunderts n. Chr. Galba? Vespasian? Sehr schlecht erhalten und nicht näher bestimmbar.

Gef, auf Gewann "Burg", Porz 3640, 40 cm tief. Vorgelegt von H. Mehlo. Verbleib: Privatbesitz

a 341. As. Hadrianus 117-138 n. Chr.

Vs. HADRIANVS AVG COS III P P drapiertes barnauptiges Brustbild r. Rs. (FORTVNAE RE)DVCI Kaiser reicht Fortuns die Hand; im Abscimitt S C.

Rom, zwischen 134 und 138 n. Chr. RIC 813 c: Erh.: Jeicht abgegriffen.

Gef. auf Gewann "Burg", Parz 3615. Vorgelegt von H. Mehlo. Verbleib: Privathesitz.

o 342. As. Antoninus Plus 138-181 n. Chr. Genauere Bestimmung wegen zu schlechter Erhaltung nicht möglich. Gef. auf Gewann "Burg", Parz 3614, SW der Dorfstralle. Vorgelegt von H. Mehlo. Verbleib; Privathesitz.

a 343. As. Antoninus Pius 138-161 n. Chr.

Vs. ANTONINVS (AVG PI VS P P) TRP XVIII Kopf mil Lorbeerkranz r Rs. FELICITAS COS IIII stehende Felicitas mit Caduceus und Ahren; I.F. SC.

Rom, 154-155 n. Chr.

RIC 924; Erh.: Pragung gut erhalten, aber stark verkrustet.

Gef. auf Gewann "Burg", Parz 3640. Siehe S. 198. Vorgelegt von H. Mehlo. Verbleib: Privatbesitz.

344 As Antoninus Pius 138-151 n. Chr.

Vs. ANTONINVS AVG (PIVS P P IMP II) Kopf mit Lorbeerkranz r. Ba TR POT XX COS IIII stehende Providentia L. L.F. S.C.

Rom, 158-157 n. Chr. RIC 972; Erh.; hellgrüne Patina.

Wie 343

a 345. Sesierz. Lucilla, Tochter des Marcus Aurelius, Gemahlin des Lucius Verus, gestorben 183 n. Chr.

Vs LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F draptertes Brustbild r.

Rs HILARITAS stehende Hilaritas I mit langem Palmzweig und Füllhorn; I.F. S.C.

Rom, seit 184 n. Chr.
BMC 1147 Pl. 76, 8 (sici) (Bestimmung durch Dr. Christ [München]). Get. 1981 in den Ackern NW vom Kastell. Vorgelegt von W. Klein. Verbleib: Privatbesitz.

I. Murrhardt (Kr. Backnang).

a 8. Sesterz. Severus Alexander 222-225 n. Chr.

Vs. IMP ALEXAN DER (PIVS AVG) drapiertes und gepanzertes Brustbild mit Lorbeerkranz r.

Rs. MARS VLTOR. Mars mit Speer und Schild r. schreitend; LF.S.C. Rom, zwischen 231 und 235 n. Chr.

RIC 635 d: Erh.: heligrüne Patina, zum Teil abgeblättert.

Gef. auf dem Grundstück Riesbergstraße 21 im Hausgarten von Notar Greiner beim Umgraben des Gartens (Kastellgelände). Vorgelegt von E. Schweizer. Verbleih: Privatbesitz.

517. Niederstetten (Kr. Mergeniheim).

2. 3. Regenbogenschüsselchen.

Nach einem von M. Schumm aufgezeichneten Bericht des Vieh- und Altertumshändlers G. Limbach (Künzelsau) besatt Frau Gerlinger, Posthalterin in Niederstetten, mehrere schöne Regenbogenschüsselchen. Nachforschungen durch Dr. Zürn haben ergeben, daß ursprünglich im Besitz der Familie Gerlinger zwei Stück vorhanden waren, von denen die Herkunft aber nicht bekannt war. Bei Kriegsende brunnte die Post ab und die Regenbogenschüsselchen gingen dabel verloren.

Vgl Hohenloher Chronik, Jg. 2, Nr. 7 (24 Juli 1954).

56. Odheim (Kr. Heilbronn)...

3. Kleinbrouze. Valentinianus I. 384—375 n. Chr.

Vs. D N VALE(NTINI ANVS P F)AVG Brustbild mit Diadem r. Rs. SECVRITAS REIPVBLICAE links eilende Viktoria mit Kranz und Palme; i.F. links B; im Abschnitt SMAQP.

Aquileja, zwischen 364 und 367 n. Chr.

RIC 9 a und p. 91 iii (a); Eth.: stark abgegriffen und korrodiert. Gef auf Flur "Linkenbrumnen", i km O. Vorgelegt von W. Maite. Verblelb: Museum Heilbrann

57 Offenau (Kr. Heilbronn).

o 4. Plattierter Denar. Faustins II., Gemahlin des Marcus Aurelius, gestorben 175 n. Chr.

Vs. FAVSTINA AVGVSTA draptertes Brustbild mit Diadem 7 Rs. SAECVLI FELICIT zwei kleine Kinder auf einem Thron

Rom, zwischen 161 und 176 n. Chr. RIC 712; Erh.: fast stempelfrisch.

Gef. auf Flur "Mäurich", 1,5 km SO, im Bereich eines römischen Gutshofs Vorgelegt von W. Mattes. Verhleib: Museum Helibronn.

184 Ohringen.

a 189. Dupondius. Commodus 180-192 n. Chr.

Va M COMMODYS ANTONINVS AVG Kopf mit Strahlenkrone r. Rs. PROV DEO III P P stehende Providentia mit langem Zepter in der Linken, mit der Rechten Stab über Kugel haltend; LF. SC.

Rom, 161-182 n. Chr.

RIC 317 oder 336; Erh.: abgegriffen. Gef. in Flur "Bürg" im Bereich des Bürgkastells. Vorgelegt von G. Breyer. Verbleib: Heimatmuseum Öhringen.

"190, Denar. Septimius Severus 193-211 n. Chr.

Va. SEVERVS PIVS AVG Kopf mit Lorbeerkram r.

Rs. INDVLG ENTIA AVGG/IN CARTH(ago) Des Caclestis suf einem Löwen reitend, Blitz und Zepter haltend; hinter ihr ein Felsen, aus dem Wasser strömt.

Rom, zwischen 202 und 210 n. Chr. RIC 266; Erh.; am Rand beschädigt.

a 191. Plattierter Denar, Macrinus 217-218 n. Chr.

Vs. IMP C M OPEL SEV MACRINVS AVG gepanzertes Brustbild mit Lorbeerkrang r.

Rs. FELICITAS TEMPORVM stehende Felicitas I. mit Caduceus in der rechten und langem Zepter in der linken Hand.

Münzstätte unbestimmt, undatieri.

RIC 62; Erh.; sehr schön.

190 und 191 gef. im oder außerhalb des Nordteils des Rendelkastells hinter der Tankstelle Bemmerer an der Abzweigung des sogenannten Eckartsweiler Fußwegs von der Straße nach Schwäbisch Hall vor etwa 30 Jahren. Vorgelegt von A. Hummel: Verbleib: Privatbesitz.

* 648. Rieden (Kr. Schwäbisch Hall).

1. Regenbogenschusselchen. Viertelstater. 1. Jahrhundert v. Chr. Gewicht etwa 1,8 g.

Konvexe Selte: am Rand zwei konzentrische Perisegmente.

Konkave Seite: glatt.

Streber 6. Gruppe, Taf. 8, 97-98, var. Hertlein XIX b.

Gef. um 1800 von einem Schäfer beim Baden im Bibersbachbett unmittelbar oberhalb der obersten Häuser des Orts. Verbleib: Privatbesitz.

649, Roigheim (Kr. Heilbronn).

a i. Kleinbronze der zweiten Hälfte des 4 Jahrhunderts. Valentinianus I. oder Valens oder Gratianus. Typ: SECVRITAS REIPVBLICAE, nach links eilende Viktoria. Genauere Bestlimmung wegen zu schlechter Erhaltung nicht möglich.

Gef. auf Phir "Himmel", 1.2 km SW. Vorgelegt von W. Mattes. Verbleib:

Privatbesitz.

188. Schorndorf (Kr. Walblingen).

4. As. Antoninus Pius 138-161 n. Chr. Nicht nüher bestimmbar; stark abgegriffen.

5. Denar. Geta 198-212 n. Chr.

Vs. P SEPI GETA CAES PONT drapiertes Brustbild r.

Rs. FELICITAS PVBLICA stehende Felicitas I mit Caduceus und Full-

Rom, 200-202 n. Chr.

RIC 9 b. Erh.: korrodiert. (Bestimmung von Dr. Christ.)

Gef. bei Ausschachtungsarbeiten am Christallerweg in einer römischen Ansiedlung. Verbleib: Helmatmuseum Schorndorf.

644. Schramberg (Kr. Rottweil).

2 Denar. Domitianus 81—96 n. Chr.

Vs. IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P XV Kopf mit Lorbeer-

Rs. IMP XXII COS XVII CENS P P P stehende Minerva mit Speer in der Rechten, nach links gewender.

Rom, 95-96 n. Chr.

RIC 193; Erh.; leicht abgegriffen. Gef. 1927 im Garten des Hauses Am Paradiesweg 3 beim Ausschachten eines Neubaues. Vorgelegt von M. Akermann. Verbleib: Privatbesitz

160. Schwäbisch Hall.

4. Regenbogenschüsseichen. Ganzstater. 4. Viertel des 2. Jahrhunderts v. Chr. Konvexe Seite: Vogelkopf in Biattkranz Konkave Seite: sechs Kugein in Torques.

Streber T. Gruppe, Taf. 2, 26.

Fundort unbekannt. Verbleib: Als Schmuck gefaßt an einer Halskette; in Privatbesliz

377. Steinheim am Albuch (Kr. Heidenheim).

10. Regenbogenschüsselchen.

Aus einem Gerichtsprotokoll von Steinhelm am Albuth vom 18. September 1731: "In der vorgekommenen Klag des Sigmund Majer von G n a n n e n weiler, als ob seine Schwieger Christoph Huebers Wittib bei jüngst vorgewesener Teilung ein güldenes Regenbogenschüsselein auf die Seite getan und sonst bei der Inventur in Angebung der Fahrnus sich ungetreu erwiesen hätte, wurde nach gepflogener Examination gerichtlich davor gehalten, daß die Beklagte weder in dem einen noch andern Stuck verdächtig, maßen der Kläger sein Anbringen nicht im geringsten zu dozieren gewußt; und weil sie überdas noch durch Angeloben an den Gerichtsstab sich purglert, folglich allen Argwohn von sich abgelehnt; so wurde sie von der Klag absolviert, dem Kläger aber, wegen seiner unerweislichen Beschuldigung zur Straf und Verwarnung eine kleine Frevel (3 Gulden 15 Kreuzer) diktiert cum annexo, seiner Schwieger künftig diesfalls weiter nicht zu imputieren oder schärferen Hinsehens gewärtig zu sein."

Mitteilung von R. Dürr.

II. As. Trajanus 98-II7 n. Car.

Vs. (IMP CAES NE)RVA TRAIAN AV(G GERM P M) Kopf mit Lorbeerkranz r.

Rs. TR POT (COS IIII P P) 1 eilende Viktoria mit Schild, L.F. S.C.

Wie BMC Vol. III, Pl. 27, 2 (breiter Kopf, große Schrift). Rom, 101—102 n. Chr.

RIC 434; Erh.: schlecht, grüne Patina.

Gef. auf Grundstück Galser, Königsbronner Straße, vor Jahren bei Gartenarbeiten. Vorgelegt von R. Dürr. Verbleib: Heimatmuseum Steinheim am Albuch

« 12. Römische Koionialprägung. AE. Gordianus III. 238-244 n. Chr.

Vs. IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. drapiertes Brustbild mit Strahlen-

Rs. COL FL P A C DEVLT stehende Fortuna I., halt Patera über fiammenden Altar, in der Linken Füllhorn.

Deultum in Thracien, undatiert; Erh.; schön.

BMC Greek coins. The Tauric Chersonese, Sarmatia, Dacia, Moesla, Thrace, & c. London 1877, p. 113, 17 und 19 var.

Gef. vor einigen Jahren im Ort von einem Bauern. Vorgelegt von R. Dürr.

20. Stuttgart-Bad Cannstatt.

a 988. Regenbogenschüsselchen. Viertelstater. 1. Jahrhundert v. Chr. Gewicht 1,71 g.

Konvexe Serie: glatt, am Rand kleines Bogenornament. Konkave Serie: glatt.

Streber 6, Gruppe, Taf. 8, 97-98 var. Hertlein XIX h.

Gef, auf dem Grundstück der Ziegelei Höfer. Vorgelegt von G. Kreglinger. Verbleib: Privathesitz.

989. As. Hadrianus 117-138 n. Chr.

Vs. IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG Kopf mit Lorbeetkranz r. Draperie auf der linken Schulter.

Rs. PONT MAX TR POT COS III Acternitas oder Genius stehend nach rechts, Full auf Globus, in den Händen langes Zepter und Füllhorn; LF. SC.

Rom, zwischen 119 und 138 n. Chr.

RIC 574: Erh.: schön.

Gef, auf der Steig vor Jahren. Vorgelegt von Holzner. Verbleib: Privatbesitz.

o 999, Sesterz, Hadrianus 117-138 n. Chr.

Vs. HADRIANVS AVG COS III P P barhäuptiges drapiertes Brustbild r. Rs. ADVENTVI AVG MAVRETANIAE Kaiser und Mauretania un Altar; im Abschnitt S C

Rom, zwischen 118 und 138 n. Chr.

RIC 897; Erh.: abgegriffen.

Gef. vor etwa 50 Jahren in einem Weinberg zwischen Hallschlag und Burgholzhof, Vorgelegt von Staudenmaier. Verbleib; Privatbesltz.

297. Talhelm (Kr. Tuttlingen)...

a 2. As? (Messing) Domitianus 81-96 n. Chr.

Vs. GERM P M TR P Kopf mit Lorbeerkranz r
Rs. IMP XII (oder VII) COS XVII nach 1 zilende Vik
mit geschulterter Trophäe, in der ausgestreckten Rechten Kranz? nach L eilende Viktoria Wohl hybride Prägung aus einer provinzielrömischen Nebenmünzstätte Gef. von einem Schüler bei Talheim. Vorgelegt von R. Ströbel.

342 Trochtelfingen (Kr. Anlen).

#25. As. Vespasianus 69-79 n. Chr.

Stark abgegriffen und daher nicht näher bestimmbar. Get. auf der Markung vor Jahren. Vorgelegt von E Schedler. Verbleib Privathesitz.

256. Ulm.

48. Sesters. Marcus Aurelius IEI-180 n. Chr.

fütternd, die sich am Aliar emporringelt, in der Linken Zepter: LF, SC

Wahrscheinlich BMC Vol. IV, 1378.

(Bestimmung durch die Staat). Münzsammlung München.)

Gef. in einem Schrebergarten. Vorgelegt vom Museum der Stadt Mem-mingen an die Staati. Münzsammlung München. Verbleib: Privathesitz.

248. Urach (Kr. Reutlingen).

7. Sesterz. Wahrscheinlich Trajanus 98-117 n. Chr. Nicht näber bestimmbar.

8. Antoninian. Pupienus April bis Juni 238 n. Chr.

Vs. IMP CAES PVPIEN MAXIMVS AVG drapieries Brustbild mlt Strahlenkrone r.

Rs. AMOR MVTVVS AVGG zwel verschlungene Hände.

RIC 9 b; Erh.: abgegriffen und gelocht.

Gef. auf dem Runden Berg. Vorgelegt vom St. A. f. D. Tübingen. Verbleib: Heimstnuseum Urach

288 Walblingen.

6. Regenbogenschusselchen. Ganzstater. 4. Viertel des 2. Jahrhunderts v. Chr. Konvexe Seite: leierformiges Ornament in Blattkranz. Konkave Selte: sechs Kugeln.

Gewich! 7,6 g; Streber 4. Gruppe, Taf. 7, 82.

7. Regenbogenschüsselchen. Ganzstater. 4. Viertei des 2. Jahrhunderts v. Chr. Konvexe Selfe: vier Ringel (schlecht ausgeprügtes Leierornament?) in Blettkranz.

Konkave Seite: drei Kugeln.

Gewicht 7,1 g; Streber 4 Gruppe, Tal. 7, 81—82 var. Beschreibung nach Zeichnungen von L. Reinhardt. Wurden nach dessen Angabe gefunden 2,1 km ONO in der Quellnische des Salzbrunnens. Der ehemalige Besitzer der Stücke will bis jetzt 6 Stück in dieser Quelle gefunden haben; auf einer Münze soll ein Pferdchen gewesen sein. Sämtliche Münzen sind verschöllen.

8 Walheim (Kr. Ludwigsburg).

a 45. As. Wahrscheinlich Trajanus 98—117 n. Chr. Vs. Kopf r.

Rs. Thronende weibliche Gestalt I., linker Arm auf die Lehne gestützt, rechter Arm susgestreckt.

Bestimmung wegen zu schlechter Erhaltung nicht möglich; stark abgegriffenes Stück.

Gel in Flur "Hezenbronnen". Vorgelegt von G. Gengenbach. Verbleib: Privatbesitz.

a 40. As: Frühe bis mittlere Kalserzeit. Unbestimmbar.

Gef im Ort Vorgelegt von G. Gengenbach Verbleib: Privatbesitz

37. Well der Stadt (Kr. Leonberg).

6. Ostgotische Halbsiliqua, Witiges 538—540 n. Chr., Hildebad 540—541 n. Chr. Vs. D N IVST IS P F A Kaiserbilste mit Diadem r.

Rs. Theoderich-Monogramm in Kranz

Ticinum?, undatlert.

Kraus Taf. XI, 9; Werner M 101—103; Erh.: zerbrochen, Prägung scharf. Gef. in Grab 21, siehe S. 218.

a 7. Ostgotische Halbsiliqua. Witiges 538-549 n. Chr., Hildehad 540-541 n. Chr. Vs. DIMO III VWDPUTIA Kaiserbilste mit Diadem r

Rs. Theoderich-Monogramm in Kranz. Ticinum?, undatiert; Gewicht 0,60 g.

Vgt. Kraus Taf XI, 9 var.; Erh.; sehr schön.

Gef. in Grab 20, am Gaumen des Skeletts klebend, siehe S. 218.

o 8 Ostgotische Halbailiqua. Totila Baduila 541-552 n. Chr. Vs IMP (sic!) .. IS. VS IIII Kaiserbüste mit Diadem r.

Rs. Baduila-Monogramm in Kranz. Ticinum, undatiert; Gewicht 0,45 g. Kraus Taf. XII, 38; Erh.; sehr schön. Gef. in Grab 26, siehe S. 218.

a 9. Plattierter Triens, Silber mit noch vorhandenen Spuren von Vergoldung. Frankisch um 600.

Vs. DMIV)TDI MV PPA V Brustbild mlt Diadem r.

Rs. VQOV VIV(-|OD Viktoria mit Kranz und Kreuz; im Abschnitt OMO.

Nachprägung nach einem Triens Justinians 1. 528-566 n. Chr.

Münzstätte unbestimmt; Gewicht 1,43 g; Erh.; sehr schön. Vgl. Deutsches Jahrhuch für Numismatik 1938, S.51, Abb. 7, 4—5 var. Gef. in Grab 28, siehe S. 218.

* 650. Weingarten (Kr. Ravensburg).

o I, Italisch-langobardischer Triens nach dem Vorbild Ravennater Prägungen Justinians I. (ab 555 n. Chr.) bis Mauritius Tiberius (585-602 n. Chr.). Um 600 n. Chr. (Taf. 63, 1).

Vs. Trugschrift, Barburisches Brustbild mit steller Büste; Ende des Diadems

hinter dem Kopf als Schleife gebildet. Wulstring Rs. Trugschrift. Adlerformig stillsierte Viktoria mit schleifenförmigem Kranz in der Rechten. Wulstring

Unregeimäßiger Rand. D = 15-16 mm; Gewicht 1,40 g.

Vorbilder aus der kalserlichen Münzstätte Ravenna siehe: BMC Vandalen, Ostgoten, Langobaren (Pl. XVI, 14-16; Pl. XVIII, 1-2), BMC Byzantiner (Pl. XVI, 17; Pl. XIX, 16), Vgl Werner, S. 137 ff.

Gef. in dem Mannergrab 253 des alamannischen Gräberfeldes, siehe Wein. S. 142 ff.

66. Weinsberg (Kr. Heilbronn).

a 6. Sesterz. Didius Julianus 193 n. Chr.

Vs. IMP CAES M DID SEVER IVLIAN AVG. Kopf mit Lorbeerkranz r. Rs. P.M. TR. P. COS. stebende Fortuna L. mit Steuerruder und Füllhorn; LF. BC.

Rom, Mail bis Juni 193 n. Chr.

RIC 15; Erh.: sehr schön.

Gef. im "Seilergarien", etwa 200-300 m O des Römerbades. Vorgelegt von W. Mattes. Verbleib: Privathesitz.

190. Welzheim (Kr. Waiblingen).

© IN Denst. Trajanus 98-117 n. Chr. Va. (IMP)TRAIANO AVG GER (DAC P. M. TR. P) Kopf mit Lorbeerkranz r. Draperie auf der linken Schulter.

Rs. COS V (P P S P Q R OPTIMO PRINCIPI) stehende Roms, in der ausgestreckten rechten Hand Viktoria haltend.

Rom, zwischen 103 und 111 n. Chr.

RIC 115; Erh.: abgegriffen und in zwei Telle zerbrochen.

4 16. Sesterz. Faustina d. J. (Gernahlin des Marcus Aurelius) oder Lucilla (Gemahlin des Lucius Verus).

Vs. Weibliches Profil mit Nackenknoten r.

Rs. Nichts zu erkennen.

Bestimmung wegen schlechter Erhaltung unmöglich.

Erh. wark korrodiert.

17. Dupondius Ludeius Verus 161-169 n. Chr.

Vs. Kopf mit Strahlankrone r.

Rs. I. schreitende Viktoria, in der vorgestreckten Rechten Kranz haltend; LF. SC

Bestimmung wegen schlechter Erhaltung unmöglich

Erh.; stark kurrediert.

s 18: Denar. Severus Alexander 222—235 n. Chr. Vs. IMP C M AVR SEV ALEX(ANDER AVG) drapiertes Brustbild mit Lorbeerkranz r.

Rs. P M TR P II (CO)S P P stehender Jupiter mit Blitz. Rom, 223 n. Chr.

RIC 19; Erh.: zerbrochen.

19. Denar, Julia Mamsea 222—235 n. Chr. Vs. IVLIA MA drapiertes Brustbild r.

Rs. Nichts zu erkennen.

Genaue Bestimmung wegen schlechter Erhaltung nicht möglich

15-19 gef. im Gelände des O-Kastells. Vorgelegt von H. Heinz. Verbleib;

Privatbesitz.

Verzeichnis der Mitarbeiter am Fundbericht

Adam, Dr. Karl Dietrich, Hauptkonservator, Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart

Albrecht, Georg, Studienrat I. R., Alpirsbach (Kr. Freudenstadt), Karlsstraße 19 Arntz, Professor Dr. Helmut, Bad Honnel (Rhein), Burg Arntz

Beck, Ernst, Ingenieur, Fellbach (Kr. Waiblingen), Schulstraße 29

Beckh, Heinrich, Apotheker, Bopfingen (Kr. Aslen), Alte-Reichsstadt-Apotheke Bender, Rudolf, Landwirt, Waldmannshofen-Sechselbach (Kr. Mergentheim)

Betzler, Heinrich, Aalen, Goethestraße 35

Birk, Otto, Forstmeister i. R., Nagold (Kr. Calw), Waldeckweg 14

Blankenztein, Peter, Oberschiller, Ulm (Donau), Gneisenaustraße 69

Brenner, Max, Gärtnermeister, Neresheim (Kr. Aalen)

Breyer, Georg, Hauptlehrer i. R., Ohringen, Uhlandstraße 48

Brodbeck, Jürgen, Stuttgart, Hasenbergsteige 9

Bruder, Karl, Studienrat I. R., Backnang, Ludwigstraße 38

Bühler, Dr. Franz, Studienrat, Leonberg, Stohrerstruße 35

Butz, Wilhelm, Hellbronn-Böckingen, Drosselweg 6

Courad, Otto, Hauptlehrer, Hertmannsweller (Kr. Waiblingen)

Deeg, Friedrich, Oberlehrer, Althausen (Kr. Mergentheim), Haus Nr. 61

Dehn, Professor Dr. Wolfgang, Seminar für Vor- und Frühgeschichte, Marburg (Lahn)

Dietz, Fritz, Stuttgart, Rosensteinstraße 101

Dürr, Robert, Forstmeister, Steinheim am Albuch (Kr. Heidenheim)

Fußbender, Heinrich, Studienrat, Hechlingen (Hohenzollern), Heiligkreuzstraße 17

Feil, Hermann, Werkmeister, Bönnigheim (Kr. Ludwigsburg), Erligheimer Straße 14

Ferner, Hans, Oberlehrer I. R., Sontheim an der Brenz (Kr. Heidenheim),

Niederstotzinger Straße 450 Forschner, Heinrich, Zahnarzt, Biberach (Riß), Marktplatz 13

Förster, Paul, Rektor, Creglingen (Kr. Mergentheim)

Freising, Dr. Hans, Efflingen, Hölderlinweg 63

Friedrich, Karl, Architekt, Bad Mergentheim, Schloßgartenstraße 6

Gebhardt, Ernst, Lehrer, Schöckingen (Kr. Leonberg)

Gengenbach, Gottlob, Stuttgart-Bad Cannstatt, Albertin-Jörg-Straße 10

Glaser, Reinhold, Markgröningen (Kr. Ludwigsburg)

Glock, Helmut, Hauptlehrer, Welzheim-Breitenfürst (Kr. Waiblingen)

Göltenboth, Emil, Rektor, Höfen an der Enz (Kr. Calw), Hindenburgstraße

Groschopf, Dr. Paul, Geislingen an der Steige (Kr. Göppingen), Hägelestraße 30

Grube, Dr. Walter, Oberarchivrat, Ludwigsburg, Staatsarchiv

Gußmann, Helmuth, Forstmeister i. R., Lorch (Kr. Schwählisch Gmünd), Silcherstraffe 27

Habold, Erwin, Studienrat L.R., Horkheim (Kr. Heilbronn)

Hantsch, Lothar, Lehrer, Offenau (Kr. Heilbronn)

Haupt, Hans, Staatliches Amt für Denkmalpflege, Stuttgart, Dillmannstraße 3

Heckel, August, Rektor L. R., Ulm (Donau), Elisabethenstraße 19

Hein, Albert, Waldmannshofen (Kr. Mergentheim)

Heinz, Friedrich, Welzheim (Kr. Waiblingen), Im Brühl 16

Henne, Kurt, Stuttgart, Heilbronner Straße 179

Hildebrand, Bernhard, Aalen, Goethestraße 35

Hilsenbeck, Max, Ehrenstein (Kr. Ulm)

Höschele, Emil, Oberlehrer I.R. t, Renningen (Kr. Leonberg)

Hugger, Karl, Lehrer, Igersbeim (Kr. Mergentheim)

Hummel, Alfred, Studienrat, Ohringen, Schulgasse

Hundt, Dr. Hans-Jürgen, Abteilungsdirektor, Römisch-Germonisches Zentralmuseum, Mainz

Jänichen, Dr. Hans, Tübingen, Vogthaldenstraffe 23

Junghans, Dr. Siegfried, Hauptkonservator, Württembergisches Landesmuseum. Stuttgart, Altes Schloß

Kälberer, Oskar, Hauptlehrer i. R., Herbrechtingen (Kr. Heidenheim), Alleenstrade 20 Kimmig, Professor Dr. Wolfgang, Institut für Vor- und Frühgeschichte, Tübingen, Schloß

Kind, Heinz-Dieter, Hauptlehrer, Stetten im Remstal (Kr. Waiblingen)

Kirschmer, Karl, Stadtarchivar, Göppingen, Andreastraße I

Kley, Albert, Oberstudiendirektor, Geislingen an der Steige (Kr. Göppingen), Bahnhofstraße 29

Klotz, Richard, Lehrer, Nordhausen (Kr. Heilbronn)

Klumbach, Professor Dr. Hans, Abteilungsdirektor, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz

Koch, Wilhelm, Porstmeister, Aalen, Hirschbachstraße 8

Kramar, Albert, Hauptlehrer, Waldmannshofen (Kr. Mergentheim)

Kraus, Johann Adam, Pfarrer, Ordinariaissekretär, Freiburg (Breisgau), Herrenstraße 35

Kunz, Herrmann, Nordheim (Kr. Heilbronn), Obere Straße 2

Lau, Otto, Studienrat i. R., Kirchheim unter Teck (Kr. Nürtingen), Jesinger Straße 61

Lederer, Heimut, Eßlingen, Neckarstraße 74 Leutner, Otto, Konrektor †, Eßlingen, Martinstraße 15 Linse, Ulrich, Oberschüler, Ulm (Donau), Wagnerstraße 70

Maneth, Maria, Fellbach (Kr. Walblingen), Cannstatter Straße 96-Mannaperger, Dietrich, cand. phil., Well der Stadt (Kr. Leonberg), Galgenberg Mannsperger, Eugen, Studiendirektor, Weil der Stadt (Kr. Leonberg), Galgenberg Mattes, Wilhelm, Rektor L.R., Heilbronn, Innsbrucker Straffe 58 Meurer, Fritz, Stratliches Amt für Denkmalpflege, Stuttgart, Dillmannstraße 3 Mayer, K., Studienrat i. R., Rottweil, Kaiserstraße 51

Mayer, Otto, Rektor, Lorch (Kr. Schwäbisch Gmünd) Mayle, Friedrich, Plaschnermeister, Welzheim (Kr. Waiblingen)

Mchlo, Herbert, Baltmannsweiler (Kr. Eßlingen) Müller, Gerhard, Stuttgart-Degerloch, Lohengrinstraße 15

Müller, Karl, Heidenheim, In der Reute 32

Muller, Wilhelm, Hauptlehrer i. R., Stuttgart-Bad Cannstatt, Im Memberg 21 Müller, Willi, Rektor, Schwieberdingen (Kr. Ludwigsburg)

Nagel, Karl, Heilbronn-Böckingen, Keilstraße 33 Nau, Dr. Elisabeth, Staatliches Münzkabinett Stuttgart, Altes Schloß Netter, Reinhold, Bopfingen (Kr. Aalen), Bahnhofstraße 15 Neunhöffer, Heinz, Forstmeister, Schöntal (Kr. Künzelsau) Nierhaus, Dr. Rolf, Institut für Vor- und Frühgeschichte, Tübingen, Schloß Notcottny, Hagen, stud., Stuttgart-Well Im Dorf, Dachsweg 38

Nuber, Dr. Axel, Schwäbisch Gmünd, Mörikestraße 10 Pahl, Dr. H., Studienrat, Ehingen, Winkelhoferstraße 12

Plappert, Anton, Rektor, Öffingen (Kr. Waiblingen), Hauptstraße 73 Rahauser, Kurl, Rektor I. R., Bad Wimpfen (Kr. Heilbronn), Allezberg

Ramsperger, August, Rektor, Uhingen (Kr. Göppingen) Rau, Fritz, Württernbergisches Landesmuseum, Stuttgart, Altes Schloff

Reinhard, Eugen, Kleinbeppach (Kr. Walblingen) Reinhard, Lothar, Kleinheppach (Kr. Walblingen) Reinmüller, Werner, Stuttgart, Hölderlinstraße 4

Rieber, Albert, Museumsassistent, Ulm (Donau), Museum der Stadt Riek, Professor Dr. Gustay, Institut für Vor- und Frühgeschichte, Tübingen, Schloß Rieds, Jordan, Offingen (Kr. Waiblingen)

Riefh, Dr. Adolf, Landeskonservator, Staatliches Amt für Denkmalpflege, Tübingen

Rummel, Erich, Waiblingen, Fuggerstraße 62.

Sautter, Friedrich, Zainingen (Kr. Münzingen), Kreuzgasse 4 Schaffert, Friedrich, Rektor, Gerlingen (Kr. Leonberg), Hermann-Dreher-Straffe 23 Schedler, Ernst, Lehrer, Trochtelfingen (Kr. Aalen) Schempp, Eugen, Regierungsvermessungsrat, Sindelfingen (Kr. Böblingen). Seemühle-

straße 18 Schiek, Dr. Siegwalt, Staatliches Amt für Denkmalpflege, Tüblingen Schierz, Willi, Stuttgart-Zuffenhausen, Im Grasgarten 52

Schlipf, Herrmann, Endersbach (Kr. Walblingen), Silcherstraffe 1 Schmidt, Dr. Erich, Stuttgart, Werrastraße 101 Schmitz, Otto, Hauptlehrer, Frommenhausen (Kr. Tübingen)

Schook, Friedrich, Oberiehrer, Sulzbach am Kocher (Kr. Backnang) Scholl, Gustav, Neckarsulm (Kr. Heilbronn), Plattenwaldweg 14

Schray, Will, Lehrer, Flacht (Kr. Leonberg)

Schreiber, Walter, Heidenheim, Felsenstraße 91

Schubert, Otto, Stadtamtmann i. R., Ditzingen (Kr. Leonberg). Gerlinger Straße 18

Schumm, Karl, Archivrat, Neuenstein (Kr. Ohringen)

Schwarz, Daniel, Oberdorf um Ipf (Kr. Aalen)

Schwarzmeier, Christian, Waiblingen, Fronackerstraße 1

Schweikhardt, Erich, Hauptlehrer, Creglingen (Kr. Mergentheim), Craintaler Straße 294

Schweizer, Egon, Präparator, Murrhardt (Kr. Backmang), Hauptstraße 19

Seemann, Dr. Reinhold, Hauptkonservator I. R., Freudenstadt, Landhausstraße 27 Seyfferie, Wilhelm, Benningen (Kr. Ludwigsburg), Im Gäßle 2

Sickinger, Erich, Flacht (Kr. Leonberg), Friedhofstraße 20

Speckbacher, Heinrich, Stuttgart, Feuerleinstraße ?

Stück, Max, Bürgermeister, Enzweihingen (Kr. Vaihingen)

Stebinger, Hermann, Forstmeister t. R., Welzheim (Kr. Waiblingen) Streng, Hermann, Mittelschullehrer, Tuttlingen, Neuhauser Straße 69

Ströbel, Dr. Rudolf, Schwenningen am Neckar (Kr. Tuttlingen), Heimstmuseum

Strobhäcker, Dr. Erich, Studiendirektor, Möckmühl (Kr. Hellbronn), Bittelbronner Straße 4

Sturm, Heinz, Pfarrer, Orendelsall (Kr. Öhringen)

Todt, Otto, Rektor, Schmiden (Kr. Waiblingen), Uhlandstraße 15

Urbon, Benno, Praparator, Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart

Vollmar, Peter, Oberschüler, Ulm (Donau), Wagnerstraße 83

Walz, Dr. Werner, Heidenheim, Schwanenstraße 9

Weber, Siegfried, Gerstetten (Kr. Heidenheim), Wilhelmstraße 18

Wein, Gerhard, cand. phil., Stuttgart, Gutenbergstraße 120

Werff, Karl Oswald, Lehrer, Hengstfeld (Kr. Crailsheim)

Werner, Professor Dr. Joachim, Institut für Vor- und Frühgeschichte, München

Wetzel, Professor Dr. Robert, Tübingen, Waldhäuser Straße 18 Wißmann, Friedrich, Rektor, Mühlacker (Kr. Valhingen), Hindenburgstraße 18

Wucherer: Dr. Eugen, Diplomlandwirt, Bondorf (Kr. Böblingen)

Ziegler, Wilhelm, Schulrut i. R., Pfullingen (Kr. Reutlingen), Steinenhohlstraße 5 Zürn, Dr. Hartwig, Konservator, Staatliches Amt für Denkmalpflege, Stuttgart, Altes Schloß

Besprechungen

- Friedrich Holste, Die Bronzezeit in Süd- und Westdeutschland (Handbuch der Urgeschichte Deutschlands, herausgegeben von Ernst Sprockhoff, Band 1). 13 Textabbildungen, 26 Tafeln, 13 Karten, 128 Seiten. Verlag von Walter de Gruyter, Berlin 1953.
- Friedrich Holste, Die bronzezeitlichen Vollgriffschwerter Bayerns (Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, herausgegeben von Joachim Werner, Band 4). 4 Textabbildungen, 18 Tafeln, 55 Seiten. C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, München 1953.

Der 1942 im Osten gefallene, dem Marburger Schülerkreis G. von Merharts entstummende, wohl beste Kenner bronzezeitlicher Verhältnisse, Friedrich Holste, ergreift in den beiden aben angezeigten Arbeiten posthum noch einmal das Wort in der
uns heute immer wieder bewegenden Frage: Wie entstand jene der Frühbronzezeit
folgende, als Kultur der nordaipinen Hügelgräber bezeichnete hochbronzezeitliche
Formenwelt? Welche Schicksale hat zie während der drei Jahrhunderte ihres Bestehens durchlebt und unter welchen Umstünden hat sie ihr schließliches Ende gefunden? Handelt es sich bei der Studie über die "Vollgriffschwerter Bayerns" mehr im
eine subtile Spezialuntersuchung zu diesen Fragen, so gibt die zusammenfassende
Arbeit über die "Bronzezeit in Süd- und Westdeutschland" erschöpfende Auskunft

über den genannten Problemkreis.

Der Studie über die Schwerter ist ein Gedanke vorangestellt, der erstmals in der Holsteschen Dissertation über die "Bronzezeit im nordmainischen Hessen" (Vorgeschichtliche Forschungen, Heft 12, 1939) zum Ausdruck kam und der auch jetzt wieder wie ein roter Faden die beiden letzten Arbeiten Holstes durchzieht. Es geht heute nicht mehr um die typologische Verknüpfung einzelner, oft welt verstreuter Formen zu Entwicklungsreihen, ein methodisches System, das Paul Reinecke in seinen klassischen Chronologieaufsätzen um einer ersten Ordnung willen anzuwenden gezwungen war, es geht heute vielmehr um die räumliche Festlegung jedes einzelnen Typs, um die Herausarbeitung geographisch umgrenzbarer Kultureinheiten, die, einmal gewonnen, dann erst durch gegenseitige Vergleiche die Möglichkeit zu wirklich tragfählgen chronologischen und damit letztlich auch historisch-politischen Aussagen gestatten. Das Durchdenken neuer methodischer Ansatzpunkte und ihre konsequente Anwendung auf einen dafür geeigneten Fundstoff ist immer Holstes besondere Stärke gewesen. So wird das gründliche Durcharbeiten der immer fesseind und mit unerbittlicher Logik geschriebenen wissenschaftlichen Untersuchungen des Verfassers für den aufnahmebereiten Leser such dann zu einem Gewinn, wenn das angeschnittene Thema picht zum unmittelbaren Interessenkreis des Benutzers gehört. Friedrich Holsts war einer der großen Wegbereiter unseres Faches, und sein Tod hat eine Lücke gerissen, die immer dann besonders fühlbar wird, wenn man sich in seine Arbeiten vertieft. Man wird darum Herausgebern und Verlegern - Ernst Sprockhoff und dem Verlag de Gruyter In Berlin sowie Joachim Werner und der Beckschen Verlagsbuchhandlung in München besonderen Dank wissen, daß sie die beiden letzten Arbeiten Holstes in so mustergültiger und zugleich pietätvoller Weise herausgebracht haben. Beide Untersuchungen sind in ihrer Art exemplarisch zu nennen, und die Absicht der Herausgeber, sie möglichst unverändert der Pachwelt vorzulegen, war daher sehr zu begrüßen. Konnte im Falle des Handbuchbeitrages — im übrigen der Habilitationsschrift Holstes — jeglicher Eingriff vermieden werden, so waren bei der Studie über die Schwerter angesichts ihres fragmentarischen Charakters einige Ergänzungen unvermeidbar, die Jedoch mit großem Einfühlungsvermögen und Takt vorgenommen worden sind. Rezensent scheint es in dieser Situation unbillig, eine auch wie immer gearteie Kritik an den vorliegenden Arbeiten Holstes vorzunehmen. Natürlich ist die Porschung in den seit dem Tode Holstes verflossenen 14 Jahren weitergekommen, ließen sich gelegentlich etwas andersartige Auffassungen vortragen, die vor allem durch entsprechende Neufunde auch begründbar wären, doch würde dies alles an der auch heute noch lebendigen Gültigkeit der Holsteschen Arbeiten nur Unwesentliches andern. So sei bler lediglich in knapper Form der Inhalt vorgetragen, freilich unter fallweiser Beiftigung neuerer Literatur, die zur Ergänzung der Holsteschen Ausführungen dienlich sein mag.

Die "Bronzezeit in Süd- und Westdeutschland", lang erwarteter I. Band des der Intilative Ernst Sprockhoffs erwachsenen und bisher auf drei Bände gebrachten "Handbuches der Urgeschichte Deutschlands", ist in vielem die folgerichtige Fortsetzung dessen, was Friedrich Hoiste in seiner Marburger Dissertation, die "Bronzezeit im nordmainischen Hessen", begonnen hatte. War er damals gezwungen, seine vielfältigen neuen Gedanken und Erkenntnisse an einem relativ eng begrenzten, wenn auch welthin ausstrahlenden Fundstoff zu entwickeln, so bot ihm das für das "Handbuch" gestellte Thema nunmehr die gewinschte Gelegenheit zu großräumiger Synthese. Das Ergebnis entspricht den Erwartungen. Es dürfte nur wenige Prähistoriker geben, die in der Lage sind, einen so differenzierten, zerspiltterten und schwer zugänglichen, da nur unvollkommen veröffentlichten Fundstoff in so glänzender, erschöpfender und vorallem überzeutgender Welse zu schildern und darzulegen. Immer wieder ist man verblüft, mit welch scheinbarer Leichtigkeit bier eine Menschengruppe aus "geschichtseiner" Dunkel hervorgeholt, mit handelndem Leben versehen und in den Mittelpunkt einer spannungsreichen Dramatik gestellt worden ist!

Die vorziglich ausgestattete Arbeit zerfällt in drei Hauptteile. Dargestellt ist die Frühbronzezeit, die mittelbronzezeitliche Grabhügelkultur und die schon unter Urnenfeldereinfluß geratene Endbronzezeit mit ihren als "Fremdkulturen" bezeichneten Gruppen. Steht, zein geographisch betrachtet, der süddeutsche Raum im Mittelpunkt der Untersuchung, so werden zusammengehörige Kultureinheiten gleichwohl nicht auseinandergerissen. So wird zum Beispiel innerhalb der Frühbronzezeit die ausgesprochen mitteldeutsch-böhmisch orientierte Aunjeitzer Kultur nicht mit einbezogen, die Darstallung beschränkt sich bier auf die durchaus andersartigen süddeutschen Gruppen von Adlerberg (bei Worms) und Straubing, während bei der Beschreibung der Hügelgräberzeit deren gesamtes, nordalpin bestimmtes Siedlungsgebiet vom Elsaß bis

hinüber nach Böhmen. Mähren und Österreich behandelt worden ist.

Die Masse des Fundstoffs ist der Übersichtlichkeit halber in ein gleichbleibendes Schema gegliedert. Zunächst werden die allgemeinen Kulturverhältnisse jedes Zeltabschnittes besprochen — Siedlungen, Gräber. Hortfunde —, anschließend wird der Fundstoff selbst einer genauen Prütung und Durchsicht unterzogen. Hierbei stellt sich heraus, daß der nordalpine Raum schon von der Frühbronzezeit ab in zwei große Zonen zerfällt, die als West- und Ostzone bezeichnet werden. In der Frühbronzezeit sind diese beiden Kulturräume durch die westliche Adlerberg- und die (jüngere) östliche Straubinger Gruppe charakterisiert. Es ist schade, daß Holste noch nicht das neue große Frühbronzezeitgräberfeld von Singen gekannt hat, das zeitlich unmittelbar an Adlerberg anschließt, das gleich der älteren Straubinger Gruppe der Zeitstufe A1 (nach Reinecke) angehört und das auf Grund von Kupferanalysen eindeutig der Westzone zugewiesen werden muß. (Vorbericht Germania 29, 1951, 130 f.) Eine notwendige Ergänzung zu den Holsteschen Gedankengängen bildet auch die leider noch nicht gedruckte Tübinger Dissertation von S. Junganas über die "frühbronzezeitlichen Kulturen Südwestdeutschlands" (1948). (Grundgedanken der Arbeit sind in dem 34. Kommissionsbericht von 1951 bis 1953 enthalten.)

Das Kernstück des Holsteschen Buches stellt die Untersuchung der "reinen" Bronzezeit dur, charakterisiert durch die ausgedehnten Grabhügelzonen der nordalpinen Mittelgebirge. Trotz der an sich ungewöhnlichen Geschlessenheit dieses Kulturverbandes zeigt Verfasser, daß sich auch hier wichtige und mit deutlich eigenen Zügen ausgestattete Untergruppen ausscheiden lassen: In der Westzone sind dies die Mittelrheingruppe, die Gruppe um das elsässische Hagenau und die württembergische Gruppe. Hinzuzufügen würe hier die erst neuerdungs schärfer hervorgetretene kleine Gruppe im badisch-schweizerischen Hochrheingebiet (Germania 12, 1954, 147 ff.). In der Ostzone bestimmen die südbayertsche und oberpfälzische Gruppe, die böhmischen Gruppen und die danubisch-sudetische Gruppe das Geschehen. Als Nordzone schließlich scheidet Holste ein Gebiet aus, das mit der osthessischen (Vogelsberg—Rhön) Gruppe und der Lüneburger Gruppe weit nach Mittel-, ja Norddeutschland hineingreift. Gerade bei den beiden Nordgruppen verwundert es nicht, wenn diese lebhafie

Kontakte mit der nordwestdeutschen und nordischen Bronzezeit unterhalten.

Ausklang und Ende der nordalpinen Grabhügelkulturen rein bronzezeitlicher Prägung bedeutet das Auftauchen der sogenannten "Fremdkulturen". Unter dieser Bezeichnung faßt Holste eine Reihe von Erscheinungen zusammen, die deutlich das Nahen der Urnenfelderkultur unzeigen, ohne dieser jedoch im eigentlichen Sinne selbst anzugehoren. Daß sich diese Erscheinungen trotz aller Bemühungen nicht so glatt zusammenfassen und gliedern lassen, geht aus der zwiespältigen, um nicht zu sagen zerrissenen, ja revolutionären Situation hervor, welche die Endbronzezeit charakterisiert. Zwar scheidet Verfasser auch jetzt eine Anzahl umgrenzbarer und sich gegeneinander abhebender Sondergruppen aus, von denen die oberrheinische Meis-

Rixheim-Gruppe (neuerdings auch als Mohnkopfnadeigruppe bezeichnet, dazu Bad. Fundber. 17, 1941—1947, 148 ff., und 18, 1948—1950, 80 ff.), die oberbayerische Riegseegruppe sowie die Gruppe der sogenannten "leicht gerillten Ware" den Tenor bestimmen, doch zeigt schon die Besprechung der "endbronzzeitllichen Keramik rechts des Rheines" (Dixenhausener Keramik), daß die Verhältnisse nunmehr zusebends uneinheitlich, um nicht zu sagen unübersichtlich werden. Was sich jetzt auf der historischen Bilhne abspielt, ist der stille, aber zähe Kampf zweier von Hause aus fremder Kulturgemeinschaften, die zunächst noch um die Vorherrschaft ringen, auch wenn sich die Niederlage der bronzezeitlichen Erscheinungswelt schon deutlich am Horizont ebzeichnet.

Im Kapitel über "die Kulturverhältnisse" werden noch einmal die Wesenszüge der dret abgehandelten Zeitperioden zusammengefaßt und miteinander verglichen. wichtige Kapitel über "Chronologie und Kulturbeziehungen" schildert in knapper Form die Bemühungen der Forschung, die Masse des bronzezeitlichen Fundstoffs in ein sinnvolles zeitliches Gefüge zu bringen. Verfasser kommt dabei bei vorsichtiger Abwägung aller Versuche zu dem Schluß, daß insbesondere das von Paul Reinecke entworfene System im Sinne einer gewissen Vereinfachung zu revidleren sei. Holste spricht jetzt von alterer und jüngerer Frühbronzezeit (= Reinedee A I und A 2, vgl. dazu auch dus oben genannte Chronologiesystem von S. Junghans), früher, entwickeiter und später Hügelgräberkultur (= Reinecke B-C) und schließlich von einer Endbronzezeit (= Reinecke D), der er seine "Fremdgruppen" nuwelst. Man wird sagen dürfen, daß sich dieses, die früheren Chronologiebemühungen von Schaeffer, Kraft, Reinecke und Willyonseder gleichsam vereinende neue System auch heute noch bewährt, auch wenn der Begriff "Endbronzezeit" (nicht zu verwechseln mit der Schweizer Formulierung der Spätbronzezeit" - Reinecke Hallstatt A und B) angesichts der starken Einwirkung urnenfelderzeitlicher Erscheinungen nicht ganz befriedigt. Doch sei ohne weiteres zugegeben, daß der von Rezensent vorgeschlagene Begriff der "frühen Urnenfelderkultur" nur eine Verschiebung der Gewichte bedeutet und gleichfalls den Umständen nicht ganz gerecht wird. Was die Festsetzung absoluter Daten anbelangt, so wird man mit dem runden Datum 1800 v. Chr. für den Beginn der Frühbronzezelt Holste ohne welteres zustimmen, während das Ende der Bronzezelt bzw. der Beginn der Urnenfelderkultur "um 1200" nach dem heutigen Stande unserer Kenntnis wohl etwas zu tief gegriffen ist. Volles 13. Jahrhundert dürfte zutraffender sein. Besonders genußvoll zu lesen ist das Schlußkapitel, in dem Hoiste nun den "Historiker" zu Worte kommen lißt. Wie hier aus der Fülle der Einzeluntersuchungen ein geschichtliches Bild geformt wird, wie hier mit "prähistorischer" Betrachtungsweise und aus einem "prähistorischen" Fundstoff ein echter "historischer" Kern berausgeschält und überzeugend nahegebrarht wird, rechtfertigt mehr denn je die Arbeit der Vorgeschichtsforschung als Teil der historischen Wissenschaft.

Die "Vollgriffschwerter Bayerns" sind im Münchmer Institut für Vor- und Frühgeschichte durch G. Kossack, H. Müller-Karpe und J. Werner in behutsamer Weise druckfertig gemacht worden. Die entsprechenden Bemerkungen und Ergänzungen sind jeweils in eckiger Klammer beigefügt. Zwei wichtige Neufunde, welche die Gedankengänge des Verlassers unterstreichen, wurden von Martin Hell (Hügelgrab von Grödig) und Alois Ohrenberger (Grabfund von Zurndorf) beigesteuert. Besonders dankbar wird es der Leser empfinden, daß wichtige, oft nur schwer zugängliche Vergleichsfunde in Neu- bzw. Umzeichnung vorgelegt werden, ein Prinzip, das hoffentlich Schule machen wird, da es den Anmerkungsteil wesentlich entlasten hilft.

Um die Entstehungsgeschichte des mitteleuropäischen Vollgriffschwertes zu killren, sucht der Verfasser folgerichtig zunächst den Ausgangspunkt dieser Schwertform in geographischer und chronologischer Weise zu bestimmen. Er scheidet dabei Westeuropa aus, das eine andere Entwicklung durchlaufen hat, auch wenn ein gewisser Einfluß auf Sidwestdeutschland nicht in Abrede gestellt wird (Schwerter mit Dreibogenheft). Es folgt eine Umschreibung der Kurzschwerter mit trapezförmiger Griffplatte und Hut- hzw. Ringnieten, die einen Horizont verkörpern, der auf alle Fälle in die Zeit nach dem Ende der Frühbronzezeit (Reinecke A.2. Junghams "Süddeutsche Frühbronzezeit") fällt und andererseits durch den Beginn der mittleren Bronzezeit (B.1 im Sinne Reinecke-Willvonseder) (frühe Mittelbronzezeit nach Junghans) gegeben ist. Da dieser Horizont ohne die sich im mitteldonauländischen "ungarischen" Raum entwickelnde Bronzeindustrie nicht erklärbar ist (vgl. dazu auch Germania 30, 1952, 174 ff., Hort von Bühl, und Mainz Jahrb. 2, 1953, 55 ff., Hort von Ackenbach), lag von vornherein der Gedanke nahe, dort auch die oder wenigstens eine der Wurzein für die Bildung der Vollgriffschwerter zu auchen. Tatsächlich gelingt es dem Verfasser, hier Schwerter mit trapezförmiger Griffplatte aufzufinden, die zwar mit vergänglichem Griff, jedoch mit

bronzenem Abschlußknauf versehen sind. Diese "Zwischenformen", die sicher in die gleiche Zeit (oder noch früher?) zu setzen sind, vermittein den Anschluß an Vollgriffschwerter, wie zie etwa von Au am Lelthagebirge oder von Valsomagle (Danemark) vorliegen und die durch eine sehr charakteristische Halbbogenverzierung gekennzeichnet sind. Von dieser Schwertgruppe zu der wohl etwas jüngeren (im stilistischen Sinnel) vom Typus Hajdu-Samson und Zajia (Ungarn)-Torupgaard (Dänemark)-Stensgaard (Schweden) ist es nur ein kleiner, aber folgerichtiger Schritt. Daß die nordischen Schwerter Torupgaard und Stensgaard, aber auch entsprechende mitteleuropäische Stücke nicht etwa die ungarischen angeregt haben können, wie Aberg und von Tomps glaubten, daß die Entwicklung vielmehr umgekehrt verlief, erhallt schlagend aus der Tatsache, daß es wohl einen starken "ungsrischen" Import zu dieser Zeit im Norden gibt (dazu die Karte Taf. 17, 3 a), nicht aber einen nordischen bzw. mitteleurophischen im Donauraum! (Bei den Schwertern Torupgaarde und Stensgaard wäre wohl auch nordische Nachahmung nach ungarischen Vorlagen in Erwägung zu zishen, so Rezensent.) Damit ist aber der mittlere Donauraum als Zentrum einer frühen Vollgriffschwertentwicklung erkannt (B1-B2), die dann jedoch recht imvermittelt abzubrechen scheint, um in der anfänglich weniger stark von Osten her beeinflußten stiddeutschen Zone erneut und diesmal mit andauerndem Erfolg aufgenommen zu werden. (Die Bemerkung des Verfassers, daß Süddeutschland bieher keinen Import after "ungarischer" Bronzen aufzuweisen gehabt hätte, wäre doch wohl durch meiere Funde wie die Harte von Bühl-Ackenbach oder die Hügel von Weinlagen [Zeitschr. Schweiz, Archaol, u. Kunstgesch, 10, 1948, 28 ff.) dahingehend abzuschwächen, daß solcher Import sehr wohl nachweisbar ist, auch wenn er nicht so nachhaltig wie im Norden wirkte. Auch ist nicht zu libersehen, daß gewisse Dinge wie etwa Beile mit Nackenscheibe u. s. m. im süddeutschen Bereich fehlen.)

Die erste Frucht der süddeutschen Welterentwicklung ist das Schwert vom Typus Spatzenhausen, dessen bisher 5 Exemplare ganz offenbar aus einer südbayerischen Werkstatt stammen. Die Beziehung zur Schwertgruppe Au-Zurndorf-Valsomagle steht außer Zweifel, aber auch die gleichfalls östlichen Boiu-Schwerter müssen beim Spatzenhausener Schwert Pate gestanden haben. Zeitlich wird noch immer "frühe Hügelgräberbronzeizelt" in Betracht kommen, auch wenn der Spatzenhausener Typ im ganzen etwas jünger als der Typus Au-Zurndorf sein dürfte.

Die Gruppe Spatzenhausen ist dann die Ausgangsgruppe für die große Familie der Achtkantschwerter, die, wie vielfache Übergangsformen lehren, in gerader Linie auf die Spatzenhausener Schwerter zurückzuführen sind Verfasser gelingt es, zwei Hauptgruppen auszuscheiden, die durch eine Relhe bestimmter Eigentumlichkeiten voneinsnder geschieden sind. Achtkantschwerter sind jetzt mit Sicherheit in verschiedenen Werkstätten hergestellt worden, unter denen auch sicher nordische Werkstätten eine Rolle gespielt haben. Bemerkenswert ist die Ansicht des Verfassers, daß auf Grund der zahlreichen Übergangsformen im alpinen Raum hier nicht nur eine lebendige Werkstätttradition zutäge treten müsse (etwa im Gegensatz zum Norden), sondern daß in diesen Gebieten auch ein Fortbestehen der frühbronzeseitlichen Bevölkerung zu vermuten sei (vgl. dazu die Bemerkungen des Rez. in Mainz. Jahrb. 2, 1955, 55 fl.), Während die Übergangsformen schon in B 2 auftauchen, gehört die Masse der Achtkantschwerter der vollen Stufe C (im Reineckeschen Sinne) an Spätformen (z. B. Donaustauf, Tafel 7, 3—5) beweisen das Fortleben des Typs bis in die beginnende Umenfelderzeit.

Die abschließende Betrachtung der Riegseeschwerter ist gekennzeichnet durch die abweithende Vorstellung des Verfassers von der alten Reineckeschen Konzeption, wonach das Riegseeschwert der unmittelbare Nachfolger des Achtkantschwertes sein müsse. Die typologische Übergangsformen (im Gegensatz zu früherf) fehlen, da die Riegseeschwerter in Süddeutschland in einer neuen, fremden Formenwelt ("Fremdkulturen") erscheinen, da sie schließlich auch in ihrer Verbreitung bis nach Siebenbürgen hinübergreifen, kommt Verfasser zu dem einleuchtenden Schlusse, daß als Anreger dieser Schwertform wohl ein östlicher Vorläufer anzunehmen set. Die neue Schwertform müsse dann nach Westen gelangt, hier lokal nachgeshmt und gleichzeitig in Beziehung zu spälten Achtkantschwartern getreten sein. Riegseeschwerter erscheinen im Westen ausschließlich in endbronzezeitlichen Grabfunden (Reinecke D), während sie im Osten auch noch in frühhallstättischen Horten fortdauern.

Ein kurzes, kluges und klar zusammenfassendes Resume aus der Hand Georg Kossacks schließt die Holsteschen Überlegungen ab, die in 7 vorbildlich gründlichen Fundlisten ihre sachliche Unterbauung finden. Als nützliche Ergänzung ist eine Karte der Schwerter mit dreickiger Griffplatte (Typus Rixhelm) hinzugefügt, die durch 6 neue Fundpunkte (Liste 8) erweitert wird.

Tübingen

Wolfgang Kimmig

Veröffentlichungen des Staatlichen Amtes für Denkmalpfiege Stuttgart, Reihe A: Vorund Frühgeschichte

Heft I. Hartwig Zürn, Die vor- und frühgeschichtlichen Geländedenkmale und die mittelälterlichen Burgstellen des Stadtkreises Stuttgart und der Kreise Böblingen, Eßlingen und Nürtingen, 39 Seiten, 29 Tafeln, 2 Karten.

Heft 2. Gustav Riek, Drei jungpalifolithische Stationen am Bruckersberg in Giengen an der Brenz, 70 Seiten, 15 Textabbildungen, 1 Tabelle, 12 Tafeln.

Heft 3, Hartwig Zürn, Katalog Heidenheim. Die vor- und frühgeschlichtlichen Fimde im Heimatmuseum, 27 Seiten, 46 Tafeln.

Alle drei Hefte erschienen im Verlag Silberburg, Stuttgart 1956/57.

Es zeugt für die Aktivität der nordwürttembergischen Expositur der Staatlichen Denkmalpflege des Landes Baden-Württemberg in Stuttgart, wenn sie binnen eines Jahres gleich drei neue inhaltsreiche Hefte zur Vor- und Früngeschichte vorlegen konnte. Hier ist von einem Teilgebiet des jüngsten deutschen Bundeslandes aus ein mutiger Schritt vollzogen worden, der, wie noch zu zeigen sein wird, zwar zu erwarten war, über dessen Nützlichkeit jedoch kein Zweifel bestehen kann.

Von den drei Heften, die vom Redaktor des Unternehmens, H. Zürn, mit Geschick und Sorgfalt vorbereitet und vom Kommissionsverlag Silberburg in Stuttgart in gediegener Weise ausgestattet worden sind, bringen Heft 1 und 3 reine Materialvorlagen ohne ergänzenden wissenschaftlichen Kommentar. Sind in Heft 1 die noch sichtbaren Geländedenkmäler wie Grabhügel, Viereckschanzen, mittelalterliche Burgstellen sowie die zu ihnen gehörigen Kleinfunde aus dem Bereich von vier Kreisen zusammengetragen, so wird in Heft 3 der Inhalt des neu aufgestellten Heimatmuseums Heidenheim in erschöpfender Form vorgelegt. Schon diese beiden Beispiele zeigen, daß der Herausgeber nicht etwa Anhänger eines starren Systems, etwa im Sinne chronologisch geordneter Veröffentlichungen, ist, daß er vielmehr in elastischer Weise die Gelegenheiten nutzt, wie sie sich ihm bieten. Das hat zweifellos Vorteile, die vermutlich die Nachtelle überwiegen dürften. — In jedem Falle erhält der Fachmann wie der interessierte Laie Einblick in einen wichtigen Fundstoff, der in dieser bequem zugänglichen Form seine Arbeit entscheidend erleichtert. Alle Funde und Pläne sind in klarer und anschaulicher Weise gezeichnet, gute Fotografien ergänzen die einfachen Schwarzweißvorlagen. Das Darstellungsschema der Pläne, in diesem Falle (Heft I) etwa der Viereckschanzen, ist vielleicht ein wenig zu sturr, auch hätte man sich bei den Karten von Heft ! die wesentlich genaueren Karten 1 : 100 000 statt der politischen Karten 1 : 200 000 gewünscht, aber dies sind Dinge von untergeordneter Bedeutung. In den knappen, aber erschöpfenden Katalogen bzw. Inventaren sind alle wesentlichen Angaben über die vorgelegten Funde enthalten.

Thematisch von durchaus underer Art ist der in Heft 2 dargebotene Ausgrabungsbericht über drei jungpaläolithische Stationen bei Giengen an der Brenz aus der Feder von Gustav Riek. Hier wird an einigen kleinen, durch keinerlei reiche Funde ausgezeichneten Beispielen in methodisch mustergültiger Weise dargetan, in welch außerordentlichem Maße heute die Beurteilung einer paläolithischen Fundgruppe von den geologischen Fakten abhlingig ist. Typologische Gliederung in Ehren, aber gerade an den hier vorgeführten Stationen wird blitzartig klar, welch entscheidende Rolle die Bildungsbedingungen der Höhlensedimente und ihre richtige (!) Ausdeutung heute für die Einordnung und Datierung der in ihnen eingelagerten Kulturschichten spielen. Der Fachprähistoriker wird die äußerst vorsichtigen und von hoher Verantwortung getragenen Darlegungen Rieks mit der wachsenden Einsicht lesen, welch fundamentaler Unterschied heute etwa zwischen der Ausgrabung eines Grabhügels oder einer Befestigungsanlage und der einer palifolithischen Station besteht. Letztere sollte stets nur von einem mit dijuvialgeologischen Problemen und naturwissenschaftlichen Methoden bestens vertrauten Spezialkenner vorgenommen werden. Fast bestürzend wächst aber auch die Erkenninis, wie welt sich heute schon die Diluvlalprähistorie aus dem großen Verband der Archäologie zu einem eigenen Wissenschaftszweig entwickelt und fortgehildet hat. Forsthung und Lehre wird dieser Tatsache in steigendem Maße Rechnung zu tragen haben.

Soweit eine kurze Übersicht über den Inhalt der bisher vorgelegten Hette. Rezensent glaubt jedoch, seinen Bericht nicht abschließen zu dürfen, ohne eines Umstandes Erwähnung zu tum, der ihn im gegenwärtigen Augenblick mit einiger Sorge erfüllt. Es ist dies die Situation unseres prähistorischen Publikationswesens. Baden und Württemberg haben seit je eine reiche publizistische Tätigkeit gerade auch auf dem Geblet der heimischen Alteriumskunde unterhalten. Die Bemühungen beider Länder mündeten, von monographischen Arbeiten und von der sehr regen Lokalforschung einmal abgesehen, in zwei repräsentativen Zeitschriften ein den Bedischen Fundberichten" und

den "Fundherichten aus Schwaben", die von der staatlichen Denkmalpflege der beiden Länder mit öffentlichen und privaten Mitteln herausgegeben wurden. Beide Zeitschriften waren stark genug, nicht nur den Krieg zu überstehen, sondern auch die zunächst auf Besatzungsrecht gegründete staatliche Zersplitterung im deutschen Südwesten zu überwinden, insofern die an den beiden Zeitschriften beteiligten Fachgenossen bewußt die Spaltung in zwei badische und zwal schwäbische Landestelle ignorierten und die Fundstatistik jeweils des Gesamtlandes zum Abdruck brachten. Daß solche Haltung bei den zunlichst divergierenden Tendenzen der vier südwestdeutschen Länder eine Tat war, sollte nicht vergessen werden!

auch nach der Gründung des neuen Staatswesens haben die beiden Zeitschriffen thre Aufgabe els Klammer auf einem wichtigen kulturellen Sektor weiter erfüllt, obwohl mit der Vierteilung der Bodendenkmalpflege entsprechend der Einrichtung von vier Regierungspräsidien das zentrifugale Element erhalten blieb, ja sogar sich noch insofern verstärkte, als zunächst nur der slidbadische Landestell über ein modernes Denkmalschutzgesetz verfügte, während die übrigen drei Landestelle mit teilweise sehr

überalterten Gesetzgebungen operieren mußten und noch milssen.

Daß es angesichts von vier, zwar vom gleichen Staat unterhaltenen, in der Ausübung ihrer Tätigkeit ledoch weitgehend selbständigen Denkmalpflegebereichen zu einseitigen Aktionen kommen mußte, war verständlich, als es die Lage des lawingnartig anschwellenden Denkmälerbestandes gebieterisch verlangte, für eine rasche und vor allem zweckmäßige Publikation zu sorgen. Der Grundsatz, daß die Publikation noch immer die beste Form der Konservierung sei, vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege in München nachdrücklich propagiert und in äußerst geschickter Welse in die Tat umgesetzt, mußte gerade in einem Lande Schule machen, das, wie der neue Süd-weststaat, über einen so reichen und in großen Teilen noch unedierten Bestand an Bodenalterfilmern verfügte. Die Idee der in lockerer Katalogform herausgebrachten, nach Art von Regesten aufgemachten "Materialheften" ohne eigentliche wissenschaftliche Interpretation hatte sich, wie das bayerische Vorbild zeigte, so bewährt, daß es nur eine Frage der Zeit sein konnte, bis dieser Funke auch auf andere Länder über-Sprang.

Mit den "Veröffentlichungen des Staatlichen Amtes für Denkmalnflege in Stuttgart" ist mus auch in unserem Lande ein Anfang gemacht, der der tatkräftigen Initiative von H. Dölker und H. Zürn alle Ehre macht. Doch soll man sich nicht täuschen: Das Stastliche Amt in Stuttgart ist nur eine von vier gleichgearteten und mit gleichen Rechten versehenen "Exposituren", die mit der Herausgabe dieser Veröffentlichungs-reihe selbständig vorgegangen ist. Dies scheint uns nicht ohne Bedenken zu sein. So kann sehr leicht der Fall eintreten, daß auch die anderen Amter mit ähnlichen Publikationen hervortreten wollen, die zwar in ihren Zielen der Stuttgarter Reihe nicht unähnlich sein werden, die jedoch nach Aufmachung und Titulatur durchaus verschieden ausfallen können. Es würde dann der beängstigende Zustand eintreten, daß wir neben zwei Pachzeitschriften auf Landesebene weitere vier Monographienreiben auf Regierungspräsidiumsebene aufzuweisen hätten. Werden ferner gewisse Pläne zur Heraus-gabe einer rein wissenschaftlichen Monographienzeine auf Universitätsebene verwirklicht, so wären es im ganzen sieben Fachserien, die, bei fehlender gegenseitiger Konsultation, äber bei Inanspruchnahme der gleichen Geldquellen, den Büchermarkt bereichern würden. Es braucht kaum betont zu werden, daß ein solcher Zustand nicht nur der angestrebten staatlichen Vereinfachung hohnsprechen, sondern auch der an sich schon kaum mehr zu dämmenden Flut prählstorischer Pachliteratur weiteren Vorschub

Rezensent mochte nicht miliverstanden werden: Es liegt ihm völlig Lern, etwa dem Gestaltungswillen der einzelnen Denkmalämter Fesseln anlegen oder gar die so nötige Initiative beschneiden zu wollen, doch scheint ihm der Moment gekommen zu win, an dem man sich zu einem gemeinsamen Gespräch über die Ausgestaltung des Publikationswesens zusammensetzen sollte.

Die Alisarheitung eines sinnvollen und allen Vorstellungen gerecht werdenden Planes ist gewiß nicht leicht und bedarf sorgfältiger Vorbereitung. Einige Grund-

gedanken mögen hier kurz skizziert sein.

Daß die beiden alteingeführten Fachzeitschriften wie bisher auf der Grundlage der alten Länder Baden und Württemberg weitergeführt werden, scheint selbstversländlich. Dall die "Fundberichte aus Schwaben" erstmals nach dem Kriege auch wieder wissenschaftliche Abhandlungen bringen, ist sehr zu begrüßen und sollte belbehalten werden. Zu fragen ware höchstens, ob eine Formatangleichung der beiden Zeitschriften von Vorteil wäre.

Was die - monographischen Charakter tragenden - Publikationsreihen der staatlichen Denkmalämter anbeiangt, so sollte hier unter allen Umständen ein gemeinsamer Obertitel gefunden werden, der für alle Exposituren verbindlich zu sein hätte. Einheitlich müßte ferner das Format der einzelnen Hefte sein, am besten DIN A 4, das sich immer mehr für derartige Veröffentlichungen einzubürgern beginnt.

Unter dem alle einenden Obertitel sollten dann die einzelnen herausgebenden Stellen getrennt marschieren. Also etwa Reihe A: Stuttgart, Reihe B: Tübingen, Reihe C: Freiburg, Reihe D: Karlsrübe. Ob man hier alphabetisch oder, entsprechend den Ländern, zuerst mit Baden beginnt, wäre auszuhandeln. Da Stuttgart den ersten Anstoß gegeben hat, die drei anderen Jedoch erst im Stadium der Planung sind, läge es nahe, Serie A Stuttgart zuzuweisen. Die anderen könnten sich in beliebiger Reihenfolge anschließen. Da Stuttgart innerhalb seines Amtes mehrere Serien plant (Vorgeschichte, Volkskunde, Kumstgeschichte), mißte zu einer Untergruppierung etwa mit römischen Zahlen gegriffen werden.


Was die Gestaltung des Inhalts angeht, so mag der eine eine regionale Gliederung, also Hefte auf Kreis- oder Museumsebene, der andere eine mehr chronologische Ordnung im Sinne einzelner vorgeschichtlicher Zeitepochen bevorzugen. Uns scheint, daß hier jedem Amt möglichste Freiheit gelassen werden sollte. Selbst wenn mehrere Systeme nebeneinander herlaufen, wäre dies durchaus kein Unglück, sofern die Einheitlichkeit hinsichtlich Form und Obertitel gewahrt bleibt.

In einem anderen Punkt freilich soilte es zwischen Denkmaipflege und Universität zu einer klaren Absprache kommen. Die Denkmalpflegeämter sind ihrer ganzen Organisation nach dafür prädestiniert, Fundinventare und Museumskataloge entsprechend den Heften I und 3 der jetzigen Stuttgarter Reihe vorzubereiten. Es ist dies ein Weg, den schon der einstige Leiter des Landesmuseums Karlsruhe, Geheimrat Ernst Wagner, mit seinen "Fundstätten und Funden aus vorgeschichtlicher, römischer und alsmannisch-fränkischer Zeit im Großherzogtum Baden" beschritten hut Quellen-Editionen bedürfen jedoch auch der wissenschaftlichen Auswertung, und hier wäre der Platz, wo die Universitätsinstitute mit ihren meist größeren und besseren Bibliotheken zum Zuge kommen sollten. Neben den in Regestenform erscheinenden Materialheiten der Denkmalämter müßte also eine wissenschaftliche Quellenreibe stehen, die von den Fachinstituten der Universitäten zu betreuen wäre. Es entspräche dem Sinn solcher Arbeitsteilung, wenn Heft 2 der Jetzigen Stuttgarter Reihe, Gustav Rieks Abhandlung über die paläolithischen Stationen, in der Universitätsreihe erschienen wäre.

Rezensent möchte auch hier nicht mißverstanden werden: Nicht einem Konkurrenzunternehmen soll hier das Wort geredet werden, vielmehr einer sinnvollen Planung,
die zwar zweigleisig verläuft, die jedoch nur dann funktionieren kann, wenn zwischen
den Herausgebern völlige Übereinstimmung im Sinne ständiger gegenseitiger Konsultation besteht. Kommt eine Einigung zustande, und sie sollte angesichts der vielen auf
der Hand liegenden Vorteile nicht allzu schwierig sein, so stünde unsere helmische
Altertumskunde zweifellos vor einem neuen Beginn:

Was hier für den deutschen Südwesten angeregt wird, sollte nicht als die fixe Idee eines unverbesserlichen Zentralisten angesehen werden. Die gleichen Probleme stellen sich auch in den anderen Bundesländern. Die Zersplitterung im Publikationswesen der deutschen Vorgeschichte hat heute schon Formen angenommen, die bei einer so quellenreichen und sich läglich vor neuen Erkenntnissen sehenden Wissenschaft nur in einem Chaos enden kann. Was wir brauchen, sind wenige, aber leistungsfähige Publikationsreihen, die überall zugänglich sind, von jedermann benutzt werden können und die auch dem ausländischen Fachmann einen raschen Überblick ermöglichen. "Monumenta Germaniae Praehistorica" sollte die Parole sein, nicht "ein Gang durch die Vor- und Frühgeschichte im Großwirtschaftsgebiet der Zuckerfabrik von Klein-Wanzleben"!

Noch scheint es Zeit, zu einer Reorganisation der Publikationsverhältnisse zu kommen. Erfreuliche Ansatze liegen verschiedentlich vor. Bayern hat auf diesem Gebiet entschieden den Vorantritt übernommen. Möchte man auch in Baden-Württemberg das Gebot der Stunde erkennen! Wolfgang Kimmig



Register zur Fundkarte

1 = Bernsfelden (Kr. Mergentheim) 46 = Cleebronn (Kr. Heilbronn) 2 = Edelfingen (Kr. Mergentheim) 47 = Hohenhaalach (Kr. Valhingen) 3 - Igersheim (Kr. Mergentheim) 48 = Horrheim (Kr. Vaihingen) 4 = Bad Mergentheim 49 = Illingen (Kr. Vaihingen) 5 = Althausen (Kr. Mergentheim) 50 = Mühlacker (Kr. Vaihingen) 6 = Weikersheim (Kr. Mergentheim) 51 = Enzberg (Kr. Vaihingen) 7 = Waldmannshofen (Kr. Mergentheim) 52 = Enzweihingen (Kr. Vaihingen) 8 = Reinsbronn-Niedersteinach 53 = Markgröningen (Kr. Ludwigsturg (Kr. Mergenthelm) 54 = Schwieberdingen (Kr. Ludwigsburg) 9 = Creglingen (Kr. Mergentheim) 55 = Asperg (Kr. Ludwigsburg) 10 = Münster (Kr. Mergentheim) 56 = Möglingen (Kr. Ludwigsburg) 11 = Dörzbach (Kr. Künzelsau) 57 = Ludwigsburg 12 - Oberkessach (Kr. Künzelsau) 58 = Kornwestheim (Kr. Ludwigsburg) 13 = Widdern (Kr. Heilbronn) 59 = Benningen (Kr. Ludwigsburg) 14 = Olnhausen (Kr. Hellbronn) 60 = Neckarweihingen (Kr. Ludwigsburg) 15 = Jagsthausen (Kr. Heilbronn) 61 - Murr (Kr. Ludwigsburg) 16 = Ernsbach (Kr. Öhringen) 82 = Weller zum Stein (Kr. Backnang) 17 = Kochertürn (Kr. Heilbronn) 63 = Leutenbach (Kr. Washlingen) 64 = Hertmannsweiler (Kr. Waiblingen) 18 = Rolgheim (Kr. Heilbronn) 19 = Gundelshelm (Kr. Heilbronn) 65 = Öschelbronn (Kr. Waiblingen) 20 = Offenau (Kr. Heilbronn) 66 = Rudersberg (Kr. Waiblingen) 21 = Bad Wimpfen (Kr. Heilbronn) 67 = Reichenberg-Zell (Kr. Backmang) 22 = Untereisesheim (Kr. Heilbrann) 68 = Murrhardt (Kr. Backnang) 23 = Odheim (Kr. Hellbronn) 69 = Breuningsweller (Kr. Waiblingen) 24 = Neckarsulm (Kr. Hellbronn) 70 = Welzheim (Kr. Waiblingen) 25 = Nevenstadt am Kocher 71 = Kaisersbach (Kr. Walblingen) (Kr. Hellbroan) 72 = Kirchenkimberg (Kr. Backnang) 26 = Brettach (Kr. Heifbronn) 73 = Altersberg (Kr. Backnang) 27 = Zweiflingen (Kr. Öhringen) 74 = Gschwend (Kr. Backnang) 28 = Ohringen 75 = Frickenhofen-Mittelbronn 29 = Hengstfeld (Kr. Crailsheim) (Kr. Backnang) 30 = Untermünkheim (Kr. Schwäb, Hall) 76 = Vordersteinenberg 31 = Schwäbisch Hall (Kr. Schwäb, Gmünd) 32 = Adelzfurt (Kr. Ohringen) 77 = Laufen am Kocher (Kr. Backnang) 33 = Malenfels-Oberheimbach 70 = Ellwangen (Kr. Aalen) (Kr. Ohringen) 79 = Pfahlheim (Kr. Aalen) 34 = Willisbach (Kr. Hellbroan) 86 = Kirchheim am Ries (Kr. Aalen) 25 = Hellbroan 81 = Goldburghausen (Kr. Aslen) 36 = Horkheim (Kr. Heilbronn) 82 = Bopfingen (Kr. Aalen) 37 = Großgartach (Kr. Heilbronn) 83 = Flochberg-Hardtsfeldhausen 38 = Nordheim (Kr. Heilbronn) (Kr. Asien) 39 = Dörrenzimmern (Kr. Hellbronn) 84 = Trochtelfingen (Kr. Aalen) 40 = Hausen an der Zaber (Kr. Hellbronn) 85 = Wasseralfingen (Kr. Anlen) 41 = Lauffen sm Neckar (Kr. Heilbronn) 86 = Aalen 42 - Neckarwestheim (Kr. Heilbronn) 87 = Unterkochen (Kr. Aalen) 43 = Hafeld (Kr. Heilbronn) 88 - Oberkochen (Kr. Aalen) 44 = Kirchheim em Neckar 89 = Heubach (Kr. Schwäb, Gmünd) (Kr. Heilbronn) 90 = Bargau (Kr. Schwäh. Gmünd) 45 = Bönnigheim (Kr. Ludwigsburg)

91 - Straffdorf (Kr. Schwäb. Gmlind)

92 - Lorch (Kr. Schwiib, Gmünd) 93 - Pfahlbronn (Kr. Schwäb, Gmünd) 94 - Schorndorf (Kr. Walblingen) 95 - Großheppach (Kr. Walblingen)

96 - Kleinheppach (Kr. Waiblingen)

97 = Korb (Kr. Waiblingen)

98 = Beutelsbach (Kr. Waiblingen) 99 = Endersbach (Kr. Waiblingen)

100 = Beinstein (Kr. Walblingen)

101 = Waiblingen

102 = Hegnath (Kr. Waiblingen)
 103 = Öffingen (Kr. Waiblingen)
 104 = Schmiden (Kr. Waiblingen)

105 = Fellbach (Kr. Waiblingen)

106 = Stetten im Remstal (Kr. Waiblingen)

107 = Efflingen

108 = Stuttgart

100 = Ditzingen (Kr. Leonberg)
 110 = Gerlingen (Kr. Leonberg)
 111 = Schöckingen (Kr. Leonberg)

112 = Höfingen (Kr. Leonberg)

113 = Leonberg

114 = Flacht (Kr. Leonberg) 115 = Renningen (Kr. Leonberg)

116 = Weil der Stadt (Kr. Leonberg)

117 = Birkenfeld (Kr. Calw) 118 = Hirsau (Kr. Calw)

119 = Gültlingen (Kr. Calw) 120 = Gürtringen (Kr. Böblingen)

121 - Sindelfingen (Kr. Böblingen)

122 - Stetien auf den Fildern (Kr. Eßlingen)

123 = Neckartailfingen (Kr. Nürtingen)

124 = Neuhausen auf den Fildern (Kr. Eßlingen)

125 = Deixisau (Kr. Eßlingen) 126 = Köngen (Kr. Eßlingen)

127 = Wendlingen-Unterbeihingen (Kr. Nürtingen)

138 = Plochingen (Kr. Eillingen)
 129 = Reichenbach (Kr. Göppingen)

130 - Bünzwangen (Kr. Göppingen)

131 = Schlat (Kr. Göppingen)
 132 = Uhingen (Kr. Göppingen)
 133 = Faurndau (Kr. Göppingen)

134 = Göppingen

135 = Gammelshausen (Kr. Göpplugen)

136 = Stißen (Kr. Göppingen) 137 = Donzdorf (Kr. Göppingen)

138 - Gingen an der Fils (Kr. Göppingen)

139 = Geislingen an der Steige (Kr. Göppingen)

140 = Steinheim am Albuch (Kr. Heidenbeim)

141 = Heidenheim

142 - Auerabeim (Kr. Heldenheim)

143 - Dischingen (Kr. Heldenheim)
 144 - Eglingen (Kr. Heldenheim)
 145 - Demmingen (Kr. Heldenheim)

146 = Giengen an der Brenz (Kr. Heidenheim)

147 = Herbrechtingen (Kr. Heidenheim)

148 = Sontheim an der Brenz (Kr. Heidenheim)

140 = Hürben (Kr. Heidenheim)

150 = Bissingen ob Lonial (Kr. Heidenheim)

151 = Stetten ob Lontal (Kr. Heidenheim)

152 — Asselfingen (Kr. Ulm) 153 — Rammingen (Kr. Ulm) 154 — Öllingen (Kr. Ulm) 155 — Setzingen (Kr. Ulm) 156 — Nerenstetten (Kr. Ulm)

157 = Ballendorf (Kr. Ulm)

158 = Heachlingen (Kr. Heidenheim)
 159 = Heldenfingen (Kr. Heidenheim)

166 = Neenstetten (Kr. Ulm) 161 = Bernstadt (Kr. Ulm) 162 = Hörvetsingen (Kr. Ulm) 163 = Albeck (Kr. Ulm) 164 = Jungingen (Kr. Ulm)

165 = Lehr (Kr. Uhn) 166 = Mähringen (Kr. Uhn) 167 = Bollingen (Kr. Uhn)

168 = Bermaringen (Kr. Ulm) 169 = Nedlingen (Kr. Ulm) 170 = Berghülen (Kr. Ulm)

171 = Asch (Kr. Ulm) 172 = Blaubeuren (Kr. Ulm)

173 = Wippingen (Kr. Ulm) 174 = Arnegg (Kr. Ulm)

175 = Khremstein (Kr. Ulm)

178 = Ulm

177 = Ermingen (Kr. Ulm) 178 = Einsingen (Kr. Ulm) 179 = Erbach (Kr. Ulm)

180 = Unterkirchberg (Kr. Ulm) 181 = Oberkirchberg (Kr. Ulm) 182 = Niederhofen-Schwörzkirch

(Kr. Ehingen)

183 = Ehingen 184 = Nabern (Kr. Nürtingen) 185 = Hepsisau (Kr. Nürtingen)

186 - Unterlenningen (Kr. Nürtingen)

187 = Erkentirechtsweiler (Kr. Nürtingen)
188 = Neuffen (Kr. Nürtingen)
189 = Schopfloch (Kr. Nürtingen)

190 = Grabenstetten (Kr. Reutlingen) 191 = Urach (Kr. Reutlingen)

192 — Wittlingen (Kr. Münsingen) 193 — Zalningen (Kr. Münsingen)

194 = Unterhausen-Oberhausen (Kr. Reutlingen)

195 = Pfullingen (Kr. Reutlingen)

166 - Rottenburg

197 = Remmingsheim (Kr. Tübingen)

198 = Bondorf (Kr. Böblingen)

199 = Unterjettingen (Kr. Böblingen)

200 = Oberjettingen (Kr. Böblingen)	212 = Tailfingen-Truchtelfingen
201 = Nugold (Kr. Calw)	(Kr. Balingen)
202 = Freudenstadt	213 = Ringingen (Kr. Hechingen)
203 = Alpirsbach-Rötenbach	214 = Burladingen (Kr. Hechingen)
(Kr. Freudenstadt)	215 = Gammertingen (Kr. Sigmaringen)
204 = Rötenberg (Kr. Rottwell)	216 = Emeringen (Kr. Ehingen)
205 = Schwalldorf (Kr. Tübingen)	217 = Munderkingen-Algershofen
206 = Wachendorf (Kr. Horb)	(Kr. Ehingen)
207 = Dotternhausen (Kr. Halingen)	218 - Hundersingen (Kr. Saulgau)
208 = Denkingen (Kr. Tuttlingen)	219 = Herbertingen (Kr. Saulgau)
209 = Trossingen (Kr. Tuttlingen)	220 = Tuttlingen
210 = Schwenningen (Kr. Rottweil)	221 = Haisterkirch (Kr. Ravensburg)
211 = Durchhausen (Kr. Tuttlingen)	222 = Weingarten (Kr. Ravensburg)

Fundortverzeichnis

Die in Klammern gesetzten Zahlen bedeuten die Nummern auf der Fundortkerte Abb. 21. Die Münzfundorte sind, soweit durch andere Funde nicht schon erwähnt, auf der Karte nicht verzeichnet.


4.4.	
Aalcn (86)	Seite
Abtsgmünd (Kr. Aalen) 225	Blaubeuren (Kr. Ulm) (172) 159, 166, 192, 195
Adolafuri (Kr. Ohringen) (32) 164, 191	— Gerhausen
Alchstrut siehe Welzheim	Böckingen siehe Heilbronn
	Bönnigheim (Kr. Ludwigsburg) (45) , 207
Albeck (Kr. Ulm) (163)	Bollingen (Kr. Ulm) (167) 166, 180
Algershofen siehe Munderkingen	Bondorf (Kr. Böblingen) (198) 166
Allmendingen — Hausen ob Allmendingen	Bopfingen (Kr. Anlen) (82) 180, 226
(Kr. Ehingen)	Breitenfürst siehe Welzheim
Alpirsbach-Rötenbach	Brettach (Kr. Heilbronn) (26) 166
(Kr. Freudenstadt) (203) 164	Breuningsweiler (Kr. Waiblingen) (69) 159
Altenstudt siehe Geislingen an der Steige	Bünzwangen (Kr. Göppingen) (130) . 159
Altersberg (Kr. Backnang) (73) 159	Burgholz siehe Pfahlbronn
Althansen (Kr. Mergentheim) (5) 207	Burladingen (Kr. Hechingen) (214) , 207
Arnegg (Kr. Ulm) (174) 164	Committeet Bad alaba Chairman
Asch (Kr. Ulm) (171) 184	Cannstatt, Bad, siehe Stutigart
Asperg (Kr. Ludwigsburg) (55) 183	Cleebronn (Kr. Heilbronn) (46) . 192, 196
Asselfingen (Kr. Ulm) (152) 185	Cregtingen (Kr. Mergentheim) (9) 166, 222
Auernheim (Kr. Heidenheim) (142) . 207	Degerloch siehe Stuttgart
Dadmens	Deizisau (Kr. Eßlingen) (125) 196
Backmang 225	Demmingen (Kr. Heldenheim) (145) 222
Ballendorf (Kr. Uim) (157) 165, 195	Denkingen (Kr. Tutilingen) (208) 209
— Mehrstetten	Diegelsberg siehe Uhingen
Bargau (Kr. Schwäb, Gmünd) (90) . 159	Dischingen (Kr. Heidenheim) (143) 209, 228
Beinstein (Kr. Waiblingen) (100) 165, 103	Ditzingen (Kr. Leonberg) (109) 209
Benningen (Kr. Ludwigsburg) (59) 195, 226	Dörzbach (Kr. Künzelsau) (11) 209
Berghülen (Kr. Ulm) (170) 170	Donzdorf (Kr. Göppingen) (137) . 180, 227
Berkheim siehe Eßlingen	Dotternhausen
Bermaringen (Kr. Ulm) (168) 159, 165	(Kr. Balingen) (207)
Bernsfelden (Kr. Mergentheim) (1) . 165	Dürrenzimmern (Kr. Heilbronn) (39) 192
Bernstadt (Kr. Ulm) (161) 166	Durchhausen (Kr. Tuttlingen) (211) 168, 196
Beutelsbach (Kr. Waiblingen) (98) . 207	
Bieringen (Rr. Horb)	Eberhardsweller siehe Welzheim
Birkenfeld (Kr. Calw) (117) 191	Edelfingen (Kr. Mergentheim) (2) 177, 192
Bissingen ob Lontal	Eglingen (Kr. Heidenheim) (144) , . 192
(Kr. Heidenheim) (150) 166	Ehingen (183) 183, 221

Seite:	Selte
Ehrenstein (Kr. Ulm) (175) 166, 178, 180, 193	Hansen ob Allmendingen
Einsingen (Kr. Ulm) (178) 166	gielie Allmendingen
Eliwangen (Kr. Aalen) (78) 178	Hegnach (Kr. Waiblingen) (102) 187
Emeringen (Kr. Ehingen) (216) 210	Heidenbeim (141) 196
Endersbach (Kr. Waiblingen) (99) 166	Hellbroan (35) 180, 227
Enzberg (Kr. Vaihingen) (51) 196	— Böckingen
Enzweihingen (Kr. Valhingen) (52) 196, 222	— Nechargartach
Erbach (Kr. Ulm) (179)	— Sontheim
Erkenbrechtsweiler	Heldenfingen (Kr. Heldenbeim) (159) 168
(Kr. Nürtingen) (187)	Hengstfeld (Kr. Crailsheim) (29) 168
Ermingen (Kr. Ulm) (177) 168	Hepsisau (Kr. Nürlingen) (185) 168
Ernsbach (Kr. Öhringen) (16) . 222	
Eßlingen (107)	Herbertingen (Kr. Saulgau) (219) . 196
— Berkheim 108	Herbrechtingen
- Obereßlingen	(Kr. Heidenheim) (147) 183, 211
- Obeteleningen 11 11 1 210	Hertmannsweiler
Faurndau (Kr. Göppingen) (133) 150, 195	(Kr. Waiblingen) (64)
Fellbach (Kr. Waiblingen) (165) 186, 198	Hessental siehe Schwäbisch Hall
Flacht (Kr. Leonberg) (114) 187, 222	Heubach (Kr. Schwäb. Gmünd) (88) 168,
Flochberg - Härdisteldhausen	179, 180, 183, 194, 197, 211
(Kr. Aalen) (83)	Heuchlingen
Freudenstadt (202)	(Kr. Heidenheim) (158) 168, 181
Frickenhofen Mittelbronn	Hirsau (Kr. Calw) (118)
(Kr. Backmang) (75)	Hirschlanden (Kr. Leonberg) 227
	Hochhalden siehe Laufen am Kocher
Gärtringen (Kr. Böblingen) (120) 210	Höfingen (Kr. Leonberg) (112) 168
Gammelshausen (Kr. Göppingen) (135) 160	Höldis siehe Pfahlbronn
Gammertingen (Kr. Sigmaringen) (215) 180	Hörvelsingen (Kr. Ulm) (162) 181
Geislingen an der Stelge	Hoheneck siehe Ludwigsburg
(Kr. Göppingen) (129) 179, 180	Hohenhaslach (Kr. Valhingen) (47) , 160
- Altenstadt 160, 210	Horkheim (Kr. Heilbronn) (38) 194, 197
Gerhausen siehe Blaubeuren	Horrheim (Kr. Vaihingen) (48) . 168, 211
Gerlingen (Kr. Leonberg) (110) 210	Hürben (Kr. Heidenheim) (149) . 194, 222
Giengen an der Brenz	Hundersingen (Kr. Saulgau) (218) 183
(Kr. Heldenheim) (148) 158, 160, 222	Hunnersingen (Ar. Sauigau/1210) , 100
Gingen an der Fils	Jagsthausen
(Kr. Göppingen) (138)	(Kr. Heilbronn) (15) 168, 197, 227
Gnannenweiler siehe Steinheim am Albuch	Igersheim
Göppingen (134)	(Kr. Mergentheim) (3) 168, 181, 194
Goldburghausen (Kr. Aalen) (81) 187	Hilngen (Kr. Valhingen) (49) 181
Grabenstetten (Kr. Reutlingen) (190) 194	Usfeld (Kr. Heilbronn) (43) 168
Grofigartach (Kr. Hellbronn) (37) 211	Jungingen (Kr. Ulm) (164) 169, 227.
Großheppach (Kr. Waiblingen) (95) . 198	- Kesselbronn 169
Gschwend (Kr. Backnang) (74) 221	- Unterhasisch
Gültlingen (Kr. Calw) (119) 187, 183	- Uniternasiaen
Gundelsheim (Kr. Heilbronn) (19) . , 167	Knisershach (Kr. Waiblingen) (71) . 180
Territoria de la Compania del Compania de la Compania del Compania de la Compania	- Mönchhof 160
Härdtsfeldhausen siehe Flochberg	Kesselhronn siehe Jungingen
Halsterkirch (Kr. Ravensburg) (221) . 196	Kirchenkirnberg (Kr. Backnang) (72) 160
Hall, Schwäbisch (31) 230	Kirchheim am Neckar
— Hessental	(Kr. Heilbronn) (44) 181
Hausen un der Zaber	Kirchheim am Ries (Kr. Aalen) (80) 222
(Kr. Heilbronn) (40)	Aircineum um Mus (Ar. Ameri) (00)


Scite	. setti
Kirchheim unter Teck (Kr. Nürtingen) 228	Neckarweihingen
— Lindorf 228	(Er. Ludwigsburg) (60) - , - , - 21;
— Ötlingen	Neckarwestheim (Kr. Heilbronn) (42) 183
Kleinheppach (Kr. Waiblingen) (96) . 158	Neenstetten (Kr. Ulm) (160) 22
Kochertürn (Kr. Heilbronn) (17) 169	Nellingen (Kr. Ulm) (169) 213
Köngen	Nerenstetten (Kr. Ulm) (156) 172, 200
(Kr. Eßlingen) (126) . 169, 197, 212, 228	— Weitingen 173
Korb (Kr. Waiblingen) (97) 169	Neuenstadt am Kocher
Kornwestheim (Kr. Ludwigsburg) (58) 222	(Kr. Heilbronn) (25)
	Neuffen (Kr. Nürtingen) (188) 158
Laufen am Kocher	Neuhausen auf den Fildern
(Kr. Backnang) (77) 160, 169	(Kr. Efilingen) (124) 17:
- Hochhalden 169	Niederhofen-Schwörzkirch
— Platz 160,169	(Kr. Ehingen) (182) 172
Lauffen am Necker	Niedersteinsch siehe Reinsbronn
(Kr. Heilbronn) (41) 189, 181, 199	Niederstetten (Kr. Mergentheim) 22
Lehr (Kr. Ulm) (165) 169, 170, 199, 212	Nordneim (Kr. Heilbronn) (35) . 182, 194
Leidringen (Kr. Balingen) 199	
Leonberg (113)	Obereßlingen siehe Eßlingen
Leutenbach (Kr. Waihlingen) (63) . 223	Oberhausen siehe Unterhausen
Lindorf siehe Kirchheim unter Teck	Oberheimbach siehe Maientels
Lorch (Kr. Schwäh Gmind) (92) 199	Oberjettingen (Kr. Böblingen) (200) . 184
	Oberkessuch (Kr. Künzelsau) (12) 222
Ludwigsburg (57) 171, 184	Oberkirchberg (Kr. Ulm) (181) 172
— Hoheneck	Oberkochen (Kr. Aalen) (88) 194
Mähringen (Kr. Ulm) (168) 171, 181	Ödhelm (Kr. Heilbronn) (23) 173, 229
Malentels-Oberhelmbach	Öffingen
(Kr. Öhringen) (33) 171	(Kr. Walblingen) (103) . : 173, 200, 213
Mannhole siehe Pfahlbronn	Ohringen (28) 173, 200, 238
	Ollingen (Kr. Ulm) (154) 173, 194
Markgröningen	Örlingen siehe Ulm
(Kr. Ludwigsburg) (53) 171, 212	Öschelbronn (Kr. Waiblingen) (65) 160, 173
Mehrstetten siehe Ballendorf	— Stöckenhof
Mergentheim, Bad (4) 181, 184, 194, 212, 223	Öllingen siehe Kirchheim unter Teck
Mittelbronn siebe Frickenhofen	Offenau
Möglingen (Kr. Ludwigsburg) (58) . 212	(Kr. Heilbronn) (20) . 173, 188, 201, 229
Mönchhof siehe Kaisersbach	Olnhausen (Kr. Heilbronn) (14) . 173, 223
Mühlucker (Kr. Vaihingen) (50) 199	
Mühlheusen siehe Stuttgart	Pfahlbronn
Münster (Kr. Mergentheim) (10) 172	(Kr. Schwäb Gmünd) (93) 160, 173
Munderkingen-Algershofen	— Burgholz 161
(Kr. Ehingen) (217) 172	— Höldis , 161
Murr (Kr. Ludwigsburg) (61) 172	- Mannholz 161
Murrhardt (Kr. Backnang) (68) . 200, 229	- Schautenhof
- Vorderwestermure 180	— Tannbof 160
Ministers of a Ministers will have	Pfehiheim (Kr. Aalen) (79) 218
Nabern (Kr. Nürtingen) (184) 212	Pfullingen (Kr. Reutlingen) (195) 173
Nagold (Kr. Calw) (201)	Flaiz siehe Laufen am Kocher
Nassachmübie tiebe Uhingen	Plochingen (Kr. Eßlingen) (128) . 161, 174
Neckargartach siehe Heilbronn	
Neckarsulm	Rammingen (Kr. Ulm) (153) 158, 174
(Kr. Heilbronn) (24) 172, 181, 200	Reichenbach (Kr. Göppingen) (129) . 161
Neckartailfingen (Kr. Nürtingen) (123) 223	Reichenberg-Zell (Kr. Backnang) (67) 221

Sette	Selte
Reinsbronn-Niedersteinach	Stuttgart-Stammheim . 204, 214, 223
(Kr. Mergentheim) (8)	- Weilimdorf
Remmingshelm (Kr. Tübingen) (197) 194	— Zuffenhausen 175, 190
Renningen (Kr. Leonberg) (115) . 174, 201	SilBen (Kr. Göppingen) (136) 161
Rieden (Kr. Schwäb, Hall) 230	and the same of th
Ringingen (Kr. Hechingen) (213) 189	Tailfingen-Truchtelfingen
Rötenhach stehe Alpirabach	(Kr. Balingen) (212) 190
The second of th	Talheim (Kr. Tuttlingen) 232
Rötenberg (Kr. Rottwell) (204) 201	Tennhof siehe Pfahlbronn
Rolgheim (Kr. Heilbronn) (18) . 213, 230	Trochtelfingen (Kr. Aalen) (84) 223, 282
Rottenburg (Kr. Tübingen) (196) 201	Trossingen
Rudersberg (Kr. Waiblingen) (66) 181	(Kr. Tuttlingen) (209) . 161, 175, 205
Schautenhof siehe Pfahlbronn	
	Truchtelfingen siehe Tailfingen
Schillinghof siehe Vordersteinenberg	Tuttlingen (220)
Schlat (Kr. Göppingen) (131) 194	Uhingen (Kr. Göppingen) (132) 179, 182, 206
Schmiden	— Diegelsberg
(Kr. Waiblingen) (104) 174, 182, 223	- Nassachmühle 206
Schöckingen (Kr. Leonberg) (111) 174	
Schopfloch (Kr. Nürtingen) (189) 181	Ukm (176) 175, 179, 224, 232
Schorndorf	— Örlingen
(Kr. Waiblingen) (94) 203, 213, 230	- Söflingen
Schramberg (Kr. Rottweil) 230	Unterboihingen siehe Wendlingen
Schwäbisch Hall siehe Hall	Untereizesheim (Kr. Heilbronn) (22) 191
Schwalldorf (Kr. Tübingen) (205) 213	Unterhasisch siehe Jungingen
Schwenningen (Kr. Rottweil) (210) . 174	Unterhausen-Oberhausen
Schwieberdingen	(Kr. Reutlingen) (194)
(Kr. Ludwigsburg) (54) 174	Unterjettingen
Schwörzkirch siehe Niederhofen	(Kr. Böblingen) (199), 176, 191
Sechselbach siehe Waldmannshofen	Unterkirchberg (Kr. Ulm) (180) 206
Setzingen (Kr. Ulm) (155) 174, 194	Unterkochen (Kr. Aalen) (87) 224
Sindelfingen	Unterleaningen
(Kr. Böblingen) (121) 174, 204, 221	(Kr. Nürtingen) (186) 215, 221
Söflingen siehe Ulm	Untermünkheim
Sontheim an der Brenz	(Kr. Schwäb. Hall) (30) 215
(Kr. Heidenheim) (148)	Urach (Kr. Reutlingen) (191) 178, 182, 206,
Sontheim siehe Heilbronn	215, 221, 232
Stammheim siahe Stuttgart	
Stetnheim am Albuch	Vordersteinenberg
(Kr. Heidenheim) (140) 213, 231	(Kr. Schwäb, Gmünd) (76) 161, 176
- Gnannenweiler	- Schillinghot 181
Stetten auf den Fildern	Vorderwestermurr siehe Murrhardt
(Kr. Eßlingen) (122) 190	
Stetten ob Lontal	Wachendorf (Kr. Horb) (206) 176
(Kr. Heidanheim) (151)	Waldmannshofen
Stetten im Remstal	(Kr. Mergentheim) (7) 176, 224
(Kr. Walblingen) (100)	- Sechselbach
Stockenhof siehe Oschelbronn	Waiblingen (101) 176, 217, 232
Strußdorf (Kr. Schwäb, Gmünd) (91) 174	Walhelm (Kr. Ludwigshurg) 232
	Wasserulfingen (Kr. Aalen) (85) . 182
Stuttgart-Stadt (108)	Weikersheim (Kr. Mergentheim) (6) - 182
	Weil der Stadt
- Degerloch	(Kr. Leonberg) (116) . 182, 191, 218, 232
— Mühlhausen 204, 223	take, and served by server a server and server and


Seite	Sorre
Weller zum Stein (Kr. Backnang) (62) 177	Widdern (Kr. Heilbronn) (13) 220
Weillimdorf siehe Stuttgart	Willisbuch (Kr. Heilbronn) (34) . 127
Weingarten	Wimpfen, Bad
(Kr. Ravensburg) (222)	(Kr. Heilbronn) (21) . 177, 179, 224
Weinsberg (Kr. Heilbronn) 233	- Wimpfen im Tal 177, 195, 207, 220
Welzheim	Wimpfen im Tal siehe Bad Wimpfen
(Kr. Waiblingen) (70) 161, 177, 206, 233	
	Wippingen (Kr. Ulm) (173) 177
- Alchstrat 161	Wittlingen (Kr. Münzingen) (192) 177
- Breitenfürst 161	The second secon
— Eberhardsweller 161	Zainingen (Kr. Münsingen) (193) 179, 195
Wendlingen-Unterboihingen	Zell siehe Reichenberg
(Kr. Nürtingen) (127) 183, 206	Zuffenbausen siehe Stuttgart
Wettingen siehe Nerenstetten	Zweiflingen (Kr. Ohringen) (27) 224




Alpirsbach-Rotenbach (Kr. Freudenstadt); Z. & Creglingen (Kr. Mergenthenn); 10 Fellouch (Kr. Waiblingen); 11 Flacht (Kr. Leonberg); 5 Giogen an der Fila (Kr. Göppingen); 4 Giodelaheim (Kr. Heibronn); 3, 7—9; 13 Münster (Kr. Mergentheim); 12 Weiber zum Stein (Kr. Backmang); M. I. 2




4 Gültlingen (Kr. Caiw); 5 Jagsthausen (Kr. Heilbronn); 1 Igersheim (Kr. Mergenthelm); 2 Malenfels-Oberheimbach (Kr. Ohringen); 6 Neckarsulm (Kr. Heilbronn); 3 Olinhausen (Kr. Heilbronn); 7 Schockingen (Kr. Leonberg, M. 1: 2.




2 Öschelbronn-Slöckenhof (Kr. Waiblingen); 8 Sindelfingen (Kr. Böblingen); 1 Stetten im Remstal (Kr. Waiblingen); 7 Trosangen (Kr. Tuttlingen); 6 Uningen-Diegelsberg (Kr. Goppingen);
 3 Wachendorf (Kr. Horb); 4 Bad Wimpfen (Kr. Heilbronn); 5 Bad Wimpfen-Wimpfen im Tall (Kr. Heilbronn). M. 1:2.




1-6 Weldmannshofen (Kr. Mergentheim). M. 1:2




6, 7 Blaubeuren (Kr. Ulm), 8 Ehrenstein (Kr. Ulm); 10 Hepsisau (Kr. Nürtingen); 11 Höfingen (Kr. Leonberg); 9, 12 Murr (Kr. Ludwigsburg); 4, 5 Pfullingen (Kr. Beutlingen); 1 Renningen (Kr. Leonberg); 2, 3 Stuttgart; 13—17 Waiblingen M. 1; 2




A: Stuttgart-Zuffenhausen B: Unterjettingen (Kr. Böblingen). C: Urach (Kr. Reutlingen). Runder Berg. A. B 1, 3, 4, C M, 1 : 2; B 2 M, 1 : 4




A: Asch (Kr. Ulm). B, C: Bermaringen (Kr. Ulm). D. Bissingen ob Lonlai (Kr. Heidenheim). E: Jungingen-Kesselbronn (Kr. Ulm). F: Jungingen (Kr. Ulm). M. 2: 3




A. Einsingen (Kr. Ulm). B. Sefzingen (Kr. Ulm). C. Wippingen (Kr. Ulm). D. Lehr (Kr. Ulm). M. 2 : 3.




A: Lehr (Kr Ulm) B Blaubouren (Kr Ulm), M 2:3.




i Bissingen ob Lontal (Kr. Heidenheim); 2—8, 9, 16 Heuchlingen (Kr. Heidenheim); 7, 8, 10—15, 17—25 Lehr (Kr. Ulm) 3f. 1; 2.




A: 1—3 Bissingen ob Lental (Kr. Heidenheim), 4, 6—8 Lehr (Kr. Ulm); 5 Ulm-Örlingen, 5 Ulm-Söllingen, B: 1—4 Ulm, A, B 2—4 M. 1; 2, B 1 M. 1; 4




Fruhbronzezeithene Kerumik. 1. 4. 5. 7. 8 Heutuch (Kr. Schwähnen Gmund), Höhle "Haus": 2, 3. 6. 9—11 Ehrenstein (Kr. Ulm), Schloßberg. M. 1 : 3




Frühbrungezeitliche Keramik, 1—3 Heubsch (Kr. Schwäbisch Gmünd), Höble "Haus"; 4—31 Ehrenstein (Kr. L'im), Schloßberg M 1 : 2:



12 Ehrenstein (Kr. Ulm); 13 Ellwangen (Kr. Aslen); 1—6 Erbach (Kr. Ulm); 9 Kirchheim am Necksr (Kr. Ludwigsburg); 10 Bad Mergenthelm; 11 Waldmannshufen (Kr. Mergenthelm); 7 Wendlingen-Unterboihingen (Kr. Nürlingen); 8 Bad Wimpfen (Kr. Heilbrohn) 1, 5—13 M. 1–3; 2—4 M. 1–1




A: Uhingen (Kr. Göppingen). B: Heilbronn. A.M. 1. 3; B.1 M. 1. 6; B.2, 3, 8-16 M. 1. 4, B.4-7 M. 1. 2.




A: 6 Berginilen (Kr. Uim); 5, 11 Ehranstein (Kr. Ulm); 7 Geislingen un der Sleige (Kr. Göppingen); 8, 8 Illingen (Kr. Vaihingen); 1, 3, 10 Neckursulm (Kr. Heilbroum); 4 Stuttgart-Bad Cannstatt! 2 Wasserslängen (Kr. Asien); B: Taillingen-Truchteihngen (Kr. Bailingen); A 1—5, 7—11, B 1—7


M. 1 2: A 5 M. 1 4




Gammerlingen (Kr. Sigmaringen). Brandgrab der alteren Urnenfelderkultur. M. 1. 2.




Gammertingen (Kr. Sigmaringen). Brandgrab der ülleren Urnenfelderkultur :M. 1:2.




Gammertingen (Kr. Sigmaringen). Brandgrab der litteren Urzenfelderkultur. 51-59 M 1 1 1-50 M 1 2; 60-63 M 1 4




Urach (Kr. Reinflingen) Runder Berg. M. 1:2




Urach (Kr. Reinlingen) Runder Berg, M. 1:2




Uruch (Kr. Reutlingen), Runder Berg. M. 1:2.




A: Oberjettingen (Kr. Boblingen) B: 1, 2 Guittingen (Kr. Calwi, 2-12 Herrlingen-Weidach (Kr. Ulm), A 1-5 M: 1:4; A 5, B 1-12 M: 1:2




A: Hunderzingen (Kr. Saulgau). B: Stuttgart-Zuffenhausen. C: Reinmingsheim (Kr. Tübingen). A 8 M. I.: 6; A 1-3 M. I.: 4; C M. 2: 5; A 5-7, B M. I.: 2




A: Birkenfeld (Kr. Calw): B: Cleebroom (Kr. Heilbroom). C: Edelflagen (Kr. Mergentheim).
A 1, B 1 M, 1: 4; A 2—11; B 2, 3 M, 1: 2, C M, 2 B.




1, 2, 6 Birkenfeld (Kr. Calw); 3, 7 Cleebronn (Kr. Helferonn); 4 Hürben (Kr. Heldenbeim); 5 Ulm; M 1, 4,




Al 1—19 Heubach (Kr. Schwählsch Gmund): B. 1 Aslen; 2 Beinstein (Kr. Walhlingen), 3 Heubach (Kr. Schwählsch Gmund); 4 Köngen (Kr. Efflingen), 5—7 Welzbeim (Kr. Walhlingen). A M. 1. 3; B. M. 2. 3.




A. 1—1 Aalen; 5—2 Köngen (Kr. Efflingen); 9, 10 Loren (Kr. Schwäbisch Gmitnet); 11—15 Welzbeim (Kr. Waiblingen). B. Welzhelm (Kr. Waiblingen). A.M. 1: 2, B.M. 1: 3




1-13 Köngen (Kr Ellingen), M. 1: 4




1-22 Köngen (Kr. Enlingen). M. I. A.




Al t Bönnigheim (Kr. Lantwigsburg); 2, 3 Ditzingen (Kr. Leonberg); 4—12 Burladingen (Kr. Herbingen) B: Großgartach (Kr. Herbronn) C: Herbronn-Bockingen, M. 2:3




A. Köngen (Kr. Eillingen). B: Schorndorf (Kr. Waiblingen). C: Bud Wimpfen (Kr. Heilbronn). D: Stuttgart-Stammbeim. E: Waiblingen. F: Weil der Stadt (Kr. Leonberg), Grab 20. G: Weil der Stadt (Kr. Leonberg), Grab 23. M. 2:3.




1—5 Nubern (Kr. Nürtingen); 6, 7, 10—12, 14, 15 Southelm an der Bremt (Kr. Heidenheim); 9 Stuftgart-Stammbeim, 8 Stuftgart-Weilfindorf; 13 Unterlembingen (Kr. Nürtingen); M. 1 · 4.




Weil der Stadt (Kr. Leonberg). A Grab 24; B Grab 26; C Grab 23; D Grab 34; E Grab 32; M I: 1







1 Bönnigheim (Kr. Ludwigsburg): 2 Burledingen (Kr. Hechingen; 3, 6 Well der Stadt (Kr. Leunberg); 4 Nabern (Kr. Nürtingen); 5 Ehingen; 7 Sindelfingen (Kr. Böblingen); 8 Herbirechtingen (Kr. Heidenbeim); 1, 3-8 M. 1, 4; 2 M. 1, 2



Geizlingen an der Steige-Alterstadt (Kr. Göppingen) Frühmittelalterliche Steifung. 14 M. 1:3:1-13:15-33 M. 2:3.





Bronzene Cürleigarmitaren, 3, (Ditzingen (Kr. Loonberg): I. 2 Pfattihaim (Kr. Aulen). M. 1







Abb. 1. Mammutplastik vom Vogelherd (Seitenansicht). M. etwa 1 : 1.



1 Mammutplastik vom Vogelherd (Vorderansicht). M. etwa 1 , I. 2 Bärenköpfchen vom Vogelherd (Seitenansicht). M. etwa 2 : 1.




Abb. 3. Jungsteinzeitliche Scherben. 1 Heilbronn-Böckingen; 2 Schwieberdingen (Kr. Ludwigsburg); 3 Strafidorf (Kr. Schwähisch Gmünd). M. 1:2.



Abb. I. Sleinsetzung im Grabhügel. Gesumtansicht.



Abb. 2. Steinkranz. Ausschnitt mit oberster Plattenlage.

Unterjettingen (Kr. Böhlingen). Jungsteinzeitlicher Grabnugel.



Abb. 1. Steinkranz.

2. Plattenlage nach Almahme der obersten Lage...



Abb. 2 Kinderschädel, von Steinen eingefaßt.



Abb. I. Unterjettingen (Kr. Böblingen). Steinsatz auf dem Grund einer Grube in dem jungsteinzeitlichen Grabhügel.



Abb. 2. Steiten auf den Fildern (Kr. Eßlingen) Steinsatz in einem hallstattzeitlichen Grabhügel.



Abb I. Henneburg Periode IV. Bustlon in Schnitt 3 von SW.



Abb. 2. Heuneburg. Periode IV. Bastion in Scienti 37/38 von SW.



Abb. 1. Heuneburg. Periode IV. Mauerhaken in Schnitt 32 von S.



Abb. 2. Heuneburg. Periode IV. Maueraußenfront mit Hakenansatz in Schnitt 32 von SO.



Abh I. Heunehurg, Periode IV. Mauerautienfront in Schmitt 13 Ost.



Abb. 2. Heuneburg Periode IV. Mauerimenfront in Schnitt 14 von NW



Abb. 2. Heuneburg, Periode IV, Außenfront der massiven Bastion (Schritt 2 a) mit Lehmziegelwerk im Horizontal- und Vertikalschnitt.



Abb. 1. Houneburg, Periode IV. Steinwockel der Mauer, Innenfront und Aufsicht, in Schnitt 10.



Abb. 1. Heuneburg. Periode IV.

Innenraum der Bastion von Schnitt 15, Blick von SW: links Eingang, auf dem
Bastionboden Herdstelle (rechts unten), Gefäße und herabgestürzte Deckenbalken, rechts oben aufgehende Lehmziegelmauerecke.



Abb. 2. Heumeburg. Periode IV. Holzrahmenwerk in Schnitt 20 von SO. Außenfront links, davor jüngere Fundamentgruben.



Abb. 1 Steinsatz, Gesamtensicht.



Abb. 2. Steinsatz, Randelnfassung.

Offenau (Kr. Heilbronn) Hallstattzeitlicher Grabhügel.




Abb. I. Faurndau (Kr. Göppingen). Bruchstücke eines römischen Reiterhehms. M. 1:2.






Abb. 2. Waal bei Nijmegen. Detail vom Stirnband eines römischen Reiterhelms. Rijksmus. van Oudheden, Leiden:



Faurndau (Kr. Göppingen), Stirnband eines römischen Heims, Bronze. Das unterv Frugment hat Angelluß an das obere. M. 1:1.



Faurndau (Kr. Göppingen). Traggrill eines römischen Helms. Bronze.
Oben: Beschlägplatte. Unten: Teile des Henkels. M 1:1.



Abb. I. Mars



Abb. 2. Viktoria.



Abb. 3. Vulkan.



Abb. 4. Adler und Inschrift,

Mühlacker (Kr. Vaihingen). Rümischer Viergotterstein. M. etwa 1:11.



Abis, 2.
Lauffen um Neckur (Kr. Heilbrönn).
Römische Terrakotte. M. etwa 2 ; 3.



Abb. 1. Laumen am Neckar (Kr. Heilbronn). Römische Amphora. M. etwa 1:9.




Abb 3 Sindellingen (Kr. Böblingen). Bruchstück eines römischen Epona-Reliefs M. etwn 1–3



Abb. 4. Ohringen. Bruchstück eines römischen Inschriftensteins. M. etwa 1:6.

Abb. 5.





Schorndorf (Kr. Waiblingen) Romische Bildsteine 1, 2 M. etwa 1 : 5; 3—5 M. etwa 1 : 9;



Abb. 1. Murrhardt (Kr. Backnang). Torso des Apoll. M. etwa 1:4,5.



Abb, Z. Schorndorf (Kr. Wulblingen). Bruchstück eines Merkurrellefa. M. etwa 1:8.



Abb. 3. Köngen (Kr. Eßlingen). Römischer Gesimsstein. M. etwo 1:10.



Dischingen (Kr. Heidenheim). Alamannisches Grab 3-6, 9, 10 M. 1:1; 1, 2, 7, 8 M. 2:3; 11-14 M. 1:2.



Abb. I. Burladingen (Kr. Hechingen). M. etws 2:3.



Abb. 2. Ditzingen (Kr. Leonberg). M. etwa 2:3,



Abb. 3 Emeringen (Kr. Ehingen). M. etwa 1:2,5.



Abb. 4. Möglingen (Kr. Ludwigsburg). M. etwa 1:4.



Herbrechtingen (Kr. Heidenheim). Abb. 5. M. etwa I : 4. Ab



Abb. 6. M. etwa 1:2.

Alamannisch-fränkische Grabfunde.



Abb 1. Weil der Stadt (Kr. Leonberg). Glasbecher aus Grab 26. M. etwa 1 : 5.



Abb. 2. Stuttgart-Weilimdorf. Alamannisches Steinplattengrab.




Abb. 3. Well der Städt (Kr. Leenberg). Scheibenfibel aus Grab 31. M. 1 : 1




Abb. 4 Öffingen (Kr. Waiblingen), Gepreßte Silberblechscheibe, M. etwn 3:2.




Abb. 3. Nabern (Kr. Nürtingen). Silbertauschlerte Eisenschnalte mit Beschläg sus Grab 30. M. etwa 4:5.



Urach (Kr. Reutlingen) Alemannische Funde vom Runden Berg. M. etwa 3 : 4.



Weingarten (Kr. Ravensburg) Alamannischer Friedhof. 1, 2 Grab 111; 3, 8 Grab 241; 4, 5 Grab 194; 6, 7 Grab 215; 8, 10 Grab 242; 11, 13 Grab 511; 12 Grab 214. M. etwa 3: 4



Weingarten (Kr. Ravensburg). Alamannischer Friedhof

Grab 253; 2, 3, 7, 8, 19 Grab 464; 4—6 Grab 470; 9, 10 Grab 242; 11, 13, 27 Grab 241; 12 Grab 473;
 14, 15 Grab 111; 16, 17 Grab 194; 18 Grab 461; 20, 21, 24 Grab 416; 22 Grab 220; 23 Grab 231; 25, 26
 Grab 178; 28, 29 Grab 36, M. etwa 3: 4.



1 Heilbronn; 2, 3 Dischingen (Kr. Heidenbeim); 4, 7 Weingarten (Kr. Ravensburg); 5, 6, 9, 10 Trossingen (Kr. Tutilingen); 8 Pfronstetten (Kr. Milnsingen); 11 Heilbronn-Böckingen. 11 M. 5:4; 1 M. 1:1: 3—10 M. 2:3.



Abb. 1 Fibel A.



Abb. 2. Fibel B.



Abb. 3 Fibel A.



Abb. 4. Riemenzunge A.



Abb. 5. Fibel A.



Abb. 6 Fibel B.

2 Dischingen (Kr. Heidenheim); 3, 4 Trossingen (Kr. Tuttlingen);
 5, 6 Weingarten (Kr. Ravensburg).











Ancharaligy x Archardon

Archa	eological Lib	rary,
Call No. 9		
Author-	Zuan, H.	
Title-Fu	Merich	ALE-14
Borrows No.	Date of large	Date of Return

"A book that is this is but a block"

STONE OF INDIA Department of Archaecker NEW DELHI

Please help us to keep the book d in and movine.